



Akt nr:

R-F4b-LS440/67

AU\$R-F4b-LS440/67



Handlingar angående

DALBOG: NS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1967

i Levene socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1967 vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen av

Stig Lundblad

Stig Lundblad

Förrättningsman.

BESIKTNINGS- RAPPORT

Diarie nr

440-2

Företagets namn			
Dalbogårdens dikningsföretag av år 1967			
Socken Levene		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förhållanden~~ Lantbrukare Helmer Brolin, Dalbogården, ST LEVENE			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V. L. 10:62. 31/12 1973	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
~~Avsättning~~ verkställd den Avsättning 12/6 1967		~~Avsättning~~ verkställd av Avsättning Ingenjör Bertil Franssohn	

Vid avsyningen befinns, att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 26 juni 1967.

Stig Lundblad
Stig Lundblad

Ingenjör.

Handlingar angående
DALBOG:NS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1967
i Levene socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1967 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen av

Stig Lundblad
Förrättningsman.

Innehållsförteckning.

	<u>Sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll	1-
Ansökan med förordnande	bil. A 4-
Förteckning	" B 6-
Fullmakt	" Bl 7-
Förening	" C 8-
Överenskommelse	" D 9-
Värderingslängd	10-
Kostnadsförslag	13-
Arbetsbeskrivning	15-
Utredning jämlikt V.L. 7:24	17-
Kostnadsfördelningslängd	18-
Översiktskarta	19-
Utlåtande	20-
Typritningar	24-26.

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 profilritning.

1.
P R O T O K O L L fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av mark tillhörande SKÅR TOMTEN och
SKÅR DALBOGÅRDEN i Levene socken, Skaraborgs
län.

Den 3 februari 1967.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan blivit av länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnad se bil. A
att i laga ordning verkställa denna förrättning, hade sammanträde utsatts
att hållas kl. 0900 hos lantbrukare Helmer Brolin, Dalbogården, Levene.

Sakägarna hade per brev underrättats om sammanträdet se bil. B.

Till sammanträdet inställde sig ingenjör Stig Lundblad, förrättningsman
och ingenjör Bertil Franssohn, som verkställt förundersökningen m.m. rörande
förrättningen, båda med adress lantbruksnämnden, Skara.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Sökandena:

Elof Thorsell närvarande
genom maken Dagny Thorsell enl. fullmakt se bil. B:1
Skår Dalbogården 3:4

Helmer Brolin närvarande
Skår Dalbogården 3:3

Övriga sakägare:

Lars Jonsson närvarande
Skår Tomten 4:3
Rickard Andersson frånvarande
Skår Tomten 4:2

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens i anledning därav utfärdade
förordnande upplästes se bil. A.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen.

§ 3.

I samråd med sökandena till förrättningen hade förrättningsmannen med biträde

av ingenjör Bertil Franssohn verkställt fältundersökning för avdikningsplanens upprättande och båtnadsuppskattning. Det upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning och brukning med därtill hörande handlingar och ritningar förelades och granskades.

§ 4.

Lars Jonsson önskade förena sig med sökandena till förrättningen och företaget. Föreningsskrivelse uppsattes och undertecknades av denne se bil. C.

§ 5.

Sökandena förklarade att de ej hade några erinringar mot förslaget samt att förrättningen handlades utan biträde av gode män.

§ 6.

Några ersättningar i samband med företagets utförande påyrkades ej.

§ 7.

Träffades en överenskommelse om att företaget skulle utföras och för framtiden underhållas enligt det upprättade förslaget och godtogs förrättningsmannens förslag till kostnadsfördelning. En upprättad överenskommelseskrivelse härom undertecknades av de närvarande sakägarna se bil. D.

§ 8.

Rickard Andersson hade under förrättningens handläggning och före sammanträdesdagen anmält, att han önskade förena sig med sökandena till denna förrättning och att han var villig att underteckna en överenskommelse om företagets utförande och underhåll. Helmer Brolin fick i uppdrag att informera Rickard Andersson om förslaget, besvärshänvisningen m.m. och om hans kostnadsandel i företaget samt framlägga förenings- och överenskommelseskrivelserna för ev. undertecknande.

§ 9.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande och lämnades besvärshänvisning, varvid meddelades att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg.

§ 10.

Beslutade delägarna att välja styrelse för företaget, varvid till ordförande valdes Helmer Brolin och till ledamöter Elof Thorsell och Lars Jonsson.

§ 11.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar m.m. utsågs företagets ordförande.

§ 12.

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse över gällande bestämmelser avseende statsbidrag till företag av detta slag samt lånemöjligheter.

Företagets ordförande erhöll i uppdrag och befullmäktigades:

att hos vederbörande myndighet söka statsbidrag,


att om statsbidrag beviljas, å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsbidragets lyftande kunde erfordras samt

att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågavarande statsbidrag.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde, avsett att vara slutsammanträde kommer att hållas på förrättningsmannens kontor i Skara onsdagen den 15 febr. 1967 och att inga ytterligare underrättelser härom komma att tillställas sakägarna.

Ort och dag som ovan:


Stig Lundblad
Förrättningsman.

Onsdagen den 15 febr. 1967 på förrättningsmannens kontor i Skara.

Närvarande: Förestående förrättningsman och ingenjör Bertil Franssöhn.

§ 14.


Efter förestående sammanträde hade till förrättningsmannen inkommit förenings- och överenskommelseskrivelsen, båda jämväl undertecknade av Rickard Andersson.



Föreningen och överenskommelsen vitsordades av förrättningsmannen se bil.C o.D.

§ 15.

Förrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan:


Stig Lundblad
Förrättningsman



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mtg} ~~oss~~ tillhörig mark inom

St Lervene socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

35 ha 1000 m
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

St Lervene

Meddelanden om förrättningen ställas till

Helmer Bralin

Lantbrukare Helmer Bralin Dalbogården St Lervene

titel, namn och fullständig adress samt telefon

Telefon 0512-60431

Dalbogården

den 13-1 1966

Sökandes namn:

Elef Thorsell
Helmer Bralin

Fastighet:

för fastigheten

Dalbogården 3,4.

» »

Dalbogården 3.3

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Täck-plan delvis

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Richard Andersson	ägare av fastigheten	Tamper	St Lenn
Lars-Olof Jansson	» » »	Tamper	St Lenn
Helge Bråberg	» » »	Bergsgården	St Lenn

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Stig Lundblad

Skara

den 7 mars

19 66

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

IIIM2 1 66

Förordnande.

Ingenjören Stig Lundblad, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad i landskansliet den 9 mars 1966.

På länsstyrelsens vägnar:

Tor Jungkvist


Bengt de Flon

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande SKÅR TOMTEN och SKÅR DALBOGÅRDEN i Levene socken, fredagen den 3 febr. 1967 kl. 09 00, hos lantbrukare Helmer Brolin, Dalbogården, ST LEVENE, vilka underrättelser denna dag avsänts till följande:

Lars Jonsson	Skår Tomten	ST LEVENE
Rickard Andersson	" "	"
Elof Thorsell	Skår Dalbogården	"
Helmer Brolin	" "	"

Skara den 18 januari 1967.


Stig Lundblad
Förrättningsman

FULLMAKT

för Dagny Thorsell, Dalbogården, skår
namn
St. Leven
adress

^{han} eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Dalbogården m.fl.

i
Levena socken av Skaraborgs län
 å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skår Dalbogården den 3 febr. 1968

Elof Thorsell
 (Elof Thorsell)

Bevittnas:

Herman Karlén
namn
St. Leven
adress

Lars Olof Jansson
namn
St. Leven
adress

LANTSKRIVSNÄMNDEN i SKARABORGS LÄN	Bil. C
14 FEB. 1967	
Diarie Nr.	

F Ö R E N I N G .

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande SKÅR DALBOGÅRDEN i Levene socken av Skaraborgs län och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Dalbogården, Levene den 3 februari 1967

För Skår Tomten 4:3

Lars-Olof Jonsson
.....
Lars Jonsson


Skår Tomten, Levene den 11 februari 1967

För Skår Tomten 4:2

Rickard Andersson
.....
Rickard Andersson

~~Egenhändiga namnteckningar beivras varjämte~~ Föreningen vitsordas:

Stig Lundblad
.....
Stig Lundblad

ÖVERENSKOMMELSE.

Undertecknade förenar oss om att utföra och i framtiden underhålla DALBOGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1967 enligt det av förrättningsmannen Stig Lundblad år 1967 vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget med tillhörande handlingar.

Dalbogården, Levene den 3 febr. 1967

Lars - Alf Jonsson äg. Skår Tomten 4:3
Lars Jonsson Skår Tomten, Levene den 11 febr. 1967

Rickard Andersson " Skår Tomten 4:2
Rickard Andersson Dalbogården, Levene den 3 febr. 1967

Dagmy Thorsell " Skår Dalbogården 3:4
Elof Thorsell enl. fullmakt, bil. B:1


Helmer Brolin " Skår Dalbogården 3:3
Helmer Brolin

Ovanstående överenskommelse vitsordas: ~~och namnteckningarna bevitnas~~

Stig Lundblad
Stig Lundblad

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skår Tomten 4:3</u>							
Lars Jonsson							
Åker, mylla på lera	1	0,19		1980	3600	1620	308
" - " -	2	0,25		2160	"	1440	360
" - " -	3	0,68		2520	"	1080	734
" - " -	4	0,65		2340	"	1260	819
" - " -	5	0,50		1800	"	1800	900
Alstringsbåtnad		2,27					3121
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
Sträckan 0+55 - 1; 45 m x 10:-- kr/m = 450:-- kr							
" 1 - 2+45: 145 " x 18:-- " = 2610:-- "							3060
Summa		2,27					6181
<u>Skår Tomten 4:2</u>							
Rickard Andersson							
Åker, mylla på lera	6	0,38		2160	3600	1440	547
" - " -	7	0,17		3060	"	540	92
" - " -	8	0,47		2160	"	1440	677
" - " -	9	0,23		3460	"	140	32
" - " -	10	0,94		2520	"	1080	1015
" - " -	11	0,51		3460	"	140	71
" - " -	12	0,13		1980	"	1620	211
" - " -	13	0,13		1800	"	1800	234
Alstringsbåtnad		2,96					2879
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
Sträckan 2+50 - 4+47; 197 m x 17:-- kr/m							3349
Summa		2,96					6228
<u>Skår Dalbogården 3:4</u>							
Elof Thorsell							
Åker, mylla på lera	14	0,45		1980	3600	1620	729
" - " -	15	0,27		2880	"	720	194
" - " -	16	0,43		1440	"	2160	929
" - " -	17	0,64		"	"	"	1382
" - " -	18	0,26		2880	"	720	187
" - " -	19	0,36		3460	"	140	50
" - " -	20	0,45		2340	"	1260	567

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	21	1,36		1620	3600	1980	2693
" - " -	22	0,71		3060	"	540	383
" - " -	23	1,21		1800	"	1800	2178
" - " -	24	0,40		2880	"	720	288
" - " -	25	0,49		2340	"	1260	617
" - " -	26	1,21		3420	"	180	218
" - " -	27	0,29		"	"	"	52
" - " -	28	0,82		1980	"	1620	1328
" - " -	29	0,20		1800	"	1800	360
" - " -	30	0,20		3060	"	540	108
" - " -	31	0,76		2700	"	900	684
" - " -	32	0,24		1980	"	1620	389
" - " -	33	0,23		2340	"	1260	290
" - " -	34	0,62		2160	"	1440	893
" - " -	35	0,35		2520	"	1080	378
Alstringsbåtnad		11,95					14897
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
Sträckan 4+47 - 9+30; 483 m x 16:--	kr/m						7728
Summa		11,95					22625
<u>Skår Dalbogården 3:3</u>							
Helmer Brolin							
Åker, mylla på lera	36	0,28		3460	3600	140	39
" - " -	37	1,47		1800	"	1800	2646
" - " -	38	0,32		1620	"	1980	634
" - " -	39	0,43		1980	"	1620	697
" - " -	40	0,50		"	"	"	810
" - " -	41	0,57		2160	"	1440	821
" - " -	42	0,31		2460	"	140	43
" - " -	43	0,52		2700	"	900	468
" - " -	44	0,25		2340	"	1260	315
" - " -	45	1,17		"	"	"	1474
Alstringsbåtnad		5,82					7947
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
Sträckan 9+30 - 11+49; 219 m x 16:--	kr/m						3504
Summa		5,82					11451

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Skår Tomten 4:3</u>							
Lars Jonsson	1-5	2,27					6181
<u>Skår Tomten 4:2</u>							
Rickard Andersson	6-13	2,96					6228
<u>Skår Dalbogården 3:4</u>							
Elof Thorsell	14-35	11,95					22625
<u>Skår Dalbogården 3:3</u>							
Helmer Brolin	36-45	5,82					11451
<u>Summa</u>		23,00					46485
Dalbogården, Levene den 3 febr. 1967  Stig Lundblad Förrättningsman							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket A - B</u>				
0+55-2+45	190	450 mm:s rör med frakt m	190	20:--	3 800	
		Grävning, läggning och återfyllning "	190	6:--	1 140	
		Sprängning av berg "	4	35:--	140	
0+55		Utlöpp U-1			70	
2+45		Brunn typ B-1S; d=0,5 m, vid högra sidan av rörledn., anslutn. av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör st	1	150:--	150	
		Arbetsledning och oförutsett			530	5 830
2+45-2+50	5	450 mm:s rör med frakt m	5	20:--	100	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	5	6:--	30	
2+50		Brunn typ B-1; d=0,9 m med konisk överdel st	1	260:--	260	
2+50-4+47	197	400 mm:s rör med frakt m	197	15:85	3 122	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	197	5:25	1 034	
4+47		Brunn typ B-1S; d=0,5 m, vid högra sidan av rörledn., anslutn. av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 200 mm:s rör st	1	150:--	150	
		Arbetsledning och oförutsett			454	5 150
4+47-5+72	125	400 mm:s rör med frakt m	125	15:85	1 981	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	125	5:25	656	
5+72		Brunn typ B-1; d=0,9 m med konisk överdel st	1	260:--	260	
5+72-9+30	358	300 mm:s rör med frakt m	358	9:90	3 544	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	358	4:50	1 611	
6+71, 7+56, 8+50		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid högra sidan av rörledn., anslutning av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör st	3	150:--	450	
9+30		Brunn typ B-1; d=0,8 m "	1	235:--	235	
		Arbetsledning och oförutsett			873	9 610
9+30-10+50	120	300 mm:s rör med frakt m	120	9:90	1 188	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	120	4:50	540	
10+50		Brunn typ B-1; d=0,8 m st	1	235:--	235	
10+50-11+49	99	250 mm:s rör med frakt m	99	7:15	708	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	99	4:50	446	
						Vänd!

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
11+49		Brunn typ B-1; d=0,6 m med intagsrör; d=0,25 m st	1	175:-	175	
		Arbetsledning och oförutsett			318	3 610
	<u>1094</u>	<u>Summa</u>				<u>24 200</u>

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:


- att i grävningstabell angivna djupsiffror är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för inslämning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

För höjdbestämmningen har följande fixpunkter utmärkts:

1. Inhugget kors i berg c:a 25 m SV sektion A å höjden + 6,425 m.
2. Inhugget kors i berg c:a 40 m SO sektion 8+50 å höjden + 8,68 m.
3. Inhugget kors i berg c:a 175 m O sektion B å höjden + 9,80 m.

Dalbogården, Levene den 3 febr. 1967.


Stig Lundblad


Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)		
			k r o n o r												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1															
1	1 - 5 + brb.	6 181	5 230 ~~5 830~~											5 230 ~~5 830~~	0,84614 ~~0,94321~~
2	6-13 + brb.	6 228	600	3900 ~~5 150~~										4 500 ~~5 750~~	0,72254 ~~0,92325~~
3	14-45 + brb.	34 076		1 250	13 220									14 470	0,42464
1-3		46 485												24 200	0,52060
			Härav framgår, att dikningsföretaget skall uppdelas på tre avdelningar:												
			Avdelning 1 med relativ kostnad												
				"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,84614	
				"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,72254	
				"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	0,42464	
			Dalbogården, St. Ievene den 3 febr. 1967.												
			Stig Lundblad												

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skår Tomten 4:3</u> Lars Jonsson avd. 1	S	6 181		5 230	21,612	
<u>Skår Tomten 4:2</u> Rickard Andersson avd. 2	S	6 228		4 500	18,595	
<u>Skår Dalbogården 3:4</u> Elof Thorsell avd. 3	S	22 625		9 607	39,698	
<u>Skår Dalbogården 3:3</u> Helmer Brolin avd. 3	S	11 451		4 863	20,095	
Summa		46 485		24 200	100,000	
Dalbogården, Levene den 3 febr. 1967. Stig Lundblad						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande SKÅR TOMTEN och SKÅR DALBOGÅRDEN i Levene socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning och ersättning av öppet avlopp med rörledning bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 2,5 km NNV om Levene kyrka inom sektion 4 av nederbördsområde nr 142. På vidsittande översiktskarta har torrläggningens område markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Rörledningen A - B .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningen.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av profilritningen.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i Skårs dikningsföretag av år 1927, vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. Denna förrättning avser dikning inom ovanförliggande områden.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas

utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till åtgärd avsedda avloppssträckor. För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften, fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som angivits för färdigställandet.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Några broar eller trummor beröres ej av företaget.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden kan orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom

ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förrättningsman eller den, han sätter i sitt ställe.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 92:97 kronor, vilken kostnad fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

12. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget och är beläget 5,61 m över nollplanet för "Skårs dikningsföretag av år 1927".

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras i minst en av ortens tidningar.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

14. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1973,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande förrättningsman samt

att det skall benämnas Dalbogårdens dikningsföretag av år 1967.

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från den 15 februari 1967.


16. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Dalbogården, Levene den 3 februari 1967.

Stig Lundblad

Förrättningsman.



Mått i mm

Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN

