



Akt nr:

R-F4b-LS441/67

AU\$R-F4b-LS441/67

441 441

Händlingar angående
MADÄNGSHOLMS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR
1967 i Baltaks och Velinga socknar
av Skaraborgs län; upprättade år
1967 vid syneförrättning enligt vat-
tenlagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

BESIKTNINGS- RAPPORT

Diarie nr

441-3

Företagets namn			
Madängsholms dikningsföretag av år 1967			
Socken		Län	
Baltak och Velinga		Skaraborg	
~~Godsägare - Företagets~~ Ende intressent			
Godsägare Einar Kruus, Madängsholms gård, MADÄNGSHOLM			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
31/12 1973			
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
16 juni 1967		undertecknad.	

Avloppssträckan A - B - C - D , som utförts i enlighet med det upprättade förslaget, godkännes i befintligt skick.

Skara den 20 juni 1967.

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman

Händlingar angående
MADÄNGSHOLMS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR
1967 i Baltaks och Velinga socknar
av Skaraborgs län; upprättade år
1967 vid syneförrättning enligt
vattenlagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

SVENSKT ARKIV

TUMBA 1965

<u>Innehållsförteckning.</u>		<u>Sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	4-
Förteckning	" B	11-
Skrivelse till Statens Järnvägar	" C ¹	12-
Svar från " "	" C ²	14-
Fullmakt	" D	15-
Medgivanden	" E ¹ , E ²	16-
Värderingslängd	" F	18-
Kostnadsförslag	" G	19-
Arbetsbeskrivning	" H	20-
Kostnadsfördelningslängd	" I	21-
Översiktskarta		22-
Utlåtande	bil. K	23-
Typritning	" L	-28.

Till förslaget hör 1 plankarta och 2 profilritningar.

/.

Protokoll fört vid sammanträde
enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande MADÄNGSHOLM m.fl. fastig-
heter inom Baltak och Velinga socknar av
Skaraborgs län.

Torsdagen den 8 dec. 1966, kl. 10,30 hos godsägare Einar Kruus, Madängs-
holms gård, Madängsholm.

Närvarande: Undertecknad, ingenjör Lennart Olsson, förrättningsman samt
följande sakägare.

Sökanden:

Einar Kruus, ägare av Madängsholm 2:1 och Madäng Hylteg:n 1:41

Övriga sakägare:

Karl-Ove Kruus, arrendator till Madängsholms gård

Karl Åhstrand, ägare av Madäng Skattegården 1:17

Statens Järnvägar genom Ingenjör Rune Löfgren, 4. bandistriktet, Göteborg,
enligt fullmakt, bil. D

Frans Klasson, ägare av Madäng Skattegården 1:4, 1:19

Bertil Persson, " " " " 1:18.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen anmälades ej.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade ett upprättat förslag till torrläggning av
de berörda markerna jämte kostnader.

§ 4.

Statens Järnvägars ombud hade intet att erinra mot förslaget. Förslaget
skulle underställas Statens Järnvägar för godkännande.

§ 5.

Karl Åhstrand framhöll att han vattnade betesdjur i öppna diket nedströms

järnvägen. Genom förslaget kommer vattenvägen att ändras, varför vattning av djuren kommer att omöjliggöras. Han yrkade på att sökanden ålägges att ordna vattenfrågan för hans djur. Efter besiktning på platsen framkom att nytt vattningsställe gick att ordna c:a 250 m nordväst om nuvarande vattenställe. Han hade intet att erinra mot att nytt vattenställe ordnas på sistnämnda plats.

§ 6.

För uppgrävning och uppläggning av schaktmassan vid företagets utförande och framtida underhållsarbeten å sträckan 4+23 - 5+2 medgävo berörda fastighetsägare rätt för företaget att disponera ett 10 m brett område å deras mark mot en ersättning, som angivits i medgivandena, bil. E¹ och E². Företagets ende delägare hade intet att erinra häremot.

§ 7.

Sökanden yrkade på företagets utförande enligt det framlagda förslaget.

§ 8.

Ingen av sakägarna hade något att erinra mot att förrättningen handlades utan biträde av gode män.


§ 9.

Förrättningsmannen meddelade att nästa sammanträde, avsett att bli slutsammanträde, skulle hållas på samma plats som dagens sammanträde måndagen den 9 jan. 1967 kl. 10,30.

§ 10.

Som intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat. Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ort och tid som ovan.



Lennart Olsson

Förrättningsman.

Måndagen den 9 januari 1967, kl. 10,30 hos Godsägare Einar Kruus, Madängsholms gård, Madängsholm. Denna dag inställde sig förestående förrättningsman för fortsatt handläggning av förrättningen.

Närvarande:

Einar Kruus,	Madängsholms gård, Madängsholm
Karl-Owe Kruus,	" " "
Karl Åhstrand,	Strömsberg, "
Frans Klasson,	" "

§ 11.

Förelades det sedan föregående sammanträde färdigställda förslaget.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade att Statens Järnvägar förklarat sig villiga att bidra med 2 100:-- kr till kostnaderna för företagets utförande.

§ 13.

Sakägarna förklarade att de ej hade något att erinra mot förslaget.

§ 14.

Förrättningsmannens utlåtande upplästes.

§ 15.

Till att förvara till företaget ingående kartor och handlingar utsågs Godsägare Einar Kruus, Madängsholm.

§ 16.

Protokollet upplästes utan erinran. Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan:



Lennart Olsson

Förrättningsman.

TUMBA 1965

4.

Bil. A.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 0511/131 40 (växel)
Postgiro nr 688 15

Dnr

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 8 DEC 1966
Diarie Nr

23.9.1966


Länsstyrelsen i Skaraborgs län
MARIESTAD




Angående förordnande enl vattenlagen

Med översändande av en ansökan från Einar Kruus, Madängsholm om förordnande av förrättningsman får nämnden föreslå, att till ny förrättningsman förordnas ingenjör Lennart Olsson, Lantbruksnämnden, Skara, sedan lantbruksingenjör K. Dahlgren slutar sin anställning i lantbruksorganisationen fr.om. den 1 okt. 1966.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Dess delegation för inre rationalisering


Rolf Eliasson



Lars Kvarnemo


Förordnande.

Ingenjören Lennart Olsson, Lantbruksnämnden, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören K. Dahlgren i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

 Mariestad i landskansliet den 6 december 1966.

På länsstyrelsens vägnar:


Tor Jungkvist



Swen Tidén

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARA

5

Överlämnas till

Länsskyrket till Skara



☐ För kännedom

☐ För komplettering

☐ Med tack för lånet

☐ För yttrande

☐ Med yttrande

☐ Önskas åter

☐ För underskrift

☒ Enligt överenskomst

☐ Önskas ej åter

Bifogade handl. utgör kompl. till
skrivelse ang. förordnande enl. rätts-
lagen, vilken expedierats från lantbr.
nämnden den 17 nov. 1966

Skara den 22/11 1966

Enligt uppdrag

Karl Kvarn

Liv 24/61 Fmk 1779
6.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

14 APR 1961

III M2-29-61

Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör K. Dahlgren.

Skara den 16 mars 1961.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förordnande.

Lantbruksingenjören K. Dahlgren, Vänersborg, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Jan Aspegren i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införlämnas bevis om förordnandets emottagande.

Maricstad å landskansliet den 14 april 1961.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg
Nils Karlberg
J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

7.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr




Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren.

Skara den 29 april 1958.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson



Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

Förordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 maj 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Erik Christiansson
Erik Christiansson

I
SKARABORGS LÄN
—
LANDSKANSLIET
—

IIIM 119 54





Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström,
Skara, förordnas härmed att i stället för
lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 september
1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg



E. D. 5-49

56

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr Li 133/51 Inkom d. 24/10-51
Dnr Jb 530/51

Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs



Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Baltas socken(-när) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser

upptagande av avlopp för
tackdränning av åker. Arealen
beräknas omfattas c:a 30 ha.
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

Maduys Holm
Muckstechnad
Einar Kraus, Maduys Holm
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Och Maduys Holm 179
Maduys Holm den 23. 10. 1951
600 m
efter 20 sept.

Sökandes namn:

Einar Kraus.
Kraus

Fastighet:

för fastigheten

Maduys Holm med
underlydande beerman

Lokaler mörst uppstod till nya sandstugor
Tidholm - Tälkvis byggs (Kst. omkr. 1958).

Förbudet har

Bev. nr 10. Beviljat

Över. skriftl. per tel 1/2 1957

Sökt. mörst fullgjort av bevilj. per tel 20/1 1961

järnväg Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas ~~nedanstående ägare~~ och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 8 januari 1952.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein

Erik Almlöf
Erik Almlöf

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 15 febr. 1952.

Fritiof Domö
Fritiof Domö


G. Lundahl
G. Lundahl

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Godsägare Einar Kruus, Madängsholms gård, Madängsholm, torsdagen den 8 dec. 1966 kl. 10,30, vilka denna dag avsänts till följande:

Einar Kruus,	Madängsholms gård,	<u>Madängsholm</u>
Frans Klasson,		"
Karl Åstrand,	Strömsberg,	"
Statens Järnvägar,	Göteborgs bandistrikt, Fack 1522,	<u>Göteborg l.</u>

Skara den 28 nov. 1966




Lennart Olsson

Förrättningsman

För fortsatt sammanträde hos Godsägare Einar Kruus, Madängsholms gård, Madängsholm, måndagen den 9 jan. 1967 kl. 10,30 har kallelser denna dag avsänts till ovanstående samt till:

Bertil Persson,	Sanunsered, Blåhult,	<u>Tidaholm.</u>
-----------------	----------------------	------------------

Skara den 29 dec. 1966



Lennart Olsson

Förrättningsman.

SVENSKT ARKIV 1965
TUMBA 1965

Ärendet handlägges av
Ingenjör
L. Olsson/JCKa

13.12.1966

Statens Järnvägar
4. bandistriktet
GÖTEBORG

Ang. Madängsholms dikningsföretag av år 1967, Baltaks socken, Skaraborgs län.

Torsdagen den 8 dec. 1966 hölls sammanträde ang. rubr. företag, varvid Statens Järnvägar representerades av ingenjör Rune Löfgren.

Företaget berör järnvägen Vartofta - Tidaholm. För torrläggning av den berörda åkerjorden erfordras att vattengenomloppet under järnvägen vid a fördjupas c:a 80 cm. Enligt förslaget avses att genom upptagande av nytt öppet avlopp å sträckan ⁸⁻³⁺⁸³ avleda vattnet utmed sydöstra sidan av järnvägen. Härigenom skulle järnvägstrumman ej behöva fördjupas.

Kostnaden för fördjupning av järnvägstrumman med 600 mm järnvägsrör har beräknats till 2 700:-- kr. Kostnaden att fördjupa avloppet nedströms järnvägstrumman har beräknats till 2 400:-- kr medan kostnaden för det föreslagna nya avloppet har beräknats till 4 500:-- kr.

Båtnaden för företaget har uppskattats till 16 271:-- kr.

Föreslås att Statens Järnvägar till Madängsholms dikningsföretag betalar en ersättning av 2 100:-- kr utgörande den kostnadsökning, som åsamkas dikningsföretaget genom ändring av vattenvägen enl. förslaget.

I utlåtandet till företaget kommer att föreskrivas, att någon underhållsskyldighet för den berörda järnvägstrumman i framtiden ej skall åvila järnvägens ägare.

Anhålles om Statens Järnvägars snara yttrande.

3 st. ritningar bilägges.

Slutsammanträde ang. förrättningen kommer att hållas hos

Härigenom befullmäktigas Ingenjör Rune Löfgren, 4 bandistriktet, Göteborg

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande sammanträde angående torr-

Enligt uppgift i kallelsen

läggning av mark tillhörande Madängsholm 2¹ m.fl. fastigheteri Baltaks socken av Skaraborgs län

t ex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkänns.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av SJ förvaltningsorganisation (intagen i Statens Järnvägars författningar, SJF 000, bil 15).

Göteborgden 7.12 19 66Stig Westerberg

Överingenjör,

chef för 4 bandistriktet

godsägare Einar Kruus, Madängsholm, måndagen den 9 jan. 1967
Kl. 10,30.

Enligt uppdrag:

Lennart Olsson
Lennart Olsson



STATENS JÄRNVÄGAR

Göteborgs bandistrikt

Distriktsexpeditionen

14.

Olsson

Bil. C²

Datum


11.1.1967

Vår beteckning

61432-325, 3318

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA



Ert meddelande

Er beteckning

Vår handläggare/tfn anknytning

13.12.1966

Herr Fridh/1206

Ang Madängsholms dikningsföretag av år 1967Baltaks socken, Skaraborgs län

Åberopande ovan angiven skrivelse meddelas, att SJ accepterar Edert förslag till upptagande av nytt öppet avlopp längs järnvägen i stället för genomsläpp i banvallen.

SJ kommer att betala en ersättning av 2.100:- kronor till Madängsholms dikningsföretag så snart förslaget är slutfört och avsynat.

(Stig Westerberg)

Kop: Apkb

Postadress

Fack 1522
Göteborg 1

Gatuadress

Bergslagsgatan 2

Telefon

031/17 55 00

Telex

2395 (statsbanan gbg)

Medgivande

Bil. E'

Undertecknad Bertil Persson medgiven rätt
 för Maddingholms dikebyggnad år 1967
 att för uppmärksamhet och uppläggning av skulds-
 mässan vid fristyrks utfrående och framtida
 underhållsarbete å dikestrecken 4+90-5+2
 disponeras ett 10 m brett område å min
 fastighet Madding Skallegriden 1:18 riktnad
 från nuvarande dikestreck på östra sidan,
 mest en ersättning av 60:- kr.

Maddingholm den 8 dec. 1966

Bertil Persson

Ovastående medgivande vittorits:

Leif Olsson

Frisättningsman

Medgivande

Bil. E²

Undertecknad, Frans Klasson medgiven rätt
 för Madsingholms dikningsfrihet av år 1967
 att för uppgivning och uppläggning av skott-
 massen vid frietings utförande och framtida
 underhållsarbete ^{i dikningsfriheten 4+23-4+90} disponera ett 10 m
 brett område ^{i anslutning till Madsing skottgränd 1:4, 1:99} intaget från nämnda
 dikningskant på östra sidan, med en
 bredd av 300 m.


Madsingholm den 8 dec. 1966

Frans Klasson

Övervakande medgivande utövas

Övervakaren
 Företrädaren.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Madängsholm 2:1</u>							
<u>Madäng Hyltegården 1:41</u>							
Einar Krüus							
Åker	1	1,10		2890	3400	510	561
"	2	2,55		2550	"	850	2168
"	3	4,65		2380	"	1020	4743
"	4	1,85		2210	"	1190	2202
"	5	1,20		2040	"	1360	1632
"	6	0,45		1700	"	1700	765
Ängsmark	7		4,20	1000	2000	1000	4200
Summa	1-7	11,80	4,20				16271
Madängsholm den 9 januari 1967.  Lennart Olsson Förrättningsman.							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan A - B - C</u>				
0-0+50	50	Schaktning, mojord, grus och sten m ³	145	2:75	399	
0+50-4+23	373	- " - " "	1350	2:75	3713	
		För oförutsett etc.			388	4500
		<u>Sträckan C - D</u>				
4+23-5+1	78	Schaktning, mojord, grus och sten m ³	355	3:--	1065	
		Jordersättning enl. medgivande			360	
5+1-5+8	7	Trumma typ R-1 av 800 mm armerade falsrör m	7	70:--	490	
		Grävning, läggning, återfyllning, återställande av vägbana samt sten- och torvsättning av trumändar			450	
		För oförutsett etc.			235	2600
		<u>Anordning av vattningsställe vid E</u>				
E		1,2 m:s brunnsring, l = 0,6 m med botten st	1	86:--	86	
		Grävning och sättning av brunn			30	
		Framdragning av vatten med 4" plastledning samt uppgrävning av samlingsdike			150	
		För oförutsett etc.			34	300
		<u>Summa hela företaget</u>				7400

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:


Inhugget kors i mur till branddamm intill vattenintag vid punkt A.

Höjd + 9,14.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Madängsholm 2:1						
Madäng Hyltegården 1:41						
Einar Kruus						
Ägofig. 1-7		16 271		5 300	100,00	
Summa		16 271		5 300	100,00	
Ersättning från S.J. enligt utlåtande				2 100		
Summa				7 400		
Madängsholm den 9 januari 1967  Lennart Olsson Förrättningsman.						

Översiktskarta.



Skala 1 : 100 000 .

TUMBA 1965

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande MADÄNGSHOLM m.fl. fastigheter i Baltaks och Velinga socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom uppgrävning av öppet avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 1,0 km sydsydväst Madängsholms station inom sektion 1 av nederbördsområde 140. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

Då ingen av sakägarna haft något att erinra och de i 10 kap. 35 § andra stycket vattenlagen intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen handlagts utan biträde av gode män.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppna avloppssträckan A - B - C - D samt anordning av vattningsställe vid punkt E.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningarna. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Ägaren till Madäng Skattegården 1:17 använder diket nedströms järnvägstrumman vid punkt a som vattningsställe för betesdjur. Efter företagets utförande kommer denna möjlighet att försvinna. I de arbeten, som skall utföras av företaget, ingår även anläggande av nytt vattningsställe vid punkt E, där vatten har beräknats kunna erhållas i tillräcklig mängd. Skulle av någon anledning vattnet sina åligger det företaget att på annat sätt ordna vattenfrågan. Skyldigheten härtill skall åvila företaget så länge betesdjur hålles på fastigheten.

Kostnaderna för företagets utförande och underhåll skall helt åvila ägaren till Madängsholm 2:1 och Madäng Hyltegården 1:41.

Kostnaderna för syneförrättningen skall betalas av sökanden till förrättningen.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör järnväg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmän-na intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Den nuvarande trumman vid sektion a under järnvägen Vårtofta-Tidaholm medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup.

I företaget avses att, i stället för ombyggnad och fördjupning av järnvägs-trumman vid a samt uppgrävning av avloppet nedströms trumman, uppgräva nytt avlopp å sträckan A - 3+83. Genom denna åtgärd behöver trumman ej fördjupas. Statens Järnvägar har i skrivelse, bil. ^{C²}, förklarat sig villig att till

företaget betala ett belopp av 2 100:-- kr, utgörande ersättning för den kostnadsökning som åsamkas företaget genom uppgrävning av nya avloppet. *Statens Järnvägar ålägges härigenom att till företaget betala 2 100:- kr.* Beloppet skall utbetalas sedan företaget avsynats och godkänts. Någon underhållsskyldighet av den berörda trumman skall för framtiden ej åvila järnvägens ägare.

Ägobron vid sektion 5+1 - 5+8 ombygges genom företagets försorg på sätt som närmare framgår av bifogade typritning.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För den mark, som åtgår till uppgrävning och jordupplag vid företagets utförande och underhåll å sträckan 4+23 - 5+2 äger företaget rätt att disponera ett 10 m brett område på östra sidan av diket enligt medgivande från fastigheternas ägare bil. *E¹* och *E²*. Företaget ålägges att till ägaren av Madäng Skattegården 1:4, 1:19 betala 300:-- kr och till ägaren av Madäng Skattegården 1:18 60:-- kr. Beloppet skall utbetalas så snart avverkningen av den växande skogen utförts.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos ~~styrelsen~~ *företaget* framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritning.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 150 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av ende delägaren i företaget, ägaren till Madängsholm 2:1 och Madäng Hyltegården 1:41, som åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1973,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande förrättningsman samt

att det skall benämnas Madängsholms dikningsföretag av år 1967.

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft

ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Madängsholm den 9 januari 1967.



Lennart Olsson

Förrättningsman.

