



Akt nr:

R-F4b-LS442/66

AU\$R-F4b-LS442/66

Handlingar angående
APLAGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR
1966 i Norra Vånga socken, Kvänums
kommun av Skaraborgs län; upprättade
år 1966 vid syneförrättning enligt
vattenlagen av

J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

AVSYNINGS-
BESIKTNINGS-
RAPPORT

Diarie nr

442-2

Företagets namn			
Aplagårdens diäkningsföretag av år 1966			
Socken		Län	
Norra Vånga		Skaraborg	
~~Ordförande~~ — Förtroendeman — ~~Förordnad~~			
Lantbrukare Einar Apelqvist, Aplagården, VÅNGABY			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
19/6 1967		1 200:--	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
1/9 1969	-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
31/12 1970	-		
~~Besiktning~~ verkställd den		~~Besiktning~~ verkställd av	
Avs. 3/1 1968		Avs. Ingenjör Bertil Franssohn	

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Företagets slutliga kostnader har uppgått till de beräknade.

Skara den 4/1 1968.

I tjänsten:

J. Lippert

J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.

SVENSKT ARKIV 165
TUMBA 1965

Handlingar angående
APLAG: NS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1966
i Norra Vånga socken, Kvänums kommun
av Skaraborgs län; upprättade år
1966 vid syneförrättning enligt vat-
tenlagen av

J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

		<u>Sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	3-
Förteckning	" B	5-
Kungörelse	" C	6-
Värderingslängd	" D	7-
Kostnadsförslag	" E	9-
Arbetsbeskrivning	" F	10-
Kostnadsfördelningslängd	" G	12-
Översiktskarta		13-
Utlåtande	bil. H	14-
Typritningar	" I, K	18-19.

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 profilritning.

Protokoll vid synförrättning enligt vattenlagen för komplettering av Mörkagården m.fl. fastigheters dikningsföretag av år 1951 i N.-Vånga och Kvånums socknar, Kvånums kommun av Skaraborgs län.

Den 19. dec. 1966 i bygdegården, Vångaby.

Närvarande: Undertecknad o.o. lantbruksingenjör och förrättningsman samt godemännen Gösta Lidén, Knutskvam, Edsvåra, och Halvdan Winroth, Otterp, Kvånum, ävensom följande sakägare:

Sökande:

Einar Appelqvist - äg. Vånga Aplagården 2:11 och 2:12

Av övriga sakägare:

Mörkagårdens m. fl. fastigheters dikningsföretag av år 1951 genom styrelseledamoten Sven Svensson, Tornebergsgården, Kvånum.

Rune Johansson - äg. Vånga Aplagården 20:9 och 20:10.

§1.

Upplästes det för förrättningsmännen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2

Något jäv emot synemännen kunde ej utronas.

§3.

Sökanden har underhand hos förrättningsmannen påyrkat komplettering av det äldre företaget med en ny rörledning, så att de vid flödestillfällen förekommande

2.

översvärmingarna i källaren till hans boningshus och
å hans mark förhindras eller åtminstone minskar
betydligt.

§4.

Förelades det upprättade förslaget till källarens
och markernas bättre torrläggning med härtill hörande
handlingen.

§5

Upplästes synemännens utlåtande, som hade
lydelse enligt bilaga H.

§6.

Till företagets förtroendeman utsågs binar
Apelqvist, Apla gården, Vångaby.

§7

Att mottaga och förvara till företaget hörande
handlingar och ritningar utsågo synemännen företa-
gets förtroendeman binar Apelqvist, Apla gården,
Vångaby.

§8.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande
bestämmelser för statubidrag samt lånegaranti
till företag av detta slag.

§9.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna,
förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.
Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ont och tid som ovan.

Tjänster: F. Löpph

Biträdande godemän:


Halvén Wiman

Gösta, Lidén

M 2107. 3.

11868

Bil-A



Liggert

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom N. Vauga nh

Kronum socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Komplettering av Markgrunden m.fl. fastigheters dekningsfrihet av år 1951 för möjliggörande här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare av bättre torrläggning av fastigh. Vauga Aplagården 20⁹, 20¹⁰, 20¹¹ och 20¹².

Närmaste järnvägsstation Kronum

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukare Einar Apelqvist
Aplagården, Vaugaby Län. Vaugaby 73/118
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vaugaby den 3 dec. 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Einar Apelqvist för fastigheten Aplagården 20, 11 20/12

» »
» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert

Skara

den 12 december

19 57.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 78 57

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 30 december 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

FÖRTECKNING

Över underrättelser ang. sammanträde i Bygdegården, Vångaby, måndagen den 19 dec. 1966 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till följande:

Stig Hedvåg,	Mörkagården,	<u>Kvänum</u>
Rune Johansson,	Stubbagården,	<u>Vångaby</u>
Ejnar Apelqvist,	Aplagården,	"

"Mörkagården m.fl. fastigheters dikningsföretag av år 1951"


ordf. Stig Hedvåg,	Mörkagården,	<u>Kvänum</u>
Riksdagsman Harald Pettersson,	Fredängen,	"

Skiftesgodemännen:

Kvarnägare Gösta Lidén,	Knutsakvarn,	<u>Edsvära</u>
Lantbrukare Halvdan Winroth,	Oltorp,	<u>Kvänum.</u>

Skara den 5 december 1966

I tjänsten:


J. Lippert

Lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrlägnings av vattenskadade marker tillhörande **Vånga Aplan** i Norra Vånga socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättningen enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i **Bygdegården, Vångaby**, måndagen den 19 dec 1966 klockan 10.00, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Vånga Aplan 20: 9,
20: 10, 20: 11, 20: 12 och

Mörkagården 2: 5.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 29 november 1966.

I tjänsten:

J LIPPERT
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i SKARA TIDNING torsdagen den 1 dec. 1966, intygas.

Skara den 3 dec. 1966.


I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Norra Vånga socken</u>							
<u>Vånga Aplingården 20:12</u>							
Einar Apelqvist							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	1	1,26		4700	5000	300	378
" - " -	2	0,93		"	"	"	279
" - " -	3	1,20		4600	"	400	480
Tomtmark, - " -	4	0,29		4700	"	300	87
Värdeökning av byggnader							1500
Summa		3,68					2724
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>		3,68					2724
<u>Vånga Aplingården 20:9,20:10</u>							
Rune Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	5	1,39		4800	5000	200	278
" - " -	6	0,36		4850	"	150	54
" - " -	7	0,83		4800	"	200	166
" - " -	8	0,54		4700	"	300	162
Tomtmark, - " -	9	0,44		4950	"	50	22
Summa		3,56					682
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>		3,56					682
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Vånga Aplingården 20:12</u>							
Einar Apelqvist	1-4 ab brb	3,68				2724 -	2724
							Vänd!

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket A - B - C</u>				
41+62-47+27	565	150 mm:s rör med frakt m	565	4:--	2 260	
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	565	3:25	1 836	
41+62		Brunn typ B-1; d=0,5 m med gallerlock (se typritning B-4). Lockets överkant å höjden + 14,70 st	1	100:--	100	
44+67		Brunn typ B-1; d=0,8 m samt inkoppling av samtliga rör- ledningar "	1	250:--	250	
47+27		Justering av bef. brunn "	1	50:--	50	
		Arbetsledning och oförutsett			454	4 950
	<u>565</u>	<u>Summa</u>				<u>4 950</u>
Bygdegården, Vångaby den 19 dec. 1966.						
I tjänsten:						
 J. Lippert						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom sakkunnig person.

Vid företagets utförande skall iakttagas:

att i grävningstabell angivna djup är beräknade i förhållande till de avvägda pålarna;

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till rörets inre underkant;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller annan anläggning ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffar, skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödigt skada uppstår;

att betongrör till företagets rörledningar godkännes först sedan de underkastats vederbörande lantbruksnämnds kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om leverans, hållfasthet och täthet;

att tegelrör skall uppfylla gällande standardbestämmelser;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på minst ett 10 cm väl avjämnat gruslager;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utnyttas i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

- att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör;
- att alla inkopplingar utföres omsorgsfullt och så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts, men dock snarast möjligt efter det ledningens läggning godkänts;
- att rörledning skall omsorgsfullt kringfyllas samt täckas med stenfritt material till minst 20 cm över rören, varvid försiktighet iakttages så att ledningen ej rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge;
- att vid påfyllning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att brunnarna utföres i överensstämmelse med vederbörande ritning;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga, innan den borttages, genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.


För höjdbestämmingen har nedanstående fixpunkt utmärkts:

Gränsrör (toppen) c:a 150 m ONO sekt. C å höjden + 16,35.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med den äldre förrättningen och är beläget 78,34 m över Sveriges normalnollplan.

Bygdegården, Vångaby den 19 dec. 1966.




I tjänsten:


J. Lippert


E.o.lantbruksingenjör.

12.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Norra Vånga socken</u>						
<u>Vånga Aplagården 20:12</u>						
Einar Apelqvist	S	2724		4268	86,22	
<u>Vånga Aplagården 20:9,20:10</u>						
Rune Johansson		682		x) 682	13,78	
Summa		3406		4950	100,00	
x) Deltagningskyldighet begränsas till båtnaden enl. bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen.						
Bygdegården, Vångaby den 19 dec. 1966						
I tjänsten:						
						
J. Lippert						
E.o. lantbruksingenjör						
Biträdande gode män:						
						
						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande VÅNGA APLAGÅRDEN i Norra Vånga socken, Kvänums kommun av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser komplettering av ett äldre företag, benämnt Mörkagården m.fl. fastigheters dikningsföretag av år 1951 i Kvänums och Norra Vånga socknar genom rörledning för möjliggörande av bättre torrläggning av i första hand boningshusets källare och i andra hand av ofullständigt torrlagda marker, är beläget c:a 2,5 km NV Norra Vånga kyrka inom sektion 5 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatt dikessträcka har profilritning upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en från täckdikningsplaner kopierade plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar åvilar företaget att utföra och underhålla rörledningen A - B - C .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å täckdikningskartor och storleken angivits på profilritningen. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,5 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats så, att de vid flödestillfällena förekommande översvämningarna å sökandens mark och källare förhindras eller åtminstone minskas betydligt.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår i Mörkagården m.fl. fastigheters dikningsföretag av år 1951, vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. De diken, som därvid faststälts, är nu otillfredsställande ifråga om flödesvattnets avledande.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträcka.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri. Begränsning i delaktigheten enligt bestämmelserna i 7. kap. 27 § vattenlagen har verkställts för Rune Johansson, Vånga Aplagården 20:9 och 20:10, vars delaktighet sålunda begränsas till kronor 682:--.

Övrig kostnad betalas av sökanden.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Kostnaderna för det nya avloppets underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits men förskjutes nu av sökanden.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Några broar eller trummor beröres ej av företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos sökanden framställer skriftligt yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderings-

man skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med den äldre förrättningen och är beläget 78,34 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av sökanden såsom förtroendeman.

Sökanden åligger:

att ombesörja företagets utförande,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande förrättningsman samt

att det skall benämnas Aplagårdens dikningsföretag av år 1966.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Bydegården, Vångaby den 19 dec. 1966


I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

Biträdande gode män:

E.o. lantbruksingenjör

Harald Winzell
Gösta Linder





Bygdegården, Vångaby den 19 dec. 1966

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.



Mått i mm

Bygdegården, Vångaby den 19 dec. 1966

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.