



Akt nr:

R-F4b-LS448/68

AU\$R-F4b-LS448/68



Handlingar angående
HÖGLUNDA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1968
i Lyrestads o. Fredsbergs s:nar av
Skaraborgs län; upprättade år 1968
vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

<u>Innehållsförteckning.</u>		<u>Sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	6-
Förteckning	" B	8-
Kungörelse	" C	9-
Fullmakter	" D ¹⁻³	10-
Skrivelse till Vägförvaltningen + ritning	" E ¹	13-
Svar från Vägförvaltningen	" E ²	15-
Värderingslängd	" F	16-
Kostnadsförslag	" G	18-
Arbetsbeskrivning	" H	20-
Kostnadsfördelningslängd	" I	22-
Översiktskarta		23-
Utlåtande	bil. K	24-
Typritningar	" L ¹⁻³	29-31.

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 profilritning.

Protokoll för vid sammanträde
enligt ordenslagen för Lantmätnings-
och mark tillhörande Höglunda m.fl.
församlingar i Lyseströms och Fiedstings
socknar i Skaraborg län.

Tisdagen den 29 aug 1967, kl. 9.30 hos lantm.
Helmut Pietsch, Höglunda, Lyseströ.

Närvarande: Underledare, ing. Leonard Olsson,
förvaltningsman, samt följande sakägare:

Sakägarna:

Helmut Pietsch, ägare av Höglunda 5:1

Sysk. Larsson, -- -- Valkeby Volgård 1:9
gm Adolf och Anders Larsson.

Harry Andersson, ägare av Höglunda 5:9

Paul Svensson, -- -- Valkeby Volgård 1:10.

Övriga sakägare:

Edith Andersson döddotter, ägare av es. Valkeby Volgård
1:13, gm. storkusdelägare Gunner Andersson

(sterblundat bostad av Gunner Andersson och hans dotter
Ingrid Andersson)

Gunner Karlsons konkursbo, ägare av Höglunda
Vålgården 2:4, 2:5 gm konkursförvaltare, adv.
Gunnar Ristedt, Karlav. 5. Mariestad.

Väg förordningen i Skaraborg län gm. ing. Hans C.
Karlsson, enl. fullm. bil. D'.

§1.

Utgjordes det för förvaltningsmannen utgjordes

förordnadt, som hade lydelse enl. bet. A

§2.

Värd för mot förfrågningarna anmälde ej.

§3.

Förfrågningarna framlade ett upprättat förslag till beredning av de berörda markerna jämte kostnadsförslag och förslag till kostnadsfördelning.

§4.

Helmuth Pietsch och Harry Anderson yrkade på förslaget utfrående med de inledningar genom sina markor. Paul Svensson och Bröd. Larsson yrkade på att förslaget skulle sluta vid punkt D.

§5.

Bröd. Larsson yrkade på att inledningen nedströms punkt D dimensioneras så att översvämning förhindras på deras markor. De yrkade vidare på att erhålla en ansvansförbindelse för översvämningsskador som kan uppkomma ifall viken har erhållit för sina dimensioner.

§6.

Trumman under allmänna vägar vid skikt 1+26-1+33 behöver ombyggs och fridrygs. Vårfrågan ombud hade varit att emellertid att ombyggnaden jämte brunnar nedströms vägen utfräs och beströas av

fröjelsningen.

§ 7.

Fröjelsningsmannen meddelade, att då ingen överenskommen om fridgivning av fröjels-
konstnaden kunde östrikommun, skulle fröjelsningen
i fröjelsningen handläggas med biträde av
gode män, och att kallade till nytt
sammanträde skulle tillstås delgivning
i laga ordning.

§ 8.

Postkallet upplöstes och lönades utan annan
överskrift sammanträdets fröjelskonstnaden upplöst.

Och så till som om
Lennart Olson
Fröjelsningsman

Frederik den 28 juni 1968, kl. 11.00 hos Lennart
Helmut Pietsch, Högland, Lyngstad

Kungäcke om avregistreringen inför i
Tidning för Skatteverk för ordningen den 12 juni 1968.
Kungäcke i arkiv överlämnat till sakägare och
bilagda avregistreringslista.

Närvarande:

Undertecknad fröjelsningsman och sju gode
män Sture Davidsson, Mörby, Lyngstad och
Anton Westerberg, Torvald, Lyngstad
Sökande

Helmut Pietsch

Sydk. Larsson gm Adolf sk Anden Larsson
ent. fullm. bil D³

Paul Svensson, gm. Arvid Gustavsson,
ent. fullm. bil D²

Harry Andersson.

§ 9.

Något jär mot gode minnen anmälles ej

§ 10.

Protokollet från föregående sammankommande
upplästas.

§ 11.

Förvaltningsmannen hade överlämnat förslaget
i den del som berörde allmänna vägen
Valeköns - Råsnäs. Han hade uttryckt
sin önskan att förslaget skulle godkännas.
Lyftande den 17/6 1968 hade förvaltningsmannen meddelat
att de kommer att anordna en
genomlysning i samband med förslaget

§ 12.

Förvaltningsmannen redovisade för
rättat förslag samt framlade för
sakkämnens granskning därtill hörande
handlingar och ritningar.

§ 13.

Styrelsemannen avger sitt utlåtande

§14.

Det meddelas att talen mot försäkringarna
finns inom sextio dagar skriftligen
anföras vid Västabygdens vattenmöte.
Besvär avvisning se synvårnare utlåtande.

§15.

~~Förstas ord om styrelse för~~
Brid. Larsson yrkade att flödesdike över rindnings-
skulle utgrävas på ströcken L+68-D. Helmut
Pietzsch hade inläst att ena höjden..

§16

Förstas ord om styrelse för förstas ord
utgrävs till ordgrävande och ställs aktiverade
Helmut Pietzsch, Högland, Lyngstad
Ladamat Anders Larsson, Vattenberg, Lyngstad.

§17.

Sökanden yrkade att förstas ord
möjligt skulle utgrävas.

§18.

Dagens förhandling avslutades och kommande utan
enem, varefter försäkringarna förklarades
avslutad.

Att det här om som
Lennartson
Förstas ord.

Både gode män:
Naylor Westerberg
Nina Lindman

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
22 JUNI 1967
III 42-6-67

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Fnr 2416
LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 9. JUN. 1967
Diarie Nr 10226

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Torsbo och socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Förrättningen avser chikning här uppgives så fullständig som möjligt förelagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare förelagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Högsbo
Meddelanden om förrättningen ställes till Högsbo Högsbo 0501/50183 titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Högsbo den 8 juni 1967

Sökandes namn:		Fastighet:
Helmert Pietsch	för fastigheten	Högsbo 51
Bröderna Larsson	» »	Välkeberg 1:9
Paul Larsson	» »	Välkeberg 1:10
Harry Andersson		Högsbo 1:9

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Lennart Olsson, Lantbruksnämnden, Skara

Skara

den 19 juni

19 67

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

IIIM2 6 67

Förordnande.

Ingenjören Lennart Olsson, Lantbruksnämnden, Skara, förordnar härmed att i laga ordning verkställa i handlingen omnämnda förrättning. Mariestad i landskansliet den 27 juni 1967.

På länsstyrelsens vägnar:

Tor Jungkvist

Bengt de Flon

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Helmut Pietsch, Höglunda, LYRESTAD tisdagen den 29 aug. 1967 kl. 9.30, vilka denna dag avsänts till följande:

Helmut Pietsch	Höglunda	LYRESTAD
Harry Andersson	"	"
Syskonen Larsson	Valkeberg	"
Paul Svensson	"	"
Gunnar Andersson	"	"
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län		SKARA
Advokat Einar Ristedt	Karlagatan 5	MARIESTAD
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		"

Skara den 15 augusti 1967.

I tjänsten:



Lennart Olsson

Förrättningsman


Ang. fortsatt sammanträde hos lantbrukare Helmut Pietsch, Höglunda, LYRESTAD fredagen den 28 juni 1968 kl. 11.00 har underrättelser denna dag avsänts till:

Skiftesgodemännen Sture Davidsson	Älvstorp	LYRESTAD o.
Anton Westerberg	Torved	" samt

ovanstående sakägare med undantag av
Gunnar Andersson och Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Skara den 14 juni 1968.

I tjänsten:



Lennart Olsson

Förrättningsman

Kungörelse

För torrläggning av märker
tillhörande HÖGLUNDA
m fl fastigheter i Lyrestads
och Fredsbergs socknar av
Skaraborgs län genom upp-
grävning av avloppsdiken,
kommer syneförrättning en-
ligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos
lantbrukare Helmut Pietsch,
Höglunda, Lyrestad,
fredagen den 28 juni 1968
kl. 11.00, då vederbörande
sakägare ha att tillstådes-
komma för utförande av
sin talan.

Av förrättningen torde föl-
jande fastigheter bli va
berörda:

Höglunda 5:1

Höglunda Sörgården 1:9

Höglunda Nolgården 2:4, 2:5

Valkeberg Nolgården 1:9,
1:10.

Skara den 10 juni 1968.

I tjänsten:


Lennart Olsson

Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Mariestads-Tidningen Tidning för
Skaraborgs län onsdagen den 12 juni 1968, intygas.

Skara den 13 juni 1968.

I tjänsten:



Lennart Olsson

Fullmakt

Med stöd av den för vägförvaltningen gällande Arbetsordningen befullmäktigas härmed ingenjören vid Vägförvaltningen i Skaraborgs län Hans C Karlsson att föra Statens Vägverks talan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Höglunda m fl fastigheter inom Lyrestads och Fredsbergs socknar, Skaraborgs län.

Mariestad den 28 augusti 1967.

STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Skaraborgs län.


Holger Andersson

SVENSKT ARKIV 100

TUMBA 1967

Fullmakt.

Fullmakt för Lantb. Arvid Gustavsson
Valkeberg, Töreboda, att vid synes-
förrättning enligt vattenlag för
torrläggning, av marker tillhörande
Höglunda.

Sammanträde hos Lantb Helmut Pietsch
Höglunda, Lyrstad. den 28 Juni 1968
föra min talan.

Valkeberg den 28 Juni 1968

Paul Svensson
Lantb.

Valkeberg

Bevittnas!

Bertil Frid
Valkeberg

Anna-Lisa Frid
Valkeberg.

FULLMAKT

för Adolf Larsson och Anders Larsson

Valkeberg, Lyrestad

namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Valkeberg Nolg. 1⁹

i

Fredsbergs

socken av

Skaraborgs

län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Valkeberg

den

27/6

1968

Artur Larsson

Arvid Larsson

Anna Larsson

Bevittnas:

Gunnar Andersson

namn

Valkeberg Lyrestad

adress

Ingrid Andersson

namn

Valkeberg Lyrestad

adress

10.6.1968

Ärendet handlägges av:

Ingenjör

L. Olsson/JCKa

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
MARIESTAD

Ang. trumma under väg nr 972 Nolekvarn - Rävsnäs.

Tisdagen den 29 aug. 1967 hölls sammanträde för syneförrätt-
ning enl. vattenlagen hos lantbr. Helmut Pietsch, Höglunda,
Lyrestad angående torrläggning av mark tillhörande Höglunda
m.fl. fastigheter inom Lyrestads och Fredsbergs socknar.
Vägförvaltningen representerades vid sammanträdet av ing.
Hans C Karlsson (fullmakt VFR 514-67 2469).


Nuv. trumman under rubr. väg vid sekt. 1+26-1+33 behöver
ombyggas och fördjupas. Ombudet hade intet att erinra mot
att vägförvaltningen utför och bekostar ombyggnaden jämte
brunn vid sekt. 1+26.

Anhålles om vägförvaltningens snara yttrande.



Slutsammanträde angående syneförrättningen kommer att hållas
hos lantbr. Helmut Pietsch, Höglunda, Lyrestad, fredagen den
28/6 1968 kl. 11.00.

Två ex. utdrag av planen till dikningsföretaget bifogas.

I tjänsten:



Lennart Olsson
Förrättningsman.



Utdrag ur förslag till

Höglunda dikningsföretag av år 1968

upprättat år 1968 i samband med
syneförrättning enl. vattenlagen av

Ingemarsson
Ingenjör

Socken *Lyrestad o. Fredsberg*

Län *Skaraborg*

Ritad av
V. Thorstensson

Granskad av

Antal rftn.

Rita, nr.

Skala

Lantbruksnämndens arkivnr

längd 1:2000
höjd 1:100



STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Driftkontoret

7. 15.

Bil. E²

Hänvändelse till

Datum


Vår referens

17.6.1968

VFRd 514-67 2469

Kontrollant T Ström/d

→ Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
532 00 SKARA



Er referens

Ing Lennart Olsson

ANGÅENDE TRUMMA UNDER VÄG 972 NOLEKVARN - RÄVSNÄS

Med anledning av Eder skrivelse den 10 juni 1968 i rubricerade ärende får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen kommer att anordna nytt genomlopp av 500 mm rör jämte brunn nedströms genomloppet i enlighet med av Eder översänd ritning och förslag.

Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i arbetsområde 43, Hova, tel 0506 - 30075, som skall underrättas i god tid innan arbetena önskas utförda.


L A Larsson

KK

Postadress

Fack
542 01 MARIESTAD 1

Gatuadress

Hamngatan 4

Telefon

0501-139 50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Höglunda 5:1</u>							
Helmut Pietsch							
Åker	1	0,28		840	2800	1960	549
"	2	0,52		1400	"	1400	728
"	3	0,26		1540	"	1260	328
"	4	0,56		1400	"	1400	784
"	5	0,71		"	"	"	994
Alstringsbåtnad							3383
Brukningsbåtnad å sträckan 1+62-3+94 = 232 m å 9:20 kr							2134
Summa 1-5		2,33					5517
<u>Valkeberg Nolgården 1:9</u>							
Syskonen Larsson							
Åker	6	0,25		1540	2800	1260	315
Tomt	7	0,12		3640	5600	1960	235
Åker	8	0,47		840	2800	1960	921
"	9	0,43		"	"	"	843
"	10	0,53		1400	"	1400	742
Alstringsbåtnad							3056
Avgår för bristande dikning å fig. 8-10							1670
Summa 6-10		1,80					1386
<u>Valkeberg Nolgården 1:10</u>							
Paul Svensson							
Åker	11	0,33		1540	2800	1260	416
"	12	0,23		840	"	1960	451
"	13	0,14		1120	"	1680	235
"	14	0,71		1960	"	840	596
Alstringsbåtnad							1698
Avgår för bristande dikning å fig. 11-14							1132
Summa 11-14		1,41					566

Biträdande gode män:
Adolf Lindman
Anton Westerberg

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
0-120-0-16 0-16-0 0-0+4 0+4-1+15 1+15 1+15-1+26	104 16 4 111 11	<u>Sträckan A - B - C</u>					650
		Ingen åtgärd					
		Rensning	m	16	1:--	16	
		Rensning av bef. trumma	"	4	2:--	8	
		Schaktning, lera	m ³	100	2:--	200	
		Utspridning av schaktmassorna	"	100	1:--	100	
		Rörutlopp U-1	st	1	40:-	40	
		400 mm rör med frakt	m	11	15:85	174	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	11	6:--	66	
		För oförutsett etc.				46	
		<u>Sträckan C - D</u>					
1+26 1+26-1+33	7	Brunn B-1; d=1,0 m Trumma under allmän väg av 500 mm rör. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen	st	1			
1+33 1+33-1+56 1+56 1+56-1+62 1+62 1+62-3+94 3+16 3+94	23 6 232	Brunn B-1; d=1,0 m 400 mm rör med frakt Grävn., lägn. o. återfylln. Brunn B-1; d=1,0 m Trumma under enskild väg av 500 mm armerade falsrör Grävn., lägn., återfylln. samt återställande av vägbana Brunn B-1; d=1,0 m 400 mm rör med frakt Grävn., lägn. o. återfylln. Brunn B-1; d=0,9 m Brunn B-5; d=0,9 m med 500 mm intagsrör För oförutsett etc.	st m " st m " st m " st "	1 23 23 1 6 6 1 232 232 1 1	300:- 15:85 5:20 300:- 46:- 15:- 300:- 15:85 5:20 260:- 260:-	300 365 120 300 276 90 300 3 677 1 206 260 260	146 7 300
<u>Summa hela företaget</u>						7 950	
Vänd!							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Sträckan D - E</u> (Avdragsdike, ingår ej i företaget)					
3+94-4+54	60	300 mm rör med frakt	m	60	9:90	594	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	60	4:75	285	
4+54		Brunn B-1; d=0,6 m	st	1	180:-	180	
4+54-5+8	54	300 mm rör med frakt	m	54	9:90	535	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	54	4:75	257	
5+8		Brunn B-1; d=0,6 m	st	1	180:-	180	
5+8-5+53	45	250 mm rör med frakt	m	45	7:15	322	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	45	4:75	214	
5+53		Brunn B-5; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
		För oförutsett etc.				83	2 800
		<u>Summa</u>					2 800

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och utplaneras väl till en högsta tjocklek av 0,15 m;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning, att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då bekläddas med grästorv, enris eller granris;



att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i brunnslock c:a 30 m öster sekt. 3+00. Höjd = + 6,36 m.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Höglunda 5:1</u>						
Helmut Pietsch	S					
Ägofig. 1-5		5 517		5 513	69,346	
<u>Valkeberg Nolgården 1:9</u>						
Syskonen Larsson	S					
Ägofig. 6-10		1 386		1 385	17,421	
<u>Valkeberg Nolgården 1:10</u>						
Paul Svensson	S					
Ägofig. 11-14		566		565	7,107	
<u>Höglunda Sörgården 1:9</u>						
Harry Andersson	S					
Ägofig. 15		159		159	2,000	
<u>Höglunda Nolg:n 2:4,2:5</u>						
Gunnar Karlssons konkursbo						
Ägofig. 16		328		328	4,126	
Summa		7 956		7 950	100,000	
Höglunda, Lyrestad den 28 juni 1968.						
I tjänsten:						
						
Lennart Olsson						
Förrättningsman						
Biträdande gode män:						
						
						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande HÖGLUNDA m.fl. fastigheter i Lyrestads och Fredsbergs socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom uppgrävning av öppet avlopp samt fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 3,0 km sydsydost Lyrestads kyrka inom nederbördsområde 139. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna avloppet A - B - 1+15 samt rörledningssträckorna 1+15 - C och C - D .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Rörledningens avbördningsförmåga vid övertryck till 0,3 m under markytan vid D uppgår till 2,4 liter per sekund och hektar från åker och 1,2 liter per sekund och hektar från skog.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall

ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökning. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, eliminering av fältkantverkan m.m. samt den markvinst, som uppstår genom öppna dikens igenläggning med rör. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena ~~och med dem jämställda~~.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket C - D berör vid sektion 1+26 - 1+33 allmänna vägen nr 972 Nolekvarn - Rävsnäs. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torr-

läggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektion 1+26. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttas.

Ägobron vid sektion 1+56 - 1+62 ombygges genom företagets försorg på sätt som närmare framgår av kostnadsförslaget.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Yrkande m.m.

Bröd. Larsson, Valkeberg Nolgården 1:9, yrkade enligt § 5 i protokollet på en ansvarsförbindelse för översvämningsskador, som kan uppkomma vid för små rördimensioner.

Som framgår av punkt 3 av utlåtandet har rören dimensionerats så, att de vid övertryck avleda mera flödesvatten än vad som avrinningen antagits uppgå till. Synemännen får beträffande oförutsedda skador, som kan vållas av företaget, hänvisa till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

11. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

12. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp, må ej tillåtas eller tålas.

13. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande förrättningsman.

14. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

15. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,
- att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

16. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1973,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande förrättningsman samt

att det skall benämnas Höglunda dikningsföretag av år 1968.

17. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

18. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Höglunda, Lyrestad den 28 juni 1968.

I tjänsten:

Lennart Olsson


Lennart Olsson

Förrättningsman


Biträdande gode män:

Åke Vindman

Per-Olof Westerberg



Mått i mm



BRUNN MED INTAG

Typritning B-5

BRUNN

