



Akt nr:

R-F4b-LS45/55

AU\$R-F4b-LS45/55

Handlingar angående

"Olofstorps dikningsföretag av år 1955"

i Fröjereds socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1955 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

45-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn			
Olofstorps dikningsföretag av år 1955			
Socken		Län	
Fröjered		Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~			
Lantbrukare Gunnar Johansson, Olofstorp, Fröjered, <u>Fridene</u>			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
30/8 1956	8360:--		
Arbetsid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
d. 31/12 1964	-	d. 1/10 1961	d. 1/10 1962
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	420:--	-	-
~~Besiktning~~ verkställd den		~~Besiktning~~ verkställd av	
Avsyning 1/10 1962		Avsyning e.o.assistent Bertil Franssohn.	

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till 30.759:-- kronor, varav räntor under arbetstiden 420:-- kronor.

Skara den 2 oktober 1962.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid nyre-
förrettning enligt vatten-
lagen för beredning
av mork tillhörande
Alafstorp m.fl. i
Tegsjöeds socken av
Skaraborgs län.

Den 14 dec. 1954 hos Gunnar Johansson, Alafstorp, Fridene
Närvarande: Underbecknad lantbrukningsingenjör
och förrättningsman, skiftesgodsmännen
Josef Gustafsson, Arleka, Fridene och
Karl Axel Andersson, Tjustorp, Fridene samt
följande rikågne:

Sökande:

Gunnar Johansson och Hilda Maria Johansson,
Per Johan Johanssons storbarn ~~och~~.

äg. Alafstorp 14, 15, 17 och 138 genom

Gunnar Johansson enl. fullm. bil. **E^I**

Gustaf Pettersson äg. Alafstorp 16

och öfriga rikågne:

Gottfrid Andersson äg. Alafstorp 3'

Salomon Karlsson äg. Naretorp 115 och 116

Gustaf Karlsson äg. Naretorp 12 genom

Erik Brinkman enl. fullm. bil. **E^{II}**

samt dessutom Vårskötselningarna i Skaraborgs
län genom vägmäst. B. Gustafsson, Dimbovy **E^{III}**.

§1.

Nagot för enastående nyemännen kunde
icke utmås.

§2.

Följades den vid förundersökningen
upprättade minskorten över de vatten-

berörande markerna samt profiler över
avloppen hörfraån

§3.

Förhandlarna yrkade på förklaring
och i möjligaste mån iakttagning
med rät av ifrågakommande avlopp,
samt upplaggnings av vall till skydd
mot Vidans begravsten så att de köror
berörande markerna inte kunna på
ett ändamålsenligt sätt försläp-
pas och brukas.

§4.

Meddelades och lämnades obestridt
att landvägshuruman vid rekt. 15
ombyggs från grunden efter år 1880.
Det kunde ej förhållas med säkerhet,
om landvägshuruman vid rekt. 37+07
byggts. Efter besiktning på platsen gjordes
den merenskommelsen mellan sak-
ägaren och vägförvaltningens. anbud,
att kostnaden för nytt djupare vä-
gavlopp kommer att delas mellan
förbrytet och vägförvaltningen.

§5.

Sedan Fredrik Magnusson per telefon
kallats till sammanträdet meddelade
han att han ej önskade ingripa sig
och att han ej hade några yrkanden.
Herr Magnusson äger Alafstorp 150.

§6

Markägarna vid öppna avloppet 5+20-9+08
yrkade för ersättning för bortgrävd mark

och jändaplog för åkermarken längs skänkan
8+15 - 9+10 men ej för skogsmarken. De
yrkade dock att endast avgränsade skolor
skulle väljas i utvalda skog delarna
skulle ersättas.

§ 7.

Som värt vidare fanns att till proto-
kallet anslutna förklarades sammank-
rådet upplöst med tillkännagivande,
att sedan förslag till beslutningen fridig-
ställt, nytt sammankade kommer
att hållas i utvald tid som i laga
ordning kommer att för utvalda
tillkännagivars.

Utsatt till senare

Tjänsten

Stenbjörns

Bekräftande godelman:

Johan Johansson.

Karl Axel Johansson

Den 17 febr. 1955 hos Gunnar Johansson, Alftafors, Fredens.
Kärrarande: Frivilligde nyemän och
fälgande skogare:

För Johan Johanssons skrbh. gen Gunnar Johansson
ent. fullm. bil. E^I

Gustav Pettersson

Gottfried Ruden

Salomon Karlsson

Gustav Karlsson gen. Erik Brinkman ent. fullm. bil. E^{II}

§ 8.

Förklarades det sedan för sammankadets

upprättade förslaget till de rättsbesvärade
maktens bättre inrättning och brukning
med därtill hörande handlingar.

§ 9.

Upprättades styremännens utskånde, som
hade lydelse enligt bil. 4.

§ 10

Att maktens och förarna till förslaget
hörande handlingar och ritningar och att
sammanhålla delagarna för val av styrelse
utbyta styrmän Gunnar Johansson,
Alafstorp, Fridene.

§ 11.

Samt utskånde vidare. förare att till
protokollat anteckna, förslaget förslagen
avslutat och sammanhållet upplöst.

Att och till som svar

Thunsten

Stenplumskrin

Bihörande gde vän:
Karl-Olof, Bråder
Jens Bråder

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

10 DEC 1954


III M 175 34

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör Sven Holmström.

Skara den 18 november 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson.




Bo Hjalmarsson.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

For 1753
6.

64

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
1 3 FEB 1953
III 11 12 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
22 JAN 1953
Diarie Nr 1843

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
28 FEB. 1953
Diarie Nr LI 16

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mtg} tillhörig mark inom

Fräjereds socken(-nar) av Skaraborgs län.
Förrättningen avser Undersäkning för eventuellt torrlägg.
nirg av iherjörd

Företaget omfattar 40 hektar åkerjord
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
Stolppute längd är omkring 2 km. Kilsräys län.
vägen beröres av avloppsdiaret

Närmaste järnvägsstation Frindene

Meddelanden om förrättningen ställas till
Lantbr. Gunnar Johansson
Olofstorp Frindene Tel. Fräjered 23
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den 20 jan. 19 53

Sökandes namn: Gunnar Johansson för fastigheten Olofstorp 1.4/1.5/1.7
Gustav Pettersson » » Olofstorp 1.6
» »
» »

7

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

Gustaf Andersson
Gustav Karlsson

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Söderlund
Hävetorp

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin.

Skara

den 26 januari

1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson.

Erik Almlöf
Erik Almlöf.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 13 februari 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Avskrift: LbruksSt

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Gunnar Johansson, Olofstorp, Fridene
 tisdagen den 14 dec. 1954 kl. 13.00, vilka denna dag avsänts till:

Gunnar Johansson,	Olofstorp,	<u>Fridene</u>
Gustaf Pettersson,	"	"
Gottfrid Andersson,	Anderstorp,	"
Salomon Karlsson,	Söderlund,	"
Gustaf Karlsson,	Nävetorp,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Josef Gustafsson, Orleka,		<u>Fridene</u>
" Assar Andersson, Kantebo,		<u>Korsberga.</u>

Skara den 6 dec. 1954.

I tjänsten:

Spred-falustrom

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 17 febr. 1955 klockan 10.00

har avdrag av kungörelse sänts till:

Per Johan Johanssons sterbhus,	Olofstorp,	<u>Fridene</u>
Gustaf Pettersson,	"	"
Gottfrid Andersson,	Anderstorp,	"
Salomon Karlsson,	Söderlund,	"
Gustaf Karlsson,	Nävetorp,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Josef Gustafsson, Orleka,		<u>Fridene</u>
" Karl Axel Andersson, Tjustorp,		" .

Skara den 1 febr. 1955.

I tjänsten:

Spred-falustrom

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Olofstorp m.fl. hemman i Fröjereds socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp samt uppläggning av skyddsvall mot Tidan, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Johansson, Olofstorp, Fridene torsdagen den 17 febr. 1955 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:


Fröjereds socken:

Olofstorp 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:38, 3:1

Nävetorp 1:2, 1:15, 1:16.


Skara den 27 jan. 1955.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Fröjereds församling den 30 jan. 1955, betygas:


Kommunintendent.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 27 jan. 1955.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

Lantbruksing.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Olofstorp m. fl. hemman i Fröjereds socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp samt uppläggning av skyddsvall mot Tidan kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Johansson, Olofstorp, Fridene, torsdagen den 17 febr. 1955 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Fröjereds socken:

Olofstorp 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:38, 3:1.
Nävetorp 1:2, 1:15, 1:16.

Skara den 27 jan. 1955.


I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Västgöta-Bladet fredagen den 28 januari 1955, intygas.

Skara den 29 jan. 1955.

I tjänsten:



FULLMAKT

för Gunnar Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Olofsborgs 14
i Fröjereds socken av Skaraborgs län
å ~~mina~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Uricehamn den 9 febr. 1955

Hilda Johansson

Bevittnas:

Uoris Spens.

Holger Örnberg

Fullmakel

För Erik Brinkman eller den, han
i sitt ställe sätter, att vid
samma förutskick enligt vatten lagen
för anläggning av mark tillhörande
Olafstorp i Tröskel socken av
Skarbohus län å minna vägnar
för tillan samt ingå förching och
göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
vattenlagen omfattas, ävensom
att söka lån av statsmedel till
kostnader för frätaget.
Ombrukets laga åtgärder godkännes.

Närstorp 17 febr. 1955

Austaf Kaelson.

Beritnas:

Åke Hertz.

Väner Ljungblom

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr ...5254-43/54..F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren B. Gustafsson, Dimboby, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Olofstorp m.fl. hemman inom Fröjereds socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 8 december 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 499-43/55.....

F u l l m a k t

./. I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren B. Gustafsson, Dimboby, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Olofstorp m.fl. hemman i Fröjereds socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 4 februari 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonto 18 29 16

15.

Bil. F

Datum
11.1.55

Lantbruksingenjör Sven Holmström
Lantbruksnämnden
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den
8.1.55

Vår beteckning
103-43/55 Ls/GJ

Ärende

Ang. Olofstorps dikningsföretag av år 1955 i Fröjereds socken.

Edert förslag till omläggning av trummor genom väg nr 880 belägna 1.0 och 0.8 km NV om Fröjereds kyrka har av vägförvaltningen granskats utan erinran.


Båda trummorna jämte brunnar nedströms om desamma komma att omläggas genom Dimbo vägmästareområdes försorg, varför vägmästaren i god tid bör underrättas om lämplig tidpunkt för arbetet.

Enligt Edert förslag skall dikningsföretaget deltaga med halva kostnaden för utförande av trumman och har denna del av Eder beräknats till 150:- kronor. Räkning kommer att utställas å företaget, när arbetet färdigställts.

./.

En omgång kopior återställas.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Värsås socken</u>							
<u>Nävetorp 1:2</u>							
Gustaf Karlsson							
Åker, 35 cm sand på sand	1	0,25		1120	1500	380	95
<u>Alstringsbåtnad summa</u>		0,25					95
<u>Olofstorp 3:1</u>							
Gottfrid Andersson							
Åker, 20 cm mullbl. mo på sand och sten	2	0,24		990	1100	110	26
<u>Alstringsbåtnad summa</u>		0,24					26
<u>Olofstorp 1:4,1:5,1:7 o. 1:38</u>							
Per Johan Johanssons dödsbo							
Åker, 35 cm mullbl. mo på sand	3	0,52		1600	2000	400	208
" - " -	4	0,76		1000	"	1000	760
Bete, mjälig mo på sand	5		0,04	1780	1800	20	1
" - " -	6		0,32	900	"	900	288
" 25 cm - " -	6 a		0,04	1740	"	60	2
Åker, 25 cm mo på sand	7	0,80		800	2000	1200	960
Bete, - " -	8		0,38	1000	"	1000	380
Åker, 25-35 - " -	9	0,56		1760	2200	440	246
" 25 - " -	10	0,88		1540	"	660	581
" - " -	11	0,20		2140	"	60	12
Bete, mjälig mo - " -	12		0,55	1260	1800	540	297
" 25 cm mo - " -	13		0,15	910	1300	390	59
" - " -	14		0,32	"	"	"	125
" - " -	15		0,75	"	"	"	293
" , mjälig - " -	16		0,46	1080	1800	720	331

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bete, mjällig mo på sand	16 a		0,14	1440	1800	360	50
" - " -	17		0,39	1080	"	720	281
Åker, 30 cm mo på sand	18	1,14		1000	2200	1200	1368
" 30 cm ngt lerig mo på mo	19	0,45		600	2000	1400	630
" 30 cm mo på sand	20	1,00		1000	2200	1200	1200
Tomt	21	0,15		3780	4200	420	63
"	22	0,27		1200	2400	1200	324
Åker, 30 cm sand på sand	23	0,58		900	1800	900	522
" 20 - " -	24	1,14		"	"	"	1026
" 20 - " -	25	0,58		"	"	"	522
" 20 - " -	25 a	0,38		1350	1500	150	57
" 20 - " -	26	0,28		600	"	900	252
" 20 - " -	27	0,80		1260	1800	540	432
" 40 cm lerig mossjord på sand	28	1,28		900	1500	600	768
Alstringsbåtnad summa		11,77	3,54				12038
Brukningsbåtnad, sträckan 25+85-26+20, 17 m à 6:-- kr/m = 102							
" 26+20-27+72, 162 " " 1:30 " = 211							
" 27+72-28+45, 30 " " 5:65 " = 170							
" 28+2-28+45, 43 " " 4:80 " = 206							
" 36+8-36+97, 89 " " 5:-- " = 445							
" 42+62-42+82, 20 " " 6:25 " = 125							
" 40+82-42+22, 140 " " 5:10 " = 714							
" 42+26-42+63, 37 " " 8:-- " = 296							2269
						Summa	14307
Olofstorp 1:6							
Gustaf Pettersson							
Åker, 35 cm moig torvjord på sand	29	0,29		610	1100	490	142
" 25 cm moig/ sand på sand	30	0,45		260	1300	1040	468
" 25 - " -	31	0,59		520	"	780	460




VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 30 cm sand på sand	32	1,32		800	2000	1200	1584
" 30 - " -	33	0,85		720	1800	1080	918
" 30 - " -	34	1,47		900	"	900	1323
" 30 - " -	34 a	0,31		600	2000	1400	434
" 25 - " -	35	0,10		1740	1800	60	6
Bete, 25 - " -	35 a		0,07	1440	1500	"	4
Åker, 25 mo på sand	36	0,59		1350	"	150	89
" 25 - " -	37	0,35		750	"	750	263
" 30-35 cm mo, sand o. lera på sand	38	0,92		1220	2200	980	902
" 30-35 - " -	39	0,59		600	2000	1400	826
Odlingssmark, 25 cm mo på sand	40		0,16	600	1500	900	144
Åker, 30-35 cm mo, sand o. lera på sand	41	0,42		800	2000	1200	504
" 25 cm mo på sand	42	0,09		900	1500	600	54
Alstringsbåtnad summa		8,34	0,23				8121
Brukningssbåtnad, sträckan 12+84-13+48,		64 m à 4:-- kr/m		= 256			
" 14+20-14+90,		70 " " 6:60 "		= 462			
" 15-15+65,		65 " " 6:35 "		= 413			
" 15+65-16+88,		123 " " 3:70 "		= 455			
" 16+88-17+25,		37 " " 6:10 "		= 226			
" 17+80-18+6,		26 " " 6:60 "		= 172			
" 18+10-18+79,		69 " " 3:90 "		= 269			
" 40-40+12,		12 " " 3:60 "		= 43			
" 40+12-40+62,		50 " " 6:20 "		= 310			2606
					Summa		10727
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Olofstorp 3:1</u>							
Gottfrid Andersson							
Åker, 30 cm mullbt. mo på sand	43	0,31		720	1800	1080	335
" 30 - " -	44	0,63		600	2000	1400	882

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 30 cm mullbl.mo på sand	45	0,29		1300	2000	700	203
" 30 - " -	46	0,30		1600	"	400	120
" 25 - " -	47	0,36		1200	"	800	288
" 25 - " -	48	0,36		1400	"	600	216
Alstringsbåtnad, summa		2,25					2044
Brukningsbåtnad, sträckan 30+83-31+58,		75 m à 6:60 kr/m		= 495			
" 31+80-32+38,		48 " " 4:90 "		= 235			
" 32+38-33+11,		73 " " 2:30 "		= 168			898
					Summa		2942
<u>Nävetorp 1:15, 1:16</u>							
Salomon Karlsson							
Åker, 25 cm mullbl. mo på sand	49	0,16		1200	2400	1200	192
Tomt	50	0,07		3360	4200	840	59
"	51	0,09		"	"	"	76
Åker, 25 cm mullbl. mo på sand	52	0,07		1320	2400	1080	76
Alstringsbåtnad, summa		0,39					403
<u>Olofstorp 1:38, 1:5</u>							
Per Johan Johanssons sterbhus							
Åker, 30 cm mo på sand	53	0,41		600	2000	1400	574
" 30 - " -	54	0,43		1200	"	800	344
" 30 - " -	55	0,71		1400	"	600	426
" 30 - " -	56	1,15		1000	"	1000	1150
" 30 - " -	57	0,10		1200	"	800	80
Alstringsbåtnad, summa		2,80					2574

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Nävetorp 1:2</u>							
Gustaf Karlsson	1	0,25					95
<u>Olofstorp 3:1</u>							
Gottfrid Andersson	2	0,24					26
<u>Olofstorp 1:4,1:5,1:7,1:38</u>							
Per Johan Johanssons dödsbo	3-28	11,77	3,54				14307
<u>Olofstorp 1:6</u>							
Gustav Pettersson	29-42	8,34	0,23				10727
<u>Summa</u>		20,60	3,77				25155
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Olofstorp 3:1</u>							
Gottfrid Andersson	43-48	2,25					2942
<u>Nävetorp 1:15, 1:16</u>							
Salomon Karlsson	49-52	0,39					403
<u>Olofstorp 1:38,1:5</u>							
Per Johan Johanssons dödsbo	53-57	2,80					2574
<u>Summa</u>		5,44					5919

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Slutsammandrag.							
Samfällighet I	1-42	20,60	3,77				25155
" II	43-57	5,44					5919
Hela företaget, summa		26,04	3,77				31074
varav alstringsbåtnad kronor							25301
och bruksningsbåtnad "							5773
Olofstorp den 17 febr. 1955. I tjänsten:  Biträdande gode män:  							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet I</u>				
		<u>Diket A - B - C - D - E - F</u>				
		<u>Sträckan A - B</u>				
4+97-7	203	Schaktning av sand, grus, sten ³ m	220	3:--	660	
6+65-6+70		Sprängning av berg m	5	20:--	100	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			80	840
		<u>Sträckan B - C</u>				
7-9+58	258	400 mm (16") lantbruksrör med frakt m	258	9:15	2361	
- " -		Grävn., lägg.n.o. återfylln. "	258	5:--	1290	
- " -		Fyllning av ett c:a 20 cm tjockt sågspånslager över rören "	258	0:50	129	
7		Rörledningsöga typ B st	1	25:--	25	
8+50, 9+58		Brunn typ A; d=0,9 m "	2	170:--	340	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			415	4560
		<u>Sträckan C - D</u>				
9+58-13+12	354	300 mm (12") lantbruksrör med frakt m	354	5:65	2000	
9+58-12+60		Grävn., lägg.n. o. återfylln. "	302	3:50	1057	
12+60-13+12		- " - "	52	3:--	156	
10+30, 11+66, 12+60		Brunn typ A; d=0,8 m st	3	140:--	420	
13+12		" " C; d=0,8 " "	1	90:--	90	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			377	4100
		<u>Sträckan D - E</u>				
13+12-14+90	178	300 mm (12") lantbruksrör med frakt m	178	5:65	1006	
- " -		Grävn., lägg.n.o. återfylln. "	178	3:--	534	
15-15+65	65	300 mm (12") lantbruksrör med frakt "	65	5:65	367	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
15-15+65		Grävn., lägn. o. återfylln. m	65	2:75	179	
13+48, 14+20, 15+65		Brunn typ A; d=0,8 m st	3	140:-	420	
15		" " A; d=0,9 m "	1	170:-	170	
14+90-15	10	Rörtrumma av 400 mm vägrör jämte brunn nedströms vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			264	2940
		<u>Sträckan E - F</u>				
15+65-16+88	123	225 mm (9") lantbruksrör med frakt m	123	3:50	431	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	123	2:--	246	
17+88		Brunn typ A; d=0,5 m st	1	70:--	70	
16+88-18+10	122	200 mm(8") lantbruksrör m.frakt m	122	3:--	366	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	122	1:90	232	
18+10		Brunn typ A; d=0,5 m st	1	70:--	70	
18+10-19+45	135	150 mm(6") lantbruksrör m.frakt m	135	2:30	311	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	135	1:70	230	
19+45		Brunn typ A; d=0,5 m st	1	70:--	70	
19+45-20+34	89	100 mm(4") rör med frakt m	89	1:35	120	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	89	1:60	142	
20+34		Brunn typ A; d=0,5 m st	1	70:--	70	
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			242	2600
	1537 m			<u>Summa kronor</u>		15040
		<u>Diket C - C¹</u>				
25-27+72	272	150 mm(6") lantbruksrör m.frakt m	272	2:30	626	
25-27+20		Grävn., lägn. o. återfylln. "	220	2:--	440	
27+20-27+72		- " - "	52	2:75	143	
25+85, 27+72		Brunn typ A; d=0,5 m st	2	70:-	140	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
27+72-28+92	120	125 mm (5") rör med frakt m	120	1:75	210	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	120	1:80	216	
28+45, 28+92		Brunn typ A; d=0,5 m st	2	70:--	140	1915
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				185
	392 m			Summa kronor		2100
		<u>Diket D - D¹</u>				
35-36+8	108	200 mm(8")lantbruksrör m.frakt m	108	3:--	324	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	108	2:--	216	
36+8		Brunn typ A; d=0,5 m st	1	70:--	70	
36+8-36+97	89	150 mm(6")lantbruksrör m.frakt m	89	2:30	205	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	89	1:70	151	
36+97-37+7	10	Rörtrumma av 225 mm vägrör jämte brunn typ A; d=0,5 m nedströms vägen, utföres och bekostas med nedan angivna undantag av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
		Enligt överenskommelse deltagar dikningsföretaget i utförandet av trumma jämte brunn nedströms med en kostnad av kronor			150	
37+7-37+70	63	150 mm(6")lantbruksrör m.frakt m	63	2:30	145	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	63	2:10	132	
37+7, 37+70		Brunn typ A; d=0,5 m st	1	70:--	140	
37+70-38+80	110	75 mm (3") rör med frakt m	110	0:90	99	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	110	1:50	165	
38+8		Brunn typ A; d=0,5 m st	1	70:--	70	1867
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				183
	380 m			Summa kronor		2050
		<u>Diket E - E¹</u>				
40-40+62	62	150 mm(6")lantbruksrör m.frakt m	62	2:30	143	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	62	1:60	99	
40+62		Brunn typ A; d=0,5 m st	1	70:--	70	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
40+62-42+63	201	100 mm (4") rör med frakt m	201	1:35	271	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	201	1:30	261	
42+63		Brunn typ A; d=0,5 m st	1	70:-	70	914
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				86
	263 m		Summa kronor			1000
<u>Sträckan H - H¹ (vall)</u>						
50-51+95	195	Schaktning av mobil. sand samt uppläggning av vall m ³	275	2:50	688	
50+45-51+95		Torvsättning av vallslänter mot Tidan samt fastpinnande av dito m ²	195	1:--	195	
51+95-53+12	117	Schaktning av mobil. sand samt uppläggning av vall m ³	220	2:50	550	
- " -		Torvsättning av vallslänten mot Tidan samt fastpinnande av dito m ²	215	1:--	215	
53+12-55+14	202	Schaktning av mobil. sand samt uppläggning av vall m ³	520	2:50	1300	
- " -		Torvsättning av vallslänter mot Tidan samt fastpinnande av dito m ²	460	1:--	460	
55+14-57+21	207	Schaktning av mobil. sand samt uppläggning av vall m ³	540	2:50	1350	
- " -		Torvsättning av vallslänten mot Tidan samt fastpinnande av dito m ²	520	1:--	520	
56+10-56+95		Bortgrävning av befintlig stenmur i vällen m	85	2:--	170	5448
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				552
	721 m		Summa kronor			6000
<u>Sträckan I - I¹ (vall)</u>						
60-60+50	50	Schaktning av mobil. sand samt uppläggning av vall m ³	125	3:--	175	
		Torvsättning av vallslänten mot Tidan samt fastpinnande av dito m ²	70	1:--	70	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
60+10-60+25		Bortgrävning av befintlig stenmur i vallen m	15	2:--	30	275
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				25
	50 m			Summa	kronor	300
		<u>Sammandrag samf. I</u>				
	1537	Diket A - B - C - D - E - F				15040
	392	" C - C ¹				2100
	380	" D - D ¹				2050
	263	" E - E ¹				1000
	721	Vallen H - H ¹				6000
	50	" I - I ¹				300
	3343 m			Summa	kronor	26490
		<u>Samfällighet II</u>				
		<u>Diket G - G¹ - G²</u>				
		<u>Sträckan G - G¹</u>				
30+20-30+62	42	Schaktning av sand, grus o. sten m ³	5	3:--	15	
30+62-31+58	96	150 mm(6")lantbruksrör m.frakt m	96	2:30	221	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	96	2:--	192	
30+62		Rörledningsöga typ B st	1	20:--	20	
31+58		Brunn typ A; d=0,5 m "	1	70:--	70	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			52	570
		<u>Sträckan G¹ - G²</u>				
31+58-33+11	153	150 mm(6")lantbruksrör m.frakt m	153	2:30	352	
31+58-32		Grävn., lägn. o. återfylln. "	42	2:--	84	
32-32+38		- " - "	38	2:75	105	
32+38-33+11		- " - "	73	2:--	146	
32+38,33+11		Brunn typ A; d=0,5 m st	1	70:-	70	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			73	830
	291 m			Summa	kronor	1400

Shenckelushorn

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrätningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten i fråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser i fråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnseringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej amorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen i fråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att vallslänten mot Tidan skall beklädas med torvor, som noggrant fastpinnas;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkter för höjdbestämmningen äro:

Fixp. + 33,33, kors i jordfast sten c:a 25 m N om sekt. G.

" + 34,86, " på berg c:a 60 m NO om sekt. D.

" + 34,95 " " " " 75 " N " " E.

" + 34,44 " " jordfast sten c:a 8 m S om sekt. 18+79.

Olofstorp den 17 febr. 1955.

I tjänsten:


Henrik Gustafsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Nävetorp 1:2</u>						
Gustaf Karlsson						
Ägofig. 1	-	95		100	0,378	
<u>Olofstorp 3:1</u>						
Gottfrid Andersson	-					
Ägofig. 2		26		28	0,103	
<u>Olofstorp 1:4,1:5,1:7,1:38</u>						
Per Johan Johanssons dödsbo	S					
Ägofig. 3-28		14307		15066	56,875	
<u>Olofstorp 1:6</u>						
Gustaf Pettersson	S					
Ägofig. 29-42		10727		11296	42,644	
Summa		25155		26490	100,000	80,952
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Olofstorp 3:1</u>						
Gottfrid Andersson	-					
Ägofig. 43-48		2942		696	49,704	
<u>Nävetorp 1:15, 1:16</u>						
Salomon Karlsson	-					
Ägofig. 49-52		403		95	6,809	
<u>Olofstorp 1:5, 1:38</u>						
Per Johan Johanssons dödsbo	S					
Ägofig. 53-57		2574		609	43,487	
Summa		5919		1400	100,000	19,048
					Olofstorp den	

Joseph Hartmann
Karl-Heinrich von der

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Olofs-torp m.fl. hemman i Fröjereds socken, Fröjereds kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av och igenläggning med rör av vissa avlopp samt uppläggning av skyddsvallar mot ån Tidån genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km NV om Fröjereds kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. O-planet till företagets höjdsystem ligger 100,00 m högre än rikets allmänna kartverks O-plan.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F för huvudavloppet och C - C¹, D - D¹, E - E¹, G - G¹ - G² för sidodiken härtill samt H - H¹, I - I¹ för vallar mot ån Tidån. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Dubbla gröna linjer beteckna, att vall skall utföras. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött och vallarnas med grönt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och 1 liter pr sekund och hektar från skog.

Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena, ~~och den, som sig med sökandena förenat.~~

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör Sven Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samf. I och samf. II . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att avloppen D - E och D - D¹

korsa vägen Dala - Fröjered. De berörda vägtrummorna äro för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup. Trumman vid p. 14+90-50 å sträckan D - E har utförts efter 1880 och skall enligt vattenlagens bestämmelser vägförvaltningen i Skaraborgs län utföra och bekosta denna jämte brunn nedströms vägen. När trumman vid p. 36+97-37+7 utfördes har ej kunnat fastställas och har därför överenskommelse träffats mellan företagets sakägare och vägförvaltningen, att de förstnämnda till vägförvaltningen skola betala 150:-- kronor till utförandet av trumman och brunnen nedströms vägen. Trumman och brunnen utföres genom Vägförvaltningens försorg. Arbetet med trummornas omläggning bör så bedrivas att företagets utförande ej hindras. Vederbörande vägmästare skall i god tid underrättas om lämplig tidpunkt för arbetets utförande.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Synemännen anse ej att några skador å angränsande marker eller byggnader uppkomma genom utförande av skyddsvallarna mot Tidan.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena, ~~och med dem likställda.~~

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Olofstorps dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. Olofstorp den 17 febr. 1955.

I tjänsten:

Sven Hultström



Biträdande gode män:

Karl Hultström
Karl Hultström


Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utlöses med betonggrän

typ B


O helt lock, Du lock med höl




typ E




typ F



Detaljritning för lock med hål



typ A



under 200 mm för 200 mm och större

300 mm

25 m

Tvåslå att hindra förstjultning

binds med hoppartråd

Förslag till

locken (narr) 3.

län

សង្គ្រាម ទី១ (២៣)

samband med syreförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

• *Figure 10.10*

Deaf

Antal rita, st

Arkivnummer