



Akt nr:

R-F4b-LS450/68

AU\$R-F4b-LS450/68

Handlingar angående
SKRÄDDAREG:NS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR
1968 i Hangelösa s:n, Skaraborgs län;
upprättade år 1968 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

AVSYNINGS-
BESIKTNINGS-
RAPPORT

Diarie nr

450-3

Företagets namn			
Skräddaregårdens dikningsföretag av år 1968			
Socken Hangelösa		Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~Föreläggande~~ ~~Föreläggande~~ ~~Föreläggande~~ Lantbr. Ingvar Svensson, Jönsegården, Hangelösa, LUNDSBRUNN			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid 31/12 1975	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
Avsyrning			
~~Besiktning~~ verkställd den 16/12 1968		~~Besiktning~~ verkställd av Avsyrning undertecknad.	

Företaget var utfört i enlighet med det upprättade förslaget.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 16 dec. 1968.

I tjänsten:


Lennart Olsson

Förrättningsman.

Handlingar angående
SKRÄDDAREGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR
1968 i Hangelösa s:n, Skaraborgs län;
upprättade år 1968 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

Innehållsförteckning.

		<u>Sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	7-
Förteckning	" B	12-
Förening	" C	13-
Fullmakter	" D1-3	14-
Värderingslängd	" E	17-
Kostnadsförslag	" F	19-
Arbetsbeskrivning	" G	21-
Utredning jämlikt V.L. 7:24	" H	25-
Kostnadsfördelningslängd	" I	26-
Översiktskarta		28-
Utlåtande	bil. K	29-
PM ang. ett dikningsföretags organisation och funktion	" L	35-
Typritning	" M1	-41.

Till förslaget hör 1 plankarta och 2 profilritningar.

Synfrittning enligt 10 kap. vattenlagen
för torrläggning av mark tillhörande
Haugelön Sömmagården m.fl. fastigheter
i socken: Haugelön

Sitt: Skaraborgs

Sammanträde för handläggning av
synfrittningen i Haugelön
Bygdegård.

Bil. Samman-
trädesprot.

Meddelande om synfrittningen samt
tid och plats för sammanträdet hade
meddelats genom postförsändelse till
saksägare enligt bilagda avsändnings-
lista

Kungälv

B

Undertecknad friättningsman och
såsom gode män Gösta Welanders,
Marie Dal, Lundström och Karl W.
Karlson, Källelund, Källby.
Sökande

Närvarande

Rikard Björkdahl, ägare av Haugelön 26:1
och Haugelön Sömmagården 4:2 samt som
certe delägare i samf. T-L av försojårdens
dikningsföretag av år 1942, genom
Per-Göran Björkdahl cert. fullm.

D2

Jonne Johansson, ägare av Haugelön 25:1
Carl Johanssons stb, ägare av Haugelön
Pukaregården 5:4 genom storbhusdelägaren
Harald Johansson. (Storbhuset består av
nio stycken)

D3

Bevingsgården vägsamfällighet genom
styrelsens ordf. Ingvar Petersson,
Försojården, Haugelön, Lundström.
Övriga saksägare:

Hilda o. Helga Magnusson, ägare av
Haugelön 12:4 gm. Halvard Lindgren,
Samningen, Haugelön Lundström, cert. fullm.

D1

Einor Johansson, ägare av Haugelön 9:3.
 Veimar Björlin, --- Haugelön
 Lommagården 4:5, 4:11.

§1.

Upplästes det för församlingens medlemmar
 meddelade förordnandet

A

Förordnande

§2.

Något för emot synemännen kunde
 ej uttröas.

Jämsam-
märkning

§3.

Med anledning av det utförda
 förordnandet hade erfoderligen
 fältarbeten och markundersökningar
 också ställts. Med ledning häru
 hade preliminär förslag upp-
 rättats, vilket förslag nu förelades
 för sakkännen

Teknisk
beskrivning

§4

Veimar Björlin förklarade att han
 önskade fräna sig med sakkännen
 om frietaget. Förening härn bekräftades
 och vidhölls denna av församlingens medlemmar
 och gode män.

Förening.

C

§5.

Sakkännen yrkade att frietaget utgöres
 i enlighet med det preliminära
 frietaget

Yrkande av
sakkännen

§6.

Enskild väg
 Trummorna för enskilda vägar ingående
 i Beuytgårdens vägsamfundlighet bevis

Bros och
krummar.

vid avloppssektionerna 3+99-4+5 och
22+60-22+66. Vårsvampfällighetens ordförande
skade inlet aä erinra mot aä
vårsvampfälligheten utifrån och bekanta
trumman samt brunnen vid 3+99.

§7.

Under sammantrådets gång fristogs
besiktning av de berörda markerna

Besiktning

§8.

Friställningsmannen meddelade, aä
nytt sammantråde, avsett aä bli
slutsammantråde, skulle hållas
på samma plats som dagens sammant-
råde fredagen den 23 aug. 1968, kl. 9.00
och skyldig för fristaget då kommer aä
väljas. Påminnelse om sammantrådet
skulle utsändas per post en vecka
före sammantråde.

Fortsatt
handläggning

§9.

Dagens protokoll uppläst och lämnades
utan erinran, varefter sammant-
rådet avslutades.

Avslutning

Friställningsmannen: Leena Oksanen
Såsom gode män

Kontrollerade Karl W. Carlsson

Protokoll
den 23/8 1968.

Sammantide fri prisatt handläggning
av synföreläggningen i Haugefön
Bygdegård.

Sammantider
plats.

Tid och plats för sammantidet hade
tillkännagivits vid föregående samman-
träde den 19/7 1968.

Kungälv

Underbevakad föreläsningen och som
gode män, Gök Weland, Maridal,
Lundström och Karl W. Karlsson,
Källstrand, Källby.

Närvarande.

Sökande.

Rikard Björkdahl, genom Per-Göran Björkdahl
cul. fullm.

D2

Janne Johansson

Beda Johansson, genom Harald Johansson
cul. fullm. Beda Johansson har sedan
från sammantidet föresatt fortgå
Haugefön Bygdegården 5:4. från
Carl Johanssons stiftelse, i vilket hon
är stiftelseledare.

D3

Bebyggelsevärdskapet genom
styrelsen ord. Förgör Svansson.
Veimar Björklén.

Övriga sökande:

Hilda o. Helge Magnusson genom
Halvard Lundgren cul. fullm.
Einar Johansson

D1

SIO.

Föreläsningarna redogör för
uppsatt föreläsning samt förutlode
för sökandenas granskning av
förutlode handlingar och uttalanden.

Upprättat
föreläsning med
förutlode
handlingar

§ 11.

Vägnings- och Inger Sörensen påskade
 att yttrande ~~om~~ från gränsen mellan
 Jost. Hangelin Sömmarsiden 4:23
 och vägen vid vinn flöden kunde
 länkas avrinn över vägen för
 Johansen meddelade att han
 skulle vara fri att avläsa detta
 vatten till en befästig brun
 på hans mark.

Sörensen

§ 12.

Synermannen öger sitt uttalande.

Uttalande
ögers.

§ 13.

Det meddelade att talen om förändring
 finge som sektion öger härför
 upfråg vid Västertygens vattendrags
 Besvärshänvisning och Synermannens
 uttalande.

Besvär-
hänvisning

§ 14.

Fristops och av styrelsen för fristops och
 utrip till befriande och tillika akt-
 förvarare Inger Sörensen, Jönsegården,
 Hangelin, Sundbrunn.

Styrelsen.

Sedanför Per-Göran Björkdel, Skredvagns-
 Sundbrunn och Harald Johansen,
 Rucksegården, Sundbrunn.

Suppleant Jönne Johansen, Näckhagen,
 Sundbrunn.

Revisorer Einar Johansen, Magnus
 Björkdel, Sundbrunn och Veimer
 Björkin, Vakkellavigen 12, Skarr.

§ 15.

Protokoll och handlingar och kopier
 av aktningen skall som traktin

Handlingar och
aktningens till-
gänglighet.

Dejen överens om att försöka
och hålla stängligt för ena,
om önska granska den eller
betydelsefulla.

§16.

Sökanden yrkade att förtaget
samt möjligt skulle utspä

Yrkande om
förtagets ut-
frående

§17.

Ordfrånke befultmaktiges
att i mån av behov under
arbetets fortgång i bank eller
annan penninginrättning upptaga
lön intill ett belopp av
femton tusen (15.000:-) kronor samt
i förtagets vägnar underlätta
köp och försäljning handlings.

Finansiering-
frigor

§18.

Dejen yrkade utspä att lönnens
samt övrigt, samtliga förtagets
förtagets utspä

Utsättning.

Förtagets namn: Lemnert Olsson

Såsom gode män:

Ordningsläck Karl W. Carlsson

7.
Bil. A

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


IIIM2 2 68.


Förordnande.

Ingenjören Lennart Olsson, Lantbruksnämnden, Skara, förordnas härmed att, i stället för förste lantbrukskonsulenten Lars Kvarnemo, Lantbruksnämnden, Skara, i laga ordning verkställa i handlingarna omnämnda förrättning.

Mariestad i landskansliet den 17 maj 1968.

På länsstyrelsens vägnar:


Bengt Sjögren


Swen Tidén

21/5 tel. med Kvarnemo. 8.

Förrättningen ej påbörjad. Ändr.
av förordn. har tillkommit på Kvar-
nemos eget förslag. Han har fått
ändr. i sina arbetsuppgifter.

S. T. m

9.
LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

9.5.1968

Ärendet handlägges av:

Förste lantbrukskonsulent
L. Kvarnemo/BL



Länsstyrelsen i Skaraborgs län
MARIESTAD


Angående förordnande enligt vattenlagen. III M2-8-67

Lantbruksnämnden får härmed till ny förrättningsman
föreslå ingenjör Lennart Olsson, lantbruksnämnden, Skara.

För lantbruksnämnden:

Torsten Adolfsson
Torsten Adolfsson

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo



Kvamen 5.

Fnr 2421

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom

Hauge Lösa socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avloppslösning för läckvatten
och fasthetsbas cirka 1300 m längd.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Stundsbrunn

Meddelanden om förrättningen ställes till

Sandbunkare Tugår Mossen
Fäusgårdens Hauge Lösa Stundsbrunn 0510/52082

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Hauge Lösa

den 26-4

19 67

Sökandes namn:

Richard Björkdahl

för fastigheten

Fastighet:

Skärdelaregården 17:4³⁹

Erik Andersson

» »

Sandholmen 4:11,4⁵

från Johanne

» »

Pussegården 5³

Erik Johansson

Puskärg 5⁴

Ingvar Svensson

Bengtsgårdens ägarförlighet.

Richard Björkdahl

0510/52038

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>John Andersson</i>	ägare av fastigheten	<i>Skärckaregården</i>	11 ⁸
<i>Rubla Magnusson</i>	» » »	<i>Tvennigården</i>	12 ⁴
	» » »		

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste lantbrukskonsulent Lars Kvarnemo, Lantbruksnämnden,

Skara

Skara

den 19 juni

19 67

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo

IIIM2 8 67

Förordnande.

Förste lantbrukskonsulent Lars Kvarnemo, Lantbruksnämnden, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa i handlingen omnämnda förrättning.

Mariestad i landskansliet den 27 juni 1967.

På länsstyrelsens vägnar:

Tor Jungkvist
Tor Jungkvist

Bengt de Flon
Bengt de Flon

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde i Hangelösa Bygdegård, fredagen
den 19 juli 1968 kl. 9.00, denna dag avsända till följande:

Skiftesgodemännen:

Förv. Gösta Welanders	Mariedal	530 60 LUNDSBRUNN
Lantbr. Karl W. Carlsson	Källelund	530 61 KÄLLBY

Sakägarna:

Rikard Björkdahl	Skräddaregården	530 60 LUNDSBRUNN
Janne Johansson	Hästhagen	- " -
Hulda o. Helga Magnusson	Svennagården	- " -
Einar Johansson	Magnus Björsgården	- " -
Veimar Björilin	Valhallavägen 12	532 00 SKARA
Karl Johansson	Pukaregården	530 60 LUNDSBRUNN

Styrelsen för Bengtsgårdens vägsamf. gm ordf.

Ingvar Svensson	Jönsegården, Hangelösa	- " - .
-----------------	------------------------	---------

Skara den 1 juli 1968.

I tjänsten:

Lennart Olsson
Lennart Olsson

Ang. fortsatt sammanträde i Hangelösa Bygdegård, fredagen den 23 augusti
1968, kl. 9.00 har underrättelser denna dag avsänts till ovanstående.

Skara den 15 augusti 1968.

I tjänsten:

Lennart Olsson
Lennart Olsson

Förening

Undertecknad frierar mig härmed med
sökanterna sin den synerfästning, som
avser beläggning av mark till hälsade
Haugelösa Lommaparken m. fl. fastigheter
i Haugelösa socken och yrkar för
fristad utslutning, så att även mina
där belägna fastigheter bli belagda

Bygdeparken, Haugelösa, Sundbrunn 19/7 1968

Fri Haugelösa Lommaparken 4:5 och 4:11.

Weimar Björli

Örinstående friering vits ords:

Lennart Blom

Fristadningarna

Bit, gode män:

Antonsdaisy

Hans W. Carlsson

FULLMAKT

för

Helmer Lindgren

Samvägen Hangelösa Emids kommun

namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Sven Jonsgården 12.4

i

Hangelösa

socken av

Skaraborgs

län

å Måra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sven Jonsgården Hangelösa den 12 juli 1968

Gulda Magnusson

Helga Magnusson

Bevittnas:

Edvard Johansson

namn

Simultorgs Skara

adress

Maria Johansson

namn

Simultorgs Lg. Skara.

adress

FULLMAKT

för Pet.-Göran Björkdahl
namn
Skreddaregården Hangelösa
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande Skreddaregården Rukasegården m.fl.

Hangelösa i Skaraborgs socken av län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-

lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av

kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hangelösa den 19-7 1968

Richard Björkdahl Skreddaregården

Bevittnas:

<u>Inga Gustafsson</u> namn	<u>Lenn-Clas Adolfsson</u> namn
<u>Jönregl. Hangelösa</u> adress	<u>Jönregl. Hangelösa</u> adress

Till makt.

Härmed befullmaktares min bröder
Herald Johansen, att vid symförsätt mig
för försäkring av med tillhörande Haegelin
Lommegården m. fl. för min talan samt
i mitt skäl meddelade handlingar
avg. försäkringar, hållande jag för gilt
vad mitt ombud lagligen gör och låter.

Haegelin Parkaregården den 23/8 1968.

Beda Johansson
Äger till Haegelin Parkaregården S. S.

Samfundets ordförande
Johanne Johansen Kristian Johansson.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hängelösa 25:1</u>							
Janne Johansson							
Åker	1	0,15		1350	3000	1650	248
"	2	0,23		960	2400	1440	331
Alstringsbåtnad							579
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
0+95 - 3+99 = 305 m å 1:-- kr							305
4+5 - 4+85 = 80 " " 1:-- "							80
20 - 20+41 = 41 " " 1:-- "							41
Brukningsbåtnad							426
Summa	1-2	0,38					1005
<u>Hängelösa 26:1</u>							
<u>Hängelösa Lommagården 4:2</u>							
Rikard Björkdahl							
Åker	3	0,45		900	3000	2100	945
"	4	0,22		2100	"	900	198
Tomtmark	5	0,14		3500	5000	1500	210
"	5a	0,04		4200	6000	1800	72
Åker	6	1,16		1200	3000	1800	2088
"	7	0,48		1800	"	1200	576
"	8	0,52		1350	"	1650	858
"	9	0,48		"	"	"	792
"	10	0,90		1500	"	1500	1350
"	11	0,85		1800	"	1200	1020
"	12	0,66		"	"	"	792
"	13	0,54		1500	"	1500	810
"	14	0,15		"	"	"	225
"	15	0,38		2400	"	600	228
"	16	0,77		1950	"	1050	809
"	17	0,85		1500	"	1500	1275
Alstringsbåtnad							12248
Brukningsbåtnad å sträckan:							
9+15 - 9+95 = 80 m å 8:-- kr							640
Summa	3-17	8,59					12888

Bitr. gode män:
Antaureck
Hart W. Carlson

Lennart Olsson
Förrättningsman

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
<u>Sträckan B - C</u>							
0+95	304	Inkoppling i bef. brunn				15	
0+95-3+99		300 mm rör med frakt	m	304	9:90	3010	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	304	5:--	1520	
2+90		Brunn B-1; d=0,6 m	st	1	180:--	180	
3+99	6	Brunn B-1; d=0,8 m					
3+99-4+5		Trumma av 400 mm vägrör. Utföres och bekostas av vägsamfälligheten					
4+5	80	Brunn B-1; d=0,8 m	st	1	240:--	240	
4+5-4+85		300 mm rör med frakt	m	80	9:90	792	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	80	5:--	400	
4+85		Brunn B-1; d=0,8 m	st	1	240:--	240	
		För oförutsett				203	6600
<u>Sträckan C - D - E</u>							
4+85-5+71	86	250 mm rör med frakt	m	86	7:15	615	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	86	4:75	409	
5+71	129	Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:--	150	
5+71-7+00		250 mm rör med frakt	m	129	7:15	922	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	129	4:75	613	
6+20, 7+00	215	Brunnar B-1; d=0,5 m	st	2	150:--	300	
7+00-9+15		250 mm rör med frakt	m	215	7:15	1537	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	215	4:75	1021	
9+15	80	Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:--	150	
9+15-9+95		225 mm rör med frakt	m	80	6:40	512	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	80	4:50	360	
9+95		Brunn B-1; d=0,6 m	st	1	180:--	180	
		För oförutsett				231	7000
<u>Sträckan C - C1</u>							
10-10+27	27	150 mm rör med frakt	m	27	3:95	107	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	27	3:50	95	
10+27-10+32	5	225 mm vägrör med frakt	"	5	8:90	45	
		Grävn., lägn., återfylln. samt återställande av väg- bana	"	5	15:--	75	

Vänd!

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
10+32		Brunn B-1; d=0,5 m För oförutsett	st	1	150:-	150 28	500
		<u>Sträckan C - C2</u>					
20-22+40	240	150 mm rör med frakt	m	240	3:95	948	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	240	5:--	1200	
20+58, 21+25, 21+84, 22+22		Brunnar B-1; d=0,5 m	st	4	150:-	600	
22+40-22+50	10	225 mm vägrör med frakt	m	10	8:90	89	
		Grävn., lägg., återfylln. samt återställande av vägbana	"	10	15:-	150	
22+50		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
22+50-22+60	10	225 mm rör med frakt	m	10	6:40	64	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	10	4:--	40	
22+60-22+66	6	225 mm vägrör med frakt Grävn., lägg., återfylln. samt återställande av vägbana Utföres och bekostas av vägsamfällig- heten.	m m	6			
22+66		Brunn B-1; d=0,5 m För oförutsett	st	1	150:-	150 209	3600
	<u>1198</u>	<u>Summa hela företaget</u>					<u>17700</u>

ARBETSBESKRIVNING

Företagets namn: <u>Skräddaregårdens dikningsföretag av år 1968</u>		Mom.	
Socken: <u>Hangelösa</u>			
Län: <u>Skaraborgs</u>			
.. Dike, rörledning, brunn, trumma och bro skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade förslag hörande ritningar. .. Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:e meter ha verkställts av sakkunnig person. .. I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle. .. Med djup avses lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till dikes botten resp. rörs inre underkant (vattengång). .. Med dagbredd avses dikets bredd i nämnda pålhöjdsnivå.		1.	<u>Ritningar, utsättning</u>
~~.. Förekommade dikeskrök får ej göras skarp utan skall i möjligaste mån uträtas eller avrundas.~~ .. Där dike går i rågång, bör grävningen verkställas så, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla. .. Stängsel utmed dike skall av vederbörande ägare eller arrendator ha flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras (styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget). .. Uppschaktad jord skall läggas minst 2 m från blivande dikeskant, med en släntlutning icke överstigande 1:1. Öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning skall ha en bottenbredd av minst 1 m och får ej utföras med brantare släntlutning än 1:1,25. .. Sten större än 0,2 x 0,2 x 0,2 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ~~ej blandas med de lösa massorna.~~		2.	<u>Öppna avlopp</u>
		2.1	Sträckning i plan
		2.2	Stängsel
		2.3	Jordupplag

.. ~~Ras och skred, som kan uppkomma under arbetets utförande,~~ skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvän- digt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrol- lantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.	2.4	Ras
.. Betongrör för trumma skall uppfylla fastställda normalbestäm- melser för föreskriven rörtyp.	2.5	
.. Vägbana, bebyggd tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för dikes- jord. Genomgrävd vägbana skall snarast möjligt återställas i ~~fullgott skick.~~		
.. Betongrör skall vara tillverkade enligt de normalbestämmel- ser, som är fastställda för resp. rörtyper.	3.	<u>Rörledning</u>
.. Tegelrör skall uppfylla fordringarna för svensk standard för dräneringsrör av tegel.	3.1	Rörkvalitet
.. Plaströr skall uppfylla fordringarna enligt de provisoris- ka normer som gäller beträffande rör avsedda för dränerings- ändamål inom jordbruket.		
.. Rörledning får ej läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på ett minst 10 cm väl avjämnat gruslager.	3.2	Rörläggning
.. Rörbädden får ej justeras genom uppfyllnad med jord. Om grävning skett till för stort djup, vilket om möjligt bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus.		
.. Muffrör får ej vila enbart på muffen utan skall god anlägg- ning för hela röret utföras.		
.. Betongrörsledning bör ej utom i undantagsfall läggas vin- tertid (särskilt ej tiden januari-mars).		
.. Tegel- eller plaströrsledning bör ej läggas under sådan årstid, då frost kan befaras.		
.. <u>Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av ve-</u> <u>derbörande kontrollant.</u> Rörledning skall efter sådant god- kännande omedelbart täckas.		

.. Rörledningen skall täckas med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. .. Återfyllning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktad massa. Om denna massa ej är tillräcklig, utföres nerschaktning från sidorna. Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, så att framtida sättning i möjligaste mån förhindras. Fyllningen får ej innehålla större sten. Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först täckas för hand med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. Återstående återfyllning får sedan ske med maskin, om största försiktighet iakttages. Återfyllningen får ej ske så, att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i avloppet.	3.3	Återfyllning
.. Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning. .. Brunn skall grundläggas på fast underlag. .. Befintlig rörledning, som utmynnar intill en i företaget ingående brunn eller rörledning, skall av entreprenören inkopplas.	3.4	Brunnar Koppling
.. Till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen skall utföras med tjärdrev och cementbruk eller tätningsring, där ej annat föreskrives. .. Kontrollant skall underrättas, om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger. .. Kontrollant äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för rörledning med tillhörande brunnar.	3.5	Fogning och grundför- stärkning
.. I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid då arbete pågår uppdämmas och regleras i den omfattning,	4.	<u>Allmänna föreskrifter</u>
	4.1	Dämning

som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.		
.. Träd och buskar, som står hindrande i och utmed berörda vattendrag och dike skall borttagas.	4.2	Röjning
.. Gränsmärken får ej flyttas eller täckas med jord, om ej lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit utsatta.	4.3	Gränsmärke
.. Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el-kabel, telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.	4.4	Anmälningssplikt
.. All rörläggning och förekommande betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare.		
.. Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.		
För höjdbestämmning har följande fixpunkter utmärkts: <u>Inhugget kors i sydöstra hörnet av grund till ekonomibyggnad c:a 15 m norr sekt. 6+20. Höjd = + 5,02.</u>	5	Fixpunkter


Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)	
			B - C	C-D-E	C - C1	C - C2	k r o n o r							Summa
							7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	Hela företaget	17271	3526	7000	500	3314					14340	0,8303		
	1-15, 18-19	12739	3526	7000	500						11026	0,8655		
	16-17, 20-25	4532	3526			3314					6840	1,5092		
			Härav framgår, att företaget ej skall uppdelas i avdelningar.											
			Skara den 23 augusti 1968.											
			<i>Lennart Olsson</i> Lennart Olsson Förrättningsman.											

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hangelösa 25:1</u> Janne Johansson Ägofig. 1-2	S	1005		834	5,819	8,772
<u>Hangelösa 26:1</u> <u>Hangelösa Lommagården 4:2</u> Rikard Björkdahl Ägofig. 3-17	S	12888		10701	74,622	
<u>Hangelösa 12:4</u> Hulda och Helga Magnusson Ägofig. 18		468		389	2,710	
<u>Hangelösa 9:3</u> Einar Johansson Ägofig. 19		462		384	2,675	
<u>Hangelösa Lommagården 4:11</u> Veimar Björllin Ägofig. 20	S	198		164	1,146	
<u>Hangelösa Lommagården 4:5</u> Veimar Björllin Ägofig. 21-22	S	889		738	5,147	
<u>Hangelösa Pukaregården 5:4</u> Karl Johanssons sterbhus Ägofig. 23-24	S	851		707	4,928	
						Vänd!

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

den 23/8 1968

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande HANGELÖSA LOMMAGÅRDEN m.fl. fastigheter.

Socken: Hangelösa

Län: Skaraborgs.

Företaget avser att förbättra dränerings- och bruksmöjligheterna för åkermark.

Företaget behandlas såsom dikning enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för nederbördsområde (vattendelare). Företaget är beläget inom nederbördsområde 141/142.

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter

Profilritning över berörda avlopp

Typritningar för brunnar o.dyl.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med höjdsystemet till Jönsegårdens dikningsföretag av år 1942.

Fixpunkter finns utmärkta å planritningar; se även särskild fixpunktsbeskrivning tillhörande bil. arbetsbeskrivning.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i Jönsegårdens dikningsföretag av år 1942, vilket handlagts vid syneförrättning. De diken, som därvid fastställts, kvarstår oförändrade med undantag av öppna avloppet I - K, som i denna förrättning ersättes med rörledning. (Sträckan 4+5-C).

Bil.

1. Ändamål och handläggning

2. Läge

3. Plankarta, profilritning, höjdsystem

4. Äldre företag

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar.

Rörledning: sträckorna B - C , C - D - E , C - C1 och
C - C2 .

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synmännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats för öppen mark till 2,0 liter/sekund och ha.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheten. Uppgifter beträffande nederbördsområden och dimensionerande vattenmängder vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av till förslaget hörande profilritning.

1. Allmän väg

Någon bro eller trumma beröres ej av företaget.

2. Enskild väg

Trummor för enskilda vägen ingående i Bengtsgårdens vägsamfällighet berörs vid avloppssektionerna 3+99-4+5 och 22+60-22+66. Befintlig trumma vid 3+99-4+5 medger ej erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Då befintlig trumma anlagts efter den 1 januari 1921, åligger det vägsamfälligheten att vidkännas kostnaden för sagda ombyggnad jämte brunn vid sekt. 3+99.

Någon befintlig trumma vid sekt. 22+60-22+66 finnes ej. Ytvattnet har tidigare avrunnit på västra sidan till ett öppet dike, som igenlagts. Vid flöden avrinner vattnet numera över vägen. Denna olägenhet försvinner genom utförandet av

5. Omfattning

6. Laga hinder

7. Hydrografisk utredning

8. Broar och trummor

den föreslagna trumman. Det ålägges därför vägsamfälligheten att vidkännas kostnaden för nya trumman.

Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetenas utförande.

3. Ägobro

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej utförande av särskilda ägobroar.

4. Underhåll av bro och trumma

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning allt under förutsättning att jorden vore fullständigt dränerad.

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som anges i bifogade värderingslängd, sammanlagt 17 271 kr.

Vid uppskattningen, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden, har hänsyn tagits till såväl

9. Ersättningar

10. Markvärdering och båtnadsuppskattning

alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökning. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, eliminering av fältkantverkan m.m. samt den markvinst som uppstår genom öppna dikens igenläggning med rör.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 17 700 kr, se bilagda kostnadsförslag.

1. Anläggningskostnad

Berörda marker är att anse som en torrläggningssamfällighet. För att utröna om uppdelning i olika avdelningar bör ske, har särskild utredning verkställt. Härav framgår att någon uppdelning i avdelningar ej skall ske.

Sträckorna $B - C = 384$ m och $C - 21+84 = 143$ m utgör öppna vägdiken utmed enskild väg ingående i Bengtsgårdens vägsamfällighet. Enligt det nu upprättade förslaget skall avloppen igenläggas med rör, vilket innebär dels att vägsamfälligheten ej behöver utföra en behövlig rensning och breddning av avloppet $B - C$, kostnadsberäknat till 768:-- kronor, dels en minskning av framtida underhållskostnader för ifrågavarande avlopp. Denna minskning har för avloppssträckan $B - C$ uppskattats till 0:30 kr per meter och år och för avloppssträckan $C - 21+84$ till 0:10 kr per meter och år. Kapitaliserat efter 5 procent motsvarar detta för sträckan $B - C$ $6 \times 384 = 2304$:-- kr och för sträckan $C - 21+84$ $2 \times 143 = 286$:-- kr. Det skall därför åligga Bengtsgårdens vägsamfällighet att till företaget betala ovannämnda rensningskostnad samt kap. värden av minskade underhållskostnader med tillsammans 3 360 kronor. Beloppet skall utbetalas så snart företaget färdigställts.

Kostnaderna för företagets utförande skall, i den mån de över-skjuta bidraget från Bengtsgårdens vägsamfällighet, fördelas i direkt förhållande till båtnaden.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

11. Kostnader

12. Kostnadsfördelning

H

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttagas.

2. Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet.

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen skall iakttagas.

Avgift, varom förmåles i vattenlagen 11 kap. 95 § har beräknats understiga femtio kronor och skall därför ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

- att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
- att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,
- att arbetena bör genom entreprenad överlätas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,
- att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1975,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt
- att det skall benämnas Skräddaregårdens dikningsföretag av år 1968.

13. Vattendomstolsavgift

14. Arbetets utförande, arbetstid

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

Sker skadegörelse genom sakägars åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Enskilda dräneringsledningar får inkopplas i de brunnar som skall utföras.

Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.


Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.


Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordförande i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

Talan mot förrättningen må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftäggande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts. Hangelösa, Lundsbrunn den 23 aug. 1968.


Lennart Olsson
Förrättningsman

Såsom gode män:




15. Framtida underhåll

16. Spillvatten

17. Organisation

18. Aktförvarare

19. Besvärshänvisning

20. Utlåtandets verkställighet

PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum. Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.	VL 7: 61-65	Styrelse
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: <u>att</u> ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; <u>att</u> antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		
Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag. I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - 0:0 motsv. kap: §.		

<u>att</u> till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;	
<u>att</u>, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;	
<u>att</u> kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;	
<u>att</u> tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;	
<u>att</u> i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;	3:20
<u>att</u> över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikation försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;	
<u>att</u> för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;	
<u>att</u> vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;	3:22
<u>att</u> i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.	
Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.	7:58
Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.	7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med delägarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

3:22

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7:
60-63
3:20

Uttaxering
av medel

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inrepat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indriva debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd

I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).

Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och årtalet för förrättnings handläggning.

