



Akt nr:

R-F4b-LS451/68

AU\$R-F4b-LS451/68

Handlingar angående

V:A KÄLLSÄTERS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR
1968 i Locketorps o. Värings s:nar,
Skaraborgs län; upprättade år 1968
vid syneförrättning enl. vattenlagen
av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

AVSYNINGS-
BESIKTNINGS-
RAPPORT

Diarie nr

451-4

Företagets namn			
Västra Källsätters dikningsföretag av år 1968			
Socken		Län	
Locketorp, Varing		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förbundsman~~ ~~Förbundsman~~			
Lantbrukare Gustav Holm, Nolgården, Källsäter, VÄRING			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
31/12 1975			
~~Besiktare~~ verkställd den		~~Besiktare~~ verkställd av	
Avsyrning 26.11.1968		Avsyrning undertecknad.	


Företaget var utfört enligt det upprättade förslaget med undantag av följande:

50 mm rören å sträckan A - 1+18 var ersatta med 100 mm rör.

Vid punkt G har ledningen på de sista 4 meterna höjts till + 9,02. Ändringen har godkänts av den berörda markägaren Gustav Gustavsson, Käbbatorp 1:4 m.fl.

Företaget godkännes i befintligt skick.

I tjänsten:



Lennart Olsson

Förrättningsman.

Handlingar angående
V:A KÄLLSÄTERS DIKNINGSFÖRETAG AV
ÅR 1968 i Locketorps och Värings
socknar av Skaraborgs län; upp-
rättade år 1968 vid syneförrättning
enl. vattenlagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

<u>Innehållsförteckning.</u>		<u>Sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	5-
Förteckning	" B	7-
Fullmakt	" C	8-
Förening för utförandet och framtida underhållet	" D	9-
Värderingslängd	" E	10-
Kostnadsförslag	" F	13-
Arbetsbeskrivning	" G	15-
Utredning jämlikt V.L. 7:24	" H	19-
Kostnadsfördelningslängd	" I	20-
Översiktskarta		21-
Utlåtande	bil. K	22-
PM ang. ett dikningsföretags organisation och funktion	" L	28-
Typritningar	" M1-2	34-35.

Till förslaget hör 1 plankarta och 3 profilritningar.

VENSKT ARKIV 100

TUMBA 1967

[illegible]

§ 4.

Sökandena yrkade att företaget skulle utföras i enlighet med det upprättade förslaget. De övriga sakägarna hade ej heller något att erinra mot förslaget.

Yrkande av
sökandena

§ 5.

Då ingen av delägarna hade något att erinra mot att förrättningen handlades utan biträde av gode män, förenade sig samtliga delägare om utförandet och framtida underhållet av företaget enligt det av förrättningsmannen upprättade förslaget. Föreningen vitsordades av förrättningsmannen.

D Förening

§ 6.

Nytt sammanträde skulle hållas på samma plats som dagens sammanträde måndagen den 29 juli 1968 kl. 9,30.

Fortsatt
handläggning

§ 7.

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter sammanträdet avslutades.

Avslutning

Förrättningsman:

Lennart Olsson
Lennart Olsson

den 29/7 1968

Sammanträde för fortsatt handläggning hos Gustav Holm,
Källsäter, Väring.

Sammanträdes-
plats

Tid och plats för sammanträdet hade tillkännagivits vid före-
gående sammanträde den 22/7 1968.

Kungörelse

Undertecknad förrättningsman.

Närvarande

Sökande: Gustav Holm

Folke Andersson

Martin Emanuelssons sterbhus gm Carl-Axel

Emanuelsson enl. fullmakt

Artur Johansson.

Övriga sakägare: Sven Jonsson

Axel Good

Jarl Johansson.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt
framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar
och ritningar.

§ 9.

Förrättningsmannen avgav sitt utlåtande.

K Utlåtandet
avgives

§ 10.

Företogs val av styrelse för företaget och utsågs till ord-
förande och tillika aktförvarare Gustav Holm, Källsäter,
Väring, ledamöter Carl-Axel Emanuelsson, Källsäter, Väring
och Folke Andersson, Källsäter, Väring, suppleant Artur
Johansson, Källsäter, Väring och Gustaf Gustafsson, Skultorp,
revisorer Axel Good, Nybacken, Väring och Jarl Johansson,
Assmundtorp, Väring,
revisorssuppleant Sven Jonsson, Källsäter, Väring.

Styrelseval

§ 11.

Delägarna yrkade att företaget snarast möjligt skulle utföras.

Yrkande om
företagets
utförande

§ 12

Ordföranden befullmäktigades

att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av Trettiofemtusen kronor samt å företagets vägnar underteckna härför erforderliga handlingar.

Finansieringsfrågor

§ 13

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Avslutning

Förrättningsman:

Lennart Olsson
Lennart Olsson

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborg län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Locketryps och Väimys socken(-nar) av Skaraborg län.

Förrättningen avser dikning c:a 60 ha

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m.m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Gustav Hahn, Kälsäter, Väimys, 0500/62014

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Kälsäter, Väimys den 20 maj 1968

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Gustav Hahn</u>	för fastigheten	<u>Kälsäter Väster 1:2</u>
<u>Fälke Andersson</u>	» »	» » <u>1:3 m.fl.</u>
<u>Gustaf Engström</u>	» »	<u>Kälsäter 1:4 m.fl.</u>
<u>Martin Emanuelsson</u>	<u>Sebrus lastställe Emanuelsson</u>	<u>Kälsäter 1:4 m.fl.</u>
<u>Sebrus Johansson</u>		<u>Kälsäter Västra 1:6</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Lennart Olsson

Lantbruksnämnden, Skara

Skara

den 13 juni

19 68

På Lantbruksnämndens vägnar:

Torsten Adolfsen *Lars Kvarnemo*
Torsten Adolfsen Lars Kvarnemo

Ingenjören Lennart Olsson, Lantbruksnämnden, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa i handlingen omnämnd förrättning. Mariestad i landskansliet den 19 juni 1968.

På länsstyrelsens vägnar:

Bengt Sjögren
Bengt Sjögren

Bengt de Flon
Bengt de Flon

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde hos lantbr. Gustav Holm, Källsäter, VÄRING, måndagen den 22 juli 1968, kl. 9.30, denna dag avsända till följande:

Gustav Holm	Källsäter	540 15 VÄRING
Folke Andersson	"	" "
Martin Emanuelssons sterbhus	"	" "
Artur Johansson	"	" "
Sven Jonsson	"	" "
Gustav Gustavsson	Bäckvägen 2	540 10 SKULTORP
Axel Good	Nybacken	540 15 <i>Väring</i>
Jarl Johansson	Ängen, Assmundtorp	540 15 VÄRING
Martin Berggren	Käbbatorp	" "

Skara den 8 juli 1968

I tjänsten:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman

FULLMAKT

för Carl-Axel Emanuelsson
Kallsäter namn Väimö
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande *Martin Emanuelsons storbhus*

Locketarns i Hållsäter,
socken av Skaraborgs län
å väsa vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Källsäter den 14 juli 1968

Ruth E. Emanuelson

Amre Marie Nilsson
f. Emanuelsson.

Leon Emanuelson

Kids Emanuelsson

Bevittnas:

Folke Andersson

Erik Andersson

Källsäter Våring
adress

Hallsäter Våning

Undertecknade överenskomma härmed
att utifrån och för framtiden underhålla
Västra Källsätens löbning frietoy or år 1968
culigt det en fristämningssamman på 1968
upprättade frietoy.

Silanda överenskommit fristämning:

Källsäten, Värning 22/7 1988

Fri fastigheterna

Källsäten 1:2

Källsäten 1:3, 2:10, Källsäten 1:5

Källsäten 6:1

Källsäten 1:9

Källsäten 1:4, 5, 6, 8.

Källsäten 1:4, Källsäten 2:9.

Assmannstorp 4:1

Värning Stora 26:1

Gertur Holm

Folke Andersson

Arne Johansson.

Torsten Jonsson

Carl Adol Emanuelson

Gustaf Gustafsson

Jarl Johansson.

Adel Good

Fristämning frietoy oisades:

Emanuelson

Fristämningssamman

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Assmundstorp 4:1</u>							
Jarl Johansson							
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
0 - 0+50 = 50 m å 4:20 kr							210
0+54-1+20=66 " " 9:20 "							607
1+20-1+96=76 " " 3:-- "							228
<u>Summa</u>							1 045
<u>Käbbatorp 1:4</u>							
Gustaf Gustafsson							
Åker	1	1,22		2 240	2 800	560	683
"	1a	0,79		2 380	"	420	332
"	1b	0,80		2 240	"	560	448
Alstringsbåtnad							1 463
Brukningsbåtnad å sträckan:							
1+96-3+95 = 199 m å 8:70 kr							1 731
<u>Summa</u>	1-1b	2,81					3 194
<u>Källsäter 1:2</u>							
Gustav Holm							
Åker	2	0,39		2 380	2 800	420	164
"	3	1,20		1 120	"	1 680	2 015
"	4	1,24		"	"	"	2 083
"	5	0,14		2 380	"	420	59
"	6	1,16		980	"	1 820	2 111
"	7	1,62		"	"	"	2 948
"	8	0,91		1 260	"	1 540	1 401
"	9	0,55		1 960	"	840	462
Alstringsbåtnad							11 243
Brukningsbåtnad å sträckan:							
3+95-6+7 = 212 m å 8:70 kr							1 844
<u>Summa</u>	2-9	7,21					13 087
<u>Källsäter 1:3,2:10</u>							
<u>Käbbatorp 1:5</u>							
Folke Andersson							
Åker	10	0,51		1 820	2 800	980	500
"	11	0,94		1 400	"	1 400	1 316
"	12	0,39		980	"	1 820	710

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Källsäter 1:9</u>							
Sven Jonsson							
Åker	35	0,67		980	2 800	1 820	1 219
"	36	0,90		"	"	"	1 638
"	37	0,80		"	"	"	1 456
"	38	0,83		840	"	1 960	1 627
"	39	0,33		1 400	"	1 400	462
Alstringsbåtnad							6 402
Brukningsbåtnad å sträckan:							
8+3 - 8+75 = 72 m å 9:80 kr							706
Summa 35-39							7 108
<u>Källsäter 1:4,6,8</u>							
Martin Emanuelssons sterbhus							
Åker	40	1,17		840	2 800	1 960	2 293
"	41	1,61		1 400	"	1 400	2 254
"	42	0,82		1 960	"	840	689
"	43	0,81		980	"	1 820	1 474
"	44	0,90		"	"	"	1 638
Summa 40-44							8 348
<u>Käbbatorp 1:4, Källsäter 2:9</u>							
Gustaf Gustafsson							
Åker	45	0,78		1 540	2 800	1 260	983
"	46	1,39		2 240	"	560	778
Summa 45-46							1 761
<u>Väring Stora 26:1</u>							
Axel Good							
Åker	47	0,07		480	1 600	1 120	78
"	48	1,67		1 540	2 800	1 260	2 104
Summa 47-48							2 182
Summa hela företaget							69 803

Källsäter, VÄRING den 29 juli 1968.

Lennart Olsson
Lennart Olsson
Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
<u>Sträckan A - B</u>							
0		Rörlutlopp U-1	st	1	50:--	50	
0-3+95	371	500 mm rör med frakt	m	371	24:20	8 978	
		Grävning, läggning och återfyllning. Överblivna schaktmassor påföres gamla avloppet	"	371	6:--	2 226	
1+96, 3+95		Brunnar B-1; d=1,0 m	st	2	300:--	600	
1+25-1+62		Extra för sten och pinnmo	m	37	5:--	185	
3+20-3+40		- " -	"	20	5:--	100	
0-1+18	114	50 mm rör med frakt	"	114	1:--	114	
		Grävn., lägn. o. återfylln. till 0,5 m under markytan	"	114	1:50	171	
0+54		Brunn B-1; d=0,4 m	st	1	120:--	120	
		För oförutsett etc.				356	12 900
<u>Sträckan B - C</u>							
3+95-6+62	267	250 mm rör med frakt	m	267	7:15	1 909	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	267	4:50	1 202	
6+7, 6+62		Brunnar B-1; d=0,5 m	st	2	150:--	300	
		För oförutsett etc.				189	3 600
<u>Sträckan C - D</u>							
6+62-8+75	213	200 mm rör med frakt	m	213	5:40	1 150	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	213	4:--	852	
7+44,8+3,8+75		Brunnar B-1; d=0,5 m	st	3	150:--	450	
8+75-9+38	63	150 mm rör med frakt	m	63	3:95	249	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	63	3:50	221	
9+38		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:--	150	
		För oförutsett etc.				128	3 200
<u>Sträckan C - C1</u>							
20-21+28	128	200 mm rör med frakt	m	128	5:40	691	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	128	4:--	512	
20+90-21+28		Extra för sten o. pinnmo	"	38	5:--	190	
21+28		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:--	150	
		För oförutsett etc.				57	1 600
							Vänd!

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
10-13+80	380	<u>Sträckan B - E</u> 400 mm rör med frakt	m	380	15:85	6 023	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	380	6:--	2 280	
12+20, 13+80		Brunnar B-1; d=0,8 m	st	2	240:--	480	
		För oförutsett etc.				217	9 000
13+80-18+82	502	<u>Sträckan E - F - G</u> 300 mm rör med frakt	m	502	9:90	4 970	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	502	5:--	2 510	
15+56, 16+20, 16+25, 17+68, 18+82		Brunnar B-1; d=0,6 m	st	5	180:--	900	
		För oförutsett etc.				320	8 700
30-30+90	90	<u>Sträckan E - E1</u> 200 mm rör med frakt	m	90	5:40	486	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	90	4:--	360	
30+90		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:--	150	
30+90-32+70	180	150 mm rör med frakt	m	180	3:95	711	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	180	3:50	630	
31+76, 32+70		Brunnar B-1; d=0,5 m	st	2	150:--	300	
32+70-33+40	70	100 mm rör med frakt	m	70	2:85	200	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	70	3:50	245	
33+40		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:--	150	
		För oförutsett etc.				168	3 400
2378		<u>Summa hela företaget</u>					42 400

ARBETSBESKRIVNING

Företagets namn: Västra Källsätters dikningsföretag av år 1968Socken: Locketorp och VåringLän: Skaraborg

Mom.

- .. Dike, rörledning, brunn, trumma och bro skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade förslag hörande ritningar.
- .. Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:e meter ha verkställts av sakkunnig person.
- .. I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle.
- .. Med djup avses lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till dikes botten resp. rörs inre underkant (vatten-gång).
- .. Med dagbredd avses dikets bredd i nämnda pålhöjdsnivå.

1. Ritningar, utsättning

- ~~.. Förekommande dikeskrök får ej göras skarp utan skall i möjligaste mån uträtas eller avrundas.~~

2. Öppna avlopp2.1 Sträckning i plan

- .. Där dike går i rågång, bör grävningen verkställas så, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla.
- .. Stängsel utmed dike skall av vederbörande ägare eller arrendator ha flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras (styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget).

2.2 Stängsel

- .. Uppschaktad jord skall läggas minst 2 m från blivande dikeskant, med en slänthlutning icke överstigande 1:1. Öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning skall ha en bottenbredd av minst 1 m och får ej utföras med brantare slänthlutning än 1:1,25.

2.3 Jordupplag

- .. Sten större än 0,2 x 0,2 x 0,2 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ~~ej blandas med de lösa massorna.~~

.. Ras och skred, som kan uppkomma under arbetets utförande, skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras. .. Betongrör för trumma skall uppfylla fastställda normalbestämmelser för föreskriven rörtyp. .. Vägbana, bebyggd tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för dikesjord. Genomgrävd vägbana skall snarast möjligt återställas i fallgott skick.	2.4	Ras
.. Betongrör skall vara tillverkade enligt de normalbestämmelser, som är fastställda för resp. rörtyper. .. Tegelrör skall uppfylla fordringarna för svensk standard för dräneringsrör av tegel. .. Plaströr skall uppfylla fordringarna enligt de provisoriska normer som gäller beträffande rör avsedda för dräneringsändamål inom jordbruket. .. Rörledning får ej läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på ett minst 10 cm väl avjämnat gruslager. .. Rörbädden får ej justeras genom uppfyllnad med jord. Om grävning skett till för stort djup, vilket om möjligt bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus. .. Muffrör får ej vila enbart på muffen utan skall god anläggning för hela röret utföras. .. Betongrörsledning bör ej utom i undantagsfall läggas vintertid (särskilt ej tiden januari-mars). .. Tegel- eller plaströrsledning bör ej läggas under sådan årstid, då frost kan befaras. .. <u>Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant.</u> Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas.	2.5	
	3.	<u>Rörledning</u>
	3.1	Rörkvalitet
	3.2	Rörläggning

.. Rörledningen skall täckas med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. .. Återfyllning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktad massa. Om denna massa ej är tillräcklig, utföres nerschaktning från sidorna. Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, så att framtida sättning i möjligaste mån förhindras. Fyllningen får ej innehålla större sten. Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först täckas för hand med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. Återstående återfyllning får sedan ske med maskin, om största försiktighet iakttages. Återfyllningen får ej ske så, att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i avloppet.	3.3	Återfyllning
.. Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning. .. Brunn skall grundläggas på fast underlag. .. Befintlig rörledning, som utmynnar intill en i företaget ingående brunn eller rörledning, skall av entreprenören inkopplas.	3.4	Brunner Koppling
.. Till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen skall utföras med tjärdrev och cementbruk eller tätningsring, där ej annat föreskrives. .. Kontrollant skall underrättas, om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger. .. Kontrollant äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för rörledning med tillhörande brunnar.	3.5	Fogning och grundför- stärkning
.. I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid då arbete pågår uppdämmas och regleras i den omfattning,	4. 4.1	<u>Allmänna föreskrifter</u> Dämning

som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

- .. Träd och buskar, som står hindrande i och utmed berörda vat-
tendrag och dike skall borttagas.
- .. Gränsmärken får ej flyttas eller täckas med jord, om ej
lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit ut-
satta.
- .. Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el-kabel, tele-
kabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid
före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet
för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets be-
drivande.
- .. All rörläggning och förekommande betongarbeten skall utfö-
ras av fullt kompetenta arbetare.

.. Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

För höjdbestämmning har följande fixpunkter utmärkts:

Inhugget kors i jordfast sten c:a 40 m öster sekt. 3+00.

Höjd = + 8,47 m.

Inhugget kors i jordfast sten c:a 12 m söder sekt. 21+00.

Höjd = + 8,81 m.

Inhugget kors i jordfast sten c:a 140 m söder sekt. 16+50.

Höjd = + 10,21 m.

Koppardubb i jordfast sten ca 290 m söder sekt. 17+50.


RAK:s fixpunkt. Höjd = + 10,83 m.

Lantbruksstyrelsen 17-11. 68 mars 100x15x4.4.


Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			k r o n o r										
			A - B	B - C	C - D	C - E	B - E	E - F - G	E - E	Summa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Hela företaget	69 803	12 900	3 600	3 200	1 600	9 000	8 700	3 400		42 400	0,6074	
	1-1b, 2-4, 14-18, 33-37, 40-42, 47-48	34 171	12 900	3 600	3 200	1 600					21 300	0,6233	
I	5-13, 19-32, 38-39, 43-46	35 862	12 900				9 000	8 700	3 400		34 000	0,9481	
	Härev framgår att företaget icke skall uppdelas i avdelningar.												
	Skara den 29 juli 1968.												
	<i>Lennart Olsson</i>												
	Lennart Olsson												
	Förrättningsman.												

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Assmundtorp 4:1</u> Jarl Johansson Brukningsbåtnad		1 045		635	1,497	
<u>Käbbatorp 1:4, Källsäter 2:9</u> Gustaf Gustafsson Ägofig. 1-1b, 45-46	S	4 955		3 010	7,099	
<u>Källsäter 1:2</u> Gustav Holm Ägofig. 2-9	S	13 087		7 949	18,748	
<u>Källsäter 1:3, 2:10</u> <u>Käbbatorp 1:5</u> Folke Andersson Ägofig. 10-29	S	25 706		15 614	36,827	
<u>Källsäter 6:1</u> Artur Johansson Ägofig. 30-34	S	7 372		4 478	10,561	
<u>Källsäter 1:9</u> Sven Jonsson Ägofig. 35-39		7 108		4 318	10,183	
<u>Källsäter 1:4, 5, 6, 8</u> Martin Emanuelssons stbh. Ägofig. 40-44	S	8 348		5 071	11,959	
<u>Väring Stora 26:1</u> Axel Good Ägofig. 47-48		2 182		1 325	3,126	
<u>Summa</u>		69 803		42 400	100,000	
Källsäter, Väring den 29 juli 1968.						
 Lennart Olsson Förrättningsman						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för
torrläggning av mark tillhörande KÄLLSÄTER m.fl. fastigheter.

Socken: Locketorp och Väring.

Län: Skaraborgs.

Företaget avser att förbättra dränerings- och bruksmög-
ligheterna för åkermark.

Företaget behandlas såsom dikning enligt bestämmelserna i
7 kap. vattenlagen.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen.
Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig
om dess utförande och underhåll och de i 10 kap. 35 § andra
stycket vattenlagen stadgade bestämmelserna ej lägga hinder
i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts
utan biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrlägg-
ningsområdet utmärks med gul färgbeteckning. Blå linje
markerar gräns för nederbördsområde (vattendelare). Företaget
är beläget inom sektion 1 av nederbördsområde 140.

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter

Profilritning över berörda avlopp

Typritningar för brunnar o.dyl.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fix-
punkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med höjdplanet
till Assmundtorps dikningsföretag av år 1939 och är beläget
76,01 m över RAK:s höjdplan.

Fixpunkter finns utmärkta å planritningar; se även särskild
fixpunktbeskrivning tillhörande bil. arbetsbeskrivning.

Bil.

1. Ändamål och
handlägg-
ning

2. Läge

3. Plankarta,
profilrit-
ning, höjd-
system

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i Assmunds-
torps dikningsföretag av år 1939, vilket handlagts vid syne-
förrättning. De diken, som därvid fastställts, kvarstår
oförändrade.

4. Äldre före-
tag

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar.

5. Omfattning

Rörledning: Sträckorna A - B , B - C , C - D , C - Cl ,
B - E , E - F - G och E - El .

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller
har förrättningsmannen kunnat utröna att något sådant hinder
föreligger.

6. Laga hinder

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta
markerade med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för
olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen
vid normal högvattenföring har uppskattats för öppen mark
till 2,0 liter/sekund och ha samt för skogsmark till 1,0
liter/sekund och ha.

7. Hydrogra-
fisk ut-
redning

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har av-
loppen dimensionerats för att möjliggöra dränering till ända-
målsenligt djup av mark ingående i samfälligheten. Uppgifter
beträffande nederbördsområden och dimensionerande vatten-
mängder vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav
föreskrivna dimensioner framgår närmare av till förslaget
hörande profilritning.

1. Allmän väg

Någon bro eller trumma beröres ej av företaget.

8. Broar och
trummor

2. Enskild väg

Någon bro eller trumma beröres ej av företaget.

3. Ägobro

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej utförande av
särskilda ägobroar. Beträffande rörmaterial och erforderliga
brunnar vid berörda ägobroar, se till förslaget hörande av-
loppsprofil och kostnadsförslag.

Dikningsföretaget utför och bekostar berörda ägovägstrummor.

4. Underhåll av bro och trumma

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar

Skador, som under arbetstiden orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och där- efter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Markvärdering och båtnadsuppskattning

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av förrättningsmannen uppskattats till belopp, som anges i bifogade värderingslängd, sammanlagt 69 803:-- kr.

Vid uppskattningen, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden, har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökning. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, eliminering av fältkantverkan m.m. samt den markvinst som uppstår genom öppna dikens igenläggning med rör.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 42 400:-- kr, se bilagda kostnadsförslag.

11. Kostnader

1. Anläggningskostnad

Berörda marker är att anse som en torrläggningssamfällighet.

12. Kostnadsfördelning

För att utröna om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställt. Härav framgår att uppdelning i avdelningar ej skall ske. I anledning härav skall kostnaden för företagets utförande fördelas i direkt förhållande till båtnaden.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

2. Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet.

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden.

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Skaraborgs län med 139:60 kr, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer förrättningsmannen ytterligare i fråga om företaget:

- att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
- att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,
- att arbetena bör genom entreprenad överlätas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

13. Vattendomstolsavgift

14. Arbetets utförande, arbetstid

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1975,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Västra Källsätters dikningsföretag av år 1968.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

Sker skadegörelse genom sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföranden i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

Talan mot förrättningen må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i

15. Framtida underhåll

16. Spillvatten

17. Organisation

18. Aktförvarare

19. Besvärshänvisning

20. Utlåtandets verkställighet

den ordning som för lagakraftäggande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

Källsäter, Väring den 29 juli 1968.



Lennart Olsson

Förrättningsman

PM

angående ett dikningsföretags organisation och funktion

Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.

Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.

Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.

Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta;

att antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;

Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag.

I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - O:O motsv. kap: §.

VL

7:

Styrelse

61-65

3:13

3:18

<u>att</u> till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer; <u>att</u>, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde; <u>att</u> kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person; <u>att</u> tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten; <u>att</u> i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;	3:20
<u>att</u> över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde; <u>att</u> för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen; <u>att</u> vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet; <u>att</u> i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.	3:22
Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.	7:58
Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.	7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligt eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med delägarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal.

3:22

Vid lika röstetal avgöres val genom lottnings, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7:

Uttaxering
av medel

60-63

3:20

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indri-
va debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig per-
sonlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är del-
tagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd

I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid,
inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i
allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf
sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet an-
given tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god
tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets ut-
förande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruks-
nämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).

Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till före-
taget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt
att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handling-
ar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträf-
fande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrätt-
ning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande
lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid
förfrågan bör anges företagets namn och årtalet för förrättning-
ens handläggning.

