


**Akt nr:**

**R-F4b-LS453 / 68**

**\*AU\$R-F4b-LS453/68\***



Handlingar angående

*Storegns*

LARS LARSGÅRDEN-/DIKNINGSFÖRETAG AV

ÅR 1968 i Härjevads s:n, Skaraborgs

län; upprättade år 1968 vid syne-

förrättning enl. vattenlagen av

*Lars Kvarnemo*

Lars Kvarnemo

Förrättningsman.

AVSYNINGS-  
BESIKTNINGS-  
RAPPORT

Diarie nr

453-2

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| Företagets namn                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                     |  |
| Lars Larsg:n-Storeg:ns dikningsföretag av år 1968                                                                                                                                                                                                  |                             |                                     |  |
| Socken                                                                                                                                                                                                                                             |                             | Län                                 |  |
| Härjevald                                                                                                                                                                                                                                          |                             | Skaraborgs                          |  |
| Ordf. i styrelsen — <del>Företagets ordförande</del>                                                                                                                                                                                               |                             |                                     |  |
| Lantbrukare Inge Svensson, Höjen, Härjevald, SALEBY                                                                                                                                                                                                |                             |                                     |  |
| Statligt stöd bev. den                                                                                                                                                                                                                             |                             | Beviljat bidrag, kr                 |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | -                                   |  |
| Föreskriven arbetstid                                                                                                                                                                                                                              | Medgiven förlängd arbetstid | Tidigare utbetalt, kr               |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                  | -                           |                                     |  |
| Arbetstid jml. V. L. 10:62.                                                                                                                                                                                                                        | Förlängning jml. V. L. 7:58 | Nu tillstyrkes till utbetalning, kr |  |
| 31/12 1973                                                                                                                                                                                                                                         | -                           |                                     |  |
| <del>Besiktning</del> verkställd den                                                                                                                                                                                                               |                             | <del>Besiktning</del> verkställd av |  |
| Avs. 9/5 1969                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Avs. Ing. Bertil Franssohn          |  |
| <p>Vid avsyningen befinns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.</p> <p>Skara den 12 maj 1969.</p> <p>I tjänsten:</p> <p><i>Lars Kvarnemo</i></p> <p>Lars Kvarnemo</p> <p>1:e lantbr.kons.</p> |                             |                                     |  |

Handlingar angående  
LARS LARSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR  
1968 i Härjevads socken, Skaraborgs län;  
upprättade år 1968 vid syneförrättning  
enligt vattenlagen av

Lars Kvarnemo  
Förrättningsman.

Innehållsförteckning.

|                                           |        | <u>Sid.</u> |
|-------------------------------------------|--------|-------------|
| Syneförrättningsprotokoll                 |        | 1-          |
| Ansökan med förordnande                   | bil. A | 8-          |
| Förteckning                               | " B    | 10-         |
| Kungörelser                               | " C1-2 | 12-         |
| Fullmakter                                | " D1-2 | 14-         |
| Skrivelse till vägförvaltningen + ritning | " E1   | 16-         |
| Svar från vägförvaltningen                | " E2   | 18-         |
| Föreningar                                | " F1-2 | 19-         |
| Överenskommelse                           | " F3   | 22-         |
| Värderingslängd                           | " G    | 23-         |
| Kostnadsförslag                           | " H    | 26-         |
| Arbetsbeskrivning                         | " I    | 28-         |
| Kostnadsfördelningslängder                | " K1-2 | 30-         |
| Översiktskarta                            |        | 32-         |
| Utlåtande                                 | bil. L | 33-         |
| Typritningar                              | " M1-3 | 38-40.      |

---

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 profilritning.

Protokoll vid sammankommande  
ang. dikning ent. vattenlagen  
berörande Storegården,  
Lars Larsgården m. fl. fas-  
tigheter i Häjerads socken  
Skaraborgs län

Måndagen den 5 juni 1967: Häjerads skola  
Undertecknad förordningsman inställde sig  
sitt sammankommande.

Följande sökägare inställde sig:

Sökanden Nils Högberg, samt dennes bröder  
Rune Högberg, som numera har lagfart på  
fastigheten Häjerad Storeg. 8<sup>4</sup>, 8<sup>5</sup>, Dädistorp 1<sup>5</sup>

Icke sökandena:

Ingvar Svensson  
Hjalmar Petersson  
Erik Valentinsson

Inge Svensson

Rune Larsson

Erlend Jönsson

Herman Karlsson

Nordhalla 3'

Gunnar Johansson, Bäckbo, Långjum förklarade  
ämnar Ingvar Gunnarsson, som numera äger Nord-  
halla 2' (lagfart ämnar ej klar ent. uppsift)

Erlend Andersson, som numera äger Hagstorp 1<sup>3</sup>  
med undantag av tomt med bort. hus. Bort. ej klar  
Nils Kjellstrand, som äger tomt med bort. hus  
ent. frieg.

Ragnar Quick, Gamlegård Jernskola ent. fullmakt  
från ardf. i Nordhalla Nagsarf, Bil. D1

Hilmer Johansson, Kartegården, Jernskola

Erik Eriksson, som äger Göranstorp 1'

1 §

känsstyrelsens förordnande för underseektad förväktningsman anmälades. Något jäv anfördes ej mot förväktn. mannen. Ej heller visste sig denne vara jävig.

2 §

Rune Högberg, som genom köp 1966 hade förvärvat broderns Nils Högbergs fastighet förklarade inför de närvarande, att han önskade träda i broderns ställe som sökande till förväktningen. Detta bekräftades genom särskild handling, bil. F1.

3 §

Det upprättade förslaget till dikningsåtgärder (ersättande av de öppna avloppen med rörl. minnar) genomgicks. Preliminärt kostnadsförslag och bärnadsberäkning redovisades.

4 §

Erland Jönsson fränade sig med sökanden till förväktningen, bil. F2.

5 §

Inge Svensson och Arne Larsson uttalade, att de för sitt ståndpunktsstagande vore beroende av uppgifter huruvida kreditgaranti för lån i bank kan påräknas. Förväktningsmannen kunde med hänvisning till omläggningen av rationaliseringsstödet den 1 juli 1967 ej lämna säkra uppgifter, kungörelse om rat. stödet har ej kommit ännu.

6 §

Hjalmar Petersson och Eirik Valentiusson uttalade, att de ville ha företaget utsträckt att avse

även deras fastligheter, dock under förutsättning att ovanfrån liggande dikessträcka igenlägges med rötledning. De ansåg sig med hänvisning till den oklara situationen ej kunna ingå förening med sökandena vid dagens sammanträde.

7§

De närvarande ykade på, att nytt sammanträde skulle hållas, till vilket samtliga delägare i St. Brätteberg - Karteg. m. fl. hemmans 44 av år 1908-09 skulle kallas, bl.a. för rekonstruering av styrelsen. Sammanträdet skulle kungöras genom annonser i Skaraborgs läns tidning och Nya Tidnings Tidningen.

8§

Dagens protokoll upplästes varefter sammanträdet avslutades. Ort och tid som ovan  
Lars Kvarnemo.

Fortsatt sammanträde den 12 juni 1968 i  
Kärjevads skola.

Närvarande under förrättn. man samt följ. sökandena:

Erlend Jönsson

Nils Högberg evl. fullmakt från brodern Rune Högberg

~~Sökandena:~~  
Hjalmar Pettersson

Erik Valenfinsson

Inge Lovensson

Arne Larsson

Ragnar Quick för Nordhalla vägsamfund

Ernst Ingemarsson för Kärjevad - Rarag. df.

Följ. delägare i Vadhalla af år 1935 intäcde sig: Erik Eriksson, Brämtepp, ad. 24 Kvännum  
Lennart Larsson, Myran 24 Kvännum.

9 §

Det framlagda förslaget genomgicks och diskuterades. Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser för statl. stöd, enl. vilka det framgick, att bidrag ej kan påräknas. Frågan om lånegaranti är oklar beroende framst på hur antalet delägare skall beräknas.

10 §

Arne Larsson, Torge Svensson och Erik Valentinsson förenade sig med sökandena. Frieringen vitsordades av förrättningsmannen (bil. F2)

11 §

Med hänsyn till rådande omständigheter skall förrättningen fortsättas med biträde av gode män. Detta betingas framst av deltagning i företaget av det äldre diken företaget för önskat framtida underhåll.

12 §

Nästa sammanträde skall hållas i Hårjevids skola onsdagen den 14 aug. 1968 kl. 09.00. Det skall kungöras i Skarab. läns tidn. och Nya Lidköpings tidningen.

13 §

Föregående och dagens sammanträdesprotokoll upplästes. Det länades utan anmärkning.

Ort och tid som ovan  
Lars Kvanvint.

Fortsatt sammanträde i Hårjervads skola  
den 14 aug. 1968

Närvarande: Undersöknad förrättningsman  
samt skiftesgodemännen Eric Jonsson,  
Källegården, Saleby och Nils Stenberg, Skatte-  
gården, Trässberg, jämte ing. Bertil Fransson  
lantbruksnämnden, Skara.

Sökandena:

Erland Jonsson  
Rune Högberg  
Erik Valentinsson  
Inge Svensson  
Arne Larsson

Icke sökandena:

Hjalmar Pettersson  
Ingvar Svensson  
Ragnar Quick som representant för Nordhalla  
vägsamfällighet  
Ernst Ingemarsson för Hårjervad-Ravagårdens  
dikttningsförening av år 1958  
Följande delägare i 1908-09 och 1935 års forml.  
förening inställde sig:  
Lennart Larsson, Myran, adr. Kvårn  
Ingemar Andersson Brämeberg

14 §

Länstyrelets förordnande av förrättnings-  
man upplästes.

15 §

Något jäv mot synemännen anfördes ej. Ej heller visste sig dessa vara jäviga.

16 §

Erland Jonsson, Arne Larsson, Inge Svensson och Erik Valentinsson vidhöll, att de förenade sig med sökanden till förrättningen ent. särskild föreningsokrivelse (bil. F2.)

Föreningarna visordades av synemännen.

17 §

Det upprättade förslaget genomgicks. Hjalmar Pettersson och Ingvar Svensson förklarade, att de önskade få hela nuvarande öppna avloppet fördjupat och ersatt med rörledning. De yrkade på denna åtgärd över Hj. Petterssons mark ~~Syn~~ och förenade sig med sökandena. Föreningen visordades av synemännen.

18 §

De närvarande fick del av värderingslängden samt upprättade kostnadsfördelningslängder för utförande och underhåll.

19 §

Sakägarna: företaget ingick överenskommelse; enligt med VL 10:57.

Överenskommelsen visordades av synemännen, bil. F3.

20 §

Till aktförvarare för dikringsföretagets handlingar utsåg synemännen Inge Svensson, Höjen, Håjerud, Saleby.

## 21 §

Synemännens utlåtande upplästes.  
Besvärshänvisning meddelades.

## 22 §

Förrättningsmannen förklarade för-  
rättningen avslutad sedan det förda  
protokollet upplästs. Protokollet läm-  
nades utan anmärkning.

Härjedals Skola den 14 aug. 1968  
Lars Kvamemo.

Bihandlande gode män:

Erik Jonsson  
Nils Skarberg


8

Fnr. 2397

Bil. A



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mig</sup> ~~oss~~ tillhörig mark inom Härjevad

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser St. Brätteleberg, Karteg. m fl. hemmars  
torrläggningsföretag åren 1908-1909 samt Dädistorp  
 här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare  
df 1952, akt 59 och Nordhalla df 1935 (ingen akt.)  
 företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Älftav. Sven Svensson Storeg. i Härjevad

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

Nils HögbergKnektgården Gösseklada Tolsjö

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

tel 0510-17036 el. 17108

Gösseklada

den

20-419 65

Sökandes namn:

Fastighet:

Nils Högberg

för fastigheten

Storegården 85Rune

»

»

Dädistorp 15Ravag. Härjevad församling

»

»

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:


|                  |                      |                   |
|------------------|----------------------|-------------------|
| Arne Larsson     | ägare av fastigheten | Storögården 86-14 |
| Erlend Johansson | » » »                | Storögården       |
| Sven Svensson    | » » »                | "                 |
| Inge Svensson    |                      | Höjen             |


**Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:**

Lantbrukskonsulent Lars Kvarnemo

Skara den 10 maj 19 65

På Lantbruksnämndens vägnar:

  
Rolf Eljesson

  
Lars Kvarnemo


IIIM2 3 65


Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Lars Kvarnemo, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad i landskansliet den 11 juni 1965.

På länsstyrelsens vägnar:

  
Hans Sjöberg

  
Swen Tidén

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde för torrläggning av mark tillhörande STOREGÅRDEN, LARS LARSGÅRDEN m.fl. fastigheter i Härjevids skola måndagen den 5 juni 1967 klockan 09.00, vilka underrättelser denna dag avsänts till följande:

|                                     |              |          |            |
|-------------------------------------|--------------|----------|------------|
| ✓ Ingvar Svensson                   | Lars Larsg:n | Härjevid | SALEBY     |
| ✓ Hjalmar Pettersson                | " "          | "        | "          |
| ✓ Erik Valentinsson                 | Gallstad     |          | "          |
| ✓ Inge Svensson                     | Höjen        | Härjevid | "          |
| ✓ Arne Larsson                      | Ravag:n      | "        | "          |
| ✓ Rune Högberg                      | Ravag:n      | "        | JÄRPÅS     |
| ✓ Erland Jonsson                    | Storeg:n     |          | JÄRPÅS     |
| Ordf. i "Nordhalla df 1935"         |              |          |            |
| ✓ Sven R. Svensson                  | "            | Uvered   | "          |
| Nils Högberg                        | Knekteg:n    | Tolsjö   | LIDKÖPING  |
| Ordf. i "Nordhalla vägsamf."        |              |          |            |
| Artur Ekblad                        | Nordhalla    |          | JUNGSKOLA  |
| Ordf. i "Härjevid-Rävag:ns df 1958" |              |          |            |
| ✓ Ernst Ingemarsson                 | Ravag:n      | Härjevid | SALEBY     |
| Vägförvaltningen i Skaraborgs län   |              |          | MARIESTAD. |

Skara den 19 maj 1967.

*Lars Kvarnemo*

Lars Kvarnemo

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde onsdagen den 12 juni 1968 har kallelser sänts till förestående med undantag av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Skara den 7 juni 1968.

*Lars Kvarnemo*

Lars Kvarnemo

Förrättningsman.

Vänd!

Ang. fortsatt sammanträde i Härjevads skola onsdagen den 14 augusti 1968

kl. 0900 har avdrag av kungörelse sänts till förestående samt till skiftes-  
godemännen Stenberg och Jonsson.

Skara den 5 augusti 1968.

*Lars Kvarnemo*

Lars Kvarnemo

Förrättningsman.

## KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Härjevad Lars Larsgården m fl fastigheter samt fördjupning och igenläggning med rör av öppna avloppet J-K-L inom Stora Brätteberg, Kartegården m fl fastigheters torrlägningsföretag av åren 1908—1909 i Härjevads m. fl. socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Härjevads skola onsdagen den 14 augusti 1968 kl. 09.00, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Härjevad Lars Larsgården  
2:4, 2:7, 2:8, 2:10, 2:11

Härjevad Storegården 8:4,  
8:5, 8:6, 8:20, Dårdistorp 1:5  
samt avdelningarna VI och  
VII i Stora Brätteberg, Kartegården m. fl. fastigheters  
torrlägningsföretag av åren  
1908—1909.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

På uppdrag av delägare i 1908—1909 års företag kallas härmed samtliga delägare i företaget till sammanträde samma dag kl. 13.00 i Härjevads skola för val av styrelse.

Skara den 27/7 1968.

I tjänsten:  
LARS KVARNEMO  
Förste lantbr.-kons.

Att förestående kungörelse varit införd i SKARABORGS LÄNS TIDNING  
Skara Tidning - Västergötlands Annonsblad lördagen den 27 juli 1968,  
intygas.

Skara den 29 juli 1968.

*Lars Kvarnemo*

Lars Kvarnemo

## KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Härjevad Lars Larsgården m fl fastigheter samt fördjupning och igenläggning med rör av öppna avloppet J-K-L inom Stora Brätteberg, Kartegården m fl fastigheters torrlägningsföretag av åren 1908—1909 i Härjevads m. fl. socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Härjevads skola onsdagen den 14 augusti 1968 kl. 09.00, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Härjevad Lars Larsgården  
2:4, 2:7, 2:8, 2:10, 2:11

Härjevad Storegården 8:4,  
8:5, 8:6, 8:20, Dårdistorp 1:5  
samt avdelningarna VI och  
VII i Stora Brätteberg, Kar-  
tegården m. fl. fastigheters  
torrlägningsföretag av år-  
en 1908—1909.

Vid sammanträdet kommer  
val av styrelse för företaget att  
ske.

På uppdrag av delägare i  
1908—1909 års företag kallas  
härmed samtliga delägare i fö-  
retaget till sammanträde sam-  
ma dag kl. 13.00 i Härjevads  
skola för val av styrelse.

Skara den 27/7 1968.

I tjänsten:

LARS KVARNEMO

Förste lantbr.-kons.

Att förestående kungörelse varit införd i NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN  
måndagen den 29 juli 1968, intygas.

Skara den 30 juli 1968.

*Lars Kvarnemo*

Lars Kvarnemo

Fullmakt  
 för Herr Ragnar Quick Gamlegård Jung-  
 skole att vid repreförhandling för Hovtågg-  
 ning, som berör bl. a. Nordhalla Vägssam-  
 fällighet, i Højjeveds skole den 5/5-1967,  
 bevaka samfällighetens intressen och  
 föra dess talan.

Nordhalla den 7/5 1967  
 För Nordhalla Vägssamfällighet  
 Arne Ekkblad  
 ordf.

Arne Ekkblads egenhändiga namnteck-  
 ning bevitnas:  
 Herman Karlsson Lennart Larsson

## Fullmakt:

Fullmakt för min broder Nils Högberg att med sammanträdet med Storegårdens, Larsgårdens dikningsföretag, i Härjevals skola onsdagen den 12 juni kl 10 fm föra min talan och bevaka min rätt. Ombudets lagliga åtgärder godkännes:

Härjevald den 12 juni 1968

Nils Högberg

namteckningen bevittnas,

Ernst Ingemarsson

Hulda Ingemarsson

22.5.1967

Vägförvaltningen i Skaraborgs län  
MARIESTAD

Ang. dikningsåtgärder berörande allmänna vägen Härjevad-  
Trässberg (väg 594)

Undertecknad handlägger f.n. syneförrättning enl. vattenlagen berörande Storegården, Lars Larsgården m.fl. fastigheter i Härjevads socken.

Allmänna vägen Härjevad-Trässberg beröres av planerad dikningsåtgärd vid sekt. 7+90-8+08 enl. bifogad ritning och översiktskarta. Befintligt vattengenlopp medger ej dikning av ovanför vägen liggande åkerjord till erforderligt djup.

Undertecknad föreslår, att vägförvaltningen utför och bekostar nytt genomlopp av 800 mm vägrör jämte brunn typ B-1 nedströms vägen, allt i enlighet med bifogade ritningar. Kallelse till lagasynesammanträde i Härjevads skola måndagen den 5 juni kl. 09.00 har den 19 maj tillställts Vägförvaltningen. Undertecknad har även haft underhandskontakt i detta ärende med ing. Hans C. Karlsson, som besiktigt det befintliga genomloppet.

Besked önskas snarast, om möjligt senast den 2 juni.

Enligt uppdrag:


*Lars Kvarnemo*

Lars Kvarnemo

+  
▽+  
▽+  
▽+  
▽

Brunn B-1, d=1000 mm  
 Allm. väg 594 Hörjevad - Trässberg  
 Brunn B-1, d=1000 mm

D



|              |     |     |      |        |     |     |     |
|--------------|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|
| Längdmätning | 7   | +50 | +90  | +08    | +50 | 9   | +40 |
| Bottenläge   |     |     | 4,30 | 4,35   |     |     |     |
| Lutning ‰    | 1,0 |     |      |        |     | 1,0 |     |
| Utförande    |     |     |      |        |     |     |     |
| Dimension    | 500 |     | 800  | vägrör | 450 |     |     |
| NO Åker ha   |     |     | 87   |        |     | 80  |     |

## Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Åberopas vid korrespondens)

Underhållsavd

Ingenjör

31.5.1967

VFR 514-67 1551

H C Karlsson

— Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA



Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

1. Lantbrukskonsulent  
L. Kvarnemo

Trumma vid Storegården, Lars Larsgården m.fl. fastigheter,  
väg 594.

Med anledning av Eder skrivelse den 22.5.1967 i rubricerade ärende får vägförvaltningen härmed meddela att vägförvaltningen kommer att utföra och bekosta omläggning av trumman jämte brunn nedströms genomloppet i enlighet med Edert förslag.

Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i arbetsområde 22, Lidköping, telefon 0510/64011, som skall underrättas i god tid innan arbetet önskas utfört.

Vägförvaltningen kommer icke att representeras vid syneförrättningen i Härjevads skola den 5 juni 1967.

På vägförvaltningens i Skaraborgs län vägnar

Bertil André

  
Hans C Karlsson

EH

Undertecknad, som genom köpeavtal  
1966 förvärvat jordbruksfastigheten Håje-  
vad Storg. 84, 85 Dårdists 15 av min  
broder Nils Högberg, träder härmed i  
hans ställe som sökande till den syne-  
förrättning rörande Storgården, Lå-  
darsgården m. fl. fastigheter i Håjevads  
s: n, för vilken förste landbr. kons. L. Kvar-  
nens förordnats att vara förrättningsman

Håjevads skola den 5 juni 1967

Pune Högberg

Pune Högbergs egenhändiga namnteckning  
bevisas:

Lars Kvam

## Förening.

Undertecknade förenar sig härmed ~~§~~  
med sökanden till den syneförrättning,  
som söks av Nils Högberg, berörande  
Storvården, Lars Karsgriden m. fl. fastig.  
heter i Häjervads s. n.

Vi yrkar på förslagets utsträckning att  
gälla de nuvarande öppna diken <sup>förhållanden</sup> ~~och~~  
med rötledningar över våra marker.  
Häjervads skola den 5 juni 1967.

Erland Jonsson fr Häjervad Storg. 8<sup>20</sup>

Undertecknade förenar sig härmed med  
sökanden till den syneförrättningen som berör  
våra marker. Vi yrkar på förslagets ut-  
sträckning att gälla rötläggning jämväl  
över våra marker.

Häjervads skola den 12 juni 1968

Anne Larsson fr Häjervad Storg. 8<sup>6</sup>

Ego Larsson " Lars Karsg. 2<sup>4</sup>

Emil Valentin Gallsdahl Salsky

Förestående förening vitsordas den 14 aug. 1968

Lars Kvamemo föräktningssman

Erland Jonsson biträdande god man

Nils Högberg

Underseende förenar sig med skän-  
dens till försämringen och yrkar på, att  
återstående del av nuvarande öppet av-  
lopp fördjupas och ersättes med rörled-  
ning för avledande av allt flödesvatten.

Häjerads skola den 14 aug. 1968

Hjalmar Pettersson för Häjerad församling. 2<sup>10</sup>  
Eugene Gustavsson " " 2<sup>7</sup>

Förestående förning riksdas  
Art och tid som ovan  
Lars Kvamemo.

Erik Johansson  
Nils Skuberg  
Biståndande gode män

## Överenskommelse.

Undertecknade säkägare vid syneförrätt-  
ning ent. vattenlagen (lantbruksnämndens  
diarium JD 169/65) överenskommer här-  
med om att gemensamt utföra och  
bekosta dikning i enlighet med det  
av synemännen denna dag framlagda  
förslaget omfattande dikessträckorna  
A-B-C och C-D-E-F-G-H-J.

Vi godkänner den framlagda kost-  
nadsfördelningslängderna för utförande  
och framtida underhåll.

Härjedals Stora den 14 aug. 1968

Erlend Jonsson

Sture Larysson

Rune Högberg

Hugo Ericsson

Erik Valentinsson

Hugo Thunberg

Karlman Pettersson

Förestående överenskommelse vittordas. Dess  
lämplighet intygas. Ort och tid som ovan.  
Karl Kvarnemo förämningsman

Erik Jonsson

Karl Thunberg

Biträdande grädmän.

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning          | Ägo-<br>figur<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                |                     | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Samf. I</u>                                 |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Härjevad Lars Larsg. 2:8, 2:10</u>          |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Hjalmar Petersson                              |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                           | 1                   | 0,34                 |                 | 2800           | 4000            | 1200            | 408                   |
| "                                              | 2                   | 0,51                 |                 | 2600           | "               | 1400            | 714                   |
| "                                              | 3                   | 0,35                 |                 | 2600           | "               | 1400            | 490                   |
| Alstringsbåtnad                                |                     |                      |                 |                |                 |                 | 1612                  |
| Brukningsbåtnad                                |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| 0+00-0+85, 85 m à 25:-                         |                     |                      |                 |                |                 |                 | 2125                  |
| 0+89-2+74, 185 " 25:-                          |                     |                      |                 |                |                 |                 | 4625                  |
| Brukningsbåtnad                                |                     |                      |                 |                |                 |                 | 6750                  |
| Värde av minsk. framtida underhåll 270 m à 5:- |                     |                      |                 |                |                 |                 | 1350                  |
| Summa båtnad                                   |                     | 1,20                 |                 |                |                 |                 | 9712                  |
| <u>Härjevad Lars Larsgården 2:7</u>            |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Ingvar Svensson                                |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                           | 4                   | 0,21                 |                 | 3400           | 4000            | 600             | 126                   |
| "                                              | 5                   | 0,38                 |                 | 3600           | "               | 400             | 152                   |
| Summa båtnad                                   |                     | 0,59                 |                 |                |                 |                 | 278                   |
| <u>Härjevad Lars Larsgården 2:11</u>           |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Erik Valentinsson                              |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                           | 6                   | 1,02                 |                 | 2600           | 4000            | 1400            | 1428                  |
| Brukn. båtnad                                  |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| 2+74-4+42, 168 m à 25:-                        |                     |                      |                 |                |                 |                 | 4200                  |
| Värde av minsk. framtida underhåll 168 m à 5:- |                     |                      |                 |                |                 |                 | 840                   |
| Summa båtnad                                   |                     | 1,02                 |                 |                |                 |                 | 6468                  |
| <u>Sammandrag samf. I</u>                      |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Härjevad Lars Larsg. 2:8, 2:10</u>          |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Hjalmar Petersson                              | 1-3                 | 1,20                 |                 |                |                 |                 | 9712                  |
| <u>Härjevad Lars Larsgården 2:7</u>            |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Ingvar Svensson                                | 4-5                 | 0,59                 |                 |                |                 |                 | 278                   |
| <u>Härjevad Lars Larsgården 2:11</u>           |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Erik Valentinsson                              | 6                   | 1,02                 |                 |                |                 |                 | 6468                  |
| Summa                                          |                     | 2,81                 |                 |                |                 |                 | 16458                 |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning      | Ägo-<br>figur<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                            |                     | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Härjevad Lars Larsg. 2:4, Höjen 1:6</u> |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Inge Svensson                              |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                       | 7                   | 0,58                 |                 | 3600           | 4000            | 400             | 232                   |
| "                                          | 8                   | 1,81                 |                 | 3700           | "               | 300             | 543                   |
| "                                          | 9                   | 2,31                 |                 | 3600           | "               | 400             | 924                   |
| "                                          | 10                  | 3,72                 |                 | 3700           | "               | 300             | 1116                  |
| Alstringsbåtnad                            |                     | 8,42                 |                 |                |                 |                 | 2815                  |
| Brukningsbåtnad:                           |                     |                      |                 |                |                 |                 | 8700                  |
| 4+42,7+90, 348 m à 25:-                    |                     |                      |                 |                |                 |                 | 3300                  |
| 8+08-9+40, 132 " 25:-                      |                     |                      |                 |                |                 |                 | 12000                 |
| Brukningsbåtnad                            |                     |                      |                 |                |                 |                 | 14815                 |
| Summa båtnad                               |                     | 8,42                 |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Härjevad Storeg. 8:4, 8:5</u>           |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Dårdistorp 1:5</u>                      |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Rune Högberg                               |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                       | 11                  | 2,74                 |                 | 3850           | 4000            | 150             | 411                   |
| "                                          | 12                  | 1,45                 |                 | 3800           | "               | 200             | 290                   |
| "                                          | 13                  | 1,41                 |                 | 3850           | "               | 150             | 212                   |
| Alstringsbåtnad                            |                     | 5,60                 |                 |                |                 |                 | 913                   |
| Brukningsbåtnad:                           |                     |                      |                 |                |                 |                 | 6250                  |
| 9+40-11+90, 250 m à 25:-                   |                     |                      |                 |                |                 |                 | 7163                  |
| Summa båtnad                               |                     | 5,60                 |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Härjevad Storegården 8:6</u>            |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Arne Larsson                               |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                       | 14                  | 1,73                 |                 | 3850           | 4000            | 150             | 260                   |
| Brukningsbåtnad:                           |                     |                      |                 |                |                 |                 | 5325                  |
| 11+90-14+03, 213 m à 25:-                  |                     |                      |                 |                |                 |                 | 5585                  |
| Summa båtnad                               |                     | 1,73                 |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Härjevad Storegården 8:20</u>           |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Erland Jonsson                             |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                       | 15                  | 0,86                 |                 | 3800           | 4000            | 200             | 172                   |
| "                                          | 16                  | 2,80                 |                 | 3600           | "               | 400             | 1120                  |
| "                                          | 17                  | 1,25                 |                 | 3400           | "               | 600             | 750                   |
| Alstringsbåtnad                            |                     | 4,91                 |                 |                |                 |                 | 2042                  |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                      | Ägo-<br>figur<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                            |                     | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Brukningsbåtnad:                                                                                                                           |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| 14+10-14+54, 44 m à 10:-                                                                                                                   |                     |                      |                 |                |                 |                 | 440                   |
| 14+54-17+20, 266 " 25:-                                                                                                                    |                     |                      |                 |                |                 |                 | 6650                  |
| 17+20-18+40, 120 " 15:-                                                                                                                    |                     |                      |                 |                |                 |                 | 1800                  |
| 18+40-19+18, 78 " 25:-                                                                                                                     |                     |                      |                 |                |                 |                 | 1950                  |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                                                                                                                     |                     |                      |                 |                |                 |                 | 10840                 |
| <u>Summa båtnad</u>                                                                                                                        |                     | 4,91                 |                 |                |                 |                 | 12882                 |
| St. Brätteberg-Kartegårdens m.fl. hemmans<br>torrläggningföretag av åren 1908-1909.<br>Värde av minskat framtida underhåll<br>1450 m à 7:- |                     |                      |                 |                |                 |                 | 10150                 |
| <u>Sammandrag samf. II</u>                                                                                                                 |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Härjevad Lars Larsg. 2:4, Höjen 1:6</u>                                                                                                 |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Inge Svensson                                                                                                                              | 7-10                | 8,42                 |                 |                |                 |                 | 14815                 |
| <u>Härjevad Storeg. 8:4, 8:5</u>                                                                                                           |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Dårdistorp 1:5</u>                                                                                                                      |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Rune Högberg                                                                                                                               | 11-13               | 5,60                 |                 |                |                 |                 | 7163                  |
| <u>Härjevad Storegården 8:6</u>                                                                                                            |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Arne Larsson                                                                                                                               | 14                  | 1,73                 |                 |                |                 |                 | 5585                  |
| <u>Härjevad Storegården 8:20</u>                                                                                                           |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Erland Jonsson                                                                                                                             | 15-17               | 4,91                 |                 |                |                 |                 | 12882                 |
| St. Brätteberg-Kartegårdens m.fl. hemmans<br>torrläggningföretag av åren 1908-1909                                                         |                     |                      |                 |                |                 |                 | 10150                 |
| <u>Summa</u>                                                                                                                               |                     | 20,66                |                 |                |                 |                 | 50595                 |
| <u>Slutsammandrag</u>                                                                                                                      |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Samfälligheten I                                                                                                                           | 1-6                 | 2,81                 |                 |                |                 |                 | 16458                 |
| " II                                                                                                                                       | 7-17                | 20,66                |                 |                |                 |                 | 50595                 |
| <u>Summa</u>                                                                                                                               |                     | 23,47                |                 |                |                 |                 | 67053                 |
| Härjevads skola den 14 augusti 1968                                                                                                        |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Lars Kvarnemo                                                                                                                              |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Lars Kvarnemo                                                                                                                              |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Biträdande gode män:                                                                                                                       |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Erik Jonsson                                                                                                                               |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Nils Stenberg                                                                                                                              |                     |                      |                 |                |                 |                 |                       |



| Läge                   | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                                               | Sort | Antal | å-pris<br>kr | Kronor | Kronor        |
|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|--------|---------------|
|                        |            | <u>D - E</u>                                                                                                                                                         |      |       |              |        |               |
| 9+40-11+90             | 250        | Lantbruksrör 450 mm                                                                                                                                                  |      | 250   | 18:-         | 4 500  |               |
|                        |            | Grävn., lägn. o. återfylln.                                                                                                                                          |      | 250   | 6:-          | 1 500  |               |
| 11+90                  |            | Brunn typ B-1 med kon.överdel<br>d=90 cm                                                                                                                             |      | 1     | 275:-        | 275    |               |
| 9+58                   |            | Brunn typ B-1S; d=50 cm                                                                                                                                              |      | 1     | 150:-        | 150    |               |
|                        |            | Inkoppling av bef. rörutlopp                                                                                                                                         |      |       | 30:-         | 30     |               |
|                        |            | Oförutsedda kostnader                                                                                                                                                |      |       |              | 345    | 6 800         |
|                        |            | <u>E - F</u>                                                                                                                                                         |      |       |              |        |               |
| 11+90-14+03            | 213        | Lantbruksrör 450 mm                                                                                                                                                  |      | 213   | 18:-         | 3 834  |               |
|                        |            | Grävn., lägn. o. återfylln.                                                                                                                                          |      | 213   | 6:-          | 1 278  |               |
| 14+03-14+10            | 7          | Vattengenomlopp av 600 mm vägrör behålles.<br>Kompletteras med brunn typ B-1; d=90 cm med<br>kon. överdel i sektion 14+03. Bekostas av<br>Nordhalla vägsamfällighet. |      |       |              |        |               |
| 13+40                  |            | Brunn typ B-3; d=90 cm                                                                                                                                               |      | 1     | 175:-        | 175    |               |
|                        |            | Inkoppling av bef. rörutlopp                                                                                                                                         |      |       |              | 20     |               |
|                        |            | Oförutsedda kostnader                                                                                                                                                |      |       |              | 293    | 5 600         |
|                        |            | <u>F - G - H - I</u>                                                                                                                                                 |      |       |              |        |               |
| 14+10-19+18            | 508        | Lantbruksrör 400 mm                                                                                                                                                  |      | 508   | 16:-         | 8 128  |               |
|                        |            | Grävn., lägn. o. återfylln.                                                                                                                                          |      | 508   | 5:50         | 2 794  |               |
| 14+54, 18+40           |            | Brunn typ B-3; d=90 cm                                                                                                                                               |      | 2     | 175:-        | 350    |               |
| 14+10, 17+20,<br>19+18 |            | Brunn typ B-1 med kon. överdel<br>d=90 cm                                                                                                                            |      | 3     | 275:-        | 825    |               |
|                        |            | Inkoppling av bef. rörutlopp                                                                                                                                         |      |       |              | 50     |               |
|                        |            | Oförutsedda kostnader                                                                                                                                                |      |       |              | 653    | 12 800        |
| <u>1451</u>            |            | <u>Summa</u>                                                                                                                                                         |      |       |              |        | <u>40 700</u> |
|                        |            | <u>Sammandrag</u>                                                                                                                                                    |      |       |              |        |               |
| 442                    |            | Samf. I                                                                                                                                                              |      |       |              |        | 15 100        |
| <u>1451</u>            |            | " II                                                                                                                                                                 |      |       |              |        | 40 700        |
| <u>1893</u>            |            | <u>Totalsumma</u>                                                                                                                                                    |      |       |              |        | <u>55 800</u> |

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmätarens försorg;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagens rörledningar godkännes endast under förutsättning, att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnssringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen kontrollerats av lantbruksnämnden;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga. Inkoppling skall ske med betongrör.

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar. Inkoppling som i föregående moment.

att inkopplingar utföres omsorgsfullt, så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då bekläddas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Kors i sten c:a 60 m vänster om sektion 9+40 å höjden + 6,79.

Härjevids skola den 14 augusti 1968.

*Lars Kvarnemo*

Lars Kvarnemo

## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.                             | Sök o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                      |                   |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                                    | 2                 | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| <u>Samf. I</u>                                       |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Härjevad Lars Larsg. 2:8, 2:10</u>                |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Hjälmar Petersson                                    | S                 | 9 712            |                                                             | 8 911                                                 | 59,01                                                 |                                                                |
| <u>Härjevad Lars Larsg. 2:7</u>                      |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ingvar Svensson                                      | S                 | 278              |                                                             | 255                                                   | 1,69                                                  |                                                                |
| <u>Härjevad Lars Larsg. 2:11</u>                     |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Erik Valentinsson                                    | S                 | 6 468            |                                                             | 5 934                                                 | 39,30                                                 |                                                                |
| Summa                                                |                   | 16 458           |                                                             | 15 100                                                | 100,00                                                | 24,54                                                          |
| <u>Samf. II</u>                                      |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Härjevad Lars Larsg. 2:4</u>                      |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Höjen 1:6</u>                                     |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Inge Svensson                                        | S                 | 14 815           |                                                             | 11 917 ✓                                              | 29,28 ✓                                               |                                                                |
| <u>Härjevad Storeg. 8:4, 8:5</u>                     |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Dårdistorp 1:5</u>                                |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Rune Högberg                                         | S                 | 7 163            |                                                             | 5 763 ✓                                               | 14,16 ✓                                               |                                                                |
| <u>Härjevad Storeg. 8:6</u>                          |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Arne Larsson                                         | S                 | 5 585            |                                                             | 4 493 ✓                                               | 11,04 ✓                                               |                                                                |
| <u>Härjevad Storeg. 8:20</u>                         |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Erland Jonsson                                       | S                 | 12 882           |                                                             | 10 362 ✓                                              | 25,46 ✓                                               |                                                                |
| St. Brätteberg-Karteg.<br>m.fl. hemmans tf 1908-1909 |                   | 10 150           |                                                             | 8 165 ✓                                               | 20,06 ✓                                               |                                                                |
| Summa                                                |                   | 50 595           |                                                             | 40 700                                                | 100,00                                                | 75,46                                                          |
|                                                      |                   |                  |                                                             |                                                       | Summa                                                 | 100,00                                                         |
| Härjevads skola den 14 augusti 1968.                 |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Lars Kvarnemo                                        |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Lars Kvarnemo                                        |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Biträdande gode män:                                 |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Erik Jonsson                                         |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Vilhelm Lundberg                                     |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |

## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.                                                      | Sök. o. list. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                   |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                                                             | 2                 | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| <u>Kostnadsfördelningslängd för framtida underhåll</u>                        |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
|                                                                               |                   |                  | <u>å samf. II</u>                                           |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Härjevad Lars Larsg. 2:4</u>                                               |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Höjen 1:6</u>                                                              |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Inge Svensson                                                                 | S                 | 14 815           |                                                             |                                                       | 36,63                                                 |                                                                |
| <u>Härjevad Storegården 8:4,8:5</u>                                           |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Dårdistorp 1:5</u>                                                         |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Rune Högberg                                                                  | S                 | 7 163            |                                                             |                                                       | 17,71                                                 |                                                                |
| <u>Härjevad Storegården 8:6</u>                                               |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Arne Larsson                                                                  | S                 | 5 585            |                                                             |                                                       | 13,81                                                 |                                                                |
| <u>Härjevad Storegården 8:20</u>                                              |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Erland Jonsson                                                                | S                 | 12 882           |                                                             |                                                       | 31,85                                                 |                                                                |
| <u>Summa</u>                                                                  |                   | 40 445           |                                                             |                                                       | 100,00                                                |                                                                |
| Härjevads skola den 14 augusti 1968.<br><i>Lars Kvarnemo</i><br>Lars Kvarnemo |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Biträdande gode män:<br><i>Erik Jonsson</i><br><i>Nils Stenberg</i>           |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |

## Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Härjevad Lars Larsgården m.fl. fastigheter i Härjevads socken av Skaraborgs län.

### 1. Ändamål, läge och natur

Företaget, som avser att genom ersättande av öppna diken med täckta rörledningar bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av berört markområde är beläget c:a 1 km söder om Härjevads kyrka inom sektion 5 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har företagets rörledningar markerats med röda linjer samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

### 2. Äldre företag

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i St. Brätteberg-Kartegårdens m.fl. fastigheters torrlägningsföretag av åren 1908-1909, vilket handlagts vid syneförrättning enligt dikningslagen, samt i Nordhalla dikningsföretag av år 1935 och Härjevad-Rävagårdens dikningsföretag av år 1958. De diken, som därvid fastställts, är otillfredsställande med hänsyn till markernas ändamålsenliga brukning.

### 3. Företagets omfattning

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profilritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav berörande markområdena avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Rörledningssträckorna A-B-C, C-D-E-F-G-H-I. Företaget ansluter i p. A till Härjevad-Rävagårdens df av år 1958, som utförts som s.k. halvtäckt avlopp.

~~Ehuru yrkande om rörledning ej föreligger beträffande sträckan A-B finner synomännen det vara förenligt med dikningens ändamål att föreskriva, att jämväl denna dikessträcka blir rörlagd.~~

### 4. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har bestämts med ledning av tillgängligt kartmaterial och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningarna. Avrinningen ifråga om

avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker.

##### 5. Båtnadsuppskattning

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torr-läggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i berörda öppna avlopp. För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad.

##### 6. Kostnadsfördelning

Den å-plankarta avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samfällighet I och samfällighet II. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje delägare angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bil. K1 där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Kostnaderna för avloppens underhåll skall beträffande samf. I fördelas efter samma grunder, som angivits för utförandet. För samf. II gäller en särskild underhållslängd, bil. K2.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som angivits för utförandet. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

##### 7. Allmänna intressen

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment. Några andra allmänna intressen beröres ej.

### 8. Broar och trummor

Diket C-D berör vid sektion 7+90-8+08 allmänna vägen Härjevad-Trässberg (väg 594). Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks dikning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektion 7+90. Vägförvaltningen har åtagit sig att utföra och bekosta ombyggnaden, bil. E2. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas. Diket E-F berör vid sektion 14+03-14+10 enskild väg som ingår i Nordhalla vägsamfällighet. Befintligt vattengenomlopp behålles men kompletteras med brunn typ B-1, d=900 mm, i sektion 14+03. Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Nordhalla vägsamfällighet att bekosta ovannämnda. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för genomloppet, så snart det färdigställts.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

### 9. Ersättningar och skador

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på

åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förrättningsman eller den, han sätter i sitt ställe.

#### 10. Vattendomstolsavgift

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfälligheten II erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 119:- kr, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde. Vattendomstolsavgift skulle för samfälligheten I understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

#### 11. Framtida underhåll

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl. Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

#### 12. Arbetsbeskrivning, fixpunkter

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

#### 13. Organisation

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras

var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,  
att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighets-tal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton da-gar före detsamma kungöras i minst en av ortens tidningar.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

#### 14. Allmänna bestämmelser

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,  
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1973,  
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande förrättningsman samt  
att det skall benämnas Lars Larsgårdens <sup>Storgård</sup> dikningsföretag av år 1968.

#### 15. Besvärshänvisning

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

#### 16. Verkställighet

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som stadgas för laga kraft ägande dom, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Härjevids skola den 14 augusti 1968.

*Lars Kvarnemo*  
Lars Kvarnemo


Biträdande gode män:

*Erik Jonsson*  
*Wils Stenberg*


## Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S


BRUNN



## Sektion A-A



## Sektion B-B



Mått i mm

