



Akt nr:

R-F4b-LS459/68

AU\$R-F4b-LS459/68

Handlingar angående

BACKG:NS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1968
i Öttums socken, Kvänums kommun av
Skaraborgs län; upprättade år 1968
vid syneförrättning enl.vattenlagen

av

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

AVSYNINGS-
BESIKTNINGS-
RAPPORT

Diarie nr

459-3

Företagets namn			
Backgårdens dikningsföretag av år 1968			
Socken		Län	
Öttum		Skaraborg	
Ordf. i styrelsen - ~~Föreskrivet av Lantbruksstyrelsen~~			
Lantbrukare Ivan Winroth, Skattegården, Öttum, KVÄNUM			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
-		-	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
-	-	-	-
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
31/12 1975	-	-	-
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
Avsyrning 16/12 1968		Avsyrning ingenjör Bertil Franssohn	

Vid avsyningen befanns, att företaget var utfört enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget med undantag för följande:

Sträckan A - B var utförd som öppen kanal med höjden å bt. vid sektion 0 + 6,64, lutning 0,5 o/oo.


Avvikelserna från fastställd arbetsplan har angivits med grönt å plan- och profilritningarna.

Ändringarna har föranletts av yrkande från berörd markägare.

Företaget godkännes i vid avsyningstillfället befintligt skick.

Skara den 16 december 1968.

I tjänsten:


 J. Lippert
 Lantbruksingenjör.

Handlingar angående
BACKG:NS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1968
i Öttums socken, Kvänums kommun av
Skaraborgs län; upprättade år 1968
vid syneförrättning enl.vattenlagen
av
J. Lippert.
E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

	<u>sid.</u>
Synerförrättningsprotokoll	1-
Ansökan med förordnande	bil. A 7-
Förening	" B 9-
Förteckning	" C 10-
Fullmakter	" D1,2 12-
Skrivelse till Vägförvaltningen	" E1 14-
Svar från "	" E2 17-
Skrivelse till Statens Järnvägar	" F1 18-
Svar från " "	" F2 20-
Värderingslängd	" G 21-
Kostnadsförslag	" H 30-
Arbetsbeskrivning	" I 36-
Kostnadsfördelningslängder	" K1,2 39-
Utredning jämlikt V.L. 7:24	" L 42-
Översiktskarta	43-
Utlåtande	bil. M 44-
Typritningar	" N1-4 50-53.

Till förslaget hör 1 plankarta och 2 profilritningar.

Protokoll vid synförrättning enligt vattenlagen
för förläggning av mark tillhörande Öttum
skattegården m.fl. fastigheter samt
fördjupning och igenläggning med
rör av öppna avlopp inom Toltorps
dikningsföretag av år 1935 i
Öttums socken, Kvärnums kommun
av Skaraborgs län.

Den 2 febr. 1968 hos lantbrukare Ivan Winroth, skattegården, Öttum.

Närvarande: Undertecknad v.o. lantbruksingenjör och förrättnings-
man samt följande sakägare:

Sökande:

Carl Carlsson och

Agnes Carlsson - åg. Öttum fjägggården 6:5 o. 6:10
genom Carl Carlsson

Ivan Winroth - -" Öttum Backgården 8:6.

Ivar Svensson - -" Öttum 26:1 och av 5:8

Albin Svensson - -" Öttum 10:4.

Lennart Liaberg - -" Toltorp av 3:1 och
Öttum skattegården av 1:27

Rune Wärmark - -" Öttum Backgården 8:5

Knut Johansson - -" Öttum skattegården 1:6 och
Öttum av 5:8.

Olof Carlsson - -" Öttum skattegården av 1:28

Av övriga sakägare:

Nils Gustavsson

Gerda Gustavsson och

Anna-Lisa Rydén - -" Öttum skattegården 1:40 o. av 1:24

genom Nils Gustavsson enligt fullmakt, bilaga D1

Bernt Grönberg - åg. Öttum 10:2

2.
Maj Svensson - äg. Toltorp av 3:1 och
Öttum skattegården av 1:37
genom maken Arthur Svensson, enl. fullmakt, bilaga D2
Bertil Ljungqvist och
Gertrud Ljungqvist - äg. Öttum skattegården 1:18, 1:25
och av 1:24
genom Bertil Ljungqvist.

§1.

Uppläses det för förrättningsmannen utfärdade
föreläggandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde ej utbräas.

§3.

Nils Gustavsson, Gerda Gustavsson och Lisa Rydén
genom Nils Gustavsson, Bernt Grönberg och Bertil
Ljungqvist förenade sig med sökandena, bilaga B.

§4.

Förelades den vid förundersökningen upprättade
nivåkartan över det vattenbesvärade området samt
profiler över avloppen härifrån jämte det preliminära
upprättade förslaget.

§5

Sökandena och de, som förenat sig med söbandena
ynkade på fördjupning och igenläggning med rön
av ifrågasättande avlopp, så att deras hävav
berpende mark må kunna på ändamålsenligt
sätt torrläggas och brukas.

§6.

Det upplystes att de befintliga vattengenomloppen genom allmänna vägar 624, Öttum-fung, vid sekt. 3+16, och 626, Öttum-kvånum, vid sekt. 15+50 har tillkommit efter år 1880. -

§7.

Det upplystes att marken ovanför järnvägsstrumman vid sekt. 62 vid tidpunkten för järnvägens tillkomst hade brukats såsom åker.

§8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att vedan förslaget till dikningen slutgiltigt färdigställt, nytt sammanträde kommer att hållas å ont och tid som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.
Ont och tid som ovan.

Tjänsten
J. Dröppel

Den 19 mars 1968 hos lantbrukare Ivan Winroth, Skattegrin, Öttern.

Närvarande: Förestående förrättningsman samt gode
männen Janil Svensson, Färtoorp, Öttern, och Axel Abelson,
Håkan-Larsgården, Kvånum, ävensom följande sakägare:

Maj Svensson - äg. Färtoorp av 3:1 och

Öttern skattegården av 1:37

genom maken Arthur Svensson, enl. fullmakt, bitaga D.2

Ivan Winroth - äg. Öttern Backgården 8:6 och

Öttern skattegården av 1:40

Knut Johansson - - Öttern skattegården 1:6 och
Öttern av 5:8

Ivar Svensson - - Öttern 26:1 och av 5:8.

Albin Svensson - - Öttern 10:4

Volter Johansson - - Öttern skattegården 1:27

Olof Karlsson - - Öttern skattegården av 1:28

Carl Carlsson och

Agnes Carlsson - - Öttern Jäggegården 6:5 o. 6:10

genom Carls Carlsson

Verner Ljungkvist - - Öttern skattegården av 1:40

Bertie Ljungkvist och

Gertrud Ljungkvist - - Öttern skattegården 1:18, 1:25 o.
av 1:24

genom Bertie Ljungkvist

Lennart Lidberg - äg. Färtoorp av 3:1 och

Öttern skattegr. av 1:37

Bernt Grönberg - - Öttern 10:2

§9.

Något jäv emot styrmännen Janil Svensson och
Axel Abelson kunde ej utträs.

§10.

Förelades det upprättade förslaget till markernas bättre tornläggning och brukning med härtillhörande handlingar.

§11

Föredrogs förrättningsmannens skriftväxling med statens järnvägar, Göteborgs bandistrikt och Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

§12

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga T.T..

§13.

Bestöts att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§14.

Till ordförande för företaget valdes Ivan Winroth, Skattegården, Öttern, och till ledamöter Olof Karlsson, Skattegården, Öttern, Knut Johansson, Skattegården, Öttern, Verner Jungkvist, Skattegården, Öttern, och Bertie Jungqvist, Skattegården, Öttern.

Till suppleanter utsågs Valter Johansson, Skattegården, Öttern, och Carl Carlsson, Jäggegården, Öttern.

Till revisoren att granska styrelsens räkenskaper valdes Sven Erik Svensson, Öttern, och Bernt Grönberg, Öttern.

§15.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen företagets ordförande Ivan Winroth, Skattegården, Öttern.

§ 16.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser för statsbidrag samt lånegaranti till företag av drätselålag.

Ordföranden erhöll i uppdrag och befullmäktigades: att om statsmedel beviljas å sakägarnas vägnar under teckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras, att utkvittera och för företagets räkning disponera de statsmedel, som kunde bliva beviljade, att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 80.000:- kronor och ågde ordföranden befogenhet att för företagets räkning under teckna erforderliga handlingar.

§ 17.


Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst. Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ort och tid som ovan.

Tjänsten
J. Lippert

Biträdande gode män:

Arvid Holmström
Jarl Fransson



Bil. A
Fr 2414
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mtg} tillhörig mark inom Ötterns

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning med rör av öppna avlopp inom Toltorps diktning-företag av år 1935

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Öttern

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbr. Ivan Winroth, Skattegården Öttern, tel 0511/70028.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Öttern

den 7. mars 1967

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Karl Carlsson</u>	för fastigheten	<u>Öttern Jäggar: 2 6:5, 6:10</u>
<u>Gunn Winroth</u>	» »	<u>-n- Backgården 8:6-</u>
<u>Toar Svensson</u>	» »	<u>-n- Skattegården 18:1</u>
		<u>-n- Månsdäng:n 5:8 A</u>
<u>Albin Svensson</u>		<u>-n- Backgården 10:4</u>
<u>Gösta Johansson</u>		<u>-n- Skattegården 1:27</u>
<u>Lennart Lidberg</u>		<u>Toltorp 3:1</u>
<u>Peter Svensson</u>		<u>Öttern Backgården 8:5</u>
<u>Knut Johansson</u>		<u>Öttern Skattegården 1:6</u>
<u>Otte Carlsson</u>		<u>Öttern Skattegården 1:28</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Jaak Lippert

Lantbruksnämnden, Skara

Skara

den 28 mars

19 67

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

IIIM2 4 67.

Förordnande.

Lantbrukskonsulent Jaak Lippert förordnas härmed att i laga ordning verkställa i handlingarna omnämnda förrättning. Mariestad i landskansliet den 11 maj 1967.

På länsstyrelsens vägnar:

Tor Jungkvist

Bengt de Flon

Undertecknade förenar oss härmed med sökandens tillden syneförrättning, som avser igenläggning med rör av öppna avlopp inom Toltorps diktningföretag av år 1935 i Öttums socken, Krånums kommun och yrkar vi på företagets utsträckning, så att jämnväl vår därav beroende ^{mark} vna kunna på ett ändamålsanligt sätt torrläggas och brukas.

Skattegården, Öttum den 2 febr. 1958.

Nils Gustavsson, Gerda Gustavsson och Lisa Rydén -
äg. Öttum skattegården 1:16 och av 1:24 genom:

Nils Gustavsson, inh. fullmakt, bilaga D!

✓ Bertil Ljung - äg. Öttum 10:2

Bertil Ljungqvist o. Gertraud Ljungqvist - äg. Öttum skatteg: 1:18, 1:25, av 1:24 genom:

Bertil Ljungqvist

Bestyrkes i tjänsten

J. Öppel

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde hos lantbr. Ivan Winroth, Skattegården, ÖTTUM, fredagen den 2 febr. 1968 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till följande:

Karl Carlsson	Jäggegården	ÖTTUM
Valter Johansson	Skattegården	"
Ivan Winroth	"	"
Olle Carlsson	"	"
Rune Warmark	Backgården	"
Ivar Svensson	Skattegården	"
Knut Johansson	"	"
Algot Friberg	Toltorp	"
Lennart Lidberg	"	"
Maj Svensson	"	"
Nils Gustavsson	Skattegården	"
Gerda Gustavsson	"	"
Lisa Rydén	"	"
Bertil o. Gertrud Ljungqvist	"	"
Albin Svensson	Backgården	"
Berndt Grönberg	"	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		MARIESTAD
Statens Järnvägar, Göteborgs bandistrikt, Postfack 1522,		GÖTEBORG 1.
Skara den 22 januari 1968.		

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

L.o. lantbruksingenjör.

Bil.

Angående fortsatt sammanträde tisdagen den 19 mars 1968 kl. 10.00 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Karl och Agnes Carlsson	Jäggegården	ÖTTUM
Valter Johansson	Skattegården	"
Ivan Winroth	"	"
Olof Carlsson	"	"
Rune Warmark	Backgården	"
Ivar Svensson	Skattegården	"

Vänd!

11.
"Toltorps df av år 1935"
Ordf. Algot Friberg

Knut Johansson

Algot Friberg

Lennart Lidberg

Maj Svensson

Nils Gustavsson

Gerda Gustavsson

Lisa Rydén

Bertil o. Gertrud Ljungqvist

Albin Svensson

Berndt Grönberg

Vägförvaltningen i Skaraborgs län


Statens Järnvägar, Göteborgs bandistrikt, Postfack 1522,

Skiftesgodemannen Jaril Svensson, Fårtorp,

" Axel Abelsson, Håkan-Larsgården,

Skara den 4 mars 1968.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Toltorp

Skattegården

Toltorp

"

"

Skattegården

"

"

"

Backgården

"

ÖTTUM

ÖTTUM

"

"

"

"

"

"

"

"

"

MARIESTAD

GÖTEBORG 1.

ÖTTUM

FYRUNGA.

FULLMAKT

för Nils Gustavsson
 Skattegården Öttum
 adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Skattegården 1:40

i Öttum
 socken av Skaraborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Öttum den

Gerda Gustavsson Anna-Lisa Rydén

Bevittnas:

Bertil Hjerppe
 Skatteg. Öttum
 adress

Gerhard Hjerppe
 Skatteg. Öttum
 adress

Fullmakt.

Fullmakt för Arthur Svensson,
Ödegården, Saleby, att vid
sammanträde med Tältorps
dikningsföretag av år 1935
föra min talan och teckna
mitt namn.

Ödegården, Saleby den 2 febr. 1968

Maj Svensson.

Berättas:

Lilla J. Svensson Kurt Svensson

4.3.1968

Bil. E1

Lantbruksingenjör
J. Lippert/JCKa


Vägförvaltningen i Skaraborgs län
MARIESTAD


För sådant ändamål som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen
översändes härmed utdrag ur förslag till utlåtande och förslag
till Backgårdens dikningsföretag av år 1968 i Öttums socken,
Kvånums kommun av Skaraborgs län i de delar, som berör all-
männa vägarna 624, Öttum-Jung, vid sekt. 3+16 och 626, Öttum-
-Kvånum, vid sekt. 13+50.

Erforderliga åtgärder torde framgå av bilagorna.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av vägförvalt-
ningen.




I tjänsten:


J. Lippert



e.o. lantbrukssingenjör

Skala
längd 1: 4000
höjd 1: 100
sektion 1: 100



Utdrag ur förslag till:

Backgårdens diktningföretag av år 1968

Förslaget upprättat i samband med
syneförrättning enl. vattenlagen år 1968

J. Lippert
c.o. landbruksingenjör

Secken Öttum
Kvänumskommunen

Län
Östergötland

Ritad av
M NYMAN

Skala
längd 1: 4000
höjd 1: 100
sektion 1: 100

Granskad av

Antal ritn

Ritn. nr

Landbruksnämndens arkivar



STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Driftkontoret


17.

Bil. E2.

Datum
14.3.1968

Vår referens
VFRd 514-68 0243

→ Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
SKARA



Eder referens
Lantbruksingenjör
J. Lippert


Hänvändelse till
Ingenjör H C Karlsson/d

BACKGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1968, VÄG 624 OCH 626

Med anledning av Eder skrivelse den 4.3.1968 i rubricerade ärende meddelas härmed, att vägförvaltningen kommer att utföra och bekosta omläggning av trumman genom väg 624, rensa trumman genom väg 626 samt utföra och bekosta brunnar nedströms respektive trummor i enlighet med Edert förslag.

Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i ao 23, Källtorp, tel. 0511/75055, vilken skall underrättas i god tid innan arbetet önskas utfört.

Vägförvaltningen kommer icke att representeras vid syneförrättningen den 19.3.1968.


Bertil André

° EH

Postadress
Fack
MARIESTAD 1

Telefon
0501-139 50

Gatuadress
Hamngatan 4

Postgiro
18 29 16

4.3.1968

Bil.F1

Lantbruksingenjör
J. Lippert/JCKa

Chefen för Statens Järnvägar
Göteborgs bandistrikt
Fack 1522
GÖTEBORG

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen över-
sändes härmed utdrag ur förslag till "Backgårdens diknings-
företag av år 1968" i Öttums socken, Kvänums kommun av Skara-
borgs län i den del, som berör Statens Järnvägar.

Som framgår av förslaget kommer huvudavloppet att korsa ban-
vallen vid gräns mellan fastigheterna Öttum Skattegården 1:6
och Öttum 5:8. Nu befintligt vattengenomlopp medger ovanför
liggande åkers torrläggning till erforderligt djup, men är
igenstannat. Vattendraget nedströms som uppströms trumman
igenlägges med rör. På grund av befintliga järnvägsdiken är
det nödvändigt att placera brunnar för ytvatten å ömse sidor
av järnvägen. Om den nuvarande stentrumman bibehålles oför-
ändrad och brunnarna anslutes till trumman med rör, minskas
trummans framtida underhållskostnad. Kapitaliserade värdet
av denna kostnadsminskning uppgår till ett belopp, som mot-
svarar kostnaderna för utförandet av en brunn med anslutning
till trumman.


Det bör därför åligga Statens Järnvägar, att utöver genomlop-
pets rensning från slam till stensatt botten, bekosta brunn
vid sekt. 10+80 jämte brunnens anslutning till den befintliga
trumman.



Jag vore tacksam för besked enl. V.L. 10:52 snarast möjligt,
dock senast den 18 mars d.ä., hur det beskrivna arbetet inom
järnvägens område skall utföras.

Ingenjör R. Löfgren, Göteborg, har som SJ:s ombud per telefon
tagit del av förslaget.

Slutsammanträde ang. företaget är utsatt att hållas tisdagen
den 19 mars 1968 kl. 10.00 hos lantbrukare Ivan Winroth,
Skattegården, Öttum.

I tjänsten:


J. Lippert



J. d. Robert
c.o. Landbruksingenjör

Lantbruksnämndens arkiv



STATENS JÄRNVÄGAR
Göteborgs bandistrikt
Distriktsexpeditionen

20.

Bil. F2

Datum

20.3.1968


Vår beteckning

80300/325

Lantbruksnämnden i
Skaraborgs län

Box 224

SKARA



Ert meddelande

4.3.68

Er beteckning

Lantbruksingenjör
Lippert

Vår handläggare/tfn anknytning

Hr Löfgren/1207

Backgårdens dikningsföretag av år 1968

Åberopande rubricerade skrivelse meddelas, att statens järnvägar intet har att erinra mot de åligganden och kostnader, som åvilar SJ i aktuellt företag. Hemställas att SJ arbeten utföres genom dikningsföretagets försorg.

Så snart företaget är slutfört och avsynat, kommer statens järnvägar att utbetala ersättningsbeloppet.

Stig Westerberg

(Stig Westerberg)

Postadress

Fack 1522
Göteborg 1

Gatuadress

Bergslagsgatan 2

Telefon

031/17 55 00

Telex

2395 (statsbanan gbg)

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Öttums socken</u>							
Öttum Jäggegården 6:10							
Karl och Agnes Carlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
0 - 2+36 = 236 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.							
				å	kr	18	4 248
2+36-3+9 = 73 m	- " -			"	"	18	1 314
Summa							5 562
Totalsumma							5 562
Öttum Skattegården 1:27							
Valter Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	1	0,27		4620	5000	380	103
" - " -	2	0,87		4900	"	100	87
" - " -	3	1,02		4620	"	380	388
" - " -	4	0,73		4250	"	750	548
Summa							1 126
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Totalsumma							1 126
Öttum Skattegården av 1:28							
Olof Carlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	5	1,47		4620	5000	380	559
" - " -	6	1,54		4500	"	500	770
" - " -	7	1,34		4750	"	250	335
" - " -	8	2,33		4250	"	750	1 748
" - " -	9	2,72		"	"	"	2 040
" - " -	10	2,15		4850	"	150	323
Tomtmark - " -	11	0,45		6930	7000	70	32
Summa							5 807

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
32+15-32+86 = 71 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.				å	kr	15	1065
Summa							1065
Totalsumma		5.43					3405
Öttum Skattegården 1:6							
Knut Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	24	0,56		3750	5000	1250	700
" - " -	25	0,56		4500	"	500	280
" - " -	26	0,16		4950	"	50	8
" - " -	27	0,16		4250	"	750	120
" - " -	28	0,22		4750	"	250	55
" - " -	29	0,24		4000	"	1000	240
Summa		1,90					1403
<u>Brukningsbåtnad</u>							
8+21-9+66 = 145 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.				å	kr	7	1015
9+66-10+79 = 113 m - " -				"	"	10	1130
Summa							2145
Totalsumma		1,90					3548
Öttum av 5:8							
Knut Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	30	0,97		3750	5000	1250	1213
" - " -	31	0,98		4000	"	1000	980
" - " -	32	0,46		4250	"	750	345
Summa		2,41					2538
<u>Brukningsbåtnad</u>							
9+66-10+79 = 113 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.				å	kr	10	1130
Summa							1130
Totalsumma		2.41					3668

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Öttum 26:1							
Ivar Svensson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla på lera	33	1,00		3750	5000	1250	1250
" " "	34	0,43		4250	"	750	323
" " "	35	0,57		4970	"	30	17
" " "	36	0,74		4000	"	1000	740
" " "	37	0,87		3250	"	1750	1523
" " "	38	0,53		4000	"	1000	530
" " "	39	0,75		3250	"	1750	1313
" " "	40	0,28		"	"	"	490
" " "	41	0,31		3500	"	1500	465
" " "	42	0,45		3250	"	1750	788
" " "	43	0,67		3500	"	1500	1005
" " "	44	0,43		4750	"	250	108
" " "	45	0,62		"	"	"	155
" " "	46	0,36		"	"	"	90
Summa		8,01					8797
Brukningsbåtnad							
8+21-9+66 = 145 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.				å	kr	7	1015
10+91-12+04=113 m	-	"	-	"	"	10	1130
12+04-14+33=229 m	-	"	-	"	"	20	4580
Summa							6725
Totalsumma		8,01					15522
Öttum av 5:8							
Ivar Svensson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla på lera	47	1,03		3000	5000	2000	2060
" " "	48	1,33		3750	"	1250	1663
Summa		2,36					3723
Brukningsbåtnad							
10+91-12+04 = 113 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.				å	kr	10	1130
Summa							1130
Totalsumma		2,36					4853

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Öttum Skattegården av 1:40							
Ivan Winroth							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	49	0,57		4500	5000	500	285
" - " -	50	0,31		3250	"	1750	543
" - " -	51	0,42		"	"	"	735
" - " -	52	0,65		4500	"	500	325
" - " -	53	0,51		4250	"	750	383
Summa		2,46					2271
<u>Brukningsbåtnad</u>							
14+33-15+42 = 109 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.							
				å	kr	20	2180
Summa							2180
<u>Totalsumma</u>		2,46					4451
Öttum Skattegården av 1:40							
Verner Ljungkvist							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	54	0,36		3250	5000	1750	630
" - " -	55	0,68		4250	"	750	510
" - " -	56	0,69		3250	"	1750	1208
" - " -	57	0,50		4750	"	250	125
" - " -	58	0,49		3000	"	2000	980
" - " -	59	0,49		"	"	"	980
" - " -	60	1,45		2750	"	2250	3263
" - " -	61	1,51		"	"	"	3398
" - " -	62	0,85		"	"	"	1913
" - " -	63	0,98		"	"	"	2205
" - " -	64	0,99		"	"	"	2228
" - " -	65	0,69		3000	"	2000	1380
" - " -	66	0,82		4800	"	200	164
Summa		10,50					18984
<u>Brukningsbåtnad</u>							
15+50-18+83 = 333 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall mm							
				å	kr	20	6660

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
25 - 27+32 = 237 m - " -				à	kr	7	1659
Summa							8319
<u>Totalsumma</u>		10,50					27303
Öttum 10:2							
Bernt Grönberg							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	67	0,69		3000	5000	2000	1380
" " " "	68	0,50		4880	"	120	60
Summa		1,19					1440
<u>Brukningsbåtnad</u>							
<u>Totalsumma</u>		1,19					1440
Öttum 10:4							
Albin Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	69	0,62		4950	5000	50	31
" " " "	70	0,50		3500	"	1500	750
" " " "	71	0,51		4970	"	30	15
" " " "	72	0,95		2750	"	2250	2138
" " " "	73	1,36		4000	"	1000	1360
" " " "	74	0,61		3500	"	1500	915
" " " "	75	0,46		4000	"	1000	460
" " " "	76	0,28		"	"	"	280
" " " "	77	0,23		3500	"	1500	345
Summa		5,52					6294
<u>Brukningsbåtnad</u>							
18+89-21+12 = 223 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.				à	kr	5	1115
21+12-23+11 = 199 m - " -				"	"	5	995
Summa							2110
<u>Totalsumma</u>		5,52					8404

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Öttum Skattegården 1:18							
Bertil och Gertrud Ljungqvist							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	78	0,98		2500	5000	2500	2450
" - " -	79	0,99		3750	"	1250	1238
" - " -	80	0,63		2500	"	1500	945
" - " -	81	0,74		4000	"	1000	740
" - " -	82	0,73		3750	"	1250	913
" - " -	83	0,60		4800	"	200	120
" - " -	84	1,43		3750	"	1250	1788
" - " -	85	0,44		2750	"	2250	990
" - " -	86	1,26		4000	"	1000	1260
" - " -	87	0,16		4880	"	120	19
" - " -	88	0,36		4750	"	250	90
" - " -	89	0,76		4800	"	200	152
Summa		9,08					10705
<u>Brukningsbåtnad</u>							
21+40-23+11 = 171 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.							
				å	kr	5	855
Summa							855
Totalsumma		9,08					11560
Öttum Skattegården 1:25							
Bertil och Gertrud Ljungqvist							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	90	0,50		4250	5000	750	375
Summa		0,50					375
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Totalsumma		0,50					375
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Öttums socken</u>							
Öttum Jägggården 6:10							
Karl och Agnes Carlsson	ab					-	
	brb					5562	5562

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Öttum Skattegården 1:27 Valter Johansson	1-4 ab brb	2,89				1126 -	1126
Öttum Skattegården av 1:28 Olof Carlsson	5-11 ab brb	12,00				5807 2430	8237
Öttum Backgården 8:6 Ivan Winroth	12-20 ab brb	12,23				4722 13675	18397
Öttum Backgården 8:5 Rune Warmark	21-23 ab brb	5,43				2340 1065	3405
Öttum Skattegården 1:6 Knut Johansson	24-29 ab brb	1,90				1403 2145	3548
Öttum av 5:8 Knut Johansson	30-32 ab brb	2,41				2538 1130	3668
Öttum 26:1 Ivar Svensson	33-46 ab brb	8,01				8797 6725	15522
Öttum av 5:8 Ivar Svensson	47-48 ab brb	2,36				3723 1130	4853
Öttum Skattegården av 1:40 Ivan Winroth	49-53 ab brb	2,46				2271 2180	4451
Öttum Skattegården av 1:40 Verner Ljungkvist	54-66 ab brb	10,50				18984 8319	27303
Öttum 10:2 Bernt Grönberg	67-68 ab brb	1,19				1440 -	1440

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Öttum 10:4 Albin Svensson	69-77 ab brb	5,52				6294 <u>2110</u>	8404
Öttum Skattegården 1:18 Bertil och Gertrud Ljungqvist	78-89 ab brb	9,08				10705 <u>855</u>	11560
Öttum Skattegården 1:25 Bertil och Gertrud Ljungqvist	90 ab brb	0,50				375 -	375
<u>Summa</u>		76,48					117851

ab = alstringsbåtnad
brb = bruksningsbåtnad.

Skattegården, Öttum den 19 mars 1968.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

Biträdande gode män:

Arvid Stenlund
Jaril Svensson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
<u>Avloppet A-B-C-D-E-E1-E2-E3-E4</u>							
<u>Sträckan A - B</u>							
0-2+36	236	600 mm:s rör med frakt	m	236	35:50	8 378	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	236	7:50	1 770	
0		Utlopp typ U-1	st	1	90:-	90	
2+36		Brunn typ B-3; d=1,0 m	"	1	200:-	200	
		Arbetsledning o. oförutsett				1 042	11 480
<u>Sträckan B - C - D</u>							
2+36-3+9	73	600 mm:s rör med frakt	m	73	35:50	2 592	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	73	7:50	548	
3+9-3+16	7	Allmän väg. Trumma av 800 mm:s vägrör jämte brunn typ B-1; d=1,20 m med konisk överdel och gallerlock vid sekt. 3+9. Arbetet utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.					
3+16-4+18	102	600 mm:s rör med frakt	m	102	35:50	3 621	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	102	7:50	765	
3+16		Brunn typ B-1; d=1,20 m med konisk överdel o. gallerlock	st	1	450:-	450	
4+18		Brunn typ B-3; d=1,0 m	"	1	200:-	200	
		Arbetsledning o. oförutsett				814	8 990
<u>Sträckan D - E</u>							
4+18-5+86	168	600 mm:s rör med frakt	m	168	35:50	5 964	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	168	7:50	1 260	
5+86		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel	st	1	300:-	300	
		Arbetsledning o. oförutsett				756	8 280
<u>Sträckan E - E1</u>							
5+86-8+21	235	500 mm:s rör med frakt	m	235	24:40	5 734	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	235	6:50	1 528	
6+92-6+96 8+16-8+21		Rivning av rörtrumma	st	2	20:-	40	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
8+16		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid högra sidan av rörl., anslutning av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör	st	1	150:-	150	
8+21		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel	"	1	300:-	300	
		Arbetsledning o. oförutsett				778	8 530
		<u>Sträckan E1 - 9+66</u>					
8+21-9+66	145	500 mm:s rör med frakt	m	145	24:40	3 538	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	145	6:50	943	
9+66		Brunn typ B-1S; d=0,5 m, vid vänstra sidan av rörl., anslutning av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör	st	1	150:-	150	
		Arbetsledning o. oförutsett				469	5 100
		<u>Sträckan 9+66 - E2</u>					
9+66-10+80	114	500 mm:s rör med frakt	m	114	24:40	2 782	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	114	6:50	741	
10+14-10+17		Rivning av rörtrumma	st	1	20:-	20	
10+80-10+89	9	Upprensning av järnvägstrumma till stenfast botten, vid sektion 10+80 brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel och gallerlock, inkoppling av 600 mm:s rör till broöppningen i jämnhöjd med brons botten, igenmurning av broöppningen med cementbruk och sten. Utföres och bekostas av Statens Järnvägar.					
10+89		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel och gallerlock, inkoppling av 600 mm:s rör till broöppningen i jämnhöjd med brons botten, igenmurning av broöppningen med cementbruk och sten	st	1	380:-	380	
		Arbetsledning o. oförutsett				397	4 320

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Sträckan E2 - 14+33</u>					
10+89-14+33	344	500 mm:s rör med frakt	m	344	24:40	8 394	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	344	6:50	2 236	
10+91-10+95		Rivning av stentrumma	st	1	40:-	40	
12+85-12+89		" " rörtrumma	"	1	20:-	20	
12+89		Brunn typ B-1; d=1,0 med konisk överdel	"	1	300:-	300	
14+33		Brunn typ B-1S; d=0,5 m, vid högra sidan av rörl., anslutning av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör	"	1	150:-	150	
		Arbetsledning o. oförutsett				<u>1 110</u>	12 250
		<u>Sträckan 14+33-15+50</u>					
14+33-15+42	109	500 mm:s rör med frakt	m	109	24:40	2 660	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	109	6:50	709	
15+42-15+50	8	Allmän väg. Trumman rensas till stenfäst botten, vid sektion 15+42, brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel och gallerlock, inkoppling av 600 mm:s rör till broöppningen i jämnhöjd med brons botten, igenmurning av broöppningen med cementbruk och sten. Arbetet utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.					
15+50		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel och gallerlock, inkoppling av 600 mm:s rör till broöppningen i jämnhöjd med brons botten, igenmurning av broöppningen med cementbruk och sten	st	1	380:-	380	
		Arbetsledning o. oförutsett				<u>371</u>	4 120
		<u>Sträckan 15+50-16+74</u>					
15+50-16+74	124	450 mm:s rör med frakt	m	124	20:40	2 530	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	124	6:-	744	
16+74		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel	st	1	300:-	300	
		Arbetsledning o. oförutsett				<u>356</u>	3 930

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
<u>Sträckan 16+74-18+89</u>							
16+74-18+89	215	400 mm:s rör med frakt	m	215	16:--	3 440	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	215	5:--	1 075	
18+89		Brunn typ B-1; d=0,9 m med konisk överdel	st	1	260:--	260	
		Arbetsledning o. oförutsett				<u>475</u>	5 250
<u>Sträckan 18+89-19+10</u>							
18+89-19+10	21	400 mm:s rör med frakt	m	21	16:--	336	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	21	5:--	105	
19+10		Brunn typ B-3; d=0,9 m	st	1	180:--	180	
		Arbetsledning o. oförutsett				<u>59</u>	680
<u>Sträckan 19+10-21+12</u>							
19+10-21+12	202	300 mm:s rör med frakt	m	202	10:--	2 020	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	202	4:50	909	
21+12		Brunn typ B-1; d=0,8 m	st	1	240:--	240	
		Arbetsledning o. oförutsett				<u>321</u>	3 490
<u>Sträckan 21+12 - E4</u>							
21+12-23+11	199	300 mm:s rör med frakt	m	199	10:--	1 990	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	199	4:50	896	
23+11		Brunn typ B-1; d=0,8 m	st	1	240:--	240	
		Arbetsledning o. oförutsett				<u>314</u>	3 440
<u>Avloppet D - C1</u>							
40+78-42+75	197	250 mm:s rör med frakt	m	197	7:20	1 418	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	197	3:80	749	
		Kopplingar				40	
41+36-41+40		Tillägg för grävn. genom väg				20	
41+40		Brunn typ B-1; d=0,6 m	st	1	180:--	180	
42+75		Bef. brunn rives upp. Ny brunn typ B-1; d=0,6 m. Samtliga rörledn. kopplas i brunnen	st	1	180:--	180	
		Arbetsledning o. oförutsett				<u>253</u>	2 840
<u>Avloppet E - F</u>							
<u>Sträckan E - 32+15</u>							
30 - 32+15	215	300 mm:s rör med frakt	m	215	10:--	2 150	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	215	4:50	968	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
30 - 30+6		Rivning av rörtrumma				20	
32+15		Brunn typ B-1; d=0,8 m	st	1	240:-	240	
		Koppling				20	
		Arbetsledning o. oförutsett				302	3 700
		<u>Sträckan 32+15 - F</u>					
32+15-32+86	71	300 mm:s rör med frakt	m	71	10:-	710	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	71	4:50	320	
32+86		Bef. brunn rives upp. Ny brunn typ B-1; d=0,8 m med konisk överdel. Samtliga rörledningar kopplas i brunnen	st	1	240:-	240	
		Arbetsledning o. oförutsett				130	1 400
		<u>Avloppet E3 - E5</u>					
25 - 27+32	232	250 mm:s rör med frakt	m	232	7:20	1 670	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	232	3:80	882	
27+32		Brunn typ B-1; d=0,6 m	st	1	180:-	180	
		Arbetsledning o. oförutsett				268	3 000
		<u>Summa kronor</u>					90 800
		<u>S a m m a n d r a g</u>					
		<u>Avloppet A-B-C-D-E-E1-E2-E3-E4</u>					
0 - 2+36	236	Sträckan A - B				11 480	
2+36-4+18	182	" B - C - D				8 990	
4+18-5+86	168	" D - E				8 280	
5+86-8+21	235	" E - E1				8 530	
8+21-9+66	145	" E1 - 9+66				5 100	
9+66-10+89	123	" 9+66 - E2				4 320	
10+89-14+33	344	" E2 - 14+33				12 250	
14+33-15+50	117	" 14+33-15+50				4 120	
15+50 - E3	124	" 15+50-16+74				3 930	
E3 - 18+89	215	" 16+74-18+89				5 250	
18+89-19+10	21	" 18+89-19+10				680	
19+10-21+12	202	" 19+10-21+12				3 490	
21+12-23+11	199	" 21+12 - E4				3 440	79 860
							Vänd!

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
40+78-42+75	197	Avloppet D - C1					2 840
		" E - F					
30 - 32+15	215	sträckan E - 32+15				3 700	3 700
32+15-32+86	71	" 32+15 - F				<u>1 400</u>	5 100
25 - 27+32	<u>232</u>	Avloppet E3 - E5					<u>3 000</u>
	<u>3026 m</u>					<u>Summa kr</u>	<u>90 800</u>

Skattegården, Öttum den 19 mars 1968.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom sakkunnig person.

Vid företagets utförande skall iakttagas:

att i grävningstabell angivna djup och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda pålarna;

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till öppna dikesbotten, resp. rörets inre underkant;

att med dagbredd menas öppna dikets bredd i jämnhöjd med avvägningspåle;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att uppschaktad jord och sten skall läggas minst en m från blivande öppna avloppets kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att vägbana, bebyggd tomt eller annan anläggning ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffar, skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår;

att betongrör till företagets rörledningar godkännes först sedan de underkastats vederbörande lantbruksnämnds kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om leverans, hållfasthet och täthet;

att tegelrör skall uppfylla gällande standardbestämmelser;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på minst ett 10 cm väl avjämnat gruslager;

- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör;
- att alla inkopplingar utföres omsorgsfullt och så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts, men dock snarast möjligt efter det ledningens läggning godkänts;
- att rörledning skall omsorgsfullt kringfyllas samt täckas med stenfritt material till minst 20 cm över rören, varvid försiktighet iakttages så att ledningen ej rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-slamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att vid påfyllning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören; där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören minst 0,50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nedschaktning från dikeskanterna;
- att brunnarna utföres i överensstämmelse med vederbörande ritning;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga, innan den borttages, genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbe-skrivning.

För höjdbestämmningen har följande fixpunkter utmärkts:


- | | | | |
|----|----------------------------------|-------------|--------------------|
| 1) | Inhugget kors i berg c:a 150 m N | sekt. 6+5 | å höjden + 10,78 m |
| 2) | " " " " " 160 m N | sekt. 7+86 | " " + 10,67 " |
| 3) | " " " " " 145 m S | sekt. 11+15 | " " + 12,21 " |
| 4) | " " " " " 155 m N | sekt. 15+50 | " " + 14,56 " |
| 5) | " " " " " 100 m NO | sekt. E4 | " " + 14,87 " . |

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 69,25 m över Sveriges normal-

nollplan, sammanfaller med nollplanet för Öttums vattenavledningsföretag av år 1953 och är beläget 3,54 m under nollplanet för Toltorps dikningsföretag av år 1935.

Skattegården, Öttum den 19 mars 1968.

I tjänsten:


J. Lippert

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Öttums socken</u>						
<i>My längd på grund av andri i plac.</i>						
Öttum Jäggegården 6:10						<i>Erlagt</i>
Karl o. Agnes Carlsson avd. 1	S	4248	7860		1.791	
" 2		1314	~~1268~~ 1315	1268- 9175	11,545	
Öttum Skattegården 1:27					0.384	
Valter Johansson avd. 3	S	1126	272	272	0,342	
Öttum Skattegården av 1:28					2.808	
Olof Carlsson avd. 3	S	8237	1988	1988	2,502	
Öttum Backgården 8:6					25.083	
Ivan Winroth avd. 2	S	18397	~~17756~~ 18408	17756- 18408	23,164	<i>25 000</i>
Öttum Backgården 8:5					4.642	
Rune Warmark avd. 2	S	3405	~~3286~~ 3407	3286- 3407	4,287	
Öttum Skattegården 1:6					4.776	
Knut Johansson avd. 4	S	3548	3381	3381	4,254	
Öttum av 5:8					4.939	
Knut Johansson avd. 4	S	3668	3496	3496	4,399	<i>4542</i>
Öttum 26:1					16.271	
Ivar Svensson avd. 4	S	2605	2483			
" 5		12917	9035	11518	14,494	
Öttum av 5:8					4.796	
Ivar Svensson avd. 5	S	4853	3395	3395	4,272	
Öttum Skattegården av 1:40					2.760	
Ivan Winroth avd. 6	S	4451	1954	1954	2,459	
Öttum Skattegården av 1:40					16,930	
Verner Ljungkvist avd. 6	S	27303	11985	11985	15,081	
Öttum 10:2					0.832	
Bernt Grönberg avd. 7	S	1440	589	589	0,741	


Biträdande gode män:
Oxel Skellson
Jarl Preenman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ny längd på grund av ändring i plan.</u>						
(Diket A - B rensas).						
Öttum Jäggegården 6:10						
Karl o. Agnes Carlsson avd. 2	S	1314	<u>1268</u>	1268	1,791	
Öttum Skattegården 1:27						
Valter Johansson avd. 3	S	1126	<u>272</u>	272	0,384	
Öttum Skattegården av 1:28						
Olof Carlsson avd. 3	S	8237	<u>1988</u>	1988	2,808	
Öttum Backgården 8:6						
Ivan Winroth avd. 2	S	18397	<u>17756</u>	17756	25,083	
Öttum Backgården 8:5						
Rune Warmark avd. 2	S	3405	<u>3286</u>	3286	4,642	
Öttum Skattegården 1:6						
Knut Johansson avd. 4	S	3548	<u>3381</u>	3381	4,776	
Öttum av 5:8						
Knut Johansson avd. 4	S	3668	<u>3496</u>	3496	4,939	
Öttum 26:1						
Ivar Svensson avd. 4	S	2605	<u>2483</u>			
" 5		12917	<u>9035</u>	11518	16,271	
Öttum av 5:8						
Ivar Svensson avd. 5	S	4853	<u>3395</u>	3395	4,796	
Öttum Skattegården av 1:40						
Ivan Winroth avd. 6	S	4451	<u>1954</u>	1954	2,760	
Öttum Skattegården av 1:40						
Verner Ljungkvist avd. 6	S	27303	<u>11985</u>	11985	16,930	
Öttum 10:2						
Bernt Grönberg avd. 7	S	1440	<u>589</u>	589	0,832	
Öttum 10:4						
Albin Svensson avd. 7	S	5409	<u>2213</u>			
" 8		2995	<u>2110</u>	4323	6,107	
						Vänd!

1824

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. m. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	~~för samfällig- heten beräknad kostnad kronor~~	~~samfällig- hetens verk- liga kostnad procent~~	
1	2	3	4	5	6	7
				Kap. värdet av minskade underhållskostnader kronor	av minskade kostnader procent	
<u>Kostnadsfördelningslängd för minskad underhållskostnad</u> <u>inom TOLTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1935.</u> (Ändring i plan, diket A - B rensas).						
Öttum Skattegården av 1:28 Olof Carlsson				1 799	19,539	
Öttum Backgården 8:6 Ivan Winroth				1 907	20,705	
Öttum Backgården 8:5 Rune Warmark				1 698	18,434	
Öttum Skattegården 1:6 Knut Johansson				77	0,834	
Öttum 26:1 Ivar Svensson				99	1,077	
Öttum av 5:8 Knut Johansson				37	0,399	
Toltorp 2:2 Algot Friberg				3 118	33,857	
Öttum Skattegården 1:37 Maj Svensson o. Lennart Lidberg				390	4,235	
Toltorp 3:1 Maj Svensson o. Lennart Lidberg				85	0,920	
<u>Summa</u>				<u>9 210</u>	<u>100,000</u>	
Skara den 13 december 1968. I tjänsten:  Bertil Fransson Ingenjör.						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	~~för samfällig- heten beräknad kostnad kronor~~	~~samfällig- hetens verk- liga kostnad procent~~	
1	2	3	4	5	6	7
			Kap. värdet av minskade underhållskostnader kronor			
			procent			
<u>Kostnadsfördelningslängd för minskad underhållskostnad inom TOLTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1935.</u>						
Öttum Skattegården av 1:28 Olof Carlsson			1799-	2 214	19,539	
Öttum Backgården 8:6 Ivan Winroth		✓	1907-	2 346	20,705	
Öttum Backgården 8:5 Rune Warmark			1698	2 089	18,434	
Öttum Skattegården 1:6 Knut Johansson			77	94	0,834	
Öttum 26:1 Ivar Svensson			99	122	1,077	
Öttum av 5:8 Knut Johansson			37	45	0,399	
Toltorp 2:2 Algot Friberg			3118	3 836	33,857	
Öttum Skattegården 1:37 Maj Svensson o. Lennart Lidberg			390-	480	4,235	
Toltorp 3:1 Maj Svensson o. Lennart Lidberg			85	104	0,920	
<u>Summa</u>			9 210	11 330	100,000	
Skattegården, Öttum den 19 mars 1968.						
I tjänsten:						
J. Lippert						
Biträdande gode män:						
Per Håkanson						
Jarl Svensson						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande ÖTTUM SKATTEGÅRDEN m.fl. fastigheter samt fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp inom Toltorps dikningsföretag av år 1935 i Öttums socken, Kvänums kommun av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser fördjupning och igenläggning med rör av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avlopp med tre sidogrenar, delvis ingående i Toltorps dikningsföretag av år 1935, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a en km SV Öttums kyrka inom sektion 5 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till fördjupning och igenläggning ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället. De härav i bruks- och torrlägningshänseende beroende vattenskadade markerna har avfattats på en plankarta, som kopierats dels från det äldre företagets nivåkarta och dels från befintliga täckdikningsplaner efter erforderliga kompletteringar. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande rörledningar:

Huvudrörledningen A - B - C - D - E - E1 - E2 - E3 - E4 och
sidogrenarna D - C1
E - F samt
E3 - E5 .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å ekonomiska kartan och delvis uppgåtts på marken. Storleken har angivits på profilritningarna. Avrinningen ifråga om rörledningen A - B - C - D - E - E1 - E2 - E3 för flöden har antagits uppgå till 1,6 liter per sekund och hektar från åker och 0,8 liter per sekund och hektar från skog samt 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog för övriga rörledningar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,10 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats dels så att vid flödestillfällen förekommande översvämningar förhindras och dels för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i "Toltorps dikningsföretag av år 1935", vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. De diken, som därvid fastställts, är nu otillfredsställande med hänsyn såväl till markernas ändamålsenliga brukning, som till deras torrläggning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen sålunda medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en strecknad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till fördjupning och igenläggning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har hgts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften, fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av den bilagda värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på åtta avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Avloppet A - B - C - D - E - E1 och sidogrenarna C - C1 och E - F ingår i Toltorps dikningsföretag av år 1935 såsom öppna diken. Enligt det nu upp-

rättade förslaget skall avloppen igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för ifrågavarande avlopp. Denna minskning har uppskattats till 0:45 kronor per meter och år för avloppssträckan A - B och 0:40 kronor för avloppssträckorna B - C - D - E - E1, C - C1 och E - F. Kapitaliserat efter fem procent motsvarar detta

för avloppssträckan A-B	$(\frac{0.45 \times 100}{5}) \times 236 \text{ m} = \text{kr } 2\,124:--$
	eller avr. kr 2 120:--
för avloppssträckorna B-C-D-E-E1, C-C1 o. E-F	$(\frac{0.40 \times 100}{5}) \times 1151 \text{ m} = \text{kr } 9\,208:--$
	eller avr. kr 9 210:--
	<u>Summa kronor 11 330:--</u>

vilket belopp skall erläggas av Toltorps dikningsföretag av år 1935 till det nya företaget så snart ifrågavarande avloppssträckor färdigställts.

Kostnaderna för företagets utförande i den mån de överskjuter ovan omnämnda bidrag från det äldre företaget för billigare underhåll, skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter de procenttal, som för färdigställandet angivits i kostnadsfördelningslängdens kolumn 6.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för anläggningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena och med dem jämställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg och järnväg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Huvudavloppet A - B - C - D - E - E1 - E2 - E3 - E4 kommer att korsa allmänna vägarna 624, Öttum - Jung, vid sekt. 3+16 och 626, Öttum - Kvänum, vid sekt. 15+50. Nu befintligt vattengenomlopp vid sekt. 3+16 ligger för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till erforderligt djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta det nya genomloppet jämte brunn typ B-1 vid sekt. 3+9. Befintligt vattengenomlopp vid sekt. 15+50 medger ovanför liggande marks torr-

läggning till erforderligt djup och har tillkommit efter år 1880. Genomloppet är igenslammat. Huvudavloppet skall igenläggas med rör. På grund av befintliga vägdiken är det nödvändigt att placera brunnar för ytvatten å ömse sidor av vägen. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län, att bekosta genomloppets rensning från slam jämte sättning av brunn typ B-1 vid sekt. 15+42 och brunnens anslutning till den befintliga stentrumman. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Dessa arbeten skall vara färdigställda inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Företaget berör järnvägen Skara - Vara på sätt, att huvudavloppet A-B-C-D-E-E1-E2-E3-E4 vid sekt. 10+89 kommer att korsa bandelen Öttum-Kvånum. Nu befintligt vattengenomlopp medger ovanför liggande åkers torrläggning till erforderligt djup, men är igenslammat. Vid tiden för järnvägens tillkomst har ifrågavarande marker brukats såsom åker eller äng. Huvudavloppet skall igenläggas med rör. På grund av befintliga järnvägsdiken är det nödvändigt att placera brunnar för ytvatten å ömse sidor av järnvägen. Genom denna åtgärd minskas järnvägstrummans framtida underhållskostnad. Det skall därför åligga Statens Järnvägar, att utöver genomloppets rensning från slam till stensatt botten, bekosta brunn vid sekt. 10+80 (nedströms järnvägen) jämte brunnens anslutning till den befintliga stentrumman, motsvarande kapitaliserade värdet av kostnadsminskningen för den nämnda trummans framtida underhåll. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall järnvägen ombesörja arbetets utförande. Brunnen nedströms järnvägen samt genomloppets rensning skall vara färdigställd inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit Chefen för Statens Järnvägar, Göteborgs bandistrikt, adress fack 1522, Göteborg, tillhanda.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen skriftligen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förordningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 235:70 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som avgöres av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 69,25 m över Sveriges normalnollplan, sammanfaller med nollplanet för Öttums vattenavledningsföretag av år 1953 och är beläget 3,54 m under nollplanet för Toltorps dikningsföretag av år 1935.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1975,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande förrättningsman samt

att det skall benämnas Backgårdens dikningsföretag av år 1968.

16. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den nedan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

17. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. Skattegården, Öttum den 19 mars 1968.

I tjänsten:


J. Lippert

Biträdande gode män:


Arvid Helander

Arvid Persson

Sektion A-A



Sektion B-B




Mått i mm

Skattegården, Öttum den 19 mars 1968.

I tjänsten:

J. Lippert




Skattegården, Öttum den 19 mars 1968.

I tjänsten:

J. Lippert


Brunn vid sidan av rörledning



Skattegården, Öttum den 19 mars 1968.

I tjänsten:

J. Lippert



Skattegården, Öttum den 19 mars 1968.

I tjänsten:

J. Lippert