



Akt nr:

R-F4b-LS46/55

AU\$R-F4b-LS46/55

Handlingar angående

"Kulle dikningsföretag av år 1955"

i Agnetorps socken, Hökensås kommun

av Skaraborgs län;

upprättade år 1955 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Jaak Lippert.

Förrättningsman.


46-3

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Kulle dikningsföretag av år 1955			
Socken Agnetorp	Län Skaraborgs		
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Lantbr. Edon Persson, Björkebacken, Tidaholm.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 30 aug. 1956	Bidrag till utförandet, kr 11.640:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 11.640:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbets tid jml. V. L. 10: 62 31 dec. 1962	Förlängning jml. V. L. 7: 58 -	Kontrakterad arbetstid 1 okt. 1957	Kontrakterad arbetstid förlängd till -

avsyningen
Vid ~~besiktning~~, som verkställdes av assistent J. Lippert
den 14 sept. 1956 , har befunnits att företaget var utfört enligt den
fastställda arbetsplanen, varför det godkännes.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 29.820:39 kronor, varav räntor under
arbetstiden 150:- kronor och styrelsearvode 300:- kronor.

Skara den 17 september 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för tomtläggnings-
mark tillhörande kulle m. fl.
fastigheter i Agnetorps socken
och Hökensås kommun av
Skaraborgs län.

Den 14. okt. 1954. hos Lars Lindén, Björneberg, Agnetorp.

Närvarande: Undertecknad o. o. assistent och förrät-
ningsman samt gode männen Thure Johanson, Helliden,
Tidaholm, och Hakan Sesaric, Saretorp, Tidaholm,
ävensom följande sakägare:

sökandena: Lars Lindén - äg. Kulle 1²¹, 1²², 1⁴⁴, 1⁵⁴, 1⁵⁵
och såsom ordf. för Starnvikensbäckens tomtlägg-
ningsföretag av åren 1917-1918.

Edon Persson - äg. Kulle 1⁵⁶ och Barmmelshed 1², 1¹⁴.

Arvid Johansson och

Alex. Bromander - -, Kulle 1⁴⁵, 1⁴⁶, Siarp 1³², 1³³, 1³⁴,
Ingemantorp 1⁶,

Barmmelshed 1⁷, 1¹, 1³¹, 1⁶⁰, 1⁶¹

och Ulvestorp 1⁶² (Kulle 4¹).

av övriga sakägare: Axel Karlsson - -, Barmmelshed 1⁵ och Kulle 1⁵⁷, 1²³⁻²⁴
och 1³⁰.

Gunnar Jansson - -, Kulle 1⁷⁸.

Bertil Bergman - -, Kulle 1²⁸, 1⁷²

Sven Johansson - -, Kulle 1⁸⁴.

s l.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade
förelöpningsbeslut, som hade lydelse enligt bilaga A.

2.

§2

Stöget jäv emot vyeremännen kunde icke utrönas.

§3.

Axel Karlsson, Gunnar Jansson, Bertil Bergman, Sven Johansson och Axel Bromander förenade sig med sökandena, bilaga E.

§4.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena, yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igentäggning med rör av ifrågavarande avlopp, så att deras hänar beröende mark måtte kunna på ett ändamålsenligt sätt tomtläggas och brukas.

§5.

Förelades den vid förundersökningen upprättade rivskartan öfver de vattenbörjande områdena samt profiler öfver avloppen härifrån

§6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslaget till dikningen färdigställt nytt sammanträde skulle hållas å ort och tid, som i laga ordning skulle för sakkägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

Plumjornass

Fl. Desail

biträdande gode män:

I tjänsten: f. Lippert,
förrättningen

Den 28. apr 1958 hos Lars Linden, Björnneberg, Agnetorp

Närvarande: Förestående synemän och följande
 sakägare: Lars Linden - äg. Kulle 121, 122, 144, 154, 155 och
 såsom ordf. för stansikbäckens regleringsföretag av år 1917-18,
 Bartil Bergman - äg. Kulle 128, 172.
 Gustaf v. Haugwitz - - Kulle 129
 Edson Persson - - Bemmelshed 12-4 och Kulle 156
 Sven Johansson - - Kulle 184
 Gunnar Jansson - - Kulle 178
 Anvia Johansson och
 Alex Bromander - - Kulle 41
 Harry Karlsson - - Bemmelshed 15,
 Kulle 123, 124, 150, 157
 genom Axel Karlsson ant. muntlig uppdrag.
 Gustav Hasselkvist - äg. Bemmelshed 16 och Kulle 158.

§ 7.

Förelades det sedan följande sammanträdet upp-
 rättade förslaget till de vattenbärande markernas
 bättre tomläggning med härtill hörande handlingar

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade
 lydelse ant. bilaga N.

§ 9.

Att mottaga och förvara till företaget hörande
 handlingar och ritningar och att sammankalla
 delägarna för val av styrelse utgåva syn-
 männen Lars Linden, Björnneberg, Tidaholm.

som intet vidare fanns att till protokollet
anteckna förklarades förrättningen avslutad
och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten
f. Lippert,
förrättningsman

Biträdande godemän:

Thunbergsson
7

H. Desaix

5.

Bil. A

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN
—
LANDSKANSLIET
—

IIIM 44 54



Förordnande.




E.o. assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 april 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein


Nils Karlberg

0

IIIM 117 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

21 SEP. 1953

Diarie Nr LI *145/53*

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

N. Karlberg
Nils Karlberg

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

2 APR 1954

III *M 44 54*

Anhållan om förordnande
rätt bev. Inre del.
2/8-53 581 p.k. 1.

7.
LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
24. JUL 1953
Diarie Nr. 72428

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
28 AUG 1953
III M 117 53

Till Länsstyrelsen i *Skaraborgs*

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom *Hökensås* *Perumma* och *Agnetsörs* socken(-nar) av *Skaraborgs* län. Förrättningen avser *komplettering och delvis ändring av* *Marvikbäckens torrläggningsföretag av år 1917-18* här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (utgrävning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Tidaholm*

Meddelanden om förrättningen ställas till *Arvid Johansson, Dalskog, Tidaholm*, tel. *Tidaholm 856* titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skara den *24. juli* 19 *53*

Sökandes namn:

Fastighet:

<i>Arvid Johansson</i>	för fastigheten	<i>Kalle 4'</i>
<i>Egon Persson</i>	» »	<i>Bemmelshol 1 1/4 m.</i>
<i>Lars Lindén</i>	» »	<i>121/22 144 154/55</i>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

*Starrich bäckens Åker-
Läggning för åker*

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 3 augusti 19 53.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Eden Persson 9. äger

Kulle 156 (4 m²)

Bemmels hed 14, 1², 13

Lars Linder äger

Kulle 122, 121, 144, 155, 154

Arvid Johansson äger

{ Kulle 145, 146

{ Tiarp 132, 133, 134

{ Ingemarstorp 16

{ Bemmels hed 17, 161, 160, 1, 131

{ Ulvestorp 162, 1, 1

Axel Karlsson äg.

Bemmels hed 15

Kulle 157

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN

24. JUL 1953

Diarie Nr 72428



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.



Undertecknade delägare i Starrsikbäckens torrlägningsföretag, får härmed vördsamt överlämna ansökan om ny syneförrättning, avseende företagets komplettering och delvis igenläggning med rör, och anhålla vi, att förrättningen får handläggas med förtur, då den inverkar på omfattningen av det rensningsarbete, som ålagts företaget och som måste utföras inom närmaste tiden,

Agnetorp den 24 juli 1953.

Lars Lindén,
Arvid Johansson
Edon Persson


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbr. Lars Lindén, Björneberg, Agnetorp,
torsdagen den 14 oktober 1954 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till.

✓1. Arvid Johansson,	Dalskog,	Tidaholm.
✓2. Alex Bromander,	"	"
✓3. Lars Lindén,	Björneberg,	"
✓4. Edon Persson,	Björkebacken,	"
y ✓5. Axel Karlsson,	Markåsen,	"
6. Gustav Hasselkvist,	Ängdalen,	"
✓7. Gunnar Jansson,	Björksäter,	"
y 8. Syskonen von Haugwitz,	Hagaberg,	"
✓9. Bertil Bergman,	Myrebo,	"
✓10. Sven Johansson,	V:a Drottningvägen 54,	"
11. Skiftesgodemannen Thure Johnsson,	Helliden,	Tidaholm.
12. " "	Halvar Desaix,	Daretorp, Tidaholm.

Skara den 5 oktober 1954.


I tjänsten:


 J. Lippert
 Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 28 april 1955 klockan 11.00 har avdrag
 av kungörelse sänts till ovanstående med undantag av n:ris 5 och 8.

Skara den 12 april 1955.

I tjänsten:


 J. Lippert
 Förrättningsman.


Var god vänd!

Dessutom har avdrag av kungörelse sänts till:

13. Harry Karlsson, Markåsen, Tidaholm
 14. Gustaf von Haugwitz, Hagaberg, "

Skara den 12 april 1955.

I tjänsten:


 J. Lippert

Förrättningsman

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kulle m.fl. fastigheter i Agnetorps socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Lars Lindén, Björneberg, Agnetorp torsdagen den 28 april 1955 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kulle 4:1, 1:21, 1:22, 1:44, 1:54, 1:55, 1:56, 1:57, 1:58, 1:23, 1:24, 1:30, 1:29, 1:28, 1:72, 1:78, 1:84;

Bemmelshed 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6.

Dessutom beröres av förrättningen "Starrsickbäckens regleringsföretag av år 1917 - 18".


Skara den 5 april 1955.

I tjänsten:


J. Lippert

Förrättningsman.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Agnetorps församling den 10 april 1955, betygas:


G. J. Jansson

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Assistent J. Lippert, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 5 april 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kulle m. fl. fastigheter i Agnetorps socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Lars Lindén, Björneberg, Agnetorp, **torsdagen den 28 april 1955 klockan 11.00**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kulle 4:1, 1:21, 1:22, 1:44, 1:54, 1:55, 1:56, 1:57, 1:58, 1:23, 1:24, 1:30, 1:29, 1:28, 1:72, 1:78, 1:84.

Bemmelshed 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6.

Dessutom beröres av förrättningen »Starrsickbäckens regleringsföretag av år 1917—18».

Skara den 5 april 1955.

I tjänsten:

J. Lippert
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Västgöta-Bladet torsdagen den 7 april 1955, intygas.

Skara den 9 april 1955.

I tjänsten:

J. Lippert
förrättningsman

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den synförrättning, som avser tomläggning av mark tillhörande Kulle m. fl. fastigheten i Agnetonps socken och Hökensås kommun och yrka vi på företagets uträkning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt tomläggas

Agnetonp den 14. okt. 1954.

Axel Karlsson - äg. Kermahed 15 och
Kulle 157, 128, 129, 130

Gunmar Jansson - äg. Kulle 178.

Bertil Bergman - - Kulle 128, 171

Sven Johansson - - Kulle 184.

Aket Bromander - - Kulle 4'
(deläg.).

Bestyrkas i tjänsten:

J. Lippert,
förrättningsman.

Biträdande gode män:

Thure Jansson

H. D. Sait

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Agnatorps socken</u>							
<u>Kulle 4:1</u>							
Arvid Johansson Alex. Bromander							
Åker, mylla på mo o. sandbl. lera	1						
" "	2						
" "	3	0,07		1100	2000	900	63
" "	4	0,07		800	"	1200	84
" "	5	0,11		470	1900	1430	157
" "	6	0,48		760	"	1140	547
" "	7	0,13		540	1800	1260	164
" "	8	0,14		810	"	990	139
" "	9	0,17		900	2000	1100	187
" "	10	0,41		800	"	1200	492
" "	11	0,26		1400	"	600	156
" "	12	0,72		1600	"	400	288
" "	13	0,04		1300	"	700	28
" "	14	0,34		800	1950 2000	1150	391
" "	15	0,41		800	1950 2000	1150	471
" "	16	0,49		500	1700 2000	1200	588
" "	17	0,55		800	1950 2000	1150	633
" "	18	0,46		900	1950 2000	1050	483
" "	19	0,48		1500	2000	500	240
" "	20	0,22		"	"	"	110
" "	21	0,68		900	"	1100	748
" "	22	0,25		700	"	1300	325
" "	23	0,09		800	"	1200	108
" "	24	0,37		1200	"	800	296
" "	25	0,17		1100	"	900	153
" "	26	0,17		600	"	1400	238

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på mo o.sandbl. lera	27	0,48		600	2000	1400	672
" mylla på lerbl.mo o. sandjord	28	0,25		700	"	1300	325
Betesmark, "	28a		0,17	780	1200	420	71
Åker, "	29	0,11		760	1900	1140	125
Betesmark, "	29a		1,04	890	1200	310	322
Åker, "	30	0,24		760	1900	1140	274
" mylla på mo o. sandbl. lera	31	0,18		700	2000	1300	234
" "	32	0,21		800	"	1200	252
" mylla på lerbl. mo o. sandj.	33	0,26		760	1900	1140	296
" "	34	0,13		670	"	1230	160
" mylla på mo o.sandbl.lera	35	0,08		600	2000	1400	112
Summa		9,22	1,21				9.932
<u>Kulle 1:21,22,44,54,55.</u>							
Lars Lindén							
Åker, mylla på mo o.sandbl.lera	36	0,43		600	2000	1400	602
" mylla på lerbl.mo o.sandj.	37	0,31		800	"	1200	372
" mylla på mo o.sandbl.lera	38	0,07		1800	"	200	14
" "	39	0,16		1920	"	80	13
" "	40	0,49		1600	"	400	196
" mylla på mobl. lera	41	0,58		1430	2200	770	447
" "	42	0,56		880	~~2200~~ 2070	1190	666
" "	43	0,80		990	~~2200~~ 2150	1160	928
" "	44	0,69		1320	2200	880	607
" "	45	0,51		2070	"	130	66
" "	46	0,56		1210	"	990	554
" "	47	0,98		1430	"	770	755
" "	48	0,43		1980	"	220	95
" mylla på mo o.sandbl.lera	49	0,17		1800	2000	200	34
" "	50	0,18		1500	"	500	90
" "	51	0,44		1400	"	600	264

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på mo o.sandbl.lera	52	0,89		1500	2000	500	445
" mylla på mobil. lera	53	0,72		1870	2200	330	238
Summa		8,97					6.386
<u>Bemmelshed 1:2-4</u>							
<u>Kulle 1:56</u>							
Edeon Persson							
Åker, mylla på mobil. lera	54	0,66		1800	2000	200	132
" "	55	1,27		1300	"	700	889
" "	55a	1,12		800	~~2000~~ 1920	1120	1.254
" "	56	0,16		800	2000	1200	192
" , mylla på mo o.sandbl.lera	57	0,37		1700	"	300	111
" "	58	0,59		1400	"	600	354
" "	59	0,67		1300	"	700	469
" , mylla på mobil. lera	60	0,08		800	"	1200	96
" , mylla på mo o.sandbl.lera	61	0,42		1500	"	500	210
" "	62	0,03		600	"	1400	42
" , mylla på lerbl.mo o.sand	63	0,35		570	1900	1330	466
" "	64	0,43		"	"	"	572
" , mylla på mo o.sandbl.lera	65	0,66		1500	2000	500	330
" , mylla på mobil. lera	66	0,28		600	"	1400	392
" "	67	0,25		"	"	"	350
Tomt, "	68	0,24		2400	4000	1600	384
Åker, mylla på mo o.sandbl.lera	69	0,32		800	2000	1200	384
" "	70	0,54		700	"	1300	702
Summa		8,44					7.329
<u>Bemmelshed 1:5</u>							
<u>Kulle 1:23, 24, 30, 57</u>							
Harry Karlsson							
Åker, mylla på lerbl.mo o.sandj	71	0,78		1820	1900	80	62
" "	72	0,47		1710	"	190	89
" "	73	0,58		1050	"	850	493
" "	74	0,46		1820	"	80	37
" "	75	0,21		1330	"	570	120
" "	76	0,54		1420	"	480	259
Odlingsmark, mylla på mo- o. sandbl. lera	77		0,41	1020	1200	180	74
Åker, "	78	0,19		1530	1800	270	51

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Odlingsmark, mylla på mo- o. sandbl. lera	79		0,05	1190	1200	10	1
Åker, "	80	0,18		1350	1800	450	81
" mylla på lerbl. mo o. grus	81	0,38		"	"	"	171
" "	82	0,50		1170	"	630	315
" "	83	0,19		720	"	1080	205
Odlingsmark, mylla på lerbl. mo o. grus	83a		0,03	1170	1200	30	1
<u>Summa</u>		4,48	0,49				1.959
<u>Kulle 1:78</u>							
Gunnar Jansson							
Trädgård, mylla på lerbl. mo- o. sandj.	84	0,22		1225	3500	2275	501
<u>Summa</u>		0,22					501
<u>Kulle 1:84</u>							
Sven Johansson							
Trädgård, mylla på mo o. sandbl. lera	84a	0,23		1400	3500	2100	483
<u>Summa</u>		0,23					483
<u>Kulle 1:58, Bemmelsled 1:6</u>							
Gustav Hasselkvist							
Åker, mylla på lerbl. mo o. sandj	85	0,37		1820	1900	80	30
" "	86	0,24		1710	"	190	46
" "	87	0,77		1330	"	570	439
<u>Summa</u>		1,38					515
<u>Kulle 1:29</u>							
Gustav von Haugwitz							
Åker, mylla på lerbl. mo o. sandj.	88	0,25		990	1800	810	203
" "	89	0,29		"	"	"	235
" "	90	0,26		900	"	900	234

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Odlingsmark, mylla på lerbl. mo o. sandj.	91		0,21	970	1500	530	111
Åker, "	92	0,28		1440	1800	360	101
" "	93	0,29		1080	"	720	209
Summa		1,37	0,21				1.093
Kulle 1:28,72							
Bertil Bergman							
Åker, mylla på lerbl.mo o.sandj	94	0,08		1620	1800	180	14
" "	95	0,54		900	"	900	486
" "	96	0,22		1440	"	360	79
" "	97	0,12		1620	"	180	22
" "	98	0,37		1440	"	360	133
" "	99	0,39		1710	"	90	35
" "	100	0,91		1620	"	180	164
" "	101	0,54		"	"	"	97
Summa		3,17					1.030
Sammandrag							
och uppdelning för samfälligheter.							
Samfälligheten A							
Kulle 4:1							
Arvid Johansson och Alex. Bromander	3-35 ab	9,22	1,21			9932	
	brb					3664	13.596
Kulle 1:21,22,44,54,55							
Lars Lindén	36-53 ab	8,97				6386	
	brb					2356	8.742
Kulle 1:23,24							
Harry Karlsson	77-80 ab	0,37	0,46			207	207
Summa		18,56	1,67				22.545

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten H</u>							
<u>Kulle 1:84</u>							
Sven Johansson	84a ab	0,23				483	483
Summa		0,23					483
<u>Samfälligheten K</u>							
<u>Bemmelshed 1:2-4, Kulle 1:56</u>							
Edeon Persson	54-55a ab	3,05				2275	2.275
Summa		3,05					2.275
<u>Samfälligheten M</u>							
<u>Bemmelshed 1:2-4, Kulle 1:56</u>							
Edeon Persson	56-61 65-70 ab	4,58				3974	
	brb					1988	5.962
<u>Bemmelshed 1:5, Kulle 1:57</u>							
Harry Karlsson	71-76 ab	3,04				1060	
	brb					572	1.632
<u>Bemmelshed 1:6, Kulle 1:58</u>							
Gustav Hasselkvist	85-87 ab	1,38				515	
	brb					416	931
Summa		9,00					8.525
<u>Samfälligheten N</u>							
<u>Bemmelshed 1:2-4, Kulle 1:56</u>							
Edeon Persson	62-64 ab	0,81				1080	
	brb					249	1.329
Summa		0,81					1.329
<u>Samfälligheten P</u>							
<u>Kulle 1:78</u>							
Gunnar Jansson	84 ab	0,22				501	501
<u>Kulle 1:30</u>							
Harry Karlsson	81-83a ab	1,07	0,03			692	
	brb					632	1.324

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kulle 1:29</u>							
Gustav von Haugwitz	88-93 ab	1,37	0,21			1093	
	brb					<u>672</u>	1.765
<u>Kulle 1:28,72</u>							
Bertil Bergman	94-101 ab	3,17				1030	
	brb					<u>1001</u>	2.031
<u>Summa</u>		<u>5,83</u>	<u>0,24</u>				<u>5.621</u>
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A		18,56	1,67				22.545
" H		0,23					483
" K		3,05					2.275
" M		9,00					8.525
" N		0,81					1.329
" P		5,83	0,24				5.621
<u>Summa</u>		<u>37,48</u>	<u>1,91</u>				<u>40.778</u>
Björneberg, Tidaholm den 28 april 1955.							
I tjänsten:							
Biträdande gode män: <i>Thunberg</i> <i>H. Desart</i>							
(J. Lippert) Förrättningsman							
ab = alstringsbåtnad brb = brukningsbåtnad Med rött överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning.							

Brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Avlopps- längd m	Bruknings- båtnad pr m kap. efter 4 %	Summa pr avlopps- sträcka (avrundat)	Summa
				k r o n o r	
1	2	3	4	5	6
<u>Agnetorps socken</u>					
<u>Samfälligheten A</u>					
<u>Kulle 4:1</u>					
Arvid Johansson och Alex. Bromander	30-31+48	148	2:20	326	
	31+52-32+28	76	4:20	319	
	32+28-33+2	74	4:-	296	
	40-42+25	225	1:70	382	
	51+54-52+28	74	6:-	444	
	52+28-53+2	74	6:-	444	
	61+56-63+2	146	2:-	292	
	65-65+73	73	6:-	438	
	65+77-65+95	18	7:50	135	
	42+25-44+14	189	1:80	340	
	44+18-44+49	31	8:-	248	3.664
<u>Kulle 1:21,22,44,54,55</u>					
Lars Lindén	102+26-103+43	117	4:20	491	
	103+43-105+32	189	4:-	756	
	105+38-108+18	280	3:30	924	
	125-125+74	74	2:50	185	2.356
<u>Samfälligheten A</u>	<u>summa kronor</u>				6.020
<u>Samfälligheten M</u>					
<u>Bemmelshed 1:2-4,</u>					
<u>Kulle 1:56</u>					
Edeon Persson	6+6-8+63	257	4:50	1.157	
	8+69-10+3	134	6:20	831	1.988

1	2	3	4	5	6
<u>Bemmelshed 1:5</u>					
<u>Kulle 1:57</u>					
Harry Karlsson	10+3-11+46	143	4:-	572	572
<u>Bemmelshed 1:6</u>					
<u>Kulle 1:58</u>					
Gustaf Hasselkvist	11+46-12+9	63	6:60	416	416
<u>Samfälligheten M</u>			<u>summa kronor</u>		2.976
<u>Samfälligheten N</u>					
<u>Bemmelshed 1:2-4.</u>					
<u>Kulle 1:56</u>					
Edeon Persson	81+16-81+99	83	3:-	249	249
<u>Samfälligheten N</u>			<u>summa kronor</u>		249
<u>Samfälligheten P</u>					
<u>Kulle 1:30</u>					
Harry Karlsson	väg-92+58	67	2:80	188	
	92+58-93+32	74	6:-	444	632
<u>Kulle 1:29</u>					
Gustaf von Haugwitz	93+32-94+44	112	6:-	672	672
<u>Kulle 1:28,72</u>					
Bertil Bergman	94+44-96+26	182	5:50	1.001	1.001
<u>Samfälligheten P</u>			<u>summa kronor</u>		2.305

Sammandrag.

Samfälligheten A	6.020
" M	2.976
" N	249
" P	2.305

Summa kronor 11.550

Björneberg, Tidaholm den 28 april 1955.

Biträdande gode män:

I tjänsten:

Thure Jönsson
H. J. Esait

J. Lippert
 (J. Lippert)

Förrättningsman

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A</u>				
		<u>Rördiket A - B</u>				
30-31+52	102	150 mm rör med frakt m	152	2:30	349:60	
		Grävning, läggning och återfyllning "	152	1:60	243:20	
31+52-33+2	150	100 mm rör med frakt "	150	1:40	210:--	
31+52-32+28	76	Grävn., lägg. o. återfylln. "	76	1:20	91:20	
32+28-33+2	74	- " - "	74	1:40	103:60	
30		Rörledningsöga typ B st	1	30:--	30:--	
31+52		Brunn typ A; d=0,50 m "	1	70:--	70:--	
33+2		" " A; d=0,40 " "	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning, oförutsett och ev. grusning av rörskarvar c:a 10 %			117:40	1270
		<u>Rördiket C - D - D¹</u>				
50-52+28	228	375 mm rör med frakt m	228	7:25	1653	
50-51+54	154	Grävn., lägg. o. återfylln. "	154	4:10	631:40	
51+54-52+28	74	- " - "	74	2:10	155:40	
52+28-53+2	74	100 mm rör med frakt "	74	1:40	103:60	
- " -	74	Grävn., lägg. o. återfylln. "	74	1:--	74:--	
51+54		Brunn typ A; d=0,90 m st (I denna brunn inkopplas bef. 150 mm:s rörledning)	1	170:--	170:--	
52+28		Brunn typ A; d=0,90 m "	1	170:--	170:--	
53+2		" " A; d=0,40 m "	1	55:--	55:--	
50		Rörledningsöga typ B "	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning, oförutsett och ev. grusning av rörskarvar c:a 10 %			302:60	3360

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket D - D² - D³ .</u>				
60-61+56	156	200 mm rör med frakt m	156	3:--	468:--	
60-60+85	85	Grävn., lägg. o. återfylln. "	85	2:20	187:--	
60+85-61+56	71	- " - "	71	2:20	156:20	
61+56-62+43	87	150 mm rör med frakt "	87	2:30	200:10	
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	87	1:50	130:50	
62+43-63+2	59	100 mm rör med frakt "	59	1:40	82:60	
- " -	59	Grävn., lägg. o. återfylln. "	59	1:10	64:90	
60+85, 61+56, 62+43		Brunn typ A; d=0,50 m st	3	70:--	210:--	
63+2		Brunn typ A; d=0,40 m "	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning, oförutsett och ev. grusning av rörskarvar c:a 10 %			155:70	1710
		<u>Rördiket D² - D⁴ .</u>				
65-65+95	95	100 mm rör med frakt m	95	1:40	133:--	
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	95	1:10	104:50	
65+95-66+83	88	75 mm rör med frakt "	88	1:--	88:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	88	1:60	140:80	
65+95, 66+83		Brunn typ A; d=0,40 m st	2	55:--	110:--	
65+77		Ledningens framdragande genom väg och vägbanans iordningställ- lande st	1	15:--	15:--	
		Arbetsledning, oförutsett och ev. grusning av rörskarvar c:a 10 %			58:70	650
		<u>Rördiket D - E - F - G .</u>				
42+25-44+49	224	300 mm rör med frakt m	224	5:65	1265:60	
42+25-43+50	125	Grävn., lägg. o. återfylln. "	125	2:40	300:--	
43+50-44+49	99	- " - "	99	2:70	267:30	
102+26-103+4	78	300 mm rör med frakt "	78	5:65	440:70	
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	78	2:40	187:20	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
103+4-105+38	234	225 mm rör med frakt m	234	3:50	819:--	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	234	1:30	304:20	
105+38-108+18	280	200 mm rör med frakt "	280	3:--	840:--	
105+38-106+50	112	Grävn., lägn. o. återfylln. "	112	1:10	123:20	
106+50-107+50	100	- " - "	100	1:30	130:--	
107+50-108+18	68	- " - "	68	1:30	88:40	
44+18, 103+4		Brunn typ A; d=0,80 m st	2	140:--	280:--	
105+38, 108+18		" " A; d=0,50 m "	2	70:--	140:--	
106+36		" " C; d=0,50 m "	1	35:--	35:--	
44+18, 105+38		Ledningens framdragande genom väg och vägbanans iordningställande st	2	20:--	40:--	
		Arbetsledning, oförutsett och ev. grusning av rörskarvar c:a 10 %			529:40	5790
		<u>Rördiket F - F¹.</u>				
125-125+74	74	100 mm rör med frakt m	74	1:40	103:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	74	0:90	66:60	
125+74		Brunn typ A; d=0,40 m st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning, oförutsett och ev. grusning av rörskarvar c:a 10 %			24:80	250
		<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				13030
		<u>Samfälligheten H.</u>				
		<u>Rördiket H - H¹.</u>				
120-120+55	55	100 mm rör med frakt m	55	1:40	77:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	55	1:60	88:--	
		Brunn typ A; d=0,40 m st	1	55:--	55:--	
120+55		Brunn typ A; d=0,50 m "	1	70:--	70:--	
		Arbetsledning, oförutsett och ev. grusning av rörskarvar c:a 10 %			30:--	320
		<u>Samfälligheten H summa kronor</u>				320

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten K .</u>				
		<u>Rördiket K - L .</u>				
70-71+3	103	150 mm rör med frakt m	103	2:30	236:90	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	103	2:50	257:50	
71+3		Rörledningens framdragande genom väg och vägbanans iordnings- ställande st	1	10:--	10:--	
71+3		Brunn typ A; d=0,50 m "	1	70:--	70:--	
70		Rörledningsöga typ B "	1	30:--	30:--	
		Arbetsledning, oförutsett och ev. grusning av rörskarvar c:a 10 %			65:60	670
		<u>Samfälligheten K summa kronor</u>				670
		<u>Samfälligheten M .</u>				
		<u>Rördiket M - N - O - P .</u>				
6-6+6	6	400 mm rör med frakt m	6	9:15	54:90	
- " -	6	Grävn., lägn. o. återfylln. samt vägbanans iordningsställande m	6	7:--	42:--	
6+6-9+12	306	375 mm rör med frakt "	306	7:25	2218:50	
6+6-9+12	306	Grävn., lägn. o. återfylln. "	306	3:20	979:20	
9+12-12+9	297	300 mm rör med frakt "	297	5:65	1678:05	
9+12-10+12	100	Grävn., lägn. o. återfylln. "	100	2:40	240:--	
10+12-11+46	134	- " - "	134	1:80	241:20	
11+46-12+9	63	- " - "	63	1:70	107:10	
6+6,7+72,8+69, 9+12		Brunn typ A; d=0,90 m st	4	170:--	680:--	
8+63		Brunn typ A; d=0,40 m vid östra sidan om rörledningen, inkopplas i brunnen med 100 mm:s st	1	80:--	80:--	
10+3,11+46, 12+9		Brunn typ A; d=0,80 m "	3	140:--	420:--	
8+69,10+12, 11+44		Rörledningens framdr. gm väg "	3	15:--	45:--	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
6		Rörledningsöga typ B st 1		70:--	70:--	
		Arbetsledning, oförutsett och ev. grusning av rörskarvar c:a 10 %			684:05	7540
		<u>Samfälligheten M summa kronor</u>				7540
		<u>Samfälligheten N .</u>				
		<u>Rördiket N - N¹ - N² .</u>				
80-81+16	116	125 mm rör med frakt m	116	1:90	220:40	
- " -	116	Grävn., lägn. o. återfylln. "	116	1:80	208:80	
81+16-81+99	83	100 mm rör med frakt "	83	1:40	116:20	
- " -	83	Grävn., lägn. o. återfylln. "	83	1:60	132:80	
81+16		Brunn typ A; d=0,50 m st 1		70:--	70:--	
81+99		" " A; d=0,40 " " 1		55:--	55:--	
		Arbetsledning, oförutsett och ev. grusning av rörskarvar c:a 10 %			86:80	890
		<u>Rördiket N¹ - N³ .</u>				
85-85+78	78	75 mm rör med frakt m	78	1:--	78:--	
	78	Grävn., lägn. o. återfylln. "	78	1:70	132:60	
85+78		Brunn typ A; d=0,40 m st 1		55:--	55:--	
		Arbetsledning, oförutsett och ev. grusning av rörskarvar c:a 10 %			24:40	290
		<u>Samfälligheten N summa kronor</u>				1180
		<u>Samfälligheten P .</u>				
		<u>Rördiket P - R - S - T .</u>				
90-90+96	96	225 mm rör med frakt m	96	3:50	336:--	
	96	Grävn., lägn. o. återfylln. "	96	3:--	288:--	
90+96-93+32	236	200 mm rör med frakt "	236	3:--	708:--	
90+96-91+90	94	Grävn., lägn. o. återfylln. "	94	2:30	216:20	
91+90-92+15	25	- " - "	25	3:--	75:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
92+15-92+58	43	Grävn., lägg. o. återfylln. m	43	3:20	137:60	
92+58-93+10	52	- " - "	52	1:40	72:80	
93+10-93+32	22	- " - "	22	1:70	37:40	
93+32-94+44	112	150 mm rör med frakt	"	2:30	257:60	
93+32-93+50	18	Grävn., lägg. o. återfylln. "	18	1:40	25:20	
93+50-94+44	94	- " - "	"	1:10	103:40	
94+44-95+18	74	125 mm rör med frakt	"	1:90	140:60	
94+44-95+18	74	Grävn., lägg. o. återfylln. "	74	1:--	74:--	
95+18-96+26	108	100 mm rör med frakt	"	1:40	151:20	
95+18-95+86	68	Grävn., lägg. o. återfylln. "	68	1:--	68:--	
95+86-96+26	40	- " - "	"	1:50	60:--	
91+90		Ledningens framdragande genom väg vägbanans iordningsställande st	1	20:--	20:--	
93+73		Ledningens framdragande gm väg "	1	10:--	10:--	
90+96, 91+83, 91+90, 92+58, 93+32, 94+44, 95+18		Brunn typ A; d=0,50 m st	7	70:--	490:--	
96+26		Brunn typ A; d=0,40 m "	1	55:--	55:--	
90-90+96		Iordningställande av ev. skadade täckdiken st	3	25:--	75:--	
		Arbetsledning, oförutsett och ev. grusning av rörskarvar c:a 10 %			359:--	3760
		<u>Samfälligheten P summa kronor</u>				3760
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samfälligheten A.</u>						
30-33+2	302	Rördiket A - B				1270
50-53+2	302	" C - D - D ¹				3360
60-63+2	302	" D - D ² - D ³				1710
65-66+83	183	" D ² - D ⁴				650

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
42+25-44+49 102+26-108+18	816	Rördiket D - E - F - G				5790
125-125+74	74	" F - F ¹				250
	1979				Summa	13030
		<u>Samfälligheten H.</u>				
120-120+55	55	Rördiket H - H ¹				320
		<u>Samfälligheten K.</u>				
70-71+3	103	Rördiket K - L				670
		<u>Samfälligheten M.</u>				
6-12+9	609	Rördiket M - N - O - P				7540
		<u>Samfälligheten N.</u>				
80-81+99	199	Rördiket N - N ¹ - N ²				890
85-85+78	78	" N ¹ - N ³				290
	277				Summa	1180
		<u>Samfälligheten P.</u>				
90-96+26	626	Rördiket P - R - S - T				3760
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	1979	Samfälligheten A				13030
	55	" H				320
	103	" K				670
	609	" M				7540
	277	" N				1180
	626	" P				3760
	3649				Summa kronor	26500

Björneberg, Tidaholm den 28 april 1955.

I tjänsten:

J. Lippert

Förrättningsman

ARBETSHESKRIVNING .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörledning lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:


För samfälligheten A, inhugget kors i jordfast sten, belägen c:a 38 m väster om sekt. E å höjden + 9,05 m,

för samfälligheterna K, M och N, inhugget kors i jordfast sten, belägen c:a 90 m väster om sekt. 8+80 å höjden + 10,12 m samt

för samfälligheterna H och P, inhugget kors i cementerat brunnslock, beläget c:a 19 m väster om sekt. 91+75 å höjden + 11,85 m.

Björneberg, Tidaholm den 28 april 1955.

I tjänsten:


J. Lippert

Förrättningsman

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 vattenlagen).

Avd.	Ägofigur	Båtnad	Andel i kostnad för					Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A-32+28	32+28-B	C-D-D:1, D-D:2,D:3, D:2-D:4, D-E-F-105+ +38,F-F:1	105+38-G	Summa	
K r o n o r								
		<u>Samfälligheten A.</u>						
I	enb. brb.	645	980		1990		2830 2970	4,38760 4,60465
II	3-8	1450	140	290			430	0,29655
III	9-35,36-47	18153			10340		10340	0,56960
IV	48-53,77-80	2297			500	1420	1420 1920	0,61820 0,83587
I+III		18798					11180-1140=10040 11180	0,53410 0,59474
I+III+IV		21095					12600	0,59730

Härav framgår att samfälligheten A skall uppdelas på tre avdelningar:

Avd. I + III	med relativ kostnad	0,53410
" II	" "	0,29655
" IV	" "	0,61820 .

Björneberg, Tidaholm den 28 april 1955.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.


Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Kulle 4:1</u>						
✓ Arvid Johansson och Alex. Bromander	S					
avd. I+III		12.146	6.487			
avd. II		1.450	430	6.917	58,175	
<u>Kulle 1:21,22,44,54,55</u>						
Lars Lindén	S					
avd. I+III		6.652	3.553			
avd. IV		2.090	1.292	4.845	40,748	
✓ <u>Bemmelshed 1:5 och</u> <u>Kulle 1:23,24,30,57</u>						
Harry Karlsson						
avd. IV		207	128	128	1,077	
<u>Summa</u>		22.545		11.890	100,000	55,287
"Starrsicksbäckens reglerings- företag av år 1917-18" betalar enl. utlåtande				1.140		
<u>Totalsumma</u>				13.030		
<u>Samfälligheten H</u>						
<u>Kulle 1:84</u>						
✓ Sven Johansson	S	483		320	100,000	
<u>Summa</u>		483		320	100,000	1,185
<u>Samfälligheten K</u>						
<u>Bemmelshed 1:2-4, Kulle 1:56</u>						
✓ Edeon Persson	S	2.275		670	100,000	
<u>Summa</u>		2.275		670	100,000	5,579

x) Kostnader begränsas till Kr. 1,240:- enl. bestämmelsen i vattenlagens 7 kap. 26 §
--

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Sammandrag.</u>				
Samfälligheten A		22.545		11.890	100	55,287
"Starrsicksbäckens regl.företag av år 1917-18" betalar enl. ut- låtande				1.140		
Samfälligheten H		483		320	100	1,185
" K		2.275		670	100	5,579
" M		8.525		7.540	100	20,906
" N		1.329		1.180	100	3,259
" P		5.621		3.760	100	13,784
<u>Summa</u>		<u>40,778</u>		<u>26.500</u>		<u>100,000</u>
Björneberg, Tidaholm den 28 april 1955.						
I tjänsten:						
Biträdande gode män:   (J. Lippert) Förrättningsman						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Kulle m. fl. hemman i Agnetorps
socken, Hökensås kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser igenläggning med rör av åtskilliga öppna
avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2,5 km nordöst om Tida-
holms kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140 för möjliggörande av
bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen
att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där
torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser
med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sek-
tionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället,
varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å den-
na karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla
röda linje och de röda bokstäverna A-B, C-D-E-F-G, D-D¹, D-D²-D³, D²-D⁴, F-F¹,
H-H¹, K-L, M-N-O-P-R-S-T, N-N¹-N² och N¹-N³. Enkel röd linje betecknar härvid,
att avloppet utföres som täckt ledning. Avloppens blivande dimensioner hava å
profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å gene-
ralstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits
å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i
fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund
och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvatten-
mängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och
hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimen-
sionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all
härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså

skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. *H*.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sex av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A", "H", "K", "M", "N" och "P". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna "H", "K", "M" och "N" i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten "A" har särskild utredning verkställts, bil. *L*. Härav framgår, att denna samfällighet skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits. Dessutom har jämkning verkställts i delaktigheten för Bertil Bergman, Kulle 1:28, 1:72, inom samfälligheten "P" enligt bestämmelsen i vattenlagens 7 kap. 26 §.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna "A" och "P", som ovan nämnts. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avloppet A - B å sträckan 30 - 32+28 inom samfälligheten "A" ingår i "Starrsicksäckens regleringsföretag av år 1917-18" såsom öppet dike. Enligt det nu upp-

rättade förslaget skall avloppet igenläggas med rör, vilket innebär en minskning i framtida underhållskostnaderna för avloppssträckan 30 - 32+28 tillhörande nämnda regleringsföretag. Denna minskning har uppskattats till 0,20 kr pr meter och år. Kapitaliserat efter 4 % motsvarar detta $\frac{0,20 \times 100}{4} \times 228 \text{ m} = \text{Kr. 1.140:-}$, vilket belopp sistnämnda företag skall betala till det nya företaget, så snart ifrågavarande avloppssträcka färdigställts. För avloppets framtida underhåll skall det äldre företaget svara.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och där- efter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheter understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, var- jämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola an- ordnas;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut för utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Kulle dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Björneberg, Tidaholm den 28 april 1955.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Thunberg
H. De Wit


J. Lippert
(J. Lippert)
Förrättningsman

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
och en betongring mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

"Kulle dikningsföretag av år 1955"

Agnatorps

socken-~~(XX)~~ av Skaraborgs

län

upprättat år ~~(XX)~~ 1955

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~(XX)~~


J. Lippert
Förrättningsman
(Thel)

Antal ritn. st. 5


Arkivnummer

Typritningar


Bottenförstärkning




Rörlöpp typ C



Brunn typ A vid sidan av rörledning



Brunn typ F'



Förslag till

"Kulle dikningsföretag av år 1955"

Agetorps

socken-XXXX Skaraborgs

län

upprättat år XXX 1955 samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
XXXX

J. Lippert
(Namn)
Förrättningsman
(Titel)

Antal ritn. st. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr