



Akt nr:

R-F4b-LS460/69

AU$R-F4b-LS460/69

460

460

Handlingar angående
SEGERSTAD-UTBY DIKNINGSFÖRETAG AV
ÅR 1969 i Ullervads o. Utby s:nar,
Skaraborgs län; upprättade år 1969
vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

Handlingar angående
SEGERSTAD-UTBY DIKNINGSFÖRETAG AV
ÅR 1969 i Ullervads o. Utby s:nar,
Skaraborgs län; upprättade år 1969
vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

Innehållsförteckning.

			Sid.
Syneförrättningsprotokoll			1-
Ansökan med förordnande	bil.	A	12-
Förteckning	"	B	14-
Kungörelse	"	B^1	15-
Förening	"	C4	16-
Återtagande av föreningsskrivelse	"	C^1	17-
Fullmakter	"	D-D^5	18-
Skrivelse till Vägförvaltningen	"	E	25-
Svar från Vägförvaltningen	"	E^1	27-
Värderingslängd	"	F	28-
Kostnadsförslag	"	G	42-
Beräkning av de kostnader för samf. S-U och U-X som skulle uppstått, om inte samf. X-X4 kommit till utförande	"	G^1	53-
Kostnadsberäkning för sträckan H-H1 som öppet avlopp	"	G^2	55-
Arbetsbeskrivning	"	H	56-
Utredning jämlikt V.L. 7:24	"	I-I^2	60-
Kostnadsfördelningslängd	"	K	63-
" för underhållet	"	K^1	69-
Översiktskarta			70-
Utlåtande	bil.	L	71-
PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion	"	M	81-
Typritningar	"	N-N^4	87-91.

Till förslaget hör 2 plankartor och 6 profilritningar.

Protokoll
Den 15/1 1969

Syneförrättning enligt 10 kap. avstyckningslagen för fastighetsbildning av mark tillhörande Segerstad och Ulby m.fl. fastigheter
Socknar: Ullerord och Ulby
Län: Skaraborg

Sammanträde för handläggning av syneförrättningen i Församlingshemmet, Ulby. — Sammanträdesplats

Kungörelse om syneförrättningen införd i Tidning för Skaraborgs län den 19/12 1968. Kungörelse i avskrift översänd till Kända sakägare enl. bilagda översändningslista. — Kungörelse

Undertecknad förrättningsman och såsom gode män Gerhard Pettersson, Blackgården, Tidaholt och Eskil Johansson, Odensåker, Varing. — Närvarande

Sökande:
Sven Österberg, ägare av Segerstad 11:1 och Eklunda Nilsomgården 2:28 samt av Eklunda Högården 1:2.

Övriga sakägare:
Bertil Karlsson, ägare av Ullerord 25:1
Karl Johansson, -"- -"- Segerstad Pce Torsgården 1:4
Hilda Brostrand, -"- -"- Segerstad Amundsgården 2:3
-"- Magnusgården 3:3
-"- Höjdenstorp 4:4
Karl Nilsson, -"- -"- Eklunda 6:1
Hans Karlsson -"- -"- Eklunda Nolgården 3:7 gm. Karl Nilsson enl fullm. D'
Hans Liden, ägare av Ullerord Östergården 3:1 gm Bertil Karlsson enl fullm. D
Jan Johansson, -"- -"- Eklunda Nilsomgården 2:21
" Nolg:n 3:19

Allerums pastorat, ägare av Allerum 14:1
Kottekulla 16:1, Gogsta 1:1 och
Uby Stommen 6:1 gm dennas
Nordby, Rörsås, Norrestad,
enl. förrättningsutdrag D 5

Hugo Jonsgård, ägare av Uby 14:1
Olle Johansson, -"- -"- -"- 12:1
Albin Larsson -"- -"- -"- 13:1
Erik Lycken -"- -"- -"- 4:10
Sten Arvidsson -"- -"- -"- 18:1
Lennart Johansson -"- -"- Uby Per Olofsg:n 2:3
Örslösa vattenavledningsföretag av år 1939 gm.
ordf i styrelsen Bengt Gustavsson, Ebbetorp
Jula samt styrelseledamöterna Erik Karlsson,
Ribbenäs, Tidvad och Sten Arvidsson, Uby, Jula.

Väg förvaltningen i Skorstorp kön gm. ing.
S. G. Liljebäck, enl. fullm. D 4
Inge Lundin, ägare av Uby Trugården 8:9
Hälsovårdsnämndens ordf. Bertil Gustavsson,
Segerstad, Jula.
Erik Nyqvist, ägare av Julbotorp 1:7
Bo Nyqvist -"- -"- Hedåsen 2:2
Ordf i styrelsen för Jula diknings- och
skogsledningsföretag av år 1963,
Gunnar Larsson, Jula.
Bertil Andersson, ägare av Julbotorp 1:5.

§ 1. Förordnande

Upplästes det för förrättningsmannen
meddelade förordnandet

§ 2. Församhäl-
ningen.

Något hinder mot förrättningsmannens kunde
ej anföras.

§ 3.

Teknisk beskrivning

Med anledning av det utförda fastighetsbildet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökanden hade därvid framfört sina yrkanden och önskemål angående ifrågasatta åtgärder. Med beaktande härav och av de under förrättningens gång av andra sakägare framförda önskemål hade preliminärt förslag upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Förening.

Allevads postnet genom Leonard Nordberg, Karl Johnsson, Hugo Jonsgård, Olle Johnsson och Albin Larsson förklarade, att de önskade förena sig med sökanden om förrättet. Förening härom tillkännages och vitsordades denna av förrättningsmannen och gode männen.

§ 5.

Yrkande av sökande.

Sökanden och de som förenat sig med sökanden yrkade att erforderliga anläggningar för ändamålsenlig dränering av deras marker skulle ingå i förrättet. De yrkade därjämte att anläggen skulle läggas igen med rörledningar, där så vore av ekonomisk synpunkt fördelaktigt.

§ 6.

Övriga yrkanden.

Ombudet för Allevads postnet yrkade att ett nytt utlopp skulle upptagas för att erhålla bättre torrläggning och

förhindra översvämningar inom de delar av Ubby Strömmen, som nu har sitt avlopp genom Halvbäckens avlopp inmynnande i punkt A–Y av Örlens vattenavledningsföretag av år 1939. Ombudet samt styrelsen för Örlens vf. ansåga det förmånligast och bäst att genom utförande av en rörledning å sträckan X–X4 avleda vattnet genom avloppet U–X till år Tiden. Markägarna utmed avloppet U–X hade intet att erinra mot förslaget under förutsättning att det inte medförde försämrad torrläggning eller högre kostnader för deras del att få ~~torrlagd~~ sina marker torrlagda.
Ordf i styrelsen för Örlens vf Bengt Gustavsson yrkade att den föreslagna 400 mm rörledningen å sträckan X–X2 ersattes med 500 mm rörledning.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade att utsprängning av uppschaktade jordmassor vid grävning av öppna avlopp kommer att ingå i förslaget. Med anledning härav yrkade ingen sakägare på ersättning för mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp eller för skada och intrång genom jordupplag. Ersättningar

§ 8.

Hälsovårdsnämndens ordf Bertil Gustavsson framförde önskemål om att de föreslagna rörledningarna erhölle sådana dimensioner och lades på sådant djup Avlopp för fastigheter

att framtida avlopp från bostadsfastigheter utmed väg nr. 956 och väg Jula-Segerstad kunde anslutas.

§ 9.

Trummor för allmänna vägen nr. 931 Ekby-Segerstad bäres vid avloppssektionerna 26+44 - 26+52; 46+85 - 46+95, 55+11 - 55+20; 131+30 - 131+40; 112+81 - 112+90 och för allmänna vägen nr. 956 Ekby-Jula vid avloppssektionerna 121+57 - 121+70 och 127+90 - 127+98. Befintliga trummor, utom de 2 förstnämnda medges ej ovanpåliggande marks dränering till erforderligt djup, varför ombyggnad måste ske. Dessutom bäres vägdiken å sträckorna 55+20 - 55+63 samt 112+90 - 113+64. Vägdikens förläggas att igenläggas med nr. Förslaget skulle ställas tillbaka underställande vägförvaltningen för yttrande.

Broar och trummor.

§ 10.

Föredragningsmannen meddelade, att han med gode männen Erik Skoglberg, Esbjörnsgården, Mariestad och Valfrid Andersson, Ribbesäs, Tidaholm, tidigare företagit syneförrättning för åsättande av markvärden m.m. På grund av förhållande och sjukdom hade förhindrats gode män ersatts med de nu nämnde. Vidare meddelades att syneförrättningen efter sammanträdet skulle företaga en kompletterande syneförrättning på de i företaget ingående markerna. Nytt sammanträde, avsett att bli slutsammanträde, skulle hållas på samma plats som dagens sammanträde

Förtsatt handläggning

Torsdagen den 13 febr. 1969, kl. 9.30.
Styrelse för fjärdrift skulle då väljas.

§ 11.

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter sammanträdet avslutades. Avslutning

Förhandlingsmän: Leonard Olsson

Såsom gode män:
Gerhard Eliasson Eskil Johansson

Protokoll
den 13/2 1969

Sammanträde för protokolls handläggning av syneförrättningen i Fiskeriingshemmet, Ekby

Sammanträdesplats.

Tid och plats för sammanträdet hade tillkännagivits vid föregående sammanträde den 15/1 1969. Underrättelser om sammanträdet översända till berörda sakägare enl. bifogad avsändningslista.

Kungörelse

Underteckned förrättningsman och såsom gode män Gerhard Pettersson, Blockgården Tibble och Eskil Johansson, Ödensaker, Ekby.

Närvarande

Sakägare: Sven Östberg
Karl Johansson
Hugo Jonsgård
Albin Larsson
Hilda Broström
Karin Karlsson gm brodern Erik Skyttberg
Axel Larsson, äg. av Segestad (enl. fullm.)
Per Larsgården 1:19.
Erik Skold, äg. av Ekby Ängsgården 8:3 och Ekby Östergården 7:14-16, 23.
Gust. Gustavsson, äg. av Soldattorpet 1:1
Natanael Nilsson, äg. av Ekby 4:15
Clemens Johansson
Örsens of 1939 gm ordf. Bengt Gustavsson
Hälsovårdsnämnden ordf. Bertil Gustavsson
Allmänna gästrad gm Clemens Nordberg.
Lantbruksnämnden sockenombud Harry Ekeblad, Valgården, Ekby, Jula.
~~Det~~ Alf Johansson, äg. av Jula 5:8, 5:11.
Folke Johansson, äg. av Jula 5:9.
Inge Lundin, äg. av Ekby Ängsgården 8:9.
Ställföreträdare för Gästgivaren 1:1 Arne Persson
Ordföranden i Örsens of 1939 Mats Pettersson, äg. av Åkullen 1:1 m.fl.

D 3

Sven Karlsson, ägare av Segerstad 7:1
Henry Carlsson, - - Ullevad 19:1
Karl Nilsson
Bertil Karlsson, gm Henry Carlsson edb fullm. D²

§ 12.

Protokollet för föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.

§ 13.

Förrättningsmannen hade översänt förslaget, i den del som berörde allmänna vägarna 931 Ekby - Segerstad och 956 Ulby - Jula, till vederbörande väghållningsmyndighet. I skrivelse den 31/1 1969 har väghållningen förklarat sig ej ha något att erinra mot förslaget. E' Skriftväxling

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade att Sven Karlsson, ägare av Segerstad 7:1 och Åke Höjer, ägare av Ulby 4:21 sedan förra sammanträdet träffat sig med sökanden, och att förrättningen verkställts av synemännen. C Förening

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt framlade på sökandens begäran skrivelse daterad 1969-02-03 med tillhörande handlingar. Upprättat förslag med tillhörande handlingar

§ 16

Karl Johansson yrkade på uttryckligen som sökande det företagna samt undertecknade en skrivelse härom. C' Yrkande

§ 17.

Hilda Broström motsatte sig bestämt att klosettutsläpp skulle ske i förslagna Anm. klosettutsläpp.

som ingår i samfällighet H-H1, samt framför önskemål om att Hälsovårdsnämnden utreder frågan om klosettutsläppet för bostadsbebyggelsen.

§ 18

Mats Pettersson yrkade att även det nedanför område som ligger söder om Uddby Stommen 6:1 ingår i förrättningen.

Yrkande

§ 19.

Vid överläggning beslutade syneförrättningsmännen att Karl Johansson enl. bestämmelserna i 10 kap. 48 § vattenlagen skulle utgå som sökande till förrättningen. Yrkandet i § 18 föranleder ej någon åtgärd, då fastighetsförteckningen och övriga omständigheter utvisar anslutning till förrättningen.

Enskild överläggning

§ 20

Syneförrättningsmännen avgav sitt utlåtande

Utlåtandet avgives

§ 21

Det meddelades, att Kalon mot förrättningen fingo inom sextio dagar klagoskrift anföras vid Västerbygdens vattendomstol. Besvärshänvisning se syneförrättningsmännens utlåtande.

Besvärshänvisning.

§ 22.

Förrättningsmännen avslutade förrättningen och utsågo till erforderliga förrättningsledamöter Sven Östergren, Sörgestad, Jula Sven Johansson, Prästgården, Ullevad, Hans Jonsson, Uddby, Jula (Norrskog) Albin Larsson — "—

Styrelsernas

Suppleanter Arne Persson, Grycksbo, jfr
Sven Karlsson, Fors, Malingsbo
revisorer Harry Ekblad, Nolgården, jfr
Karl Nilsson, Ekelund, jfr
revisorssuppleant Bertil Gustavsson, Stegendal, jfr

§ 23

Till aktieboken utsägs Lennart Nordberg, Borlänge, Malingsbo.
Anskrifter av handlingar och kopior av inbetalningar skulle inom 2 veckor dagar översändas till aktieboken och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter.

Aktieboken

§ 24.

Sökanden yrkade att företaget snarast möjligt skulle utföras.

Yrkande om företagets utförande

§ 25.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser beträffande statligt stöd till företag av detta slag.
Ordföranden befullmäktigades att söka statsbidrag till företagets utförande att, i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 150.000:- kr samt å företagets vägnar underteckna choser erforderliga handlingar att, om statsbidrag beviljas till företaget, å företagets vägnar underteckna erforderliga förbindelser för bidragets disposition samt

Finansieringsfrågor

att utkvittera och för förrättens säkerhet deponera ifrågavarande skattemedel.

§ 26.

Ordf. i Örkens of 1939 konstaterade att, om bidrag beviljades till förrättningen, även Örkens of fick bidrag till sin kostnad.

§ 27.

Förrättningskostnader

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom arvode för förrättningen, skäligen tillkommande utlägg för:

Handlingar: Doen Östergren 20,5 sidor à 10:- kr = = 205:- kr.

Annonskostnad 160:- kr.

§ 28.

Avslutning.

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Förrättningsman: Lennart Ahlen

Såsom gode män:
Gerhard Pettersson
Eskil Johansson

12

SKARABORGS LÄNS LANTBRUKSKANSLI
- 4 OKT. 1965
III M2-13-65

Fnr 2400 Bil. A

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
21. SEP. 1965
Diarie Nr ID 387

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs *län.*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Segerstad 11'

Ullervads socken(~~-nar~~) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation (Jula) Mariestad.

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantbrukare Sven Österberg

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Segerstad, Jula. 0501/30075.

Segerstad den 20/9 1965

Sökandes namn:		Fastighet:
Sven Österberg	för fastigheten	Segerstad 11'
»	»	
»	»	

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Gogatan 1'	ägare av fastigheten	Ullervads pastorat
Utby Anders Jonsg. 4⁶ m.fl.	» » »	Hägg.
" Olof Jonsg 1⁶ m.fl. U.H.	» » »	Albin Larsson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ing. L.Olsson

Skara den 30 september 19 65

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson Lars Kvarnemo

IIIM2 13 65

Förordnande.

Ingenjören L. Olsson, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad i landskansliet den 5 oktober 1965.

På länsstyrelsens vägnar:

Tor Jungkvist

Bengt de Flon

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Bil. B

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde i Församlingshemmet, Utby, onsdagen den 15 januari 1969, kl. 9.30, denna dag avsända till följande:

Sven Österberg	Segerstad	JULA
Hilder Brostrand	"	"
Karl Nilsson	Mellomgården, Eklunda	"
Lars-Åke Larsson	Sörgården "	"
Knut Karlsson	"	"
Karin Karlsson	"	"
Lars Johansson	Frugården	"
Axel Larsson	Per Larsgården	"
Karl Johansson	"	"
Elna Björnberg	"	"
Erik Lycken	Utby	"
Åke Hägg	"	"
Hugo Jonegård	"	"
Albin Larsson	Olof Jonsgården	"
Olle Johansson	Rättaregården	"
Oskar Pettersson	Jarlen	"
Erik Lilja	Sörtorp	"
Erik Sköld	Adolfsberg	"
Gust. Gustafsson		"
Arvid Andersson	Löjtnantsgården	"
Natanael Nilsson	Rosenlund	"
Lennart Johansson	Per Olofsgården	"
Sysk. Erik, Sven o. Märta Vilsson	"	"
Styrelsen för "Örlans vf 1939"		
Bengt Gustafsson	Ebbetorp	"
Sven Karlsson	Fors	MARIESTAD
Karin Lidén	Ullervad	"
Bertil Karlsson	Kommunalgården, Ullervad	"
Henry Karlsson	Tolsgården, "	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län	Fack	" 1
Ullervads pastorat		
gm Lennart Nordberg	Rörsås	"
Stiftsnämnden		SKARA

Vänd!

Boställsstyrelsens ordf.

Jonas Jonsson		Hemmingsslätten	ÖSTERÄNG
Skiftesgodemannen	Gerhard Pettersson	Blackgården	TIDAVAD
"	Eskil Johansson	Odensåker	VÄRING.

Skara den 27 december 1968.

I tjänsten:

Lennart Olsson

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde <u>torsdagen den 13 februari 1969 klockan 9,30</u> har kallelser denna dag avsänts till följande:

Sven Österberg V	Segerstad	JULA
Hilder Brostrand V	"	"
Karl Nilsson V	Mellomgården, Eklunda	"
~~Karin Karlsson~~	Eklunda	"
Axel Larsson V	Per Larsgården	"
~~Karl Johansson~~	"	"
Erik Lycken V	Utby	"
~~Åke Hägg~~	"	"
Hugo Jonegård V	"	"
Albin Larsson V	Olof Jonsgården	"
Olle Johansson V	Rättaregården	"
Erik Lilja V	Sörtorp	"
Erik Sköld V	Adolfsberg	"
Gust. Gustafsson V		"
Sten Arvidsson V	Löjtnantsgården	"
Natanael Nilsson V	Rosenlund	"
Lennart Johansson V	Per Olofsgården	"
Sysk. Erik,Sven o. Märta Vilsson V	"	"
Styrelsen för "Örlans vf 1939" V Bengt Gustafsson	Ebbetorp	"
Sven Karlsson V	Fors	MARIESTAD
Bertil Karlsson V	Kommunalgården, Ullervad	"
Henry Karlsson V	Tolsgården, "	"
Ullervads pastorat Lennart Nordberg V	Rörsås	"
Skiftesgodemannen Gerhard Pettersson	Blackgården	TIDAVAD
" Eskil Johansson	Odensåker	VÄRING.

Skara den 31 januari 1969.

I tjänsten:

Lennart Olsson

15a.

Bil. B1

Kungörelse

För torrläggning av marker tillhörande SEGERSTAD och UTBY m fl fastigheter i Ullervads och Utby socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Församlingshemmet, Utby, **Onsdagen den 15 januari 1969, kl 9.30,** då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

ULLERVADS SOCKEN

Segerstad 7:1, 11:1
„ Anundsgården 2:3
„ Magnusgården 3:3, 11
„ Löjtnantsgården 4:4
„ Per Larsgården 1:2, 4, 5, 6, 7, 8
Eklunda 6:1
„ Eklunda Nolgården 3:7, 19
„ Sörgården 1:2, 3, 4, 6, 7
„ Millomgården 2:21, 2:28
Ullervad 14:1, 19:1, 25:1
„ Östergården 3:1
Gogatan 1:1
Kottholm 16:1

Utby socken:

Utby 4:10, 15, 4:21, 11:1, 12:1, 13:1, 14:1, 18:1
„ Per Olofsgården 2:3, 2:16
„ Frugården 8:2
„ Östergården 7:14, 15, 16, 23
„ Stommen 6:1
Jarlen 1:1
Soldattorpet 1:1.

Dessutom beröres "Örlans vattenavledningsföretag av år 1939" samt allmänna vägarna nr 956 Utby—Jula och nr 931 Ekby—Segerstad.

Skara den 17 december 1968.

I tjänsten:

LENNART OLSSON
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Mariestads-Tidningen Tidning för Skaraborgs Län torsdagen den 19 december 1968, intygas.

Skara den 20 december 1968.

I tjänsten:

Lennart Olsson

Förrättningsman.

Bil. C

F Ö R E N I N G.

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande SEGERSTAD m.fl. fastigheter i Utby och Ullervads socknar och yrka på företagets utsträckning, så att även våra därav beroende marker bli torrlagda.

Utby den 15 januari 1969.

För fastigheten:

Segerstad 1:1, Ullervad 14:1
Kosthalm 16:1, Utby
Stommen 6:1

Ullervads pastorat genom
Lennart Nordberg.

Segerstad Per Lasgården 1:4

Karl Johansson

Utby 14:1

Hugo Jonsgård

Utby 12:1

Elk Johansson

Utby 13:1

Albin Larsson

Segerstad 7:1

Sven Carlsson

Utby 4:21

A. Hög-

Företrädde förening vitsordas:
Lennart Olsson
Birgitta Nilsson

Bästa gode män:
Gerhard Pettersson

Ester Johansson

Bil. C'

Undertecknad återtager härmed min försumbarkvitto som sökande till förtroget.

Uttby, Jula 13 febr. 1969.

Karl Johansson.

Ovanstående återtagning vidimeras:

Lennart Olsson
Tingsnämndsman

Såsom goda män:
Gerhard Nilsson Ester Johansson

18.

Bilaga D

FULLMAKT

för Lantbrukaren Bertil Karlsson,
namn
Kommunalgården, Ullervad
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande olika fastigheter i Ullervads och Utby byalag

i

~~socken av~~ Skarstorps län

å båda vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Östergården, Ullervad den 14 januari 1969

Bertil Karlsson

Karin Fridén

Bevittnas:

namn

adress

namn

adress

Bilaga D'

FULLMAKT

för Lantbrukare Karl Nilsson
namn
Nolsgården Eklunda Jula
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nolsgården Eklunda

i Ullervads socken av Skaraborgs län län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Eklunda den 14/1 1969

Karin Karlsson

Bevittnas:

Karl Nyman
namn
Eklunda Jula
adress

Ingrid Hamrin
namn
Eklunda Jula
adress

Lantbruksstyrelsen 3082. 61 juni. 3 000.

SRA 248361

Bil. D 2

Fullmakt

Jag Henry Carlsson att
föra och bevaka min talan
vid lagmansförrättning angående
tvångsgrävning av mark
tillhörande Segestad och Ulsby
m.fl. fastigheter i Munka
och Ekby socknar.

Kommunalgården Munka den 12/2
1969

Bertil Karlsson

Bevittnas

Erik Carlsson
Munka

Ivar Carlsson
Fru Ingrid

21.

Bil. D 3

F U L L M A K T.

För Erik Skogsberg Pl. 1230 . 542 00 Mariestad.
Att vid förrättning i Utby Församlingshem torsdagen den 13 februari 1969 enlikt vattenlagen, med markägare inom Segerstad ock Utby min talan föra och rätt bevaka, ävensom att å min vägnar ingå förening i frågor, som vid förrättningen förekomma. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Eklunda den 13/2 1969.

Karin Karlsson

Bevittnas:

Mark Nyman

VFR 514-68 3684 Bil. D 4

STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Fullmakt

Med stöd av fullmakt, som här bifogas i kopia (originalet förvaras hos vägförvaltningen) befullmäktigar jag härmed .....
ingenjören S G Liljebäck,.....
att utföra och bevaka vägverkets talan vid syneförrättning för
torrläggning av marker tillhörande Segerstad och Utby m fl
fastigheter i Ullervads och Utby socknar av Skaraborgs län
.....
.....
.....
.....

Mariestad den ....10/1..... 1969..
STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Sven-Eric Ericson
Vägdirektör

(VfR 481)

23.

Avskrift

STATENS VÄGVERK
J 40-68 0224

F U L L M A K T

Med stöd av 9 § i Kungl Maj:ts instruktion för statens vägverk den 25 maj 1967, nr 258, och 12 § i den av styrelsen för vägverket i anslutning därtill den 16 juni 1967 fastställda arbetsordningen för verket befullmäktigar jag härigenom vägdirektören vid vägförvaltningen i Skaraborgs län eller den han i sitt ställe förordnar att utföra och bevaka vägverkets talan för Kungl Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under vägverkets förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd;

vid lantmäteriförrättning samt

i ärenden om betalningsföreläggande.

I denna fullmakt inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Stockholm den 15 februari 1968.

Åke Wirseen
Chef för statens vägverks
juridiska sektion

Bestyrkes i tjänsten:
Inga-Lisa Petrell

(VfR 482)

Bil. D 5

Utdrag, ur protokoll, fört vid ordinarie sammanträde med Ullervads pastorats församlingsdelegerade, i Tidavads skola fredagen den 20/12 1968.

- - - - - - - -

§ 9.

Till pastoratsombud att representera och föra pastoratets talan vid lantmäteri och ecklesiastika förrättningar under år 1969 omvaldes

Lennart Nordberg, Rörsås Ullervad, 542 00 Mariestad
Nils Dahlin, Styrud Ek, 542 00 Mariestad

Till ersättare för samma tid

Arne Johansson, Ribbenås Ekby, 540 61 Tidavad
Gustav Jansson, Fors Ullervad, 542 00 Mariestad

- - - - - - - - -

Så förekommet betygar
Nils Bengtsson
deleg. ordf.

Justerat: Lennart Nordberg
Erik Skogsberg

Anslag om justeringen uppsatt på pastoratets anslagstavla den 31/12 1968
betygar
Nils Bengtsson

Rätt ytdraget betygar

Nils Bengtsson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ärendet handlägges av:
Ing L Olsson/JCKa

22.1.1969

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Fack
MARIESTAD 1

Ang Segerstad-Utby dikningsföretag av år 1969 i Utby och Ullervads socknar

Den 15 januari 1969 hölls sammanträde ang rubr företag, varvid vägförvaltningen representerades av ing S G Liljebäck.

Vattengenomlopp under allmänna vägen nr 931 Ekby-Segerstad berörs av företaget vid följande punkter:

F. Nuvarande trumman av 800 mm rör är tillräcklig till djup och dimension. Föreslås att vägförvaltningen utför och bekostar brunnen nedströms trumman samt rensar trumman i mån av behov.

L. Nuvarande trumman av 600 mm rör är tillräcklig till djup och dimension. Föreslås att vägförvaltningen utför och bekostar brunnen nedströms trumman samt rensar trumman i mån av behov.

M. Nuvarande trumman torde utgöras av en stentrumma. Föreslås att vägförvaltningen utför och bekostar ny trumma av 400 mm rör samt brunnen nedströms trumman.

Vägdiket uppströms trumman å sträckan 55+20 - 55+63 = 43 m föreslås att igenläggas med 300 mm rör. Föreslås att vägförvaltningen för minskat underhåll av berörda sträcka till företaget betalar en ersättning av 43 m x 3:- kr/m ≈ 130:- kr.

R2. Nuvarande trumman behöver ombyggas och fördjupas. Föreslås att vägförvaltningen utför och bekostar ny trumma av 250 mm rör samt brunnen nedströms trumman.

U. Nuvarande trumman behöver ombyggas och fördjupas. Föreslås att vägförvaltningen utför och bekostar ny trumma av 600 mm rör.

Vägdiket uppströms trumman å sträckan 112+90 - 113+64 = = 74 m föreslås att igenläggas med 400 mm rör. Föreslås att vägförvaltningen för minskat underhåll av berörda sträcka till företaget betalar en ersättning av 74 m x 3:- ≈ 220:- kr.

Vattengenomlopp under allmänna vägen nr 956 Utby-Jula berörs av företaget vid följande punkter:

X1. Befintlig trumma av 800 mm rör behöver ombyggas och fördjupas. Föreslås att vägförvaltningen utför och bekostar ny trumma av 600 mm rör samt brunnen nedströms trumman.

X3. Befintlig trumma av 225 mm behöver ombyggas. Genom utförandet av en ny trumma av 500 mm rör blir två befintliga trummor, den ena c:a 35 m öster X3 och den andra c:a 100 m väster X3 överflödiga. Föreslås att vägförvaltningen utför och bekostar nya trumman samt brunnen nedströms trumman.

Ersättningarna beräknas utgå när företaget utförts och godkänts.

Anhålles om vägförvaltningens snara yttrande.

Slutsammanträde ang förrättningen kommer att hållas på samma plats som förra sammanträdet torsdagen den 13 febr. 1969 kl 9,30.

2 ex. av 3 st. utdrag ur förslaget till företaget bifogas.

I tjänsten:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

27. Bil. E'

STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Driftkontoret

Hänvändelse till Ing. S G Liljebäck/d

Datum 31.1.1969

Vår referens VFR 514-68 3684

→ Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
532 00 SKARA

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 4 FEB 1969
Diarie Nr
Sak Nr

Er referens

SEGERSTAD-UTBY DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1969 I UTBY OCH ULLERVADS SOCKNAR

Med anledning av Eder skrivelse den 22.1.1969 i rubricerade ärende får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen kommer att utföra och bekosta rensning av trummor samt omläggning av trummor och brunnar i enlighet med Edert förslag, samt utföra och bekosta brunn nedströms trumma U efter förslag per telefon av Eder förrättningsman ingenjör L Olsson.

Vägförvaltningen godkänner Edert förslag om igenläggning av vägdiket på en sträcka av 117 m.
Under förutsättning att vägförvaltningen för all framtid befrias från underhållsskyldighet för rörledningarna är vägförvaltningen villig bidraga med högst 350:- kronor härtill. Vägförvaltningens bidrag utbetalas till företaget så snart detta färdigställts och godkänts och av lantbruksnämnden utfärdat bevis härom kommit vägförvaltningen tillhanda.

Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i arbetsområde 31, tel. 0501-35127, som skall underrättas i god tid innan arbetet önskas utfört.

L A Larsson

KK

Postadress
Fack
542 01 MARIESTAD 1

Gatuadress
Hamngatan 4

Telefon
0501-139 50

Bil. F

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Samfällighet A - B							
Ullervad 19:1							
Henry Carlsson							
Åker	1	0,23		1600	2000	400	92
"	2	1,24		1300	"	700	868
"	3	1,89		1400	"	600	1134
Alstringsbåtnad							2094
Brukningsbåtnad å sträckan							
0-4+82 = 482 m à 1:50 kr							723
Summa	1-3	3,36					2817
Ullervad 25:1							
Bertil Karlsson							
Åker	4	0,17		1200	2000	800	136
"	5	0,47		1000	"	1000	470
"	6	0,72		"	"	"	720
Alstringsbåtnad							1326
Brukningsbåtnad å sträckan							
0-4+82 = 482 m à 1:50 kr							723
Summa	4-6	1,36					2049
Ullervad 14:1, Kottholm 16:1							
Ullervads pastorat							
Åker	6a	1,40		1200	2000	800	1120
Summa	6a	1,40					1120
Eklunda Millomgården 2:28							
Sven Österberg							
Åker	7	1,58		1080	2400	1320	2086
"	8	1,48		1680	"	720	1066
Alstringsbåtnad							3152
Brukningsbåtnad å sträckan							
5+61-7+2 = 164 m à 1:- kr							164
Summa	7-8	3,06					3316
Segerstad 11:1							
Sven Österberg, åker	9	0,89		1680	2400	720	641
Åker	10	1,28		1440	"	960	1229

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker	11	1,09		1680	2400	720	785
"	12	2,87		960	"	1440	4133
Alstringsbåtnad							6788
Brukningsbåtnad å sträckan							
5+61-7+2 = 164 m à 1:- kr							164
Summa	9-12	6,13					6952
Summa samfällighet A - B	1-12	15,31					16254
Samfällighet Y - Z							
Segerstad 11:1							
Sven Österberg							
Åker	13	0,91		2040	2400	360	328
"	14	0,92		1200	"	1200	1104
Summa	13-14	1,83					1432
Ullervad 14:1, Kottholm 16:1							
Ullervads pastorat							
Åker	15a	0,60		1300	2000	700	420
"	16a	1,65		900	"	1100	1815
"	16b	0,61		"	"	"	671
Alstringsbåtnad							2906
Brukningsbåtnad å sträckan							
150+8-152+82 = 272 m à 4:- kr							1088
Summa	15a-16b	2,86					3994
Summa samfällighet Y - Z	13-16b	4,69					5426
Samfällighet C - D							
Ullervad 14:1, Kottholm 16:1							
Ullervads pastorat							
Åker	15	0,56		1000	2000	1000	560
"	16	0,82		900	"	1100	902
"	17	1,05		"	"	"	1155
"	18	1,74		"	"	"	1914
"	19	2,10		1200	"	800	1680
"	20	0,58		1100	"	900	522
Alstringsbåtnad							6733

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad å sträckan							
10-12+41 = 241 m à 3:50 kr							844
12+47-13+40 = 93 m à 5:- kr							465
Brukningsbåtnad							1309
Summa	15-20	6,85					8042
Gogatan 1:1							
Ullervads pastorat							
Åker	21	0,71		1560	2400	840	596
"	22	1,22		1200	"	1200	1464
"	23	1,72		1680	"	720	1238
Summa	21-23	3,65					3298
Summa samfällighet C - D	15-23	10,50					11340
Samfällighet E - F							
Ullervad 14:1, Kottholm 16:1							
Ullervads pastorat							
Åker	24	1,16		1300	2000	700	812
"	25	1,47		1100	"	900	1323
"	26	0,97		1300	"	700	679
Alstringsbåtnad							2814
Brukningsbåtnad å sträckorna							
20+14-22+49 = 235 m à 10:-- kr							2350
22+55-23+95 = 140 " " 11:-- "							1540
Brukningsbåtnad							3890
Summa	24-26	3,60					6704
Gogatan 1:1							
Ullervads pastorat							
Åker	27	2,10		960	2400	1440	3024
"	28	0,32		1680	"	720	230
"	29	0,33		"	"	"	238
Alstringsbåtnad							3492
Brukningsbåtnad å sträckan							
23+95-26+39 = 244 m à 8:- kr							1952
Summa	27-29	2,75					5444
Summa samfällighet E - F	24-29	6,35					12148

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
~~Samfällighet F - G~~							
Segerstad Per Larsgården 1:4							
Karl Johansson							
Åker	30	0,64		1200	2400	1200	768
"	31	0,63		1320	"	1080	680
"	32	0,10		1920	"	480	48
"	33	0,14		1200	"	1200	168
"	34	0,07		1800	"	600	42
"	35	0,45		1560	"	840	378
"	36	0,62		1440	"	960	595
"	37	0,10		2040	"	360	36
Alstringsbåtnad							2715
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
26+52-27+81 = 129 m à 8:10 kr							1045
27+86-28+79 = 93 " "11:- "							1023
28+79-30+67 = 188 " "13:- "							2444
Brukningsbåtnad							4512
Summa	30-37	2,75					7227
Segerstad Per Larsgården 1:2,7,8							
Axel Larsson							
åker	38	1,42		1560	2400	840	1193
Summa	38	1,42					1193
~~Summa samfällighet F - G~~	~~1-38~~	~~4,17~~					~~8420~~
Samfällighet G1 - H							
Segerstad Per Larsgården ~~1:2,7,8~~ 1:19							
Axel Larsson							
åker	43	0,93		1680	2160 ~~2400~~	480	446
Summa	43	0,93					446
Segerstad Anundsgården 2:3							
" Magnusgården 3:3,11							
" Löjtnantsgården 4:4							
Hilder Brostrand							
Åker	44	3,01		1680	2040 ~~2400~~	360	1084
"	45	2,35		1920	2040 ~~2400~~	120	282

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker	46	2,13		1440	2160 ~~2400~~	720	1534
"	46a	3,03		1560	2040 ~~2400~~	480	1454
"	46b	3,31		"	2400	840	2780
"	46c	0,04		2280	"	120	5
"	46d	2,22		1080	"	1320	2930
Alstringsbåtnad							10069
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
34+37-37+32 = 295 m à 5:50 kr							1623
a-39+93-40+80 = 120 m à 5:25 kr							630
Brukningsbåtnad							2253
Summa	44-46d	16,09					12322
Segerstad 7:1							
Sven Karlsson							
Åker	46e	0,68		840	2400	1560	1061
"	46f	1,38		1800	"	600	828
"	46g	1,07		2040	"	360	385
Summa	46e-46g	3,13					2274
Summa samfällighet G1 - H	~~43-46g~~ 46e-46g	~~20,15~~ 3,13					~~15042~~ 1274
— = minskning av värdet på grund av ofullständig torrläggning.							
Samfällighet I - N							
Eklunda 6:1							
Karl Nilsson							
Åker	47	0,63		1000	1200 ~~2000~~	200	126
"	48	0,53		800	1400 ~~2000~~	600	318
"	49	0,55		1100	2000	900	495
"	50	0,32		1700	"	300	96
Alstringsbåtnad							1035
Brukningsbåtnad å sträckan:							
41+86-43+55 = 169 m à 1:- kr							169
Summa	47-50	2,03					1204

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Eklunda Nolgården 3:7							
Karin Karlsson							
Åker	51	0,57		1000	1200 ~~2000~~	200	114
"	52	0,65		800	1400 ~~2000~~	600	390
"	53	0,66		1100	2000	900	594
Alstringsbåtnad							1098
Brukningsbåtnad å sträckan:							
41+86-43+55 = 169 m à 1:- kr							169
Summa	51-53	1,88					1267
Gogatan 1:1							
Ullervads pastorat							
Åker	54	0,67		1080	2400	1320	884
"	55	0,82		1560	"	840	689
"	56	0,42		"	"	"	353
"	57	1,13		1080	"	1320	1492
"	58	1,11		1560	"	840	932
"	59	0,51		1800	"	600	306
"	60	0,23		1680	"	720	166
Alstringsbåtnad							4822
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
43+63-46+79 = 316 m à 11:- kr							3476
50 - 50+98 = 98 " " 2:- "							196
50+98-54+4 = 306 " " 8:- "							2448
54+11-55+7 = 96 " " 2:- "							192
Brukningsbåtnad							6312
Summa	54-60	4,89					11134
Utby 4:21							
Åke Hägg							
Åker	61	0,25		1680	2400	720	180
Alstringsbåtnad							180
Brukningsbåtnad å sträckan:							
54+11-55+7 = 96 m à 2:- kr							192
Summa	61	0,25					372

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Utby 14:1							
Hugo Jonegård							
Åker	62	0,89		1320	2400	1080	961
"	63	0,24		1680	"	720	173
"	64	1,01		1080	"	1320	1333
"	65	0,47		1320	"	1080	508
"	66	1,50		1080	"	1320	1980
"	67	0,48		1440	"	960	461
Alstringsbåtnad							5416
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
55+20-55+63 = 43 m à 1:50 kr							65
55+63-59+87 =424 " " 7:- "							2968
Brukningsbåtnad							3033
Summa	62-67	4,59					8449
Utby 12:1							
Olof Johansson							
Åker	68	0,92		1200	2400	1200	1104
"	69	0,99		1440	"	960	950
"	70	1,33		"	"	"	1277
"	71	1,11		1800	"	600	666
"	72	1,48		"	"	"	888
"	73	0,20		720	"	1680	336
Betesmark	74		0,12	900	1800	900	108
Åker	75	0,87		1100	2200	1100	957
"	76	0,88		1760	"	440	387
"	77	0,58		1430	"	770	447
"	78	1,12		1210	"	990	1109
"	79	0,60		1540	"	660	396
"	80	0,25		1840	"	360	90
"	81	0,25		1400	"	800	200
Alstringsbåtnad							8915
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
59+87-62+51 = 264 m à 6:- kr							1584
62+55-63+20 = 65 " " 1:50 kr							98
63+20-64+32 = 112 " " 5:- "							560
64+32-66+18 = 186 " " 5:- "							930
Brukningsbåtnad							3172
Summa	68-81	10,58	0,12				12087

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Utby Per Olofsgården 2:16							
Erik Lilja							
Åker	82	0,45		1320	2200	880	396
Avgår för ofullständig dikning							928
Summa	82	0,45					0
Utby Stommen 6:1							
Ullervads pastorat							
Åker	83	0,52		880	2200	1320	686
"	84	0,33		1540	"	660	218
Summa	83,84	0,85					904
Utby Östergården 7:14 m.fl.							
Erik Sköld							
Åker	85	0,71		1210	2200	990	703
"	86	0,62		1540	"	660	409
Summa	85-86	1,33					1112
Summa samfällighet I - N	47-86	26,85	0,12				36529
— = minskning av värdet på grund av ofullständig torrläggning.							
Samfällighet O - R							
av Eklunda Sörgården 1:2							
Sven Österberg							
Åker	87	0,58		1000	2000	1000	580
"	88	0,42		900	"	1100	462
Alstringsbåtnad							1042
Brukningsbåtnad å sträckan:							
70+10-75+0 = 490 m à 3:- kr							1470
Summa	87-88	1,00					2512
Segerstad 11:1							
Sven Österberg							
Åker	89	1,48		1000	2000	1000	1480
"	90	0,75		900	"	1100	825
"	91	1,41		1000	"	1000	1410
Alstringsbåtnad							3715

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad å sträckan:							
70+10-75+0 = 490 m à 3:- kr							1470
Summa	89-91	3,64					5185
Gogatan 1:1							
Ullervads pastorat							
Åker	92	0,66		1920	2400	480	317
"	93	1,51		1560	"	840	1268
"	94	1,06		1200	"	1200	1272
"	95	0,92		1320	"	1080	994
"	96	0,53		1680	"	720	382
"	97	1,96		1560	"	840	1646
Alstringsbåtnad							5879
Brukningsbåtnad å sträckan:							
75+12-77+80 = 268 m à 7:- kr							1876
Summa	92-97	6,64					7755
Utby 13:1							
Albin Larsson							
Åker	98	1,27		1560	2400	840	1067
	98a	0,33		1920	"	480	158
Summa	98-98a	1,60					1225
Utby 4:21							
Åke Hägg							
Åker	99	0,36		1560	2400	840	302
"	100	0,55		1440	"	960	528
"	101	0,16		1680	"	720	115
"	102	0,83		"	"	"	598
"	103	0,40		"	"	"	288
"	104	0,21		1440	"	960	202
"	105	0,65		"	"	"	624
Alstringsbåtnad							2657
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
78+18-79+74 = 156 m à 7:- kr							1092
79+74-80+24 = 50 " " 8:- "							400
130-131+13 = 113 " " 4:- "							452
Brukningsbåtnad							1944
Summa	99-105	3,16					4601

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Utby 14:1							
Hugo Jonegård							
Åker	106	0,61		1560	2400	840	512
Summa	106	0,61					512
Summa samfällighet O - R 87	-106	16,65					21790
Samfällighet S - U							
Segerstad 11:1							
Sven Österberg							
Åker	107	Ingen båtnad					
"	108	Ingen båtnad					
"	109	Ingen båtnad					
"	110	0,73		1700	2000	300	219
"	111	0,58		1600	"	400	232
Summa		1,31					451
Segerstad Anundsgården 2:3 m.fl.							
Hilder Brostrand							
Åker	112	0,24		1600	2000	400	96
"	113	Ingen båtnad					
"	114	Ingen båtnad					
"	115	Ingen båtnad					
"	116	1,01		1900	2000	100	101
Summa		1,25					197
Utby 4:10							
Erik Lycken							
Åker	117	0,33		1920	2400	480	158
Summa	117	0,33					158
Gogatan 1:1							
Ullervads pastorat							
Åker	118	0,60		1320	2400	1080	648
"	119	0,39		"	"	"	421
"	120	0,57		1080	"	1320	752
"	121	0,67		1920	"	480	322
Alstringsbåtnad							2143

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad å sträckan:							
105+13-108+14 = 301 m à 20:- kr							6020
Summa	118-121	2,23					8163
Utby 13:1							
Albin Larsson							
Åker	122	0,51		1920	2400	480	245
"	123	Ingen båtnad					
"	124	0,24		1920	2400	480	115
"	125	0,95		2350	"	50	48
"	126	0,15		2300	"	100	15
"	127	0,33		"	"	"	33
"	128	0,73		"	"	"	73
Alstringsbåtnad							529
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
108+14-108+66 = 52 m à 18:- kr							936
108+68-112+80 = 412 " " 9:- "							3708
Brukningsbåtnad							4644
Summa	122-128	2,91					5173
Summa samfällighet S - U	107-128	8,03					14142
Samfällighet U - X							
Utby 13:1							
Albin Larsson							
Åker	129	1,56		1560	2400	840	1310
Alstringsbåtnad							1310
Brukningsbåtnad å sträckan:							
113+64-115+6 = 142 m à 2:50 kr							355
Summa	129	1,56					1665
Utby 4:21							
Åke Hägg							
Åker	130	0,32		1320	2400	1080	346
"	131	0,41		1440	"	960	394
"	132	1,10		"	"	"	1056
"	133	0,14		1560	"	840	118
"	134	0,23		"	"	"	193
"	135	1,48		"	"	"	1243
Alstringsbåtnad							3350

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
112+90-113+64 = 74 m à 2:- kr							148
113+64-115+6 = 142 " " 2:50 "							355
115+6-116+59 = 153 " " 7:- "							1071
Brukningsbåtnad							1574
Summa	130-135	3,68					4924
Utby 12:1							
Olof Johansson							
Åker	136	0,75		1920	2400	480	360
"	137	1,42		1680	"	720	1022
"	138	1,62		1800	"	600	972
"	139	3,07		1920	"	480	1474
"	140	0,98		1800	"	600	588
"	141	1,28		1920	"	480	614
Alstringsbåtnad							5030
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
116+59-117+57 = 98 m à 7:- kr							686
117+61-118+94 = 133 " " 7:- "							931
Brukningsbåtnad							1617
Summa	136-141	9,12					6647
Utby Stommen 6:1							
Ullervads pastorat							
Åker	142	0,77		1680	2400	720	554
"	143	2,35		2040	"	360	846
Summa	142-143	3,12					1400
Summa samfällighet U - X	129-143	17,48					14636
Samfällighet X - X4							
Utby Stommen 6:1							
Ullervads pastorat							
Åker	144	1,83		3600	4000	400	732
"	145	2,96		2400 ~~3000~~	"	1600	4736
"	146	2,80		3040 ~~3800~~	"	960	2688
"	147	1,23		3400	"	600	738

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker	148	2,54		2080 ~~2600~~	4000	1920	4877
"	149	1,47		1600 ~~2000~~	"	2400	3528
"	150	1,54		2400	"	1600	2464
"	151	1,10		1600 ~~2000~~	"	2400	2640
"	152	1,19		2200	"	1800	2142
"	153	1,17		2600	"	1400	1638
"	154	1,91		3400	"	600	1146
Alstringsbåtnad							27329
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
118+94-121+57 = 263 m à 5:- kr							1315
121+70-123+60 = 190 " " 6:- "							1140
883+84-886+80 = 296 " " 3:- "							886
Brukningsbåtnad							3341
Summa	144-154	19,74					30670
Utby Per Olofsgården 2:3							
Utby 11:1, Utby 14:1							
Lennart Johansson, Hugo Jonegård, Sven Vilsson							
Åker	155	1,16		1300	2000	700	812
Summa	155	1,16					812
Utby 18:1							
Sten Arvidsson							
Åker	156	0,87		1700	2000	300	261
Summa	156	0,87					261
Utby 13:1							
Albin Larsson							
Åker	157	0,33		1900	2000	100	33
Summa	157	0,33					33
Utby 4:15							
Natanael Nilsson							
Åker	158	0,39		1900	2000	100	39
Summa	158	0,39					39

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Soldattorpet 1:1								
Gust. Gustavsson								
Åker		159	0,84		1920	2000	80	67
	Summa	159	0,84					67
Utby Per Olofsgården 2:3								
Lennart Johansson					~~1820~~			
Åker		~~160~~	~~0,81~~		~~2280~~	~~2400~~	~~580~~	~~470~~
"		~~160a~~	~~0,53~~		~~2280~~	"	~~120~~	~~64~~
		161a	0,07		1440	2400		67
"		~~161~~	~~1,02~~		~~1800~~	"	960	~~979~~
"		~~162~~	1,94		1800	"	~~600~~	~~1164~~
"		163	1,76		2160	2400 "	240	422
	Summa	160-163	~~1,83~~ ~~6,06~~					489 ~~3099~~
Summa samfällighet X - X4		144-163	25.16 ~~29,39~~					32371 ~~34981~~

— = minskning av värdet på grund av översvämningsskador.

S a m m a n d r a g

Samfällighet	A - B	1-12	15,31			16254
"	Y - Z	13-16	4,69			5426
"	C - D	15-23	10,50			11340
"	E - F	24-29	6,35			12148
~~"~~	~~F - G~~	~~30-30~~	~~4,17~~			~~8420~~
"	G1 - H	~~43~~ Y6e-46g	~~20,15~~ 3,13			~~15042~~ 12 71
"	I - N	47-86	26,85	0,12		36529
"	O - R	87-106	16,65			21790
"	S - U	107-128	8,03			14142
"	U - X	129-143	17,48			14636
"	X - X4	144-163	25.16 ~~29,39~~			32371 ~~34981~~
			~~155,40~~			~~182288~~
Summa hela företaget		1-163	~~159,57~~ 151.17	0,12		~~190708~~ 179678

Utby, Jula den 13 februari 1969

I tjänsten:

Lennart Olsson

Förrättningsman

Såsom gode män:

Gerhard Pettersson

Ethel Johansson

Bil. G

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Samfällighet A - B					
		Sträckan A - B - B1					
0		Rörutlopp U-1	st	1	40:-	40	
0-2+00	200	300 mm rör med frakt	m	200	9:90	1980	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	200	4:25	850	
0+85, 2+00		Brunnar B-1; d=0,6 m	st	2	180:-	360	
2+00-4+90	290	250 mm rör med frakt	m	290	7:15	2074	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	290	4:-	1160	
4+90		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
4+90-5+61	71	250 mm rör med frakt	m	71	7:15	508	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	71	4:-	284	
5+61		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
5+61-7+2	141	225 mm rör med frakt	m	141	6:40	902	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	141	4:-	564	
7+2		Brunn B-5; d=0,5 m med 250 mm intagsrör	st	1	150:-	150	
		För oförutsett				128	9300
		Sträckan B - B2					
140-140+40	40	150 mm rör med frakt	m	40	3:95	158	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	40	3:50	140	
140+40		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
		För oförutsett etc.				52	500
	742	Summa samfällighet A - B					9800
		Samfällighet Y - Z					
		Sträckan Y - Z					
150		Rörutlopp U-1	st	1	40:-	40	
150-152+90	290	200 mm rör med frakt	m	290	5:40	1566	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	290	4:-	1160	
150+88, 152+58, 15+90		Brunnar B-1; d=0,5 m	st	3	150:-	450	
		För oförutsett etc.				184	3400
	290	Summa samfällighet Y - Z					3400

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Samfällighet C - D					
		Sträckan C - D					
10		Rörutlopp U-1	st	1	40:-	40	
10-10+49	49	250 mm rör med frakt	m	49	7:15	350	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	49	4:75	233	
10+49		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
10+49-13+85	336	225 mm rör med frakt	m	336	6:40	2150	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	336	4:25	1428	
12+41, 12+47, 13+40		Brunnar B-1; d=0,5 m	st	3	150:-	450	
13+85		Brunn B-5 med 225 mm intagsrör	"	1	150:-	150	
		För oförutsett				249	5200
	385	**Summa samfällighet C - D**					5200
		Samfällighet E - F					
		Sträckan E - F					
20		Rörutlopp U-1	st	1	50:-	50	
20-20+62	62	500 mm rör med frakt	m	62	24:20	1500	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	62	6:50	403	
20+62		Brunn B-1; d=1,0 m	st	1	300:-	300	
20+62-22+55	193	450 mm rör med frakt	m	193	18:20	3513	
		Grävn., läggn. o. återfylln. till 0,5 m under markytan	"	193	6:25	1206	
22+49		Brunn B-1S; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
22+55		Brunn B-1; d=0,9 m	"	1	260:-	260	
22+55-23+95	140	400 mm rör med frakt	m	140	15:85	2219	
		Grävn., läggn. o. återfylln. till 0,4 m under markytan	"	140	6:-	840	
23+95		Brunn B-1; d=0,8 m	st	1	240:-	240	
23+95-26+44	249	400 mm rör med frakt	m	249	15:85	3947	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	249	6:-	1494	
		För oförutsett				478	16600
	644	**Summa samfällighet E - F**					16600
26+44		Brunn B-1; d=1,2 m					
26+44-26+52	8	Rensning av vägtrumma. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.					

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Samfällighet F - G					
		Sträckan F - G					
26+44		Brunn B-1; d=1,2 m					
26+44-26+52	8	Rensning av vägtrumma. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län					
26+52		Brunn B-1; d=1,2 m	st	1	300:-	300	
26+52-30+67	395	400 mm rör med frakt	m	395	15:85	6260	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	395	5:-	1975	
27+29		Brunn B-1S; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
27+81, 28+79		Brunnar B-1; d=0,8 m	"	2	240:-	480	
30+67		Brunn B-5; d=0,8 m med intagsrör och risgrind	"	1	300:-	300	
		För oförutsett				135	9600
	403	Summa samfällighet F - G					9600
		Samfällighet G1 - H					
		Sträckan G1 - H					
32+00-33+00	100	Ingen åtgärd					
33+00-34+30	130	Schaktning, lera	m^3	80	3:-	240	
		Utspridning av schaktmassor	"	80	1:-	80	
34+30-34+35	5	Trumma R-1, de befintliga 450 mm rören användes, l=5,0 m	st	1		250	
34+35-34+79	44	Schaktning, lera	m^3	45	3:-	135	
		Utspridning av schaktmassor	"	45	1:-	45	
		För oförutsett				50	800
		Sträckan H - 37+32					
34+79		Rörutlopp U-1	st	1		50	
34+79-37+32	253	250 mm rör med frakt	m	253	7:15	1809	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	253	4:75	1202	
36+3[illegible] 37+32		Brunnar B-1; d=0,5 m	st	2	150:-	300	
		För oförutsett				239	3600

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Sträckan 37+32 - H1					
37+32-39+34	202	225 mm rör med frakt	m	202	6:40	1293	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	202	4:50	909	
38+58; 39+34		Brunnar B-1; d=0,5 m	st	2	150:-	300	
39+34-39+45	11	Trumma av 225 mm vägrör med frakt	m	11	9:-	99	
		Grävn., läggn., återfylln. samt återställande av vägbana	"	11	9:-	99	
39+45		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
39+45-39+93	48	225 mm rör med frakt	m	48	6:40	307	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	48	4:50	216	
39+93		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		150	
39+93-40+80	87	200 mm rör med frakt	m	87	5:40	470	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	87	4:-	348	
40+80		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		150	
		För oförutsett				309	4800
	800	Summa samfällighet G1 - H					9200
		Samfällighet I - N					
		Sträckan I - K					
40-40+30	30	Ingen åtgärd					
40+30-41+86	156	Schaktning, lera	m^3	200	2:-	400	
		Utspridning av schaktmassor	"	200	1:-	200	
41+86		Rörutlopp U-1	st	1	40:-	40	
41+86-43+13	177	400 mm rör med frakt	m	177	15:85	2805	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	177	5:50	974	
43+63		Brunn B-1; d=1,0 m	st	1	300:-	300	
		För oförutsett				81	4800
		Sträckan K - L					
43+63-46+85	322	250 mm rör med frakt	m	322	7:15	2302	
		Grävn., läggn. o. återfylln. till 0,5 m under markytan	"	322	4:75	1530	
46+85		Brunn B-1; d=1,0 m Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län					
		För oförutsett				68	3900

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Sträckan K - M					
50-55+11	511	300 mm rör med frakt	m	511	9:90	5059	
		Grävn., läggn. o. återfylln. till 0,4 m under markytan	"	511	5:-	2555	
52+84-53+10		Extra för pinnmo	"	26	5:-	130	
50+98, 53+13, 54+11		Brunnar B-1; d=0,6 m	st	3	180:-	540	
55+11		Brunn B-1; d=0,8 m					
55+11-55+20	9	Trumma under allmän väg. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län					
55+20		Brunn B-1; d=0,8 m	st	1	240:-	240	
		För oförutsett				276	8800
		Sträckan M - N					
55+20-57+86	266	300 mm rör med frakt	m	266	9:90	2633	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	266	4:75	1264	
55+63, 56+60, 57+86		Brunnar B-1; d=0,6 m	st	3	180:-	540	
57+86-59+87	201	250 mm rör med frakt	m	201	7:15	1437	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	201	4:50	905	
59+25, 59+87		Brunnar B-1; d=0,5 m	st	2	150:-	300	
59+87-64+32	445	250 mm rör med frakt	m	445	7:15	3182	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	445	4:50	2003	
62+85-64+00		Extra för sand	"	115	1:-	115	
64+00-64+32		" " pinnmo	"	32	4:-	128	
60+90, 62+55, 63+05, 64+32		Brunnar B-1; d=0,5 m	st	4	150:-	600	
64+32-66+18	186	200 mm rör med frakt	m	186	5:40	1004	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	186	4:-	744	
		Extra för sand och grus	"	186	1:-	186	
66+18		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
		För oförutsett				409	15600

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Sträckan N - N1					
66+18-66+71	53	200 mm rör med frakt	m	53	5:40	286	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	53	4:-	212	
66+71		Extra för sand och grus	"	53	2:-	106	
		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
		För oförutsett				46	800
	2356	Summa samfällighet I - N					33900
		Sträckan N - N2					
		(Avdragsdike, ingår ej i företaget)					
68-68+70	70	150 mm rör med frakt	m	70	3:95	277	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	70	4:-	280	
68+70		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
		För oförutsett				43	750
		Summa					750
		Samfällighet O - R					
		Sträckan O - O1					
70		Rörutlopp U-1	st	1	40:-	40	
70-73+7	307	250 mm rör med frakt	m	307	7:15	2195	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	307	4:75	1458	
70+50, 73+7		Brunnar B-1; d=0,5 m	st	2	150:-	300	
73+7-75+6	199	225 mm rör med frakt	m	199	6:40	1274	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	199	4:25	846	
75+6		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
		För oförutsett				237	6500
		Sträckan O1 - P					
75+6-78+18	312	200 mm rör med frakt	m	312	5:40	1685	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	312	4:-	1248	
76+33, 78+18		Brunnar B-1; d=0,5 m	st	2	150:-	300	
		För oförutsett				167	3400
		Sträckan P - R - R1					
78+18-80+24	206	150 mm rör med frakt	m	206	3:95	814	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	206	3:50	721	
79+18		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
80+24-80+39	15	100 mm rör med frakt	m	15	2:85	43	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	15	3:50	53	
		För oförutsett				119	1900
		Sträckan R - R2					
130-131+30	122	150 mm rör med frakt	m	122	3:95	482	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	122	3:50	427	
130+50-130+70		Extra för pinnmo	"	20	4:-	80	
131+30		Brunn B-1; d=0,5 m					
131+30-131+40	10	Trumma under allmän väg. Utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län					
131+40		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
		För oförutsett				61	1200
		Sträckan P - P1					
90 - 90+68	68	150 mm rör med frakt	m	68	3:95	269	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	68	3:50	238	
90+68		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
		För oförutsett				43	700
	1239	Summa samfällighet O - R					13700
		Samfällighet S - U					
		Sträckan S - T					
100-104+83	477	Schaktning, lera	m^3	330	2:50	825	
		Utspridning av schaktmassorna	"	330	1:-	330	
103+80-103+86	6	Trumma R-1 av 600 mm falsrör; l = 6 m	st	1	450:-	450	
104+83		Rörutlopp U-1	"	1	50:-	50	
		För oförutsett				145	1800
		Sträckan T - 108+14					
104+83-108+14	310	450 mm rör med frakt	m	310	18:20	5642	
		Grävn., läggn. o. återfylln. till minst 0,5 m under markytan	"	310	6:-	1860	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
105+13-105+50		Öppna diket återfylles med överskottsjord från rörledningen 104+83-104+50	m^3	10	2:-	20	
108+14		Brunn B-1; d=1,0 m	st	1	300:-	300	
		För oförutsett				278	8100
		Sträckan 108+14 - T1					
108+14-108+68	54	450 mm rör med frakt	m	54	18:20	983	
		Grävn., läggn. o. återfylln. till minst 0,5 m under markytan	"	54	6:-	324	
108+68		Brunn B-1; d=1,0 m	st	1	300:-	300	
		För oförutsett etc.				93	1700
		Sträckan T1 - U					
108+68-111+94	326	450 mm rör med frakt	m	326	18:20	5933	
		Grävn., läggn. o. återfylln. till 0,5 m över rören	"	326	5:-	1630	
110+85-111+25		Extra för pinnmo	"	40	3:-	120	
111+94		Brunn B-1; d=0,9 m	st	1	260:-	260	
111+94-112+81	87	400 mm rör med frakt	m	87	15:85	1379	
		Grävn., läggn. o. återfylln. till 0,5 m över rören	"	87	5:-	435	
		För oförutsett				243	10000
	1260	Summa samfällighet S - U					21600
		Samfällighet U - X					
		Sträckan U - V					
112+81		Brunn B-1; d=1,0 m					
112+81-112+90	9	Trumma under allmän väg av 600 mm rör. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län					
112+90		Brunn B-1; d=1,0 m	st	1	300:-	300	
112+90-116+59	369	400 mm rör med frakt	m	369	15:85	5849	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	369	5:50	2030	
115+38-115+55		Extra för pinnmo	"	17	5:-	85	
113+64, 114+22, 115+6, 116+59		Brunnar B-1; d=0,8 m	st	4	240:-	960	
		För oförutsett				176	9400

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Sträckan V - X					
116+59-118+94	235	400 mm rör med frakt	m	235	15:85	3725	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	235	5:50	1293	
118+75-118+94		Extra för pinnmo	"	19	5:-	95	
117+61;118+94		Brunnar B-1; d=0,8 m	st	2	240:-	480	
		För oförutsett				207	5800
	613	Summa samfällighet U - X					15200
		Samfälligheten X - X4					
		Sträckan X - X1					
118+94-121+57	233	450 mm rör med frakt	m	233	18:20	4241	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	233	6:-	1398	
		Extra för sten och pinnmo	"	233	5:-	1165	
120+78		Brunn B-1S; d=0,5 m	st	1	150:-	150	
121+57		Brunn B-1; d=1,0 m	st	1			
121+57-121+70	13	Trumma under allmän väg av 600 mm rör. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.					
121+70		Brunn B-1; d=1,0 m	st	1	300:-	300	
		För oförutsett				246	7500
		Sträckan X1 - X2					
121+70-123+60	190	450 mm rör med frakt	m	190	18:20	3458	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	190	6:-	1140	
121+70-123+20		Extra för sten och pinnmo	"	150	5:-	750	
		Fördjupning av bef. brunn	st	1	140:-	140	
		För oförutsett				212	5700
		Sträckan X2 - X5					
X2-X5	30	Befintligt 225 mm rör	m				
X5		Befintlig brunn B-1; d=0,5 m Ingen åtgärd	st				

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Sträckan X2 - X3 - X4					
123+60-127+90	430	400 mm rör med frakt	m	430	15:85	6816	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	430	6:-	2580	
127+90		Brunn B-1; d=1,0 m					
127+90-127+98	8	Trumma under allmän väg av 500 mm rör. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.					
127+98		Brunn B-1; d=1,0 m	st	1	300:-	300	
127+98-129+23	125	300 mm rör med frakt	m	125	9:90	1238	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	125	5:-	625	
129+23		Inkoppling i bef. brunn				50	
		För oförutsett				291	11900
		Summa					25100
		Ersättning till samfällighet S-U enl. utlåtande					7800
		Ersättning till samfällighet U-X enl. utlåtande					5700
	999	Summa samfällighet X - X4					38600
		S a m m a n d r a g					
		Samfällighet A - B					
	702	Sträckan A - B - B1				9300	
	40	" B - B2				500	9800
		Samfällighet Y - Z					
	290	Sträckan Y - Z				3400	3400
		Samfällighet C - D					
	385	Sträckan C - D				5200	5200
		Samfällighet E - F					
	644	Sträckan E - F				16600	16600
		~~Samfällighet F - G~~					
	~~403~~	~~Sträckan F - G~~				~~9600~~	~~9600~~
		Samfällighet G1 - H					
	279	~~Sträckan G1 - H~~				~~800~~	
	253	~~" H - 37+32~~				~~3600~~	
	348	~~" 37+32 - H1~~				~~4800~~	~~9200~~
		Sträcka G1-H-H1				2800	2800

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Samfällighet I - N					
	363	Sträckan I - K				4800	
	322	" K - L				3900	
	520	" K - M				8800	
	1098	" M - N				15600	
	53	" N - N1				800	33900
		Samfällighet O - R					
	506	Sträckan O - O1				6500	
	312	" O1 - P				3400	
	221	" P - R - R1				1900	
	132	" R - R2				1200	
	68	" P - P1				700	13700
		Samfällighet S - U					
	483	Sträckan S - T				1800	
	310	" T - 108+14				8100	
	54	" 108+14 - T1				1700	
	413	" T1 - U				10000	21600
		Samfällighet U - X					
	378	Sträckan U - V				9400	
	235	" V- X				5800	15200
		Samfällighet X - X4					
	246	Sträckan X - X1				7500	
	-	" X2 - X5				-	
	190	" X1 - X2				5700	
	563	" X2 - X3 - X4				11900	25100
	9561	Summa hela företaget					~~153700~~ 147300

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Bil. G'

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
Beräkning av de kostnader för samfälligheterna S - U och U - X som skulle uppstått, om inte samfällighet X - X4 kommit till utförande.							
		Samfällighet S - U					
		Sträckan S - T					
100-102+20	220	Ingen åtgärd					
102+20-104+83	257	Schaktning, lera	m^3	270	2:50	675	
		Utspridning av schaktmassorna	"	270	1:-	270	
103+80-103+86	6	Trumma R-1, av 500 mm falsrör, l = 6 m	st	1	400:-	400	
104+83		Rörutlopp U-1	"	1	50:-	50	
		För oförutsett				105	1500
		Sträckan T - 108+14					
104+83-104+14	310	400 mm rör med frakt	m	310	15:85	4914	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	310	5:50	1705	
105+13-105+50		Öppna diket återfylles				20	
108+14		Brunn B-1; d=0,8 m	st	1	240:-	240	
		För oförutsett				321	7200
		Sträckan 108+14 - T1					
108+14-108+68	54	400 mm rör med frakt	m	54	15:85	856	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	54	5:50	297	
108+68		Brunn B-5; d=0,8 m	st	1	240:-	240	
		För oförutsett				107	1500
		Sträckan T1 - U					
108+68-112+81	413	Rensning	m	413	2:-	823	
		Utspridning av rensningsmassorna	"	413	0:50	207	
		Kap. minskat underhåll genom rörläggning	"	413	5:-	2065	
110+74-110+80		Trumma R-1 av 400 mm rör	st	1	450:-	450	
		För oförutsett				55	3600
		Summa samfällighet S - U					13800

Vänd!

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Samfällighet U - X					
		Sträckan U - V					
112+81-112+90	9	Trumma under allmän väg. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.					
112+90		Brunn B-1; d=0,8 m	st	1	240:-	240	
112+90-116+59	369	300 mm rör med frakt	m	369	9:90	3653	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	369	5:-	1845	
115+38-115+55		Extra för pinnmo	"	17	5:-	85	
113+64;114+22; 115+6; 116+59		Brunnar B-1; d=0,6 m	st	4	180:-	720	
		För oförutsett				157	6700
		Sträckan V - X					
116+59-117+61	102	225 mm rör med frakt	m	102	6:40	653	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	102	4:25	434	
117+61		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		150	
117+61-118+94	133	200 mm rör med frakt	m	133	5:40	718	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	133	4:-	532	
118+94		Brunn B-1; d=0,5 m	st	1		150	
		För oförutsett				163	2800
		Summa samfällighet U - X					9500

Bil. G 2

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
Kostnadsberäkning för sträckan H - H1 som öppet avlopp							
		Sträckan H - 37+32					
34+79-34+98	119	Schaktning, lera	m^3	310	2:25	698	
		Utspridning av schaktmassor	"	310	1:-	310	
34+98-36+3	5	Trumma R-1; d=400 mm, l=6 m	st	1		350	
36+3-37+27	124	Schaktning, lera	m^3	400	2:25	900	
		Utspridning av schaktmassor	"	400	1:-	400	
37+27-37+32	5	Trumma R-1; d=400 mm, l=6 m	st	1		350	
		Jordersättning				45	
		Första rensning	m	243	1:50	365	
		För oförutsett				282	3700
		Sträckan 37+32 - H1					
		(Beräknat efter gamla vattenvägen)					
37+32 - H1	452	Schaktning, lera	m^3	1270	2:25	2858	
		Utspridning av schaktmassor	"	1270	1:-	1270	
		Trumma R-1; d=300 mm, l=6,0 m	st	1		400	
		Trumma R-1; d=300 mm, l=5,0 m	"	1		300	
		Jordersättning				150	
		Första rensning	m	442	1:50	663	
		För oförutsett				359	6000

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

ARBETSBESKRIVNING

Företagets namn: Segerstad-Utby dikningsföretag av år 1969
Socknar: Ullervad och Utby
Län: Skaraborg

Mom.	
1.	Ritningar, utsättning

Dike, rörledning, brunn, trumma och bro skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade förslag hörande ritningar.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:e meter ha verkställts av sakkunnig person.

I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle.

Med djup avses lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till dikes botten resp. rörs inre underkant (vattengång).

Med dagbredd avses dikets bredd i nämnda pålhöjdsnivå.

2. Öppna avlopp

Förekommande dikeskrök får ej göras skarp utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas. — Sträckning i plan

Där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla.

Stängsel utmed dike skall av vederbörande ägare eller arrendator ha flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras (styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget). — Stängsel

Uppschaktad jord skall utplaneras till en tjocklek av högst 15 cm. — Jordupplag

Sten större än 0,2 x 0,2 x 0,2 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med de lösa massorna.

Ras och skred, som kan uppkomma under arbetets utförande, skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras. — Ras

Betongrör för trumma skall uppfylla fastställda normalbe-

stämmelser för föreskriven rörtyp.

Vägbana, bebyggd tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för dikesjord. Genomgrävd vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.

3. Rörledning

Rörkvalitet

Betongrör skall vara tillverkade enligt de normalbestämmelser, som är fastställda för resp. rörtyper.

Rörläggning

Rörledning får ej läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på ett minst 10 cm väl avjämnat gruslager.

Rörbädden får ej justeras genom uppfyllnad med jord. Om grävning skett till för stort djup, vilket om möjligt bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus.

Betongrörsledning bör ej utom i undantagsfall läggas vintertid (särskilt ej tiden januari-mars).

Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas.

Återfyllning

Rörledningen skall täckas med stenfri jord till minst 0,4 m höjd räknat från ledningens överkant.

Återfyllning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktad massa. Om denna massa ej är tillräcklig, utföres nerschaktning från sidorna.
Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, så att framtida sättning i möjligaste mån förhindras. Fyllningen får ej innehålla större sten. Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först täckas för hand med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. Återstående återfyllning får sedan ske med maskin, om största försiktighet iakttages. Återfyllningen får ej ske så, att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i avloppet.

Brunnar
Koppling

Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.

Brunn skall grundläggas på fast underlag.

Befintlig rörledning, som utmynnar intill en i företaget ingående brunn eller rörledning, skall av entreprenören inkopplas.

Till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen skall utföras med tjärdrev och cementbruk eller tätningsring, där ej annat föreskrives. Fogning och grundförstärkning

Kontrollant skall underrättas, om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger.

Kontrollant äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för rörledning med tillhörande brunnar.

4. Allmänna föreskrifter

I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid då arbete pågår uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet. Dämning

Träd och buskar, som står hindrande i och utmed berörda vattendrag och dike skall borttagas. Röjning

Gränsmärke får ej flyttas eller täckas med jord, om ej lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit utsatta. Gränsmärke

Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el-kabel, telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande. Anmälningsplikt

All rörläggning och förekommande betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare.

Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

---

5. Fixpunkter

För höjdbestämningen har följande fixpunkter utmärkts:

Samf. A - B , Y - Z och C - D:

Inhugget kors i jordfast sten c:a 55 m norr sekt. 152
Höjd = + 65,54 m

Samf. E - F , F - G:

Inhugget kors i berg, c:a 170 m norr sekt. 27
Höjd = + 69,30 m

Samf. G1 - H:

Inhugget kors i jordfast sten c:a 195 m nordväst punkt H
Höjd = + 72,32 m

Samf. I - N , O - R:

Inhugget kors i hörnsten till lada, c:a 135 m norr punkt L
Höjd = + 68,02 m.
Inhugget kors i jordfast sten c:a 105 m norr punkt R2
Höjd = + 69,84 m.
Inhugget kors i jordfast sten c:a 35 m öster sekt. 61+47
Höjd = + 71,97 m.

Samf. S - U , U - X , X - X4:

Inhugget kors i jordfast sten c:a 140 m söder sekt. 103
Höjd = + 65,64 m
Inhugget kors i jordfast sten c:a 10 m norr sekt. 110+50
Höjd = + 67,89 m.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för								Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
		kronor										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samfällighet O-R		O - O1	O1-P	P - R	R - R1	R - R2	P - P1				
	Hela samf.	21790	6500	3400	1800	100	1200	700			13700	0,6287
I	87 - 97	15452	6500	3400							9900	0,6407
II	98-103, 98a	4548		1100	1800	100		700			3700	0,8135
II	104 - 106	1790			600		1200				1800	1,0056

Härav framgår att samfälligheten ej skall uppdelas på avdelningar.

Skara den 13 februari 1969

I tjänsten:

Lennart Olsson

Förrättningsman

60.

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Bil. I

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för									Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			I - K	K - L	K-54+11	54+11-M	M - N	N - N1			Summa	
		kronor										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samfällighet I - N											
	Hela samf.	36529	4800	3900	7050	1750	15470	800			33770	0,9245
1	47-53	2471	4800								4800	1,9425
2	54-56	5402	2800	3900							6700	1,2403
1+2		7873	4800	3900							8700	1,1050
3	57-59	5374	2800		7050						9850	1,8329
1+2+3	= I	13247	4800	3900	7050						15750	1,1889
4	=II 60-86	23282			800	1750	15470	800			18820	0,8084
	Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas i 2 avdelningar. Efter påföring av 800:- kr från avd. I till avd. II erhåller avd. I följande relativtal:											
I		13247	4800	3900	6250						14950	1,1286

Skara den 13 februari 1969

I tjänsten:

Lennart Olsson

Förrättningsman

61. UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Bil. 7

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för								Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			S - T	T-108+14	108+14--T1	T1 - U						
		kronor										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Samfällighet S - U											
	Hela samf.	14142	1500	7200	1500	3600					13800	0,9758
1	107-121	8969	1500	7200							8700	0,9700
2	122-128	5173		400	1600	3600					5600	1,0825

Härav framgår att samfälligheten icke skall uppdelas på avdelningar.

Skara den 13 februari 1969.

I tjänsten:

Lennart Olsson

Förrättningsman

64.

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Bil 7:2

Bil. K

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfällighet A - B						
Ullervad 19:1						
Henry Carlsson						
Ägofig. 1-3		2817		1699	17,331	
Ullervad 16:1						
Bertil Karlsson						
Ägofig. 4-6		2049		1235	12,606	
Ullervad 14:1, Kottholm 16:1						
Ullervads pastorat	S					
Ägofig. 6a		1120		675	6,891	
Eklunda Millomgården 2:28						
Sven Österberg	S					
Ägofig. 7-8		3316		1999	20,401	
Segerstad 11:1						
Sven Österberg	S					
Ägofig. 9-12		6952		4192	42,771	
Summa		16254		9800	100,000	~~8,523~~ 8,917
Samfällighet Y - Z						
Segerstad 11:1						
Sven Österberg	S					
Ägofig. 13-14		1432		897	26,391	
Ullervad 14:1, Kottholm 16:1						
Ullervads pastorat	S					
Ägofig. 15a-16b		3994		2503	73,609	
Summa		5426		3400	100,000	~~2,845~~ 2,977
Samfällighet C - D						
Ullervad 14:1, Kottholm 16:1						
Ullervads pastorat	S					
Ägofig. 15-20		8042		3688	70,917	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1962 juni. 3 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Gogatan 1:1						
Ullervads pastorat	S					
Ägofig. 21-23		3298		1512	29,083	
Summa		11340		5200	100,000	~~5,946~~ 6,221
Samfällighet E - F						
Ullervad 14:1, Kottholm 16:1						
Ullervads pastorat	S					
Ägofig. 24-26		6704		9161	55,186	
Gogatan 1:1						
Ullervads pastorat	S					
Ägofig. 27-29		5444		7439	44,814	~~6,370~~
Summa		12148		16600	100,000	~~6,370~~ 6,664
~~**Samfällighet F - G**~~						
Segerstad Per Larsgården 1:4						
Karl Johansson	S					
Ägofig. 30-37		7227		8240	85,831	
Segerstad Per Larsg. 1:19 ~~1:2,7,8~~						
Axel Larsson						
Ägofig. 38		1193		1360	14,169	
~~Summa~~		~~8420~~		~~9600~~	~~100,000~~	~~4,415~~
Samfällighet G1 - H						
~~Segerstad Per Larsg. 1:2,7,8~~ 1:19						
Axel Larsson						
Ägofig. 43		446		273	2,965	
Segerstad Anundsg:n 2:3						
" Magnusgården 3:3,11						
" Löjtnantsg:n 4:4						
Hilder Brostrand						
Ägofig. ~~44-46d~~		12322		7536	81,917	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.		Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1		2	3	4	5	6	7
Segerstad 7:1							
Sven Karlsson		S					
Ägofig. 46e-46g			2274		~~1391~~ 1800	~~15,110~~ 100 000	
	Summa		~~15042~~ 1274		~~9200~~ 2800	100,000	~~7,887~~ 8,252
Samfällighet I - N							
Eklunda 6:1							
Karl Nilsson							
Ägofig. 47-50	avd. I		1204		1359	4,024	
Eklunda Nolgården 3:7							
Karin Karlsson							
Ägofig. 51-53	avd. I		1267		1430	4,235	
Gogatan 1:1							
Ullervads pastorat		S					
Ägofig. 54-59	avd. I		10776	12161			
" 60	" II		358	289	12450	36,867	
Utby 4:21							
Åke Hägg		S					
Ägofig. 61	avd.II		372		301	0,891	
Utby 14:1							
Hugo Jonegård		S					
Ägofig. 62-67	avd.II		8449		6830	20,225	
Utby 12:1							
Olof Johansson		S					
Ägofig. 68-81	avd.II		12087		9770	28,931	
Utby Stommen 6:1							
Ullervads pastorat		S					
Ägofig. 83-84	avd.II		904		731	2,165	
Utby Östergården 7:14 m.fl.							
Erik Olof Sköld							
Ägofig. 85-86	avd.II		1112		899	2,662	
	Summa		36529		37770	100,000	~~19,154~~ 20,039
Avgår ersättning från vägförvaltningen enl. utlåtande					130		
	Summa				33900		

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1962 juni. 3 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfälligheten beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfällighet O - R						
av Eklunda Sörgården 1:2						
Sven ~~Söder~~Öster berg	S					
Ägofig. 87-88		2512		1579	11,528	
Segerstad 11:1						
Sven Österberg	S					
Ägofig. 89-91		5185		3260	23,795	
Gogatan 1:1						
Ullervads pastorat	S					
Ägofig. 92-97		7755		4876	35,590	
Utby 13:1						
Albin Larsson	S					
Ägofig. 98-98a		1225		770	5,622	
Utby 4:21						
Åke Hägg	S					
Ägofig. 99-105		4601		2893	21,115	
Utby 14:1						
Hugo Jonegård	S					
Ägofig. 106		512		322	2,350	
Summa		21790		13700	100,000	~~11,426~~ 11,953
Samfälligheten S - U						
Segerstad 11:1						
Sven Österberg	S					
Ägofig. 107-112		451		440	3,189	
Segerstad Anundsg:n 2:3 mfl						
Hilder Brostrand						
Ägofig. 113-116		197		192	1,393	
Utby 4:10						
~~Erik~~ Lycken Emma Jerkander						
Ägofig. 117		158		154	1,117	
Gogatan 1:1						
Ullervads pastorat	S					
Ägofig. 118-121		8163		7966	57,722	

67.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Utby 13:1						
Albin ~~Larsson~~ Gunnar Jonsson	S					
Ägofig. 122-128		5173		5048	36,579	
Summa		14142		13800	100,000	~~7,416~~ 7,758
Avgår ersättning från samf. X - X4 enl. utlåtande				7800		
Summa				21600		
Samfällighet U - X						
Utby 13:1						
Albin Larsson	S					
Ägofig. 129		1665		1056	11,376	
Utby 4:21						
Åke Hägg	S					
Ägofig. 130-135		4924		3122	33,643	
Utby 12:1						
Olof Johansson	S					
Ägofig. 136-141		6647		4214	45,415	
Utby Stommen 6:1						
Ullervads pastorat	S					
Ägofig. 142-143		1400		888	9,566	
Summa		14636		9280	100,000	~~7,675~~ 8,029
Avgår ersättning från samf. X - X4 enl. utlåtande				5700		
Avgår ersättning från Vägförvaltningen i Skaraborgs län enl. utlåtande				220		
Summa				15200		
Samfällighet X - X4						
Utby Stommen 6:1						
Ullervads pastorat	S			36892	94.945	
Ägofig. 144-154		30670		~~27999~~	~~87,676~~	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1962 juni. 3 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Utby Per Olofsgården 2:3						
Utby 11:1, Utby 14:1						
Lennart Johansson						
Hugo Jonegård						
Sven Vilsson				812	2.508	
Ägofig. 155		812		~~741~~	~~2,321~~	
Utby 18:1						
Sten Arvidsson				261	0,806	
Ägofig. 156		261		~~238~~	~~0,746~~	
Utby 13:1						
Albin Larsson	S			40	0.102	
Ägofig. 157		33		~~30~~	~~0,094~~	
Utby 4:15						
Natanael Nilsson				39	0, 121	
Ägofig. 158		39		~~36~~	~~0,112~~	
Soldattorpet 1:1						
Gust. Gustavsson				67	0,207	
Ägofig. 159		67		~~61~~	~~0,192~~	
Utby Per Olofsgården 2:3						
Lennart Johansson		489		489	1.511	
Ägofig. 160-163		~~3099~~		~~2830~~	~~8,859~~	
Summa		~~33371~~ ~~34981~~		~~31935~~	100,000	~~18,343~~ 19,190
Avgår ersättning från Örlans vf 1939 enl. utlåtande				~~6665~~		
Summa				38600		

Utby, Jula den 13 februari 1969

I tjänsten:

Lennart Olsson

Förrättningsman

Såsom gode män:

Gerhard Pettersson

Ethil Johansson

Bil. K'

69.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Alstrings-båtnad kronor	Fastighets andel i för särskilt underhållsområde kronor	Fastighets andel i för samfällighetens underhållskostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens underhållskostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
					%	
Kostnadsfördelningslängd för underhållet						
Samfällighet S - U						
Segerstad 11:1						
Sven Österberg		451			12,967	
Segerstad Anundsg:n 2:3 mfl						
Hilder Brostrand		197			5,664	
Utby 4:10						
Erik Lycken		158			4,543	
Gogatan 1:1						
Ullervads pastorat		2143			61,616	
Utby 13:1						
Albin Larsson		529			15,210	
Summa		3478			100,000	

Utby, Jula den 13 februari 1969

I tjänsten:

Lennart Olsson

Förrättningsman


Såsom gode män:

Gerhard Pettersson

Eskil Johansson

Hallins rotten delare

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. 1

UTLÅTANDE
den 13/2 1969

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Segerstad och Jula m.fl. fastigheter.
Socknar: Ullervad och Utby.
Län: Skaraborg.

Bil.

Företaget avser att förbättra dräneringss- och brukningsmöjligheterna för åkermark. 1. Ändamål och handläggning

Företaget behandlas såsom dikning enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrläggningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för nederbördsområde (vattendelare). Företaget är beläget inom sekt. 1 av nederbördsområde nr 140. 2. Läge

Till förslaget hör: 3. Plankarta, profilritning, höjdsystem

- Plankarta med nivåuppgifter
- Profilritning över berörda avlopp
- Tvärsektioner av berörda avlopp
- Typritningar för brunnar o.dyl.

Ritningsbeteckningar se särskild bilaga.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med RAK:s höjdsystem. Nollplanet till "Örlans vattenavledningsföretag av år 1939" ligger 63,68 m över RAK:s nollplan.

Fixpunkter finns utmärkta å planritningar; se även särskild fixpunktsbeskrivning tillhörande bil. arbetsbeskrivning.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i "Örlans vattenavledningsföretag av år 1939", vilket handlagts vid syneförrättning. De diken, som därvid fastställts och i huvudsak berör Utby Stommen 6:1, är nu otillräckliga. 4. Äldre företag

5. Omfattning

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar

Samfällighet A-B:	Rörledning,	sträckorna	A-B-B1, B-B2
" Y-Z:	"	sträckan	Y-Z
" C-D:	"	"	C-D
" E-F:	"	"	E-F
~~" F-G:~~	~~"~~	~~"~~	~~F-G~~
" G1-H:	Öppet avlopp,	"	G1-H – 38a +72
	Rörledning,	"	~~H~~-H1
" I-N:	Öppet avlopp,	"	I-41+86
	Rörledning,	sträckorna	41+86-K; K-L, K-M, M-N, N-N1
" O-R:	"	"	O-O1; O1-P, P-R-R1, R-R2, P-P1
" S-U:	Öppet avlopp,	sträckan	S-T
	Rörledning,	"	T-T1-U
" U-X:	"	sträckorna	U-V, V-X
" X-X4:	"	"	X-X1, X2-X5, X1-X2, X2-X3-X4

Det må anmärkas att vissa mindre områden icke erhåller fullständig torrläggning genom utförande av här framlagt förslag.

Beträffande samfällighet G1 - H får synemännen anföra följande:

För att erhålla torrläggning av sökandens mark (Segerstad 7:1) måste avloppet i nedanförliggande fastigheter fördjupas. Det vid första sammanträdet framlagda och av synemännen starkt förordade förslaget innebar, att avloppet utfördes täckt ned till punkt G. Under förrättningens gång har ägaren till Segerstad Anundsgården 2:3 m.fl. förklarat sig vilja ha öppet avlopp från punkt 37+32 och nedåt och ägaren till Segerstad Per Larsgården ~~1:2,7,8~~ 1:19 öppet avlopp genom sin mark. De har icke ingått som sökande till förrättningen och således ej yrkat torrläggning av sina marker. Genom förslaget skulle samfälligheten komma att utsträckas längre än vad som erfordras för torrläggning av sökandens mark.

Enligt det nu upprättade förslaget kommer täckt avlopp att utföras till punkt H. Enligt kostnadsberäkning, bil. G2, har kostnaderna för öppet avlopp å sträckan H-37+32 beräknats till 3 700:- kr mot 3 600:- kr för täckt avlopp och för öppet avlopp å sträckan 37+32-H1 till 6 000:- kr mot 4 800:- kr

för täckt. Dessutom tillkommer högre underhållskostnader för öppet avlopp. Genom förslaget åstadkommes en viss större båtnad (brukningsbåtnad) genom täckt avlopp.

På grund av vad ovan sagts finner synemännen, att med det upprättade förslaget vinnes torrläggning av sökandens mark med minsta kostnad, intrång och olägenhet för nedanförliggande fastigheter.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger. 6. Laga hinder

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats för öppen mark till 2,0 liter/sekund och ha samt för skogsmark till 1,0 liter/sekund och ha. 7. Hydrografisk utredning

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheten. Uppgifter beträffande nederbördsområden vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av bifogad till förslaget hörande profilritning.

1. Allmän väg

8. Broar och trummor

Trummor för allmänna vägen nr 931 Ekby - Segerstad berörs vid avloppssektionerna 26+44-26+52; 46+85-46+95; 55+11-55+20; 131+30-131+40; 112+81-112+90 och för allmänna vägen nr 956 Utby - Jula vid avloppssektionerna 121+57-121+70 och 127+90--127+98.

Befintliga trummor, utom de två förstnämnda, medger ej erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Dessutom berörs vägdikena å sträckorna 55+20-55+63 och 112+90--113+64 utmed väg nr 931. Vägdikena föreslås att igenläggas med rör.

Vägförvaltningen har i särskilt yttrande förbundit sig att på sin bekostnad utföra ovannämnda ombyggnad av trummorna jämte brunnar typ B-1, nedströms trummorna vid samtliga berörda trummor. Det åligger företagets styrelse att i god tid meddela vederbörande vägmästare, när arbetet lämpligen bör utföras. Dessutom har vägförvaltningen förbundit sig att till företaget betala en ersättning av 350:- kr för minskat underhåll av de vägdiken, som enligt förslaget igenlägges med rör.

Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att utföra och bekosta ovannämnda ombyggnader och brunnar samt att till företaget betala ett belopp av 350:- kr, fördelat så att samfällighet I - N erhåller 130:- kr och samfällighet U - X 220:- kr. Beloppen skola utbetalas så snart samfälligheterna färdigställts och godkänts.

2. Ägobro

För de diken som igenlägges med rör erfordras ej utförande av särskilda ägobroar. Beträffande rörmaterial och erforderliga brunnar vid berörda ägobroar, se till förslaget hörande avloppsprofil och kostnadsförslag.

Dikningsföretaget utför och bekostar berörda ägovägstrummor.

Ägobro vid sektion 103+80-103+86 ombygges genom företagets försorg utan kostnad för broägaren på sätt som närmare framgår av bifogade ritningar.

3. Underhåll av bro och trumma

Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande bro eller trumma.

9. Ersättningar

Ingen sakägare har vid förrättningen yrkat ersättning för mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp eller för skada och intrång genom jordupplag.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person

och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. 10. Markvärdering och båtnadsuppskattning

Den båtnad, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som angives i bifogade värderingslängd, sammanlagt ~~182 288~~:- ~~190 708~~:- 166 910 kr.

Vid uppskattningen av båtnaden, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden, har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökning. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har hänsyn även tagits till ogräsbekämpning, eliminering av fältkantverkan m.m. samt den markvinst, som uppstår genom öppna dikens igenläggning med rör. Bil. F

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt ~~153 700~~:- ~~163 300~~:- 147 300 kr, se bilagda kostnadsförslag. G 11. Kostnader

1. Anläggningskostnad

Berörda marker skall uppdelas i 10 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-B, Y-Z, C-D, E-F, ~~F-G,~~ G1-H, I-N, O-R, S-U, U-X, X-X4. Samfällighet X-X4 är i torrläggningshänseende icke helt oberoende av nedanförliggande samfällighet, utan erfordras en obetydlig åtgärd inom samf. U-X. På grund av fallförhållanden påverkas sedan icke torrläggningen av nedanförliggande avlopps beskaffenhet. Genom utförandet av samf. X-X4 avledes mera vatten till nedanförliggande samfälligheter, som därigenom erhåller ökade anläggningskostnader. För att erhålla en rättvis fördelning av kostnaderna härför har synemännen funnit det mest lämpligt och praktiskt med ovannämnda uppdelningar i samfälligheter. 12. Kostnadsfördelning

Av värderingslängden framgår, vilka fastigheter och ägofigurer som har del i resp. samfälligheter.

För att utröna om uppdelning i olika avdelningar bör ske har - ifråga om samfälligheterna I-N, O-R och S-U - särskild utredning verkställts. Härav framgår, att samfällighet I-N skall uppdelas på avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Det vatten, som enligt förslaget skall avledas genom samfällighet X-X4, har tidigare haft sitt avlopp genom halvtäckta avlopp (rörledning + flödesdike) ingående i samfällighet A-Y av Örlans vattenavledningsföretag av år 1939. Dessa avlopp har haft för små dimensioner, vilket förorsakat dålig torrläggning och översvämningar.

Enligt det nu upprättade förslaget kommer rörledningarna inom samfällighet X-X4 att ersätta rörledningen 824+50-M = = 175 m samt flödesdikena L-M = 993 m och L-G1 = 381 m inom Örlans vf 1939.

Detta innebär en minskning av framtida underhållskostnader för ifrågavarande avlopp. Denna minskning har för rörledningen 824+50-M beräknats till 0:05 kr per meter och år, för flödesdiket L-M till 0:25 kr per meter och år och för flödesdiket L-G1 till 0:20 kr per meter och år. Kapitaliserat efter 5 procent motsvarar detta för rörledningen 824+50--M = 1 x 175 = 175:- kr, för flödesdikena L-M 5 x 993 = = 4 965:- kr och L-G1 4 x 381 = 1 525:- kr. Det skall därför åligga samfällighet A-Y inom Örlans vattenavledningsföretag av år 1939 att till samfällighet X-X4 betala ovannämnda kap. värden av minskade underhållskostnader med tillsammans 6 665:- kr. Beloppet skall utbetalas så snart samfällighet X-X4 färdigställts.

Genom utförandet av samfällighet X-X4 avledes mera vatten till avloppen ingående i samfälligheterna S-U och U-X. Som framgår av särskild kostnadsberäkning, bil. G', ökas kostnaderna härigenom för samfällighet S-U med 21 600 - - 13 800 = 7 800:- kr och för samfällighet U-X med 15 200 - - 9 500 = 5 700:- kr. Skulle de verkliga kostnaderna för utförandet av samf. S-U och U-X under- eller överstiga de beräknade, ändras även beloppen 7 800:- och 5 700:- kr.

Synemännen har funnit skäligt att samfällighet X-X4 svarar för de verkliga kostnadsökningarna.

Det skall därför åligga samfällighet X-X4 att deltaga i kostnaderna för utförandet av samfällighet S-U med 36,11 procent motsvarande en beräknad kostnad av 7 800:- kr och för utförandet av samfällighet U-X med 37,5 procent, motsvarande en beräknad kostnad av 5 700:- kr. Beloppet skall utbetalas till resp. samfällighet så snart den färdigställts.

Kostnaderna för företagets utförande skall inom varje samfällighet för sig, i mån de överskjuta förut nämnda bidrag, fördelas på delägarna i direkt förhållande till båtnaden, med den jämkning i fråga om samfällighet I-N, som av dess uppdelning på avdelningar betingas.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Gemensamma kostnader för samfälligheterna fördelas mellan dessa enligt de procenttal som angivits härför i kostnadsfördelningslängden.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iaktttagas.

2. Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall beträffande samfälligheterna A-B, Y-Z, C-D, E-F, ~~F-G~~, G1-H, I-N, O-R och X-X4 fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet. De ökade kostnader i underhållet för samfälligheterna S-U och U-X, som uppkommer genom utförandet av samfällighet X-X4, har av synemännen bedömts motsvara kostnadsökningen för utförandet av samf. S-U och U-X. Samfällighet X-X4 skall därför deltaga i underhållskostnaderna för samfälligheterna S-U och U-X med 36,11 procent respektive 37,5 procent. Överskjutande underhållskostnader fördelas inom samfällighet U-X efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet och inom samfällighet S-U enligt särskild kostnadsfördelningslängd för underhållet. Bil. K1.

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen skall iakttagas.

13. Vattendomstolsavgift

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfälligheterna I-N och X-X4, erläggas till länsstyrelsen i Skaraborgs län med respektive Sjuttiotre kronor och sex öre (73:06) och Sextionio kronor och nittiosex öre (69:96), vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde. Avgiften för övriga samfälligheter har beräknats understiga femtio kronor och skall därför ej erläggas.

14. Yrkanden

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

15. Arbetets utförande, arbetstid

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att samfällighet X-X4 icke får utföras förrän samfälligheterna S-U och U-X färdigställts,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlåtas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1976,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt
att det skall benämnas Segerstad-Utby dikningsföretag av år 1969.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar. 16. Framtida underhåll

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föreslagits för företagets utförande. Generella ersättningar för jordupplag o.dyl. bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell rensning påbörjas.

Enskilda dräneringsledningar får inkopplas i de brunnar som skall utföras.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. 17. Organisation

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföranden i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma. 18. Aktförvarare

Talan mot förrättningen må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

19. Besvärshänvisning

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftägande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

20. Utlåtandets verkställighet

Utby, Jula den 13 februari 1969

Lennart Olsson

Såsom gode män:

Gerhard Pettersson

Eskil Johansson

Bil. M

PM
angående ett dikningsföretags organisation och funktion

	VL	
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.	7: 61-65	Styrelse
Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum.		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.		
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: att ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; att antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		

Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag.

I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - 0:0 motsv. kap: §.

Lantbruksstyrelsen 17-13. 68 mars 200x10x6.1

att till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;

att, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;

att kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen; 3:20

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet; 3:22

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.

Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande. 7:58

Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet. 7:59

Lantbruksstyrelsen 17-13. 68 mars 200x10x6.2

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.		
Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.		
Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.	13:16 13:17	
Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.		
Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med deltagarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.	7: 64-65	Sammanträde med delägarna
Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.	3:24	
Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.		
Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för deltagarna senast 14 dagar efter sammanträdet.	3:22	

Lantbruksstyrelsen 17-13. 68 mars 200x10x6.3

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.		
Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.	3:22	
För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.	3:22	
Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.		
Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålles dock ej verkställigheten av beslutet,så framt ej domstol annorledes förordnar.	3:23	
Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. Förrättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.	7: 60-63 3:20	Uttaxering av medel

Lantbruksstyrelsen 17-13. 68 mars 200x10x6.4

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdeämbete. 3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna. 3:20


Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indriva debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.	3:21	
Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.		Att iakttag vid statligt stöd
I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmfr sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.		
Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).		
Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.		Aktförvaring
Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och årtalet för förrättningens handläggning.		

Lantbruksstyrelsen 17-13. 68 mars 200x10x6.6

Bilaga N

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3092. 53 maj.

SVENSKA REPRODUKTIONS AB 1968

Bilaga N 1

Typritning B-1

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3086.


SVENSKA REPRODUKTIONS AB 1968

BRUNN MED INTAG

Bilaga N 3

Typritning B-5

BRUNN




Mått i mm.

Brunn vid sidan av rörledning

Bilaga N 3

Typritning B-1S

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera


Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank.


Mått i mm

Bilaga N 4

Typritning R-1

RÖRBRO





Mått i mm

460

Handlingar angående

SEGERSTAD-UTBY DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1969
i Ullervads och Utby s:nar, Skaraborgs län,
berörande återförvisad förrättning enligt
Vattendomstolens dom den 23.8.1971.

Avskrift

akt 46 1

Aktbil. 24

VÄSTERBYGDENS VATTENDOMSTOL DOM DB 2 s. 1

23.8.1971 BU 1/69

Vänersborg

DOMSTOLEN

Vattenrättssekreteraren Lars Rubenson, förordnad att såsom särskild vattenrättsdomare handlägga målet, vattenrättsingenjören Magnus Peterson, särskilde vattenrättsingenjören Arthur Wallmark samt vattenrättsnämndemännen Olle Carlsson, Lerdala och Sture Davidsson, Lyrestad.

KLAGANDE

1. Bengt Gustafsson, ordförande i styrelsen för Örlans vattenavledningsföretag av år 1939, för egen del och såsom ställföreträdare för nämnda företag Ebbetorp, Mariestad.
2. Mats Pettersson, Rågkullen m.fl., Utby.
3. Lennart Johansson, Per-Olofsgården 2:3, Utby.
4. Hilder Brostrand, Segerstad Anundsgården 2:3 m.fl.

SAKEN

Besvär över utlåtande rörande Segerstad-Utby dikningsföretag av år 1969 i Ullervad och Utby socknar, Skaraborgs län.

Ingenjören Lennart Olsson i Skara med biträde av gode män avslutade den 13 februari 1969 syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad torrläggning av marker till Segerstad och Jula m.fl. fastigheter i Ullervads och Utby socknar. Ifrågavarande företag benämnt Segerstad-Utby dikningsföretag av år 1969, omfattar dikningssamfälligheterna A-B, C-D, E-F, G1-H, I-N, O-R, S-U, U-X, X-X4 och Y-Z. Samfälligheten X-X4 omfattar marker som jämväl ingår i Örlans vattenavledningsföretag av år 1939. Det föreliggande företaget innebär att dessa marker i fortsättningen skall avvattnas västerut mot tidigare huvudsakligen österut. Enligt utlåtandet rörande företaget kommer sålunda

Utan avgift

Ingenjören Lennart Olsson

rörledningarna inom samfälligheten X-X4 att ersätta rörledningen 824+50-M samt flödesdiken L-M och L-G1 inom Örlans vattenavledningsföretag. På grund av den minskning av framtida underhållskostnader för ifrågavarande avlopp, som detta ansågs innebära, ålades Örlans vattenavledningsföretag att till samfälligheten X-X4 erlägga 6665 kr, avseende kapitaliserade värdet av dessa minskade underhållskostnader. Delaktig i denna samfällighet är utöver sökanden, Ullervads pastorat, Utby Stommen 6:1, bl.a. Johansson, Per Olofsgården 2:3. I samfälligheten G1-H ålades bl.a. Brostrand, Segerstad Ånundsgården 2:3 m.fl. deltagningsskyldighet.

KLAGANDENAS TALAN

Över utlåtandet har hos vattendomstolen anförts besvär av Gustafsson, Pettersson och Johansson avseende samfälligheten X-X4 samt av Brostrand beträffande samfälligheten G1-H.

Gustafsson har yrkat att Örlans vattenavledningsföretags av år 1939 ersättningsskyldighet i samfälligheten X-X4 nedsättes från 6665 kronor till 2846 kronor. Gustafsson har därvid anfört att med beaktande av hittillsvarande faktiska underhållskostnader, dessa kan beräknas årligen minska med 0,12 kr/m å sträckan L-M och med samma belopp å en sträcka av 120 m av sträckan L-G1 samt med av förrättningsmannen angivet belopp å sträckan 824+50-M. Kapitalisering av de minskade årliga underhållskostnaderna efter fem procent ger det angivna beloppet 2846 kronor.

Gustafsson har vidare yrkat och anfört: En översiktlig planering av avrinningen från området söder om X2 bör göras innan avloppet X-X1-X2 igenlägges med rör på föreslaget sätt enär vattnet från detta område naturligen söker sig mot X2, även om det för närvarande avledes åt annat håll. Syneförrättningen

bör ur vattenavledningssynpunkt utökas att omfatta hela det naturliga nederbördsområdet. Det yrkas därför återförvisning för vidare utredning i denna del. I varje fall bör ledningen från X2 västerut ges dimensionen 600 mm för att man utan olägenhet skall kunna ansluta den del av nederbördsområdet, som nu ej kommer med. Oberoende av om detta kan beaktas hemställes att diametern på brotrumman under landsvägen på sträckan X2-X bibehålles oförändrad med diametern 800 mm. Minskas trumman till 600 mm innebär det en avsevärd försämring för området öster om punkten X2 vid onormala regnmängder och vid snösmältning.

Johansson har yrkat att bli helt befriad från skyldighet bidraga till kostnaderna för samfälligheten X-X4, enär hans i samfälligheten ingående marker till full båtnad redan är med i Örlans vattenavledningsföretag av år 1939 och hans marker således ej erhåller någon båtnad genom det nya företaget. Johansson har uppgivit att fastighetens Per Olofsgården 2:3 delaktighet i det med andra fastigheter gemensamma skiftet uppströms X4 utgör 3/8, samt att hans besvär avser jämväl detta skifte. Johansson har vidare biträtt Gustafssons talan om ändring av ersättningsskyldigheten för Örlans vattenavledningsföretag.

Pettersson har yrkat att Örlans vattenavledningsföretag skall helt befrias från skyldigheten att deltaga i kostnadnaderna för samfälligheten X-X4, därvid han anfört att hans skyldighet bidraga till underhållet av Örlans vattenavledningsföretag av år 1939 kvarstår oförändrad, samt att någon rättighet att till någon del igenlägga de diken för vilka underhållet skulle minska ej torde kunna erhållas.

Brostrand har bestritt deltagningsskyldighet i samfälligheten G1-H enär behörig sökanden saknas till förrättningen och fallförhållandena ej ger anledning medtaga hans marker. Han har vidare hävdat att båtnadsberäkningen avseende samfälligheten är felaktig.

MOTPARTERNAS TALAN

Ullervads pastorat, Lennart Nordberg i egenskap av ordförande i det nya dikningsföretaget har anfört: All mark med alstringsbåtnad i samfälligheten X-X4 ingår med full båtnad även i Örlans vattenavledningsföretag. Täckdikning på Utby Stommen 6:1 har emellertid ej fått önskad effekt på grund av allt för små avlopp i vattenavledningsföretaget. Även för Johansson måste motsvarande förhållanden gälla Hans marker måste således erhålla nytta av det nya företaget varför skyldighet föreligger för honom att ingå såsom delägare. Vid sammanträde med vattenavledningsföretaget den 10 februari 1969 godtogs av delägarna en ersättningsskyldighet på 6665 kronor till dikningsföretaget. Då beslutet ej överklagats bör det ha vunnit laga kraft, varför styrelsen ej kan äga rätt att nu anföra besvär i denna fråga. Området söder om Johanssons fastighet avvattnas genom en rörledning österut till G.1 och avrinningen därifrån berör ej det nya företaget. Yrkandet om återförvisning för utredning angående dessa markers torrläggning i detta mål bestrides. Då även i övrigt förrättningsmannens bedömningar synes vara riktiga, yrkas att förrättningen fastställes i oförändrat skick.

VATTENDOMSTOLENS BEDÖMNING

Örlans vattenavledningsföretag av år 1939 har ålagts skyldighet bidraga till kostnaderna för samfälligheten X-X4 samtidigt som vattenavledningsföretagets skyldighet att även framdeles underhålla de aktuella dikessträckorna M-L-G.1 kvarstår. Enär såvitt i målet är utrett, medgivande i vad avser denna ersättningsskyldighet icke givits av samtliga delägare i vattenavledningsföretaget och då företaget icke lagligen mot någon delägares bestridande kan åläggas sådan skyldighet bör föreskriften i utlåtandet om bidrag från vattenavledningsföretaget till kostnaderna för samfälligheten X-X4 undanröjas.

Vidkommande Gustafssons yrkanden i övrigt skall dessa avvisas enär han icke på grund av fastighetsinnehav i området ifråga eller annorledes visat sig vara behörig att föra talan i ifrågavarande hänseenden.

Vad åter gäller Johanssons yrkande om befrielse från deltagningsskyldighet i samfälligheten X-X4 har vattendomstolen beträffande Utby Per Olofsgården 2:3 vid syn konstaterat att ägofigurerna 160, 160 a, 162 och huvuddelen av 161 avvattnas mot L-G1 medan ägofigurerna 163 och en mindre del av 161 avvattnas mot X5. Då torrläggningsmöjligheterna avseende de förra ägofigurerna ej synes nämnvärt förbättras genom det nya företaget, bör de ej belastas med båtnad i detsamma. Däremot synes de senare erhålla båtnad genom det nya företaget varvid anledning saknas frångå synemännens uppskattning. Enär såvitt i målet upplysts ägofiguren 155 eller således skiftet uppströms X4 består av samfälld mark till förutom Johanssons fastighet jämväl två andra fastigher kan Johansson icke anses behörig ensam föra talan mot förrättningen i denna del. Besvären skall därför avvisas i vad avser denna ägofigur.

Vidkommande slutligen samfälligheten G1-H lämnar vattendomstolen vad Brostrand anfört därom att ägaren till Segerstad 7:1 icke skulle vara behörig söka förrättning för utdikning av ifrågavarande marker utan avseende. Med hänsyn till ifrågavarande markers torrläggningsbehov och den skyldighet som föreligger för synemännen att planlägga dikningen så att minsta möjliga intrång och kostnad uppkommer för annan synes dock planläggningen i vad avser denna samfällighet vara behäftad med brister, som bör avhjälpas. Vattenavledningen från H1 bör således enligt vattendomstolens mening ske genom täckt ledning över ägofiguren 46 d mot ägovägstrumman vid norra delen av ägofiguren 46 c och vidare västerut genom det befintliga öppna diket mot 37+32 och H. Ledningens inre underkant bör vid

H1 ej förläggas djupare än på höjden +70,00 m samt ledningens och dikets bottenlutning ej göras större än 2:1000 respektive 0,5:1000 med sedvanligt fallbrott vid ledningens mynning väster om ägovägen. De angivna åtgärderna är av sådan omfattning att synemännens utlåtande vad beträffar samfälligheten G1-H bör upphävas och förrättningen återförvisas till förrättningsmannen för förnyad handläggning. Därvid bör även den justering ske av de olika samfälligheternas deltagningsskyldighet i gemensamma kostnader som föranledes av ovan föreskrivna ändringar beträffande samfälligheterna X-X4 och G1-H.

RÄTTEGÅNGSKOSTNADER

Nordberg ha yrkat ersättning för kostnader å målet med 200 kronor.

Klagandena har bestritt yrkandet.

Enligt vattendomstolens mening bör med den utgång som föreligger i målet Nordberg och dikningsföretaget själva stå för sina kostnader.

DOMSLUT

Gustafssons talan i målet vad avser återförvisning och ytterligare utredning samt ändring av företaget söder och väster om punkten X2 avvisas. Likaså avvisar vattendomstolen Johanssons talan om befrielse från deltagningsskyldighet såvitt avser ägofiguren 155 eller således det samfällda skiftet uppströms X4.

Vattendomstolen undanröjer synemännens utlåtande i vad avser beslutet att ålägga Örlans vattenavledningsföretag av år 1939 skyldighet bidraga till kostnaderna för samfälligheten X-X4 samt fastställer båtnaden för Utby Per Olofsgården 2:3 i nämnda samfällighet till 489 kronor. Ändringarna har med grön färgbeteckning införts å till förrättningen hörande längder och karta.

Synemännens utlåtande upphäves rörande samfälligheten G1-H och förrättningen återförvisas i denna del till förrättningsmannen för förnyad handläggning, därvid ovan angivna anvisningar beträffande samfällighetens utförande skall iakttagas samt sådan justering göras av de olika samfälligheternas deltagningsskyldighet i gemensamma kostnader, som föranledes av föreskrivna ändringar beträffande samfälligheterna X-X4 och G1-H.

Segerstad-Utby dikningsföretag av år 1969 skall till vattendomstolen utge ersättning för i målet utfärdade kungörelser, som klagandena icke redan erlagt betalning för, enligt särskild redovisningsräkning från domstolens kansli.

FULLFÖLJDSHÄNVISNING

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 6 september 1971 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen, adress Box 71, 462 01 Vänersborg 1, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 20 september 1971 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

BU 1/69

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar

Lars Rubenson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Harriet Johansson

COLL CF/

Till Dyneakten via L. Olsson

Avskrift

VATTENÖVERDOMSTOLEN | DOM | DT 4 | s.1 (2)

Avd. 1 | 1.3.1972 | Mål T 39/71

Stockholm

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
02. 03. 72
Dnr Sak

med anledning av talan mot Västerbygdens vattendomstols dom 23.8.1971, nr DB 2, i målet BU 1/1969

VADEKÄRANDE
Hilder Brostrand, Segerstad Anundsgården 2:3 m fl

VADESVARANDE
Segerstad-Utby dikningsföretag av år 1969 i Ullervads och Utby socknar, Skaraborgs län
Ställföreträdare: Lennart Nordberg, Rörsås Ullervad, 542 00 Mariestad

SAKEN
omfattningen av dikningsföretaget

Vattendomstolens dom; se bilaga 1

I vattenöverdomstolen yrkar Brostrand att den i dikningssamfälligheten G 1 - H ingående rörledningen H - H 1 avskrivs, varvid torrläggning av Segerstad 7:1 skall genomföras genom rörledning till den norr därom belägna Väbäcken av sådant utförande att kloakutsläpp från Jula samhälle kan anslutas.

Dikningsföretaget bemöter ändringssökandet.

VATTENÖVERDOMSTOLEN finner att Brostrands vadeyrkande i sak

Utan avgift. Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

överensstämmer med hans yrkande vid vattendomstolen om att befrias från skyldighet att deltaga i företaget.

Vad Brostrand i vattenöverdomstolen anfört till stöd för sin talan föranleder icke att vattendomstolens bedömning bör frångås.

Vattenöverdomstolen fastställer vattendomstolens dom, såvitt nu är i fråga.

FULLFÖLJDSHÄNVISNING för parterna; se bilaga 2

Bestyrks i tjänsten

Gunnel Arenholt

I vattenöverdomstolens avgörande har deltagit hovrättslagmannen Persson, hovrättsrådet Wikner, referent, vattenrättsrådet Udén samt adjungerade ledamoten Skoglund (enhälligt).

Protokoll den 23/5 1972

Sammanträde för handläggning av återförvisad fastställelse enligt Vattendomstolens dom den 23/8 1971 i Församlingskammaren, Uddby.

Sammanträdesplats

Kungörelse har delgivits delägarna i företaget medelst postförsändelse enligt bilagda avsändningslista

Kungörelse

Undertecknad förrättningsman och som gode män:
Gerhard Pettersson och Eskil Johansson

Närvarande

Delägare i företaget:
Sven Österberg
Hilder Brostrand
Axel Larsson
Helge Jonsgård
Albin Larsson
Olle Johansson
Waldemar Nilsson
Ullavarp fastställ gm. Lennart Nordberg och Nils Dahlin enl. fastställelsebeslut

§ 29.

Förrättningsmannen redogjorde för vattendomstolens dom den 23/8 1971, varvid syneförrättningen utlåtande särskilt samfällighet 61-H upphävdes och återförvisades för ny handläggning

Vattendomstolens dom

§ 30.

Förrättningsmannen redogjorde för ett förslag som upprättats för samfällighet 61-H med åtskilliga av vattendomstolens anvisningar. Någon erinran mot förslaget framställdes ej

Upprättat förslag

§ 31

Kostnadsfördelningsregler för omröstningsskyldighet i de gemensamma kostnaderna genomgicks.

§ 32

Synemännen avgav sitt utlåtande

Utlåtandet avgives

§ 33

Syneförrättningen upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Förrättningsmän: Lennart Olsson

Såsom gode män:
Gerhard Pettersson
Eskil Johansson

Avslutning

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Tel. 0511-13140

K U N G Ö R E L S E .

För förnyad handläggning av återförvisad förrättning rörande Segerstad-Utby dikningsföretag av år 1960 i Ullervads och Utby socknar, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Församlingshemmet, Utby tisdagen den 23 maj 1972, kl.10.00, då vederbörande delägare i företaget har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 15 maj 1972.
I tjänsten:

Lennart Olsson
Förrättningsman

Utdrag, ur protokoll, fört vid sammanträde med församlingsdelegerade i Ullervads pastorat, hållet i Ullervads nya skola, torsdagen den 30 dec. 1971.

Närvarande:

För Ullervad: Eskil Wernersson, Erik Skogsberg, Lennart Nordberg, Sigvard Larsson, Sven Johansson, Åke Skogsberg, Oskar Lindh och Nils Bengtsson.

Föe Utby: Lennart Johansson och Sten Arvidsson.

För Ekby: Gottfrid Jonsson, Lars Svensson.

För Tidavad: Karl Jonsson och Olle Persson

För Odensåker: Fritz Ericsson.

För Låstad: -- -----

För Ek: Nils Dahlin, Karl Pettersson och Erik Sunnanängs.

- -

§ 8.

Till pastoratsombud att representera och föra pastoratets talan vid lantmäteri och eckleciastika förrättningar under år 1972 valdes:

Lennart Nordberg, Rörsås, Ullervad, 542 00 Mariestad

Nils Dahlin, Styrud, Ek, 542 00 Mariestad

Till pastoratsombudens ersättare för samma tid valdes:

Arne Johansson, Ribbenås Ekby, 540 61 Tidavad

Gustav Jansson, Fors Ullervad, 542 00 Mariestad

- -

Så förekommet Betygar
Nils Bengtsson
ordf.

Justerat: Lennart Nordberg
Sven Johansson

Anslag om justeringen är uppsatt på pastoratets anslagstavla den 10 jan 1972 betygar
Nils Bengtsson

Rätt utdraget
betygar

Överensstämmer med orginalet intygar

Bil.

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde i Församlingshemmet, Utby, tisdagen den 23 maj 1972, kl. 10.00, denna dag avsända till följande:

Skiftesgodemännen				
Gerhard Pettersson	Blackgården	Tidavad	542 00	MARIESTAD
Eskil Johansson	Sörgården	Odensåker	540 15	VÄRING
Sakägarna				
Sven Österberg	Segerstad		542 00	MARIESTAD
Hilder Brostrand	"			- " -
Karl Nilsson	Eklunda			- " -
Axel Larsson	Per Larsgården			- " -
Erik Lycken	Utby			- " -
Hugo Jonegård	"			- " -
Albin Larsson	"			- " -
Olle Johansson	Rättaregården, Utby			- " -
Erik Sköld	Adolfsberg, "			- " -
Gust. Gustavsson	Jula			- " -
Sten Arvidsson	Löjtnantsgården, Utby			- " -
Natanael Nilsson	Rosenlund, "			- " -
Lennart Johansson	Per Olofsgården, "			- " -
Erik Wilsson	- " - "			- " -
Sven Carlsson	Fors			- " -
Bertil Karlsson	Kommunalgården, Ullervad			- " -
Henry Karlssons stbh.	Tolsgården			- " -
Lennart Nordberg	Rörsås			- " -
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län			532 00	SKARA.

Skara den 15 maj 1972

I tjänsten:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Samfällighet Gl - H							
Segerstad 7:1							
Sven Carlsson							
Åker	46e	0,68		840	2400	1560	1061
"	46f	1,38		1800	"	600	828
"	46g	1,07		2040	"	360	385
Summa	46e-46g	3,13					2274
Summa samfällighet Gl - H	46e-46g	3,13					2274

Utby, Jula den 23.5. 1972

I tjänsten:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Såsom gode män:

Gerhard Pettersson

Ethel Johansson

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5 000. SRA 73792

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Samfällighet G1 - H					
		Sträckan G1 - H - H1					
32+00-36+50	450	Ingen åtgärd					
36+50-38a+72	222	Schaktning, lera	m^3	130	2:50	325	
		Utplanering av schaktmassorna	"	130	1:-	130	
37+28-37+32		Trumma R-1 av 250 mm rör, l = 4,0 m	st	1		150	
38a+72		Rörutlopp U-1	"	1		50	
38a+72-40a+80	208	200 mm rör med frakt	m	208	5:70	1 186	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	208	4:-	832	
38a+72-38a+82		Återställande av vägbana				50	
		För oförutsett				77	2 800
		Summa samfällighet G1 - H					2 800
		Summa hela företaget					147 300

Lantbruksstyrelsen 17-22 n. 69 april 3 000. SRA 92450

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfällighet Gl - H						
Segerstad 7:1						
Sven Carlsson	S	2274		2800	100,000	
Summa		2274		2800	100,000	

Utby, Jula den 23.5. 1972

I tjänsten:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Såsom gode män:

Gerhard Pettersson

Eskil Johansson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
99559

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Kostnadsfördelningslängd för samfälligheternas andel i gemensamma kostnader.						
Samfällighet A - B						9,738
" Y - Z						3,251
" C - D						6,794
" E - F						7,278
" G1 - H						1,362
" I - N						21,886
" O - R						13,055
" S - U						8,473
" U - X						8,769
" X - XY						19,394
		Summa hela företaget				100,000

Utby, Jula den 23.5. 1972

I tjänsten:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Såsom gode män:

Gerhard Pettersson

Erkki Johansen

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 99559

UTLÅTANDE

den 23.5.1972

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående förnyad handläggning av återförvisad förrättning rörande Segerstad-Utby dikningsföretag av år 1969.

Socken: Ullervad och Utby

Län: Skaraborg

Bil.1 Ändamål och handläggning

I Västerbygdens Vattendomstols dom den 23.8.1971 upphävdes synemännens utlåtande av den 13.2.1969 rörande samfälligheten G1 - H och återförvisades i denna del till förrättningsmannen för förnyad handläggning enligt vattendomstolens anvisningar. Dessutom skulle justering göras av de olika samfälligheternas deltagningsskyldighet i gemensamma kostnader, som föranletts av ändringar beträffande samfälligheterna X - X4 och G1 - H.

Omfattning

Samfällighet G1 - H omfattar utförande av följande anläggningar i enlighet med de ändringar, som med grön färgbeteckning införts å till förrättningen hörande plan- och profilritning.

Öppet avlopp, sträckan G1 - H - 38a + 72
Rörledning, " 38a + 72 - H1.

Markvärdering och båtnadsuppskattning

Den båtnad som tillföres markerna genom utförandet av samf. G1 - H har av synemännen uppskattats till 2 274:- kr enligt bifogad värderingslängd. Företagets sammanlagda båtnad uppgår till 166 910:- kronor.

Kostnader

Kostnaden för samfällighet G1 - H har beräknats till 2 800:- kr, se bilagda kostnadsförslag. Sammanlagda kostnaden för företagets utförande har beräknats till 147 300:- kr.

Kostnadsfördelning

1. Anläggningskostnad

Av värderingslängden, bil. 1, framgår vilken fastighet och vilka ägofigurer som har del i samfälligheten G1 - H. Kostnaden för utförandet av samfällighet G1 - H skall åvila fastigheten Segerstad 7:1 enligt kostnadsfördelningslängden.

2. Underhållskostnad

Kostnaden för samfällighetens G1 - H framtida underhåll

skall åvila fastigheten Segerstad 7:1.

3. Förrättningskostnad samt gemensamma kostnader för samfälligheterna

Dessa kostnader fördelas mellan samfälligheterna enligt de procenttal, som angivits i kostnadsfördelningslängden för samfälligheternas andel i gemensamma kostnader.

Övriga bestämmelser som föreskrivits av synemännen i fråga om företaget skall även gälla för samfällighet G1 - H.

Övriga bestämmelser

Talan mot förrättningen må föras vid Vänersborgs tingsrätt, Vattendomstolen, Box 71, 462 01 VÄNERSBORG 1, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftägande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

Utlåtandets verkställighet

Utby, Jula den 23.5.1972

Förrättningsman

Såsom gode män:

Gerhard Pettersson

Eskil Johansson