



Akt nr:

R-F4b-LS464/69

AU\$R-F4b-LS464/69

464

464

Handlingar angående
ETTRUMS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1969
i Örslösa o. Söne socknar, Skara-
borgs län; upprättade år 1969 vid
syneförrättning enl.vattenlagen av
Lennart Olsson
Förrättningsman.

AVSYNINGS-
~~BESIKTNINGS-~~
 RAPPORT

Diarie nr

464-3


Företagets namn			
Ettrums dikningsföretag av år 1969			
Socken Örslösa och Söne		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Företagets ordförande~~ Lantbr. Lennart Jansson, Gästgivaregården, 530 36 ÖRSLÖSA			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V. L. 10:62. 31/12 1975	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
~~Besiktning~~ verkställd den Avs. 22.9.1969		~~Besiktning~~ verkställd av Avs. undertecknad	

Företaget var utfört i enlighet med det upprättade förslaget.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 22.9.1969

I tjänsten:


 Lennart Olsson

Förrättningsman.

Handlingar angående
ETTRUMS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1969
i Örslösa o. Söne socknar, Skara-
borgs län; upprättade år 1969 vid
syneförrättning enl. vattenlagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

SVENSKT ARKIV 100

TUMBA 1967

<u>Innehållsförteckning</u>		<u>Sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	7-
Förteckning	" B	9-
Fullmakter	" C ¹⁻³	11-
Förening	" D	15-
Medgivande	" E	16-
Överenskommelser	" F ¹⁻²	17-
Skrivelse till vägförvaltningen + ritn.	" G ¹	19-
Svar från vägförvaltningen	" G ²	21-
Värderingslängd	" H	22-
Kostnadsförslag	" I	26-
Arbetsbeskrivning	" K	31-
Utredning jämlikt V.L. 7:24	" L	35-
Kostnadsfördelningslängder	" M ¹⁻²	36-
Översiktskarta		39-
Utlåtande	bil. N	40-
PM ang. ett dikningsföretags organisation och funktion	" O	47-
Typritningar		53-55.

Till förslaget hör 1 plankarta och 2 profilritningar.

den 13/3 1969

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för igenläggning med rör av öppna avlopp inom Backgårdens df 1934 samt torrläggning av mark tillhörande Ettrum m.fl. fastigheter.

Socknar: Örslösa och Söne.

Län: Skaraborg.

Bil.

Sammanträde för handläggning av syneförrättningen i Ordenshuset, Örslösa.

Sammanträdesplats

Meddelande om syneförrättningen samt tid och plats för sammanträdet hade avsänts till kända sakägare enl. bilagda avsändningslista.

Undertecknad förrättningsman samt ingenjör Bertil Franssohn, som verkställt förundersökningen till förrättningen.

Närvarande

Sökande:

Knut Nordberg äg. av Ettrum 4:10
Lennart Jansson " Örslösa 3:1, Örslösa Marbog.4:1
Ivar Göransson " Ettrum Ambjörnsg:n 1:3,6,7
Joh.Anderssons stbh. " " " 1:2,5
gm Axel Hesslevall, Ambjörnsg:n, Örslösa enl. fullm.

c¹

Arvid Abelsson äg. av Ettrum 8:1
Stig Abelsson " " Fröjdegården 5:3.

Övriga sakägare:

Erik Sönegård äg. av Torp 1:2
Gustav Andersson " Ettrum Marbogården 6:2
Tor Ive Hellqvist " Örslösa Liten Andersg:n 5:23
Gunnar Gillgren " Ettrum Lillegården 2:12
Ragnar Kihlström " Torp 3:6
Valter Nilsson " Ettrum Fröjdegården 5:6

Styrelsen för Jonsgårdens vägsamfällighet gm ordf.

Arvid Abelsson, Fröjdegården, Örslösa.

Styrelserna för Backgårdens dikningsföretag av år 1934 och Örslösa diknings- och kloakledningsföretag av år 1960 gm ordf. Lennart Jansson, Gästgivareg:n, Örslösa

Vägförvaltningen i Skaraborgs län gm driftområdesledaren O. R. Olsson, Lidköping.

§ 1 Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet.	Förordnande
§ 2 Något jäv mot förrättningsmannen kunde ej utrönas.	Jävsanmärkning
§ 3 Med anledning av det utfärdade förordnandet, hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställets. Sökandena hade därvid framfört sina yrkanden och önskemål angående ifrågasatta dräneringsåtgärder. Med beaktande härav hade preliminärt förslag upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.	Teknisk beskrivning
§ 4. Valter Nilsson, Tor Ive Hellqvist och Gustav Andersson förklarade, att de önskade förena sig med sökandena om företaget. Förening härom tecknades och vitsordades denna av förrättningsmannen.	Förening
§ 5 Sökandena yrkade att erforderliga avlopp för ändamålsenlig dränering av deras marker skulle ingå i företaget. De yrkade därjämte att avloppen skulle läggas igen med rörledningar.	Yrkande av sökanden
§ 6 Erik Sönegård, ägare av Torp 1:2 medgav företagets rätt att utföra och för framtiden underhålla dikessträckan 3+00-4+27. Bil.	Medgivande
§ 7 <u>Allmän väg</u> Trumma för allmänna vägen nr 559 Örslösa-N.Kedum berörs vid avloppssektion 19+84-20+2. Erforderlig dränering syntes kunna erhållas utan ombyggnad av trumman. Dessutom beröres vägdiket å sträckan B - Bl. Enligt förslaget skall denna sträcka igenläggas med rör. Förslaget skulle tillställas vederbörande vägförvaltning för yttrande.	E Broar och trummor

Enskild väg

Trumma för enskilda vägen ingående i Jonsgårdens vägsamfällighet berörs vid avloppssektion 12+8 - 12+19.

Befintlig trumma medger ovanförliggande marks dränering till erforderligt djup, varför ombyggnad ej erfordras.

§ 8

Några ersättningar i samband med företagets utförande påyrkades ej.

Ersättningar

§ 9

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde avsett att bli slutsammanträde skulle hållas på samma plats som dagens sammanträde torsdagen den 27 mars 1969 kl. 10.30, och att styrelse för företaget då kommer att väljas.

Fortsatt handläggning

§ 10

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet avslutades.

Avslutning

Lennart Olsson
Förrättningsman: Lennart Olsson.

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen i Ordenshuset, Örslösa

Sammanträdes-
plats

Tid och plats för sammanträdet hade tillkännagivits vid föregående sammanträde den 13/3 1969.

Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare enligt bilagda avsändningslista.

Undertecknad förrättningsman samt följande sakägare:

Närvarande

Knut Nordberg

Lennart Jansson.

Sökande:

Ivar Göransson

Joh. Anderssons stbh. gm Axel Hesslevall enl. fullmakt

c¹

Arvid Abelsson

Stig Abelsson

Erik Sönegård

Gustav Andersson

Tor Ive Hellqvist

Valter Nilsson gm Gunnar Nilsson enl. fullmakt.

c²

Övriga sakägare:

Folke Gustavsson äg. av Ettrum 3:4

Gunnar Hellström " Ettrum 3:7

Bäckgårdens df 1934 gm ordf. Lennart Jansson

Jonsgårdens vägsamfällighet gm ordf. Arvid Abelsson.

§ 11

Förrättningsmannen hade översänt förslaget, i den del som berörde allmänna vägen till vederbörande vägförvaltning för yttrande. Vägförvaltningen hade i skrivelse den 20/3 1969 meddelat, att de ej hade något att erinra mot förslaget.

Skriftväxling

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade att Folke Gustavsson sedan förra sammanträdet förenat sig med sökandena till företaget. Föreningen hade vitsordats av förrättningsmannen.

§ 13 Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och ritningar.		Upprättat förslag med tillhörande handlingar
§ 14 Samtliga delägare i företaget förenade sig om utförandet och framtida underhållet av företaget i enlighet med det av förrättningsmannen upprättade förslaget, bil. Samtidigt överenskommo de närvarande delägarna i Backgårdens df 1934 att till nya företaget betala en ersättning av 2 572:- kr, att fördelas enligt de procenttal, som fastställts för företagets underhåll vid förrättningen 1934. Bil. Överenskommelserna vitsordades av förrättningsmannen.	F² M²	Yrkanden
§ 15 Förrättningsmannen avgav sitt utlåtande.		Utlåtandet avgives
§ 16 Det meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härafter anföras vid Västerbygdens vattendomstol. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.		Besvärshänvisning
§ 17 Företogs val av styrelse för företaget och utsågs till ordförande Lennart Jansson, Gästgivaregården, Örslösa ledamöter Knut Nordberg, Skattegården, Örslösa Stig Abelsson, Fröjdegården, " suppleanter Folke Gustavsson, Jonsgården, " Tor Ive Hellqvist, Mullberg, " revisorer Ivar Göransson, Ambjörnsgården, " Arvid Abelsson, Fröjdegården, " revisorssuppleant Axel Hesslevall, Ambjörnsgården, " .		Styrelseval
§ 18 Till aktförvarare utsågs företagets ordf. Lennart Jansson, Gästgivaregården, Örslösa.		Aktförvarare

Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom trettio dagar översändas till aktförvararen och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter.

§ 19

Sökandena yrkade att företaget snarast möjligt skulle utföras.

Yrkande om
företagets
utförande

§ 20

Ordföranden befullmäktigades att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 35 000:- kronor samt å företagets vägnar underteckna härför erforderliga handlingar.

Finansierings-
frågor

§ 21

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens arvode för förrättningen, hänföras hittillsvarande utlägg för:

Förrättnings-
kostnader

Hantlangning	297:- kr
Lokalhyra	60:- " .


§ 22

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Avslutning

Förrättningsman

Lennart Olsson
Lennart Olsson



Fnr 2403 Bil. A
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom

Örslösa socken(-nar) av skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning med vör av samtliga öppna
arlepp inom Backgårdens dikningsföretag av år 1934
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Lidköping

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbrukare Lennart Jansson,
Gästgivargården, Örslösa tel. 0510/12164
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Örslösa den 4. dec 1965

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

» »

» »

Knut Nordberg
Lennart Jansson
Frans Jansson
Joh Br dersons stb
And. Sten. Son
Stig Sten. Son

Skattegården Örslösa
Gästgivargården "
Andbjörnsgården Örslösa
Norrbjörnsgr Örslösa
Köjdsgården " - "
Dröjdegården " - "

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Jaak Lippert

Skara den 29 december 19 65

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

IIIM2 16 65

Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad i landskansliet den 3 januari 1966.

På länsstyrelsens vägnar:

Tor Jungkvist

Sven Tidén

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde i Ordenshuset, Örslösa torsdagen
den 13 mars 1969 klockan 10.30, vilka denna dag avsänts till följande:

Erik Sönegård	Torp, Söne	530 36	ÖRSLÖSA
Arvid Abelsson	Fröjdegården	"	
Stig Abelsson	"	"	
Gustav Andersson	Anderstorp	"	
Folke Gustafsson	Jonsgården	"	
Johan Anderssons sterbhus			
c/o Axel Hesslevall	Ambjörnsgården	"	
Ivar Göransson	"	"	
Lennart Jansson	Gästgivaregården	"	
Thor-Ive Hellqvist	Mullberg	"	
Knut Nordberg	Skattegården	"	
Gunnar Gillgren	Björkebacke	"	
Nils Hultgren	Jonsgården	"	
Ragnar Kihlström	Stenbacken	"	
Gunnar Hellström	Jonstorp	"	
Lars Westerling	Östbygatan 24 C	531 00	LIDKÖPING
Valter Nilsson	Nya Stadens torg 8	"	
Knut Andersson	Långgatan 1	540 16	TIMMERSDALA
Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Fack 54201		542 01	MARIESTAD 1
Styrelsen för ^{Jonsgårdens} "Fröjdegårds vägsamf."			
Arvid Abelsson	Fröjdegården	530 36	ÖRSLÖSA
Styrelsen för "Örslösa pastorats df 1944"			
Lennart Hennersten	Stommen	"	
Styrelsen för "Backgårdens df 1934"			
Lennart Jansson	Gästgivaregården	"	
Styrelsen för "Örslösa df o.kf 1960"			
Lennart Jansson	"	"	

Skara den 28 februari 1969.

I tjänsten:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman.

Vänd!

Ang. fortsatt sammanträde i Ordenshuset, Örslösa torsdagen den 27 mars 1969
klockan 10.30 har kallelser sänts till följande:

Erik Sönegård	Torp	Söne	530 36 ÖRSLÖSA
Arvid Abelsson	Fröjdegården	"	"
Stig Abelsson	"	"	"
Gustav Andersson	Anderstorp	"	"
Folke Gustafsson	Jonsgården	"	"
Johan Anderssons sterbhus			
c/o Axel Hesslevall	Ambjörnsgården	"	"
Ivar Göransson	"	"	"
Lennart Jansson	Gästgivaregården	"	"
Thor-Ive Hellqvist	Mullberg	"	"
Knut Nordberg	Skattegården	"	"
Gunnar Gillgren	Björkebacke	"	"
Ragnar Kihlström	Stenbacken	"	"
Gunnar Hellström	Jonstorp	"	"
Styrelsen för "Backgårdens df 1934"			
Lennart Jansson	Gästgivaregården	"	"
Valter Nilsson	Nya Stadens torg 8		531 00 LIDKÖPING

Skara den 21 mars 1969.

I tjänsten:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman.

FULLMAKT

för Beel Hesselvall
Knibjörnsgården namn Örslösa
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande 712 mnt Knibjörnsgården nr: 1

Örslösa i Skaraborgs socken av Örslösa län
 å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Örslösa den 13-3-1969

Ligme Hesselvall

Dagmar Hesselvall

Bevittnas:

Knut Nordberg
namn
Skattegården Örslösa
adress

Daga Nordberg
namn
Skattegården Örslösa
adress

FULLMAKT

för Gunnar Nilsson
namn
Hästbärgsvägen 2A Lidköping
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Valter Nilsson
Fröidegården Orslösa
 i Ettrum 5:6
Orslösa socken av Skaraborgs län

å Mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lidköping den 26/3 - 69
Valter Nilsson.

Bevittnas:

Ingeborg Harlung
namn
Nya Ålög 8
adress

Eira Seltzerstrand
namn
Majornallen 35D
adress

STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Fullmakt

Med stöd av fullmakt, som här bifogas i kopia (originalet för-
varas hos vägförvaltningen) befullmäktigar jag härmed
..driftområdesledaren O. R. Olsson, Lidköping.....
att utföra och bevaka vägverkets talan vid ..syneförrättning....
enl. vattenlagen ang. torrläggning av mark tillhörande Ettrum..
m fl fastigheter inom Örslösa och Söne socknar, Skaraborgs län..
.....
.....
.....
.....

Mariestad den ..6. mars.... 19 69.

STATENS VÄGVERK

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Sven-Eric Ericson
Vägdirektör

Avskrift

STATENS VÄGVERK
J 40-68 0224

F U L L M A K T

Med stöd av 9 § i Kungl Maj:ts instruktion för statens vägverk den 25 maj 1967, nr 258, och 12 § i den av styrelsen för vägverket i anslutning därtill den 16 juni 1967 fastställda arbetsordningen för verket befullmäktigar jag härigenom vägdirektören vid vägförvaltningen i Skaraborgs län eller den han i sitt ställe förordnar att utföra och bevaka vägverkets talan för Kungl Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under vägverkets förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd;

vid lantmäteriförrättning samt

i ärenden om betalningsföreläggande.

I denna fullmakt inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Stockholm den 15 februari 1968.

Åke Wirseen
Chef för statens vägverks
juridiska sektion

Bestyrkes i tjänsten:

Inga Lisa Petrell

FÖRENING.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser igenläggning med rör av öppna avlopp inom Backgårdens dikningsföretag av år 1934, och yrka på företagets utsträckning, så att även våra marker bli torrlagda och kunna brukas rationellt.

Örslösa den 13 mars 1969.

För fastigheten:

Ektrum Frijdegården 5:6

Ektrum Liten Andersgården 5:3

Ektrum Marbrgården 6:2

Ektrum 3:4

Valter Nilsson

↑
Tor-Ive Hellsqvist

Gustaf Andersson

Falke Gustavsson

Ovanstående förening utses.

Seesadsten

Friddningsson

Medgivande

Underbetecknad, sjuu nr Tox 1:2, medgiver
härmed rätt för beträffande delningsfristerna av
år 1969 att utgåva så för framtiden underhåll
delningsfristerna 3+01-4+27.

Ostlin den 13 mars 1969
Erd Sängsöd

För fastslagnen:
Tox 1:2

Ovsnötende medgivande bestyrkes:

Lennorblom
Frisidningsman

Överenskommelse.

Undertecknade, delägare i "Backgårdens dikningsföretag av år 1934" i Örslösa socken, överenskomma härmed att till "Ettrums dikningsföretag av år 1969" betala en ersättning av 2 572:- kr motsvarande kap. värdet av minskade underhållskostnader för företaget.

Beloppet skall fördelas enligt de procenttal, som fastställts för företagets underhåll vid syneförrättningen år 1934.

Sålunda överenskommet försäkra.

Örslösa den 27 mars 1969.

För fastigheten:

Ettrum Marbogården	6:2	<u>Gustaf Andersson</u>
Ettrum	3:4	<u>Tolke Gussarsen</u>
"	3:7	<u>Emmer Holstén</u>
Ettrum Ambjörnsgården	1:2,5	<u>Per Hesselvall</u>
"	" 1:3,6,7	<u>Tranström</u>
Örslösa 3:1		<u>Lennart Olsson</u>
Örslösa Marbogården	4:1	
Ettrum	4:10	<u>Knut Nordberg</u>
" Lillegården	2:12	<u>Lennart Gillgren</u>
Torp	3:6	<u>Ragnar Kihlström</u>

Ovanstående överenskommelse vitsordas:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman.

Överenskommelse.

Undertecknade överenskomma härmed att utföra och för framtiden underhålla "Ettrums dikningsföretag av år 1969" i Örslösa och Söne socknar, i enlighet med det förslag, som upprättats av ingenjör Lennart Olsson vid syneförrättning år 1969.

Sålunda överenskommit försäkra:

Örslösa den 27 mars 1969.

För fastigheten:

Ettrum Fröjdegården 5:6

Ettrum 8:1

" Fröjdegården 5:3

" Marbogården 6:2

Ettrum 3:4

" Ambjörnsgården 1:2,5

" " 1:3

Örslösa 3:1, Örslösa Marbogården 4:1

Ettrum 4:10

" Liten Andersgården 5:23

Valter Nilsson genom
Gunnar Måstén
Bertil Abelson
Stig Abelson
Gustaf Andersson
Torke Gustavsson
Per Flesslevall
Tor Eriksson
Lennart Olsson
Knut Stordberg
Torlve Oleguist

Ovanstående överenskommelse vitsordas:

Lennart Olsson
Lennart Olsson
Förrättningsman

Ärendet handlägges av:

Ing. L Olsson/JCKa

14.3.1969

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Fack

542 01 MARIESTAD 1

Ettrums dikningsföretag av år 1969 i Örslösa socken

Den 13.3.1969 hölls sammanträde ang. rubr. företag, varvid vägförvaltningen representerades av driftområdesledaren O R Olsson, Lidköping.

Företaget berör vid sekt. 19+84 - 20+2 trumman för allmänna vägen nr 559 Örslösa - N Kedum. Nuvarande trumman är tillräcklig. Föreslås att vägförvaltningen utför och bekostar rensning av trumman samt brunn B-1; d=1,0 m nedströms trumman.

Dessutom berörs vägdiket å sträckan B - B1 = 174 m. Enligt förslaget skall vägdiket igenläggas med 150 mm rör. Den kap. minskade underhållskostnaden för vägdiket har beräknats till 3:- kr pr meter. Kostnaden för hela rörledningssträckan har beräknats till 1 600:- kr.


Föreslås att vägförvaltningen till företaget betalar en ersättning av 174 x 3 = 520:- kr.

Anhålles om vägförvaltningens snara yttrande.




Slutsammanträde ang. förrättningen kommer att hållas i Ordenshuset, Örslösa, torsdagen den 27 mars 1969, kl. 10.30.

Två ex. av utdrag ur planen till företaget bifogas.

I tjänsten:



Lennart Olsson



Utdrag ur:

Ettrums dikningsföretag av år 1969

Leunathson
ingenjör

Ritad av
M NYMAN

Skala	
längd	1: 4000
höjd	1: 100
sektion	1:

Socken	Örslösa
--------	---------

Län *Skaraborg*

Granskad av

Antal ritn.	Ritn. nr
-------------	----------

Lantbruksnämndens arkivnr

21.

Bil. G².

STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Driftkontoret

Datum
20.3.1969

Vår referens
VFR 514-69 0629

Hänvändelse till Ing. S G Liljebäck/d

→ Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
532 00 SKARA



Er referens
Iö L Olsson


ANGÅENDE ETTRUMS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1969 I ÖRSLÖSA SOCKEN

Med anledning av Er skrivelse den 14.3.1969 i rubricerade ärende, får vägförvaltningen härmed meddela att vägförvaltningen kommer att utföra och bekosta rensning av trumman samt brunn nedströms trumman enligt Ert förslag.

Vägförvaltningen godkänner Ert förslag om igenläggning av vägdiket på en sträcka av 174 m.

Under förutsättning att vägförvaltningen för all framtid befrias från underhållsskyldighet för rörledningen, är vägförvaltningen villig bidra med högst 520 :- kronor härtill. Vägförvaltningens bidrag utbetalas till företaget så snart detta färdigställts och godkänts och av lantbruksnämnden utfärdat bevis härom kommit vägförvaltningen tillhanda.

Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i Ao 22, tel. 0510-64011, som skall underrättas i god tid innan arbetet önskas utfört.


L A Larsson

EH

Postadress
Fack
542 01 MARIESTAD 1

Gatuadress
Hamngatan 4

Telefon
0501-139 50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfällighet A - A1</u>							
<u>Ettrum Fröjdegården 5:6</u>							
Valter Nilsson							
Åker	1	1,10		1840	3400	1560	1716
"	2	1,72		"	"	"	2683
Alstringsbåtnad							4399
Brukningsbåtnad å sträckan:							
4+27-7+95 = 344 m à 18:- kr							6192
Summa	1-2	2,82					10591
<u>Ettrum 8:1</u>							
Arvid Abelsson							
Åker	3	0,89		1530	3400	1870	1664
"	4	0,36		"	"	"	673
Alstringsbåtnad							2337
Brukningsbåtnad å sträckan:							
8+00-10+11 = 207 m à 19:- kr							3933
Summa	3-4	1,25					6270
<u>Ettrum Fröjdegården 5:3</u>							
Stig Abelsson							
Åker	5	0,63		800	3000	2200	1386
"	6	0,06		2020	"	1080	65
Alstringsbåtnad							1451
Brukningsbåtnad å sträckan:							
10+11-12+8 = 197 m à 15:- kr							2955
Summa	5-6	0,69					4406
<u>Summa samfällighet A - A1</u>	1-6	4,76					21267
<u>Samfällighet A1 - A2</u>							
<u>Ettrum Fröjdegården 5:3</u>							
Stig Abelsson							
Åker	7	0,18		1200	3000	1800	324
Alstringsbåtnad							324
Brukningsbåtnad å sträckan:							
12+19-12+94 = 75 m à 18:- kr							1350
Summa	7	0,18					1674

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ettrum Fröjdegården 5:6</u>							
Valter Nilsson							
Åker	8	0,22		1350	3000	1650	363
"	9	0,10		2100	"	900	90
Alstringsbåtnad							453
Brukningsbåtnad å sträckan:							
12+94-14+26 = 128 m à 18:- kr							2304
Summa							2757
<u>Ettrum 8:1</u>							
Arvid Abelsson							
Åker	10	0,09		2580	3400	820	74
Summa							74
Summa samfällighet A1 - A2							4505
<u>Samfällighet A2 - C</u>							
<u>Ettrum 8:1</u>							
Arvid Abelsson							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
14+26-15+76 = 150 m à 24:- kr							3600
Summa							3600
<u>Ettrum Marbogården 6:2</u>							
Gustav Andersson							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
15+76-16+38 = 62 m à 24:- kr							1488
Summa							1488
<u>Ettrum 3:4</u>							
Folke Gustavsson							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
16+38-17+16 = 78 m à 24:- kr							1872
Summa							1872

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ettrum Ambjörnsgården 1:2,5</u> Johan Anderssons sterbhus Brukningsbåtnad å sträckorna: 17+16-17+83 = 67 m à 24:- kr 18+15-18+43 = 28 " " 24:- "							1608 672
Summa							2280
<u>Ettrum Ambjörnsgården 1:3</u> Ivar Göransson Brukningsbåtnad å sträckan: 17+83-18+15 = 32 m à 24:- kr							768
Summa							768
<u>Örslösa 3:1</u> <u>Örslösa Marbogården 4:1</u> Lennart Jansson Brukningsbåtnad å sträckorna: 18+52-19+50 = 98 m à 5:- kr 19+50-19+84 = 34 " " 11:- " 20+2 -21+45 = 143 " " 11:- "							490 374 1573
Summa							2437
<u>Ettrum 4:10</u> Knut Nordberg Brukningsbåtnad å sträckorna: 19+50-19+84 = 34 m à 11:- kr 20+2 -21+45 = 143 " " 11:- "							374 1573
Summa							1947
<u>Summa samfällighet A2 - C</u>							14392
<u>Samfällighet B - B1</u> <u>Ettrum Liten Andersgården 5:23</u> Thor-Ive Hellqvist Åker	11	0,90		1700	3400	1700	1530
"	12	0,48		"	"	"	816
Summa	11-12	1,38					2346
<u>Summa hela företaget</u>	1-12	6,73					42510
						Örslösa den	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
27 mars 1969 I tjänsten: <i>Lennart Olsson</i> Lennart Olsson Förrättningsman							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Samfälligheten A - A1</u>					
		<u>Sträckan A - 8</u>					
3-4+27	127	Schaktning av lera samt spridning av jordvallar. Jorden lägges på avloppets södra sida	m ³	50	3:-	150	
4+27-8	373	450 mm:s rör med frakt	m	373	18:20	6789	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	373	6:-	2238	
7+95-8		Rivning av bro				20	
		Kopplingar				100	
4+27		Utlopp typ U-1				70	
6+48		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid högra sidan av rörledn., anslutning av brunnen till rörledn. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör	st	1	150:-	150	
8		Brunn B-1; d=1,0 m med konisk överdel	"	1	350:-	350	
		Arbetsledning och oförutsett				533	10400
		<u>Sträckan 8 - 10+11</u>					
8-10+11	211	450 mm:s rör med frakt	m	211	18:20	3840	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	211	6:-	1266	
		Kopplingar				50	
9+37-9+41		Tillägg för genomgrävning av vägbana samt vägbanans iordningställande				50	
9+37		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid högra sidan av rörl., anslutn. av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör	st	1	150:-	150	
9+41		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid vänstra sidan av rörl., anslutn. av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör	"	1	150:-	150	
10+11		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel	"	1	350:-	350	
		Arbetsledning och oförutsett				244	6100
							Vänd!

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
10+11-12+8	197	<u>Sträckan 10+11 - A1</u> 400 mm:s rör med frakt Grävn., lägg. o. återfylln. Kopplingar	m "	197 197	14:40 5:-	2837 985 25	
10+66-10+69		Rivning av bro				20	
10+90		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid vänstra sidan av rörl., an- slutn. av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör	st	1	150:-	150	
12+8-12+19	11	Enskild väg. Trumman rensas samt sättes brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel o. gallerlock vid sektion 12+8, inkoppling av 600 mm:s rör till broöppningen i jämnhöjd med brons botten, igenmurning av broöpp- ningen med cementbruk och sten. Arbetet bekostas av Jonsgårdens väg- samfällighet.					
		Arbetsledning och oförutsett				183	4200
	919	<u>Summa samfällighet A - A1</u>					20700
		<u>Samfällighet A1 - A2</u>					
12+19-12+94	75	<u>Sträckan A1 - 12+94</u> 400 mm rör med frakt Grävn., lägg. o. återfylln. Sprängning av sten Kopplingar	m "	75 75	14:40 5:-	1080 375 90 25	
12+19		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel o. gallerlock, inkoppling av 600 mm:s rör till broöppningen i jämnhöjd med brons botten, igenmurning av broöppningen med cement- bruk och sten	st	1	350:-	350	
12+94		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid vänstra sidan av rörl., an- slutn. av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör	"	1	150:-	150	
		Arbetsledning och oförutsett				130	2200

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Sträckan 12+94 - A2</u>					
12+94-14+26	132	400 mm:s rör med frakt	m	132	14:40	1901	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	132	5:-	660	
13+75-13+79		Tillägg för genomgrävning av vägbana				50	
14+26		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel	st	1	350:-	350	
		Arbetsledning och oförutsett				139	3100
	207	<u>Summa samfällighet A1 - A2</u>					5300
		<u>Samfällighet A2 - C</u>					
		<u>Sträckan A2 - 15+76</u>					
14+26-15+76	150	450 mm:s rör med frakt	m	150	18:20	2730	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	150	6:-	900	
14+64-14+67		Rivning av stenbro				50	
		Kopplingar				100	
15+76		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid vänstra sidan av rörl., anslutn. av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör	st	1	150:-	150	
		Arbetsledning o. oförutsett				270	4200
		<u>Sträckan 15+76 - 16+38</u>					
15+76-16+38	62	450 mm:s rör med frakt	m	62	18:20	1129	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	62	6:-	372	
15+77-15+81		Rivning av bro				25	
		Kopplingar				25	
16+38		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid vänstra sidan av rörl., anslutn. av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör	st	1	150:-	150	
		Arbetsledning o. oförutsett				99	1800
		<u>Sträckan 16+38 - 17+16</u>					
16+38-17+16	78	450 mm:s rör med frakt	m	78	18:20	1420	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	78	6:-	468	
		Kopplingar				25	
17+8-17+13		Rivning av bro				25	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
17+16		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid högra sidan av rörl., anslutn. av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör	st	1	150:-	150	
		Arbetsledning o. oförutsett				112	2200
		<u>Sträckan 17+16-17+83</u>					
17+16-17+83	67	450 mm:s rör med frakt	m	67	18:20	1219	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	67	6:-	402	
		Kopplingar				50	
17+83		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid vänstra sidan av rörl., anslutn. av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör	st	1	150:-	150	
		Arbetsledning o. oförutsett				79	1900
		<u>Sträckan 17+83 - 18+15</u>					
17+83-18+15	32	450 mm:s rör med frakt	m	32	18:20	582	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	32	6:-	192	
		Kopplingar				50	
18+15		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid vänstra sidan av rörl., anslutn. av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör	st	1	150:-	150	
		Arbetsledning o. oförutsett				76	1050
		<u>Sträckan 18+15 - 18+43</u>					
18+15-18+43	28	450 mm:s rör med frakt	m	28	18:20	510	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	28	6:-	168	
		Kopplingar				50	
18+43		~~Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid högra sidan av rörl., anslutn. av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör~~	~~st~~	~~1~~	~~350:-~~ ~~150:-~~	~~350~~ ~~150~~	~~1150~~ ~~950~~
		Arbetsledning o. oförutsett				72	
		<u>Sträckan 18+43 - B</u>					
~~18+43-18+52~~	~~9~~	~~450 mm:s rör med frakt~~	~~m~~	~~9~~	~~18:20~~	~~164~~	
		~~Grävn., lägg. o. återfylln.~~	~~"~~	~~9~~	~~6:-~~	~~54~~	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
18+43-19+73= =19+84	130	<u>Sträckan 18+43 - B</u> 400 mm:s rör med frakt Grävn., lägg. o. återfylln. Kopplingar Arbetsledning o. oförutsett <u>Sträckan B - C</u>	m "	130 130	14:40 5:-	1872 650 100 <u>178</u>	2800
19+84-20+2	18	Allmän väg. Trumman rensas, vid sekt. 19+84 brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel o. gallerlock. Arbetet utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.					
20+2-21+45	143	300 mm:s rör med frakt Grävn., lägg. o. återfylln. Kopplingar	m "	143 143	9:- 4:-	1287 572 25	
20+2		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel o. gallerlock	st	1	350:-	350	
21+45		Brunn typ B-1; d=0,6 m med 400 mm:s intagsbrunn Arbetsledning o. oförutsett	"	1	185:-	185 <u>181</u>	2600
	<u>697</u>	<u>Summa samfällighet A2 - C</u>					<u>17700</u>
		<u>Samfällighet B - B1</u> <u>Sträckan B - B1</u>					
30-31+74	174	150 mm:s rör med frakt Grävn., lägg. o. återfylln.	m "	174 174	3:60 3:-	626 522	
30+72-30+80		Tillägg för genomgrävning av vägbana samt vägbanans iordningställande				50	
31+31, 31+74		Brunn typ B-1; d=0,5 m Arbetsledning o. oförutsett	st	2	150:-	300 <u>102</u>	1600
	<u>174</u>	<u>Summa samfällighet B - B1</u>					<u>1600</u>
	<u>1997</u>	<u>Summa hela företaget</u>					<u>45300</u>
		Utöver ovan angivna kostnader tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.					

Företagets namn: Ettrums dikningsföretag av år 1969.

Socken: Örslösa och Söne.

Län: Skaraborg.

Dike, rörledning, brunn, trumma och bro skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade förslag hörande ritningar.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:e meter ha verkställts av sakkunnig person.

I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle.

Med djup avses lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till dikes botten resp. rörs inre underkant (vattengång).

Med dagbredd avses dikets bredd i nämnda pålhöjdsnivå.

Förekommade dikeskrökar få ej göras skarp utan skall i möjligaste mån uträtas eller avrundas.

Där dike går i rågång, bör grävningen verkställas så, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla.

Stängsel utmed dike skall av vederbörande ägare eller arrendator ha flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras (styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget).

Uppschaktad jord skall utspridas och planeras väl till en högsta tjocklek av 15 cm.

Sten större än 0,2 x 0,2 x 0,2 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med de lösa massorna.

Ras och skred, som kan uppkomma under arbetets utförande, skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.

1. Ritningar,
utsättning

2. Öppna avlopp
Sträckning i
plan

Stängsel

Jordupplag

Ras

Betongrör för trumma skall uppfylla fastställda normalbestämmelser för föreskriven rörtyp.

Vägbana, bebyggd tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för dikesjord. Genomgrävd vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.

Betongrör skall vara tillverkade enligt de normalbestämmelser, som är fastställda för resp. rörtyper.

Rörledning får ej läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på ett minst 10 cm väl avjämnat gruslager.

Rörbädden får ej justeras genom uppfyllnad med jord. Om grävning skett till för stort djup, vilket om möjligt bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus.

Betongrörsledning bör ej utom i undantagsfall läggas vintertid (särskilt ej tiden januari-mars).

Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas.

Rörledningen skall täckas med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant.

Återfyllning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktad massa. Om denna massa ej är tillräcklig, utföres nerschaktning från sidorna. Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, så att framtida sättning i möjligaste mån förhindras. Fyllningen får ej innehålla större sten. Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först täckas för hand med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. Återstående återfyllning får sedan ske med maskin, om största försiktighet iakttages. Återfyllningen får ej ske så, att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i avloppet.

Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.

Brunn skall grundläggas på fast underlag.

3. Rörledning Rörkvalitet

Rörläggning

Återfyllning

Brunnar
Koppling

Befintlig rörledning, som utmynnar intill en i företaget ingående brunn eller rörledning, skall av entreprenören inkopplas.

Kontrollant skall underrättas, om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger.

Kontrollant äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för rörledning med tillhörande brunnar.

4. Allmänna föreskrifter

I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid då arbete pågår uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

Träd och buskar, som står hindrande i och utmed berörda vattendrag och dike skall borttagas.

Gränsmärken får ej flyttas eller täckas med jord, om ej lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit utsatta.

Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el-kabel, telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.

All rörläggning och förekommande betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare.

Röjning

Gränsmärke

Anmälningssplikt

Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

För höjdbestämning har följande fixpunkter utmärkts:

Inhugget kors i berg c:a 90 m öster sekt. 8+00.

Höjd = + 12,44

5. Fixpunkter

Inhugget kors i berg c:a 7 m öster sekt. 13+80.

Höjd = + 15,75

Inhugget kors i jordfast sten c:a 70 m sydost sekt. 15+76.

Höjd = + 17,40.


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A - A1</u>						
<u>Ettrum Fröjdegården 5:6</u>						
Valter Nilsson	S					
Ägofig. 1-2		10591		10308	49,800	
<u>Ettrum 8:1</u>						
Arvid Abelsson	S					
Ägofig. 3-4		6270		6103	29,482	
<u>Ettrum Fröjdegården 5:3</u>						
Stig Abelsson	S					
Ägofig. 5-6		4406		4289	20,718	
Summa		21267		20700	100,000	50,028
<u>Samfällighet A1 - A2</u>						
<u>Ettrum Fröjdegården 5:3</u>						
Stig Abelsson	S					
Ägofig. 7		1674		1969	37,159	
<u>Ettrum Fröjdegården 5:6</u>						
Valter Nilsson	S					
Ägofig. 8-9		2757		3244	61,198	
<u>Ettrum 8:1</u>						
Arvid Abelsson	S					
Ägofig. 10		74		87	1,643	
Summa		4505		5300	100,000	10,597
<u>Samfällighet A2 - C</u>						
<u>Ettrum 8:1</u>						
Arvid Abelsson	S					
Brukningsbåtnad		3600		3784	25,014	
<u>Ettrum Marbogården 6:2</u>						
Gustav Andersson	S					
Brukningsbåtnad		1488		1564	10,339	
<u>Ettrum 3:4</u>						
Folke Gustavsson	S					
Brukningsbåtnad		1872		1968	13,007	


Örslösa den 27 mars 1969
I tjänsten:

Lennart Olsson
Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fördelning av kapitaliserade minskade underhållskostnader</u> <u>för "Backgårdens dikningsföretag av år 1934".</u>						
<u>Ettrum Marbogården 6:2</u>						
Gustav Andersson				66	2,552	
<u>Ettrum 3:4</u>						
Folke Gustavsson				161	6,275	
<u>Ettrum 3:7</u>						
Gunnar Hellström				90	3,484	
<u>Ettrum Ambjörnsgården 1:2,5</u>						
Johan Anderssons sterbhus				424	16,489	
<u>Ettrum Ambjörnsgården 1:3,6,7</u>						
Ivar Göransson				166	6,460	
<u>Örslösa 3:1</u>						
<u>Örslösa Marbogården 4:1</u>						
Lennart Jansson				1165	45,284	
<u>Ettrum 4:10</u>						
Knut Nordberg				331	12,870	
<u>Ettrum Lillegården 2:12</u>						
Gunnar Gillgren				146	5,692	
<u>Torp 3:6</u>						
Ragnar Kilström				23	0,894	
Summa				2572	100,000	
Örslösa den 27 mars 1969. I tjänsten:  Lennart Olsson Förrättningsman.						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

den 27/3 1969

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Backgårdens df 1934" samt torrläggning av mark tillhörande ETTRUM m.fl. fastigheter.

Socknar: Örslösa och Söne

Län: Skaraborgs

Företaget avser att förbättra dränerings- och bruksmöjligheterna för åkermark.

Företaget behandlas såsom dikning enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen. Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bil. , har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för nederbördsområde. Företaget är beläget inom nederbördsområde 142/143.

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter

Profilritning över berörda avlopp

Tvärsektioner av berörda avlopp

Typritningar för brunnar o.dyl.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med höjdsystemet till "Backgårdens dikningsföretag av år 1934". Nollplanet för detta företag ligger 10,0 m lägre än det för "Örslösa diknings- och kloakledningsföretag av år 1960" och 11,40 m lägre än "Backgårdens dikningsföretag av år 1934". Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar; se även särskild fixpunktsbeskrivning tillhörande bil. arbetsbeskrivning.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i "Backgårdens dikningsföretag av år 1934", vilket handlagts vid syne-

Bil.

1. Ändamål och handläggning

F²

2. Läge

3. Plankarta, profilritning, höjdsystem

Äldre företag

förrättning. De öppna diken, som därvid fastställts, förhindrar nu markernas rationella brukning.

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar:

Samfällighet A - A1

Öppet avlopp: Sträckan 3 - 4+27

Rörledning: " 4+27 - A1

Samfällighet A1 - A2

Rörledning: Sträckan A1 - A2

Samfällighet A2 - C

Rörledning: Sträckan A2 - B - C

Samfällighet B - B1

Rörledning: Sträckan B - B1.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemannen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats för öppen mark till 2,0 liter/sekund och ha samt för skogsmark till 1,0 liter/sekund och ha.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheten. Uppgifter beträffande nederbördsområden vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av till förslaget hörande profilritning.

1. Allmän väg

Trumma för allmänna vägen nr 559 Örslösa - N. Kedum beröres vid avloppssektion 19+84 - 20+2.

Befintlig trumma medger erforderlig dränering av ovanförliggande mark. Dessutom berörs vägdiket å sträckan B-B1. Vägdiket föreslås igenläggas med rör.

Omfattning

Laga hinder

Hydrografisk utredning

Broar och trummor

Vägförvaltningen har i särskilt yttrande förbundit sig att på sin bekostnad utföra rensning av ovannämnda trumma jämte brunn typ B-1; d=1,0 m vid sektion 19+84. Det åligger företags styrelse att i god tid meddela vederbörande vägmästare, när arbetet lämpligen bör utföras. Dessutom har vägförvaltningen förbundit sig att till företaget betala en ersättning av 520:- kr för minskat underhåll av det vägdike, som enligt förslaget igenlägges med rör.

Det skall därför åligga vägförvaltningen i Skaraborgs län att till samfällighet B - B1 betala ett belopp av 520:- kr. Beloppet skall utbetalas så snart samfälligheten färdigställt och godkänts.

2. Enskild väg

Trumma för enskilda vägen ingående i Jonsgårdens vägsamfällighet berörs vid avloppssektion 12+8 - 12+19. Befintlig trumma medger erforderlig dränering av ovanförliggande mark. Det skall åligga Vägsamfälligheten att utföra och bekosta en rensning av trumman samt brunn typ B-1; d=1,0 m, vid sekt. 12+8.

3. Ägobro

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej utförande av särskilda ägobroar. Beträffande rörmaterial och erforderliga brunnar vid berörda ägobroar, se till förslaget hörande avloppsprofil och kostnadsförslag.

Dikningsföretaget utför och bekostar berörda ägovägstrummor.

4. Underhåll av bro och trumma

Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande bro eller trumma.

För mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp och för skada och intrång genom jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Ägaren till Torp 1:2 har i medgivande, bil. , medgivit rätt för företaget att utföra och för framtiden underhålla öppna dikessträckan 3+00 - 4+27.

Ersätt-
ningar

E

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.

Den båtnad, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av ~~synemännen~~ ^{förrättningsmannen} uppskattats till belopp, som anges i bifogade värderingslängd, sammanlagt 42 510:- kr.

Vid uppskattningen av båtnaden, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden, har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 45 300:- kr, se bilagda kostnadsförslag.

1. Anläggningskostnad

Berörda marker skall uppdelas i 4 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - A1, A1 - A2, A2 - C och B - B1.

Av värderingslängden framgår, vilka fastigheter och ägofigurer som har del i resp. samfälligheter.

För att utröna om uppdelning i olika avdelningar bör ske har - ifråga om samfällighet A2 - C - särskild utredning verkställts. Härav framgår att samfälligheten icke skall uppdelas på avdelningar.

Enligt det nu upprättade förslaget kommer öppna avloppssträckorna A2 - 18+43 = 417 m, 18+52 - 19+50 = 98 m och 19+50 - C = 177 m ingående i "Backgårdens dikningsföretag av år 1934" att igenläggas med rör. Detta innebär en minsk-

Markvärdering och båtnadsuppskattning

Kostnader

Kostnadsfördelning

ning av framtida underhållskostnader för ifrågavarande avlopp. Denna minskning har för sträckorna A2 - 18+43 och 19+50 - C beräknats till 0:20 kr pr meter och år och för sträckan 18+52 - 19+50 till 0:10 kr pr meter och år. Kapitaliserat efter 5 procent motsvarar detta för sträckan A2 - 18+43 = $417 \times 4 = 1\,668:-$ kr, för sträckan 18+52 - 19+50 = $98 \times 2 = 196:-$ kr och för sträckan 19+50 - 21+45 = $177 \times 4 = 708:-$ kr.

Det skall därför åligga "Backgårdens dikningsföretag av år 1934" att till samfällighet A2 - C betala ovannämnda kap. värden av minskade underhållskostnader med tillsammans 2 572:- kr. Beloppet skall utbetalas så snart samfällighet A2 - C färdigställts.

Kostnaderna för företagets utförande skall, för samfälligheterna A2 - C och B - B1 dock, i den mån de överskjuta bidraget från "Backgårdens df 1934" resp. vägförvaltningen, inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i direkt förhållande till båtnaden.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Gemensamma kostnader för samfälligheterna fördelas mellan dessa enligt de procenttal som angivits härför i kostnadsfördelningslängden.

De kap. minskade underhållskostnaderna för "Backgårdens df 1934" skall fördelas efter de procenttal, som gäller för Backgårdens df enligt överenskommelse mellan företagets delägare, bil. . Fördelningen framgår av kostnadsfördelningslängden, bil. .

F¹
M²

2. Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet.

Kostnaderna för framtida underhållet av samfällighet A2-C skall, sedan 5 år förflutit efter färdigställandet, fördelas efter det procenttal som gäller för Backgårdens df 1934.

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen skall iakttagas

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § har - för samfälligheterna var för sig - beräknats understiga femtio kronor och skall därför ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer förrättningsmannen ytterligare i fråga om företaget:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlåtas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1975,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Ettrums dikningsföretag av år 1969.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föreslagits för företagets utförande. Generella ersätt-

Vattendom-
stolsavgift

Arbetets
utförande,
arbetstid

Framtida
underhåll

ningar för jordupplag o.dyl. bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell rensning påbörjas.

Enskilda dräneringslådningar får inkopplas i de brunnar som skall utföras.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.


Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföranden i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

Talan mot förrättningen må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Box 71, 462 01 VÄNERSBORG 1, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftätagande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

Örslösa den 27 mars 1969.


Lennart Olsson

Förrättningsman.

Organisa-
tion

Aktför-
varare

Besvårs-
hänvisning

Utlåtandets
verkställig-
het

PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.	VL 7: 61-65	Styrelse
Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum.		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.		
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: <u>att</u> ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; <u>att</u> antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		
Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag. I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - 0:0 motsv. kap: §.		

<u>att</u> till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;	
<u>att</u> , om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;	
<u>att</u> kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;	
<u>att</u> tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;	
<u>att</u> i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;	3:20
<u>att</u> över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;	
<u>att</u> för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;	
<u>att</u> vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;	3:22
<u>att</u> i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.	
Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.	7:58
Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.	7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med delägarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

3:22

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7: Uttaxering
av medel
60-63
3:20

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indrivna debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd


I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).

Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och årtalet för förrättningens handläggning.



Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN

