



Akt nr:

R-F4b-LS466/69

AU\$R-F4b-LS466/69

466 466


Händlingar angående
FÄBROBÄCKENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR
1969 i Malma socken, Skaraborgs län;
upprättade år 1969 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen av

Stig Lundblad
Förrättningsman.

BESIKTNINGS- RAPPORT

Diarie nr

466-6

Företagets namn			
Fäbrobäckens dikningsföretag av år 1969			
Socken Malma		Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — Förhållandeman — Företrädare Erik Rydén, Siggessgården, 460 40 NOSSEBRO			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
-		-	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
-	-	-	-
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
31/12 1975	-	-	-
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
Avs. 13/11 1970		Avs. Ing. Bertil Franssohn	
Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes. Skara den 7/12 1970. I tjänsten:  Stig Lundblad Ingenjör			

Handlingar angående
FÄBROBÄCKENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1969
i Malma socken, Skaraborgs län; upp-
rättade år 1969 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Stig Lundblad

Förrättningsman.

Innehållsförteckning.

		<u>Sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll, 1:a sammanträdet		1-
Fullmakt Vägförvaltningen	bil. A,A1	9-
Syneförrättningsprotokoll, 2:dra sammanträdet		5-
Förteckning	bil. B	11-
Kungörelse	" B1	13-
Förordnande	" C,C1	14-
Förening	" D	17-
Skrivelse till Vägförvaltningen	" E,E1	18-
Utdrag ur karta	" E2	20-
Svar från Vägförvaltningen	" E3	21-
Värderingslängd	" F	22-
Kostnadsförslag	" G	31-
" för broar	" G1	37-
Arbetsbeskrivning	" G2	39-
Hydrografisk utredning	" H	43-
Jordersättningslängd	" I	44-
Utredning jämlikt V.L. 7:24	" K	47-
Kostnadsfördelningslängd	" L	48-
Översiktskarta		51-
Utlåtande	bil. M	52-
PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion	" N	60-
Typritningar		66-68.

Till förslaget hör 1 plankarta och 5 profilritningar.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande ASKJUM SIGGESGÅRDEN m.fl. fastigheter.

Socken: Malma

Län: Skaraborgs

Sammanträde för handläggning av syneförrättningen i Malma bygdegård.

Meddelande om syneförrättningen samt tid och plats för sammanträdet hade meddelats genom räskild underrättelse, som tillställts varje känd sakägare enl. förteckning

Undertecknad förrättningsman och ingenjör Bertil Franssohn

Sökande:

Erik Rydén äg. Askjum Siggesg:n 4:8

Erik Andersson

gm brodern Nils Andersson,

vilka tillsammans	"	Askjum	10:1
	"	Gäddeg:n	6:16.

Övriga sakägare:

Lars Johansson äg. Torpet 1:6

Anders Knutsson	"	{ Torpet	1:11
	{ Askjum Siggesg:n 4:1		

Alvar Johansson " Askjum Siggesg:n 4:7

Gustaf Johansson " " " 4:6

Jan-Erik Liedberg	"	{ " " " 4:5	
	"		Gäddeg:n 6:12
	"		" " 6:22

Rolf Lindgren	"	{ Askjum Gäddeg:n 6:19	
	"		" " 6:20
	"		" " 6:30

Folke Hermansson " " " 6:28

Folke A Hermansson

gm brodern Helge Hermans-

son, vilka tillsammans " " Skatteg:n 5:6

John Johansson " " Gäddeg:n 6:14

Axel Linder " " Skatteg:n 5:42

Bil.

Sammanträdes-
plats

B

Närvarande

Martin Andersson	äg.	{ Askjum Skatteg:n 5:10		
		" " 5:20		
		" " 5:43		
David Lidberg	" "	Siggesg:n 4:10		
gm Jan-Erik Liedberg				
Allan Johansson	" "	Bäcken 3:8		
Kungl. Maj:t och Kronan	" "	Germundsg. 1:1		
gm domänintendent Eric Wiberg				
Karl-Erik Berggren	arr.	" " 1:1		
Vägförvaltningen i	för	{ Väg nr 550 Malma - Bredöl		
Skaraborgs län		" " 547 Stallberg - Askjum		
		Siggesgården		
gm driftområdesledaren				
O. R. Olsson enl. fullmakt			A	
			Al	
§ 1				
Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet.			C,	Förordnande
			Cl	
§ 2				
Något jäv mot synemannen kunde ej utrönas.				Jävsanmärkning
§ 3				
Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställets. Sökandena hade därvid framfört sina yrkanden och önskemål angående ifrågasatta dräneringsåtgärder. Med beaktande härav hade preliminärt förslag upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.				Teknisk be- skrivning
§ 4				
Ett flertal sakägare förklarade, att de önskade förena sig med sökandena om företaget. Förening härom tecknades och vitsordades denna av förrättningsmannen.				Förening
			D	

§ 5

Sökandena yrkade att erforderliga avlopp för ändamålsenlig dränering av deras marker skulle ingå i företaget. De yrkade därjämte att avloppen skulle läggas igen med rörledningar, där så vore ur ekonomisk synpunkt fördelaktigt.

Nils Andersson yrkade att diket E - El skulle utföras till uppströmssidan väg nr 547.

Yrkande av
sökanden

§ 6

Domänintendent E. Wiberg jämte R. Lindgren yrkade att förslaget betr. diket C - Cl skulle utgå ur denna förrättning och fullföljas som förrättning utan samband med laga syn.

Övriga yr-
kanden

§ 7

Allmän väg

Trumma för allmänna vägen nr 550 Malma-Bredöl resp. nr 547 Stallberg-Askjum Siggesgården berörs vid avloppssektion 5+28- +47 A - B och 85+61 - +68 D - Dl. Befintlig trumma medger ej ovanförliggande marks dränering till erforderligt djup, varför ombyggnad måste ske. Förslaget skulle tillställas vederbörande vägförvaltning för yttrande.

Broar och
trummor

E
El
E2

Trumma för allmänna vägen nr 547 Stallberg-Askjum Siggesg:n berörs vid sekt. 36+60 - +68 E - El och 31+28 - +36 F - Fl. Erforderlig dränering syntes kunna erhållas utan ombyggnad av trumman. Förslaget skulle tillställas vederbörande vägförvaltning för yttrande.

E
El
E2

§ 8.

Gustaf Johansson meddelade att han inte yrkade på ombyggnad eller ersättning för den gångbro över Fäbrobäcken, som fanns inom hans markområde.

Nils Andersson förklarade att han och brodern Erik ej önskade ombyggnad av bef. broar vid sekt. 22+23 och 25+24.

Broar och
trummor

§ 9

Beträffande fördelningen av kostnaden för ombyggnad av bro vid 25+49 - +55 påtog sig bronyttjarna, att till företaget lämna en ersättning motsvarande $\frac{2}{3}$ av kostnaden eller 866:- kronor, att fördelas dem emellan enl. följande:

John Johansson	kr 433:-
Nils och Erik Andersson	" 325:-
Axel Linder	" 108:-

Summa kr 866:-

Bronyttjarnas ersättning till företaget motsvarar det förbilligade framtida underhållet av bron efter ombyggnad.

För motsvarande underhållskostnadsminskning överenskom de närvarande sakägarna, att bronyttjare till företaget skulle erlagga en ersättning, utgörande $\frac{2}{3}$ av beräknad kostnad för övrig föreslagen ombyggnad av bro.

För trumma beräknad till 1 500 kr utgör ersättningen 1 000:- kr

"	"	"	"	1 300	"	"	866:-	"
"	"	"	"	1 000	"	"	666:-	"

Broersättningar för minskat underhåll

§ 10

Meddelade förrättningsmannen att el-stolparna vid 5+10 och 6+54 måste flyttas på grund av bäckens breddning.

Stolpar

§ 11

Sakägarna yrkade på ersättning för mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp och för skada och intrång genom jordupplag. Några ersättningar i samband med rörläggning påyrkades ej.

I Jordersättningar

§ 12.

Nytt sammanträde skulle kungöras i laga ordning.

Fortsatt handläggning

§ 13

Sammanträdet avslutades

Avslutning

Förrättningsman:

Stig Lundblad

Vidmotsas ex officio

Stig Lundblad

den 16.6.1969

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen i Malma bygdegård.

Sammanträdes-
plats

Kungörelse om syneförrättningen införd i Skaraborgs Läns Tidning lördagen den 31 maj 1969

Kungörelse

B1

Dessutom hade tid och plats för sammanträdet tillkännagivits genom särskild underrättelse, som tillställts varje känd sakägare enligt förteckning

B

Undertecknad förrättningsman, ingenjör Bertil Franssohn och såsom gode män:

Närvarande

Arne Friberg, Erstorp, Essunga och
Martin Andersson, Höckgården, Nossebro.

Sökande:

Erik Rydén

Nils Andersson.

Övriga sakägare:

Lars Johansson	Martin Andersson
Alvar Johansson	Folke A. Hermansson
Gustaf Johansson	Domänintendent Eric Wiberg
Jan-Erik Liedberg	Karl-Erik Berggren
Rolf Lindgren	Herting Magnusson
Folke Hermansson	Nils Högemark, ordf. i Askjum
John Johansson	Germundsg:ns df 1943
Axel Linder	John Johansson, Karl-Erik Berggren styrelsemedlemmar i Askjum Germundsg:ns df 1943.

§ 14

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran. Något jäv mot gode männen kunde ej utrönas.

Protokoll från
föregående sam-
manträde

§ 15

Förrättningsmannen hade översänt förslaget, i den del som berörde allmänna vägen nr 550 Malma-Bredöl och nr 547 Stallberg-Askjum Siggesgården till vederbörande vägförvaltning för yttrande. Vägförvaltningen hade därvid lämnat detsamma utan erinran.

E
E1
E2

Skriftväxling

E3

§ 16

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och ritningar.

Upprättat förslag med tillhörande handlingar

§ 17

Efter föregående sammanträde hade under hand framkommit följande yrkanden:

Yrkanden

Alvar Johansson, Askjum Siggesg:n 4:7 yrkar ej på ombyggnad av bro vid 7+30 - +39 och Erik Rydén, Askjum Siggesg:n 4:8 likaså av bro vid 8+65 - +69 under förutsättning, att ny bro utföres i gränsen dem emellan vid 8+12 - +18.

Jan-Erik Liedberg, Askjum Siggesg:n 4:5 och Askjum Gäddeg:n 6:22 yrkar ej på ombyggnad av bro vid 10+50 - +54 och 14+38 - +43 och Rolf Lindgren, Askjum Gäddeg:n 6:30 likaså bro vid 15+82 - +85 under förutsättning att ny bro utföres i gränsen dem emellan vid 14+59 - +68.

§ 18

Synemännen avgav sitt utlåtande.

N Utlåtandet avgives

§ 19

Det meddelades, att tajan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Västerbygdens vattendomstol. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.

Besvärshänvisning

N

§ 20

Företogs val av styrelse för företaget och utsågs till ordförande och tillika aktförvarare Erik Rydén, Siggesgården, Nossebro

Styrelseval

ledamöter: Jan-Erik Liedberg, Gäddegården, Nossebro
Rolf Lindgren, " Malma, "

suppleanter: Nils Andersson, Skatteg:n, " "
Folke Hermansson, Gäddeg:n, " "

revisorer: Folke Hermansson, Skatteg:n, " "
Martin Andersson, " " "

revisorssuppleant: Alvar Johansson, Siggesg:n, " " .

§ 21

Till aktförvarare utsågs Erik Rydén, Siggesgården, Nossebro.
Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom trettio dagar översändas till aktförvararen och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter.

Aktförvarare

§ 22

Sökandena yrkade att företaget snarast möjligt skulle utföras.

Yrkande om
företagets
utförande

§ 23

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser beträffande statligt finansieringsstöd till företag av detta slag.

Finansierings-
frågor

Ordföranden befullmäktigades

att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 48 000:- kronor samt å företagets vägnar underteckna här för erforderliga handlingar,

att, om statsbidrag beviljades till företaget, å företagets vägnar underteckna erforderliga förbindelser för bidragets disposition samt

att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågavarande statsmedel.

§ 24

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens arvode för förrättningen, hänföras hittillsvarande utlägg för:

Förrättnings-
kostnader

Hantlangning	592:-- kr
Annonskostnader	128:53 "
Lokalhyra	10:20 "
Arvoden samt rese- och traktamentsersättning till gode män	175:84 " .

§ 25

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Avslutning

Förrättningsman: Stig Lundblad

Såsom gode män: Martin Andersson

Arne Friberg

Vidimeras ex officio:

Stig Lundblad

den 17/3 1969

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen

angående torrläggning av mark tillhörande
Askjum Siggessgården m.fl. fastigheter i

Socken: Malma

Län: Skaraborgs

Bil.

Sammanträde för handläggning av syneförrättningen i

Malma bygdegård

Sammanträdes-
plats

Kungörelse om syneförrättningen införd i

Kungörelse

Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare enligt bil.
avsändningslista.

Meddelande om syneförrättningen samt tid och plats för samman-
trädet hade meddelats genom särskild underrättelse,
som tillställts varje känd sakägare enligt
förteckning.

Undertecknad förrättningsman och såsom gode män ingenjör
Bertil Fransson

Närvarande

Sökande:

<u>Erik Rydén</u>	äg Askjum Siggessg:n 4:8	
<u>Erik Andersson</u>		
<u>och brodern Nils</u>		
<u>Andersson, Vilma</u>		
<u>tillsammans</u>	" Askjum "	10:1
	— " — Gäddeg:n	6:16

Övriga sakägare:

<u>Lars Johansson</u>	äg Torpet	1:6
<u>Anders Knutsson</u>	" — " —	1:11
	[Askjum Siggessg:n 4:1	
<u>Alvar Johansson</u>	" — " —	4:7
<u>Gustaf Johansson</u>	" — " —	4:6
<u>Jan-Erik Liedberg</u>	" — " —	4:5
	— " — Gäddeg:n	6:12
Lantbruksstyrelsen 17-9. 68 mars	50x15x4.1.	6:22

Rolf Lindgren	ag	Åskjurn Gäddeg:n	6:19
		— " —	6:20
		— " —	6:30
Folke Hermansson	"	— " —	6:28
Folke A Hermansson			
gn brodern Helge Her-			
mansson, vilken till -			
sammans	"	— " —	Skatteg:n 5:6
John Johansson	"	— " —	Gäddeg:n 6:14
Axel Linder	"	— " —	Skatteg:n 5:42
Martin Andersson	"	{ — " —	5:10
		{ — " —	5:20
		{ — " —	5:43
David Lidberg	"	— " —	Siggesg:n 4:10
gn. Jan-Erik Liédberg			
Allan Johansson	"	— " —	Backen 3:8
Kungl. Maj:t och Kronan	"	— " —	Germundsg:n 1:1
gn. domänint. Eric			
Wiberg			
Erik-Erik Berggren	arr:	— " —	1:1
Vägförvaltningen i		{ vägnr 550 Malma -	
Skaraborgs län	för	{ — Bredö 1	
		{ — " " 547 Stallberg -	
		{ — Åskjurn Siggesg	
gn. driftområdeste-			
daren O.R Olsson			
enl. fullmakt			

A
A:1

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet.

C.
C:1

Förordnande

§ 2

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

Jävsanmärkning

§ 3

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökandena hade därvid framfört sina yrkanden och önskemål angående ifrågasatta dräneringsåtgärder. Med beaktande härav hade preliminärt förslag upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

Teknisk beskrivning

§ 4

En flertal sakägare förklarade, att de önskade förena sig med sökanden a om företaget. Förening härom tecknades och vitsordades denna av förrättningsmannen och gode männen.

Förening

D

§ 5

Sökandena yrkade att erforderliga avlopp för ändamålsenlig dränering av deras marker skulle ingå i företaget. De yrkade därjämte att avloppen skulle läggas igen med rörledningar, där så vore ur ekonomisk synpunkt fördelaktigt.

Yrkande av sökanden

Nils Andersson yrkade att diket E-E:1 skulle utföras till uppströmssidan väg nr 547

§ 6

Domänint. E Wiberg jämte R. Lindgren yrkade att förslaget betr. diket C-C:1 skulle utgå ur denna förrättning och fullföljas som förrättning utan samband med laga syn.

Övriga yrkanden

§ 7

Allmän väg

Trumma - Bro - för allmänna vägen nr 550 Malmg-Bredö resp
nr 547 Stallberg-Åskjums Siggessg:n

berörs vid avloppssektion 5+28-+47 A-B och 85+61-+68 D-D:1

Befintlig trumma - bro - medger ej ovanförliggande marks dränering till erforderligt djup, varför ombyggnad måste ske. Förslaget skulle tillställas vederbörande vägförvaltning för yttrande.

E
E:1
E:2

Trumma för allmänna vägen nr 547 meddelade att

ifrågavarande trumma - bro - var utförd år Stallberg - Å. Sig -
gessg:n vid sekt. 36+60-+68 E-E:1 och 31+28-+36 F-F:1

Erforderlig dränering syntes kunna erhållas utan ombyggnad av trumman - bron. Förslaget skulle tillställas vederbörande vägförvaltning för yttrande.

E
E:1
E:2

Enskild väg

Trumma - Bro - för enskilda vägen

berörs vid avloppssektion

Befintlig trumma - bro - medger ej ovanförliggande marks dränering till erforderligt djup, varför ombyggnad måste ske.

§ 8

Lustaf Johansson meddelade att

ifrågavarande trumma - bro - var utförd år han inte
yrkade på ombyggnad eller ersätt-
ning för den gångbro över Fäbro-
bäcken, som fanns inom hans mark-
område

Nils Andersson förklarade att han
och hans bröderna Erik ej önskade
ombyggnad av bet. broar vid sekt.
22+23 och 25+24

Broar och
trummor

§9.

Beträffande fördelningen av kostnaden för ombyggnad av bro vid 25+49 - +55, påtog sig bronnyttjarna, att till företaget lämna en ersättning motsvarande $\frac{2}{3}$ av kostnaden eller 866:- kronor, att fördelas dem emellan enligt följande:

John Johansson	kr. 433:-
Nils Erik Andersson "	325:-
Axel Linder	" 108:-
Så	866:-

Bronnyttjarnas ersättning till företaget motsvarar det förbilligade samtids underhållet av bron efter ombyggnad.

För motsvarande underhållskostnadsminskning överenskom de närvarande sakägarna, att bronnyttjare till företaget skulle erläggas en ersättning utgörande $\frac{2}{3}$ av beräknad kostnad för ömny föreslagen ombyggnad av bro

För trumma, beräknad till 1.500 kr	utgör ersättningen
" " " " 1.300 " "	1000:- kr
" " " " 1.000 " "	866:- kr
" " " " 1.000 " "	666:- kr

§10.

Meddelade förvätningsmannen att el-stolparna vid 5+10 och 6+54 måste flyttas p.g. av bäckens breddning

Bro-
ersätt-
ningar
för mins-
kat under-
håll

Stolpar

§ 11

Alt. Sakägarna yrkade på ersättning för mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp och för skada och intrång genom jordupplag. Några ersättningar i samband med rörläggning påyrkades ej.

700d -
Ersättningar

Alt. Några ersättningar i samband med företagets utförande påyrkades ej.

§ 12

Alt. Förrättningsmannen meddelade, att synemännen (förrättningsmannen) omedelbart efter sammanträdet skulle företaga syngång på de i företaget ingående markerna samt att sakägarna även under synegången kunde göra yrkanden och lämna upplysningar.

Fortsatt
handläggning

Nytt sammanträde skulle kungöras i laga ordning.

Alt. Nytt sammanträde skulle hållas den

§ 13

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet avslutades.

Avslutning

Förrättningsman

Såsom gode män:

den 16.6.1969

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen i

Malma bygdegård

Sammanträdes-
plats

Alt. Kungörelse om syneförrättningen införd i Skaraborgs

Läns Tidning, lördagen den 31 maj 1969 Bil

Kungörelse

Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare enligt bilag-
da avsändningslista.

dessutom hade

Alt. Tid och plats för sammanträdet ~~hade~~ tillkännagivits vid

föregående sammanträde den genom särskild underrät-
telse, som tillställts varje känd sakägare
enligt förteckning.

Undertecknad förrättningsman och såsom gode män ingenjör Ber-
ti Fransson och såsom gode män:

Närvarande

Arne Friberg, Erstorp, Essunga och
Martin Andersson, Höckgården Nossebro

Sökande:

✓ Erik Rydén

~~Erik Andersson~~

✓ Nils Andersson

Övriga sakägare:

✓ Lars Johansson

✓ Martin Andersson

✓ Alvar Johansson

~~David Liedberg~~

✓ Gustaf Johansson

✓ Folke A Hermansson

✓ Jan-Erik Liedberg

~~Helge Hermansson~~

✓ Rolf Lindgren

~~Johan Jacobsson~~

✓ Folke Hermansson

✓ Domänint. Eric Wiberg

✓ John Johansson

✓ Karl-Erik Berggren

✓ Axel Linder

✓ Herting Magnusson

§14

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämna-

des utan erinran. Något jäv mot gode männen kunde
ej uttröas.

Protokoll från
föregående sam-
manträde

✓ Nils Hogemark ordf i Askjörn Germundsg:ns dt 1943

~~Johan Jacobsson i Askjörn Germundsg:ns dt 1943~~

xx ✓ John Johansson

xx ✓ Karl-Erik Berggren

styrelsemedl. i Askjörn Germundsg:ns dt 1943

Lantbruksstyrelsen 17-10. 68 mars 50x15x4.1.

§ 15

Förrättningsmannen hade översänt förslaget, i den del som berörde allmänna vägen nr 550 Malma-Bredö och
nr 547 Stallberg-Askjüm Siggesgården

E

Skriftväxling

E:1

E:2

till vederbörande vägförvaltning för yttrande.

Vägförvaltningen hade därvid lämnat
hetsamma utan erinran

E:3

§ 16

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och ritningar.

Upprättat förslag med tillhörande handlingar

§ 17

Yrkanden

Efter föregående sammanträde hade under hand
framkommit följande yrkanden:

Alvar Johansson, Askjüm Siggesgården 4:7 yrkar ej på ombyggnad
av bro vid 7+30-+39 och Erik Rydén, Askjüm Siggesgården 4:8
liksom av bro vid 8+65-+69 under förutsättning att ny
bro utföres i gränsen dem emellan vid 8+12-+18.
Jan-Erik Liedberg, Askjüm Siggesgården 4:15 och Askjüm Gäddegården 4:22
yrkar ej på ombyggnad av bro vid 10+50-+54 och 14+38-+43
och Rolf Lindgren, Askjüm Gäddegården 6:30 liksom av bro
vid 15+82-+85 under förutsättning att ny bro utföres
i gränsen dem emellan vid 14+59-+68

§

Vid enskild överläggning fattade synemännen beslut - i tvistiga frågor samt - om erforderligt utlåtande.

Enskild överläggning

§ 18

Synemännen - ~~Förrättningsmännen~~ - avgav sitt utlåtande.

N

Utlåtandet
avgives

§ 19

Det meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Västerbygdens vattendomstol. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.

N

Besvärshänvisning

§ 20

Företogs val av styrelse för företaget och utsågs till ordförande och tillika aktförvarare Erik Rydén

Styrelseval

Siggesgården Nössebro
ledamöter Jan-Erik Lidberg Gäddegräns Nössebro
Rolf Lindgren - - - Malma - - -

suppleanter Nils Andersson Skattegräns Malma Nössebro
revisorer Folke Hermansson Gäddegräns - - -
Folke Hermansson Skattegräns - - -
Martin Andersson - - -

revisorssuppleant Alvar Jonasson Siggesgräns - - -

Uppdrogs åt

att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 21

Till aktförvarare utsågs Erik Rydén
Siggesgården Nössebro

Aktförvarare

Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom trettio dagar översändas till aktförvararen och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter.

§ 22

Sökandena yrkade att företaget snarast möjligt skulle utföras.

Yrkande om
företagets
utförande

§ 23

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser beträffande statligt finansieringsstöd till företag av detta slag.

Finansieringsfrågor

Ordföranden befullmäktigades _____

att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av _____

48000:- kronor samt å företagets vägnar underteckna härför erforderliga handlingar,

att, om statsbidrag beviljades till företaget, å företagets vägnar underteckna erforderliga förbindelser för bidragets disposition samt

att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågavarande statsmedel.

§ 24

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens arvode för förrättningen, hänföras hittillsvarande utlägg för:

Förrättningskostnader

Hantlangning _____ 592:- kr

Annonskostnader _____ 128:53 "

Lokalhyra _____ 10:20 "

Arvoden samt rese- och traktamentsersättning till gode män _____ 175,84 "

§ 25

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Avslutning

Förrättningsman _____

Edg. Lennblad

Såsom gode män:

Martin Anderson *Arne Friberg*

STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Fullmakt

Med stöd av fullmakt, som här bifogas i kopia (originalet för-
varas hos vägförvaltningen) befullmäktigar jag härmed
driftområdesledaren Q. R. Olsson, Lidköping
att utföra och bevaka vägverkets talan vid syneförrättning
enl. vattenlagen ang. torrläggning av mark tillhörande Askjum
Siggesgården m. fl. fastigheter inom Malma socken i Skaraborgs län.
.....
.....
.....
.....

Mariestad den 10 mars 19 69.

STATENS VÄGVERK

Vägförvaltningen i Skaraborgs län


Nils Engström
t.f. Vägdirektör

Avskrift

STATENS VÄGVERK
J 40-68 0224

F U L L M A K T

Med stöd av 9 § i Kungl Maj:ts instruktion för statens vägverk den 25 maj 1967, nr 258, och 12 § i den av styrelsen för vägverket i anslutning därtill den 16 juni 1967 fastställda arbetsordningen för verket befullmäktigar jag härigenom vägdirektören vid vägförvaltningen i Skaraborgs län eller den han i sitt ställe förordnar att utföra och bevaka vägverkets talan för Kungl Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under vägverkets förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd;

vid lantmäteriförrättning samt

i ärenden om betalningsföreläggande.

I denna fullmakt inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Stockholm den 15 februari 1968.

Åke Wirseen
Chef för statens vägverks
juridiska sektion

Bestyrkes i tjänsten:

Inga Liva Petrell

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde i Malma bygdegård måndagen den 17 mars 1969 klockan 0930, vilka denna dag avsänts till följande:

Erik Rydén	Siggesgården	460 40 NOSSEBRO
Lars Johansson	Torpet	"
Anders Knutsson	Torpet, Malma	"
Alvar Johansson	Siggesgården	"
Gustav Johansson	"	"
Jan-Erik Liedberg	Gäddegården	"
Rolf Lindgren	" Malma	"
Folke Hermansson	" "	"
John Johansson	" "	"
Nils o. Erik Andersson	Skattegården "	"
Axel Linder	" "	"
Martin Andersson	" "	"
David Lidberg	Siggesgården	"
Folke A. Hermansson	Skattegården Malma	"
Allan Johansson	Backen "	"
Anders Andersson	" "	"
Johan Jacobsson	Skattegården "	"
Ordf. i <u>styrelsen för</u> "Askjum Germundsg:ns df 1943"		
Nils Högemark, ordf.	Lars Bryntesgården	"
Ordf. i Elektriska föreningen		
Johan Jacobsson	Skattegården	"
Domänverkets distriktskontor		
Domänintendenten Eric Wiberg	Vallgatan 19 B	462 00 VÄNERSBORG
Arr. Karl-Erik Berggren	Germundsgården	460 40 NOSSEBRO
Herting Magnusson	Topasgatan 19	421 48 V:A FRÖLUNDA
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		542 01 MARIESTAD 1

Skara den 5 mars 1969.

I tjänsten:

Stig Lundblad

Förrättningsman.

Vänd!

Ang. fortsatt sammanträde måndagen den 16 juni 1969 klockan 1000 har kallelser denna dag avsänts till följande:

Erik Rydén	Siggesgården	460 40	NOSSEBRO
Lars Johansson	Torpet	"	"
Alvar Johansson	Siggesgården	"	"
Gustav Johansson	"	"	"
Jan-Erik Liedberg	Gäddegården	"	"
Rolf Lindgren	" Malma	"	"
Folke Hermansson	" "	"	"
John Johansson	" "	"	"
Nils och Erik Andersson	Skattegården	"	"
Axel Linder	" "	"	"
Martin Andersson	" "	"	"
David Lidberg	Siggesgården	"	"
Folke A. Hermansson	Skattegården Malma	"	"
Johan Jacobsson	" "	"	"
Styrelsen för "Askjum Germundsg:ns df 1943"			
Ordf. Nils Högemark	" Lars Bryntesgården	"	"
Ordf. i Elektriska föreningen			
Johan Jacobsson	" Skattegården	"	"
Domänverkets distriktskontor			
Domänintendent Eric Wiberg	Vallgatan 19 B	462 00	VÄNERSBORG
Arr. Karl-Erik Berggren	Germundsgården	460 40	NOSSEBRO
Herting Magnusson	Topasgatan 19	421 48	V:A FRÖLUNDA.

Skara den 29 maj 1969.

I tjänsten:

Stig Lundblad

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Askjum Siggesgården m. fl. fastigheter samt fördjupning, utvidgning och igenläggning med rör av öppna avlopp inom Malma socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Malma bygdegård måndagen den 16 juni 1969 kl 10.00, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Askjum Siggesgården 4:5, 4:6, 4:7, 4:8, 4:10.

Askjum Gäddegården 6:12, 6:14, 6:16, 6:19, 6:20, 6:22, 6:28, 6:30.

Askjum Skattegården 5:3, 5:6, 5:10, 5:20, 5:42, 5:43.

Askjum Germundsgården 1:1

Askjum 10:1.

Torpet 1:6.

Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943.

Samhälligheterna A—P och R—Ö.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 29 maj 1969.


I tjänsten:

STIG LUNDBLAD
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i SKARA TIDNING - Skaraborgs Läns Tidning - Västergötlands Annonsblad lördagen den 31 maj 1969, intygas.

Skara den 2 juni 1969.

I tjänsten:


Stig Lundblad

Förrättningsman.

LÄNSSTYRELSEN

Skaraborgs län

Landskansliet

FÖRORDNANDE

27.2.1969

IIIM9 3 69

Ingenjör Stig Lundblad
Lantbruksnämnden
532 00 SKARA

medd. till
lantbr.ndn

Förordnande enligt 10 kap 32 § vattenlagen av för-
rättningsman

Härmed förordnas Ni att verkställa i handlingarna
omnämnda förrättningar.

Samtidigt återkallas förordnandena 19.7.1966 och
26.4.1967 för konsulenten Jaak Lippert att verkställa
samma förrättningar.

På länsstyrelsens vägnar


107 Jungkvist
Tor Jungkvist

Bengt de Flon
Bengt de Flon

Bh

Bröderna Andersson

kl. 9.30



15.

disponent

Bil. C:1

Fnr 2408

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mitig}oss tillhörig mark inom Malma

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Rensning av bäck (Fäbrobäcken) sträckan Skatteg. 10:1 -

Siggesg. 4:6

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Nossebro

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbr. Erik Rydén Siggesg. Nossebro

0512/81079

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Siggesgården

den 4 april

19 66

Sökandes namn:

Fastighet:

Erik Rydén
Erik Andersson

för fastigheten

Askjum Siggesg. 4:8

» »

Askjum Skatteg. 10:1

» »

Nämndens uttäckning:

Erik telefonsamtal med öfver Rydén avses fördjupning och utvidgning av rätning för bäckfåran på en sträcka av 2-3 km. Längd Skanda 12.4.66/

L. K.

292 293
214 215

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Gustav Johansson	ägare av fastigheten	Askjum Siggessg. 4:6	?
Alvar Johansson	» » »	" " 4:7	?
David Lidberg	» » »	" " 4:9	? ny äg.
Anton Lidberg	" " "	" " 4:5 B	Jan-Erik L.
Josef Andersson	" " "	" Gäddeg. 6:22 - 6:12	- " -
Rolf Lindgren	" " "	" " 6:30	?
Sven Lindbergs stäm.	" " "	" " 6:19 - 6:20	?
Arthur Björklund	" " "	" " 6:28	

Askjum Germundsg. dikningsföretag av år 1943

Nils Högenmark

Samfälligheten AP, samfälligheten RÖ och samfälligheten Skogsbo.

Kromogård

Karl-Erik Berggren

Yess Reidolf Karlsson Skottgården

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Jaak Lippert

Skara

den 7 juni

19⁶⁶

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo

Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad i landskansliet den 19 juli 1966.

På länsstyrelsens vägnar:

Tor Jungkvist
Tor Jungkvist

Sven Tidén
Sven Tidén


FÖRENING.

Undertecknade förenar oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande ASKJUM SIGGESGÅRDEN m.fl. fastigheter i Malma socken av Skaraborgs län och yrkar vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Malma, Nössebro den 17 mars 1969.

Lars Johansson	Trarpet 1:6
Gustaf Johansson	Askjum Siggesgård 4:6
Olav Johansson	" " " 4:7
Jon-Erik Lidberg	{ " " " 4:5
Rolf Lindgren	" " " Gäddegården 6:12, 6:22
Folke Hennarsson	" " " 6:19, 6:20, 6:30
Nils Andersson	" " " 6:28
	{ " " " 10:1
	" " " 6:16
John Johansson	" " " 6:14
Martin Andersson	" " " Skattegården 5:10, 5:20, 5:43
Rolf Linder	" " " 5:42

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas, varjämte föreningen vitsordas:


Förrättningsman

Ärendet handlägges av:
Ing. S Lundblad/JCKa

3.4.1969

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Fack

542 01 MARIESTAD 1

Syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning
av mark tillhörande Askjum Siggessgården, Skattegården m.fl.
fastigheter i Malma socken av Skaraborgs län, Fäbrobäcken

Den 17.3.1969 hölls sammanträde ang. rubr. företag, varvid
vägförvaltningen var representerad av driftområdesledaren
O R Olsson, Lidköping.

Företaget berör vid sekt. 5+28 - +47 diket A - B och 85+61 -
- +68 diket D - D1 allmänna vägen nr 550 Malma - Bredö1 resp.
nr 547 Stallberg-Askjum Siggessgården. Befintliga trummor
medger ej ovanförliggande marks dränering till erforderligt
djup, varför ombyggnad måste ske.

Föreslås att vägförvaltningen utför och bekostar ombyggnad
av trummor, dels vid 5+28 - +47 enl. alt. 1 eller 2 enligt
särskilt bifogad utredning och dels vid 85+61 - +68 med $\varnothing$ 225
mm:s vägrör jämte brunn typ B-1; d=0,6 m vid sektion 85+61.


Dessutom berör företaget vid sekt. 36+60 - +68 diket E - E1
och 31+28 - +36 diket F - F1 allm. vägen nr 547 Stallberg -
- Askjum Siggessgården. Erforderlig dränering synes kunna
erhållas utan ombyggnad av trummorna.

Föreslås att vägförvaltningen utför och bekostar rensning av
trummorna, brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel och
gallerlock, dels vid sektion 36+60 och dels vid 31+28.

Anhålles om vägförvaltningens snara yttrande.

Två ex. utdrag ur planen till företaget bifogas.

I tjänsten:


Stig Lundblad

Ärendet handlägges av:

Ing. S Lundblad/JCKa

3.4.1969

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
MARIESTAD

Trumma över Fäbrobäcken vid sekt. 5+28 - +47 diket A - B ,
Malma socken, allm. vägen nr 550 Malma - Bredöl

Nederbördsområde			0,95 km ²
Högsta högvattenföring momentant			1,9 m ³ /s
" högvattenstånd (HHW)	Högh	+	79,95 m
Normalt " (HW)	"	+	79,80 "
" medelvattenstånd (MW)	"	+	79,10 "
Lägsta lågvattenstånd (LLW)	"	+	78,80 "


Alt. 1





Erforderligt bottenläge	"	+	78,70 "
Erforderlig fri öppning (spännvidd)			2,30 "

Alt. 2

En av 1,2 m:s trummorna bibehålles, den andra
utbytes mot trumma med en inre diameter av
1,8 m. Erforderligt bottenläge för nya trumman + 78,50 m

I tjänsten:


Stig Lundblad



Förrättningsman

nr 1969	Socken <i>Malmö</i>		
	Län <i>Skaraborg</i>		
Ritad av	Granskad av	Antal ritn.	Ritn. nr
Skala längd 1: <i>4000</i> höjd 1: <i>100</i> sektion 1:	Lantbruksnämndens arkivr		

STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Driftkontoret

Datum

14.4.1969

Vår referens

VFR 514-69 0702

Hänvändelse till Ing. S G Liljebäck/d

→ Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
532 00 SKARA




Er referens

Ing. S Lundblad

ANGÅENDE TORRLÄGGNING AV MARK TILLHÖRANDE ASKJUM SIGGESGÅRDEN,
SKATTEGÅRDEN M FL FASTIGHETER I MALMA SOCKEN AV SKARABORGS LÄN,
FÄBROBÄCKEN

Med anledning av Er skrivelse den 3.4.1969 i rubricerade ärende
får vägförvaltningen härmed meddela att vägförvaltningen kommer
att utföra och bekosta ombyggnad av trummor och brunnar samt
rensning av trummor enligt Ert förslag.

Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i Ao 21, Vara, tel.
0512-10557 som skall underrättas i god tid innan arbetet önskas
utfört.



L A Larsson

EH

Postadress

Fack
542 01 MARIESTAD 1

Gatuadress

Hamngatan 4

Telefon

0501-139 50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Torpet 1:6</u>							
Lars Johansson							
Åker, mylla på lera	1	0,16		4250	5000	750	120
" - " -	2	0,25		"	"	"	188
		0,41					308
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							270
Summa		0,41					578
<u>Askjum Siggesgården 4:6</u>							
Gustaf Johansson							
Åker, mylla på lera	3	0,35		4000	5000	1000	350
" - " -	4	0,32		4250	"	750	240
" - " -	5	0,09		3200	4000	800	72
" - " -	6	0,29		4000	5000	1000	290
" - " -	7	0,06		4800	"	200	12
Tomt, - " -	8	0,13		8550	9000	450	59
Åker, - " -	9	0,06		4000	5000	1000	60
		1,30					1083
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							360
Summa		1,30					1443
<u>Askjum Siggesgården 4:7</u>							
Alvar Johansson							
Åker, mylla på lera	10	0,13		4250	5000	750	98
" - " -	11	0,38		4000	"	1000	380
" - " -	12	0,28		"	"	"	280
		0,79					758
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							330
Summa		0,79					1088
<u>Askjum Siggesgården 4:8</u>							
Erik Rydén							
Åker, mylla på lera	13	0,35		3500	5000	1500	525
" - " -	14	0,51		"	"	"	765
" - " -	15	0,53		"	"	"	795

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	16	0,57		3750	5000	1250	713
		1,96					2798
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							450
Summa		1,96					3248
<u>Askjum Siggesgården 4:10</u>							
David Lidberg							
Åker, mylla på lera	17	0,21		4500	5000	500	105
" - " -	18	0,35		"	"	"	175
Summa		0,56					280
<u>Askjum Germundsgården 1:1</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan							
Åker, mylla på lera	19	0,47		4500	5000	500	235
" - " -	20	0,71		4000	"	1000	710
" - " -	21	2,30		4750	"	250	575
" - " -	22	6,15		4500	"	500	3075
Summa		9,63					4595
<u>Askjum Siggesgården 4:5</u>							
<u>" Gäddegården 6:12, 6:22</u>							
Jan-Erik Lidberg							
Åker, mylla på lera	23	0,23		4000	5000	1000	230
" - " -	24	2,03		4250	"	750	1523
" - " -	25	0,41		3750	"	1250	513
" - " -	26	0,28		4250	"	750	210
" - " -	27	0,48		4000	"	1000	480
" - " -	28	0,47		"	"	"	470
" - " -	29	0,40		"	"	"	400
		4,30					3826
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							1260
Summa		4,30					5086
<u>Askjum Gäddegården 6:30, 6:20</u>							
Rolf Lindgren							
Åker, mylla på lera	30	0,30		4000	5000	1000	300
" - " -	31	0,38		"	"	"	380
" - " -	32	0,14		"	"	"	140

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	33	0,17		4500	5000	500	85
" - " -	34	0,23		4000	"	1000	230
" - " -	35	0,63		"	"	"	630
		1,85					1765
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							630
Summa		1,85					2395
<u>Askjum Gäddegården 6:28</u>							
Folke Hermansson							
Åker, mylla på lera	36	0,83		4000	5000	1000	830
" - " -	37	0,44		"	"	"	440
" - " -	38	0,37		"	"	"	370
" - " -	39	0,45		"	"	"	450
" - " -	40	0,47		"	"	"	470
" - " -	41	0,54		"	"	"	540
		3,10					3100
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							810
Summa		3,10					3910
<u>Askjum Gäddegården 6:14</u>							
John Johansson							
Åker, mylla på lera	42	2,20		4500	5000	500	1100
" - " -	43	0,68		3500	"	1500	1020
		2,88					2120
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							360
Summa		2,88					2480
Askjum 10:1							
<u>Askjum Gäddegården 6:16</u>							
Nils och Erik Andersson							
Åker, mylla på lera	44	1,40		3750	5000	1250	1750
" - " -	44a	0,11		1400	4000	2600	286
" - " -	45	1,55		3000	5000	2000	3100
" - " -	46	0,45		2200	4000	1800	810
" - " -	47	0,26		3200	"	800	208
" - " -	48	0,43		2600	"	1400	602
" - " -	49	1,18		3750	5000	1250	1475

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	50	0,80		3750	5000	1250	1000
" - " -	51	0,14		2200	4000	1800	252
		6,32					9483
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							1260
Summa		6,32					10743
<u>Askjum Skattegården 5:42</u>							
Axel Linder							
Åker, mylla på lera	52	0,95		4500	5000	500	475
" - " -	53	0,55		4000	"	1000	550
Tomt, - " -	54	0,15		4500	9000	4500	675
		1,65					1700
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							450
Summa		1,65					2150
<u>Askjum Skatteg:n 5:10,5:20,5:43</u>							
Martin Andersson							
Åker, mylla på lera	55	0,65		4750	5000	250	163
" - " -	56	0,60		4500	"	500	300
" - " -	57	0,26		3250	"	1750	455
" - " -	58	0,09		3500	"	1500	135
" - " -	59	0,54		4000	"	1000	540
		2,14					1593
Båtnad på grund av möjliggjord samtidig brukning							210
Summa		2,14					1803
<u>Sammandrag, samfällighet A</u>							
<u>Torpet 1:6</u>							
Lars Johansson	1-2	0,41					578
<u>Askjum Siggesgården 4:6</u>							
Gustav Johansson	3-9	1,30					1443
<u>Askjum Siggesgården 4:7</u>							
Alvar Johansson	10-12	0,79					1088
<u>Askjum Siggesgården 4:8</u>							
Erik Rydén	13-16	1,96					3248

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Askjum Siggesgården 4:10</u>							
David Lidberg	17-18	0,56					280
<u>Askjum Germundsgården 1:1</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan	19-22	9,63					4595
<u>Askjum Siggesgården 4:5</u>							
" Gäddegården 6:12,6:22							
Jan-Erik Lidberg	23-29	4,30					5086
<u>Askjum Gäddegården 6:30,6:20</u>							
Rolf Lindgren	30-35	1,85					2395
<u>Askjum Gäddegården 6:28</u>							
Folke Hermansson	36-41	3,10					3910
<u>Askjum Gäddegården 6:14</u>							
Jöhn Johansson	42-43	2,88					2480
Askjum 10:1							
<u>Askjum Gäddegården 6:16</u>							
Nils och Erik Andersson	44-51	6,32					10743
<u>Askjum Skattegården 5:42</u>							
Axel Linder	52-54	1,65					2150
<u>Askjum Skattegården 5:10,5:20,5:43</u>							
Martin Andersson	55-59	2,14					1803
Summa		36,89					39799
<u>Samfälligheten B</u>							
<u>Askjum Siggesgården 4:8</u>							
Erik Rydén							
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
50-51+4 = 104 m igenlagt dike; kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal, minskad risk för olycksfall m.m.					à kr	24:-	2496
Summa							2496
<u>Askjum Siggesgården 4:10</u>							
David Lidberg							
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
51+4-52+6=102 m igenlagt dike; kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal, minskad risk för olycksfall m.m.					à kr	18:-	1836
Summa							1836

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Askjum Germundsgården 1:1</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan							
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
52+6-54+2=196 m igenlagt dike; kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal, minskad risk för olycksfall m.m.					à kr	18:-	3528
54+2-55+69=167 m - " -					"	10:-	1670
55+95-56+63=68 m - " -					"	18:-	1224
Summa							6422
<u>Sammandrag, samfälligheten B</u>							
<u>Askjum Siggessgården 4:8</u>							
Erik Rydén							2496
<u>Askjum Siggessgården 4:10</u>							
David Lidberg							1836
<u>Askjum Germundsgården 1:1</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan							6422
Summa							10754
<u>Samfälligheten D</u>							
<u>Askjum Gäddegården 6:28</u>							
Folke Hermansson							
Åker, mylla på lera	60	0,12		3000	5000	2000	240
" - " -	61	0,15		2500	"	2500	375
Summa		0,27					615
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
80-82+32 = 232 m					à kr	1:-	232
Totalsumma		0,27					847
<u>Askjum Skattegården 5:6</u>							
Helge och Folke Hermansson							
Åker, mylla på lera	62	0,09		2500	5000	2500	225
" - " -	63	0,38		2000	4000	2000	760
Summa		0,47					985

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Askjum Gäddegården 6:30,6:20,av 6:19</u>							
Rolf Lindgren							
Åker, mylla på lera	64	0,13		3000	5000	2000	260
" - " -	65	0,72		2000	"	3000	2160
" - " -	66	0,50		"	"	"	1500
" - " -	67	0,39		"	"	"	1170
" - " -	68	0,40		2400	4000	1600	640
Summa		2,14					5730
Brukningsbåtnad:							
80-85+17 = 517 m					à kr	1:-	517
Totalsumma		2,14					6247
<u>Askjum Gäddegården av 6:19</u>							
Herting Magnusson							
Tomt, mylla på lera	69	0,20		3150	9000	5850	1170
Summa		0,20					1170
<u>Sammandrag, samfälligheten D</u>							
<u>Askjum Gäddegården 6:28</u>							
Folke Hermansson	60-61	0,27					847
<u>Askjum Skattegården 5:6</u>							
Helge och Folke Hermansson	62-63	0,47					985
<u>Askjum Gäddegården 6:30,6:20,av 6:19</u>							
Rolf Lindgren	64-68	2,14					6247
<u>Askjum Gäddegården av 6:19</u>							
Herting Magnusson	69	0,20					1170
Summa		3,08					9249
<u>Samfälligheten E</u>							
<u>Askjum 10:1</u>							
Nils och Erik Andersson							
Åker, mylla på lera	70	0,14		4500	5000	500	70
" - " -	71	0,06		"	"	"	30
" - " -	72	0,50		"	"	"	250
" - " -	73	0,93		"	"	"	465
" - " -	74	0,41		"	"	"	205
Summa		2,04					1020

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
35-36+60 = 160 m igenlagt dike; kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal, minskad risk för olycksfall m.m.					à kr	20:-	3200
<u>Totalsumma</u>		2,04					4220
<u>Samfälligheten F</u>							
<u>Askjum Skattegården 5:42</u>							
Axel Linder							
Tomt, mylla på lera	75	0,08		6750	9000	2250	180
Åker, - " -	76	0,18		3750	5000	1250	225
" - " -	77	0,26		"	"	"	325
<u>Summa</u>		0,52					730
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
30-31 = 100 m igenlagt dike; kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal, minskad risk för olycksfall m.m.					à kr	16:-	1600
31-31+28=28 m - " -					"	24:-	672
<u>Totalsumma</u>		0,52					3002
<u>Askjum 10:1</u>							
Nils och Erik Andersson							
Åker, mylla på lera	78	0,50		4000	5000	1000	500
<u>Summa</u>		0,50					500
<u>Askjum Skattegården 5:3</u>							
Johan Jacobsson							
Åker, mylla på lera	79	0,38		4000	5000	1000	380
<u>Summa</u>		0,38					380
<u>Sammandrag, samfällighet F</u>							
<u>Askjum Skattegården 5:42</u>							
Axel Linder	75-77	0,52					3002
<u>Askjum 10:1</u>							
Nils och Erik Andersson	78	0,50					500
<u>Askjum Skattegården 5:3</u>							
Johan Jacobsson	79	0,38					380
<u>Summa</u>		1,40					3882

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Slutsammandrag:</u>							
Samfälligheten A	1-59	36,89					39799
" B	-	-					10754
" D	60-69	3,08					9249
" E	70-74	2,04					4220
" F	75-79	1,40					3882
Summa		43,41					67904
Malma, Nossebro den 16 juni 1969.							
Stig Lundblad Stig Lundblad Förrättningsman							
Biträdande gode män:							
Martin Andersson Arne Friberg							


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Samfälligheten A</u>					
2+46		<u>Öppna avloppet A - 4+10</u>				50	
2+65-4+10	145	Rivning av betonggjutning					
2+99-3+1		Schaktning av mylla, lera och grus	m ³	50	6:-	300	
3+40-3+67		Sprängning av berg	m	2	45:-	90	
3+72-3+79		" " "	"	27	45:-	1215	
		" " "	"	7	45:-	315	
		Jordersättning enl. längd				95	
		Arbetsledning o. oförutsett				235	2300
4+10-5+28	118	<u>Öppna avloppet 4+10 - 6+97</u>					
		Schaktning av mylla o. lera	m ³	45	5:50	248	
5+28-5+47	19	Allmän väg. Trumma enl. alt. 1 el. 2 se särskild utredning, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.		1 el. 2			
5+47-5+59	12	Schaktning av mylla, lera och grus	m ³	6	5:50	33	
5+59-5+64	5	Rensning av bro				50	
5+64-6+97	133	Schaktning av mylla, lera och grus	m ³	90	4:50	405	
6+29-6+40		Sprängning av berg	m	47	45:-	2115	
6+49-6+85		Avloppet flyttas c:a 2 m åt öster					
6+40-6+49		Jordersättning enl. längd				194	
		Arbetsledning o. oförutsett				255	3300
		<u>Öppna avloppet 6+97 - 8+18</u>					
6+97-8+18	121	Schaktning av mylla o. lera	m ³	170	3:-	510	
8+12-8+18		Rörbro typ R-1 kostar enl. kostnadsförslag för broar varav bekostas av företaget "		kr 1500 500		500	
		Jordersättning enl. längd				251	
		Arbetsledning o. oförutsett				139	1400

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
8+18 - 8+72	54	<u>Öppna avloppet 8+18 - B</u> Schaktning av mylla o. lera Jordersättning enl. längd Arbetsledning o. oförutsett	m ³	135	3:-	405 152 <u>43</u>	600
8+72-9+83	111	<u>Öppna avloppet B - 9+83</u> Schaktning av mylla, lera och grus	m ³	210	3:-	630	1200
9+41-9+47		Sprängning av berg Jordersättning enl. längd Arbetsledning o. oförutsett	m	6	45:-	270 227 <u>73</u>	
9+83-14+65	482	<u>Öppna avloppet 9+83 - 14+65</u> Schaktning av mylla o. lera Rörbro typ R-1 kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 1500:- varav bekostas av företaget " 500:- Jordersättning enl. längd Arbetsledning o. oförutsett	m ³	950	3:-	2850 500 1032 <u>318</u>	4700
14+65-15+85	120	<u>Öppna avloppet 14+65 - C - D</u> Schaktning av mylla o. lera	m ³	350	3:-	1050	2500
15+85-16+88	103	- " - Jordersättning enl. längd Arbetsledning o. oförutsett	"	300	2:-	600 688 <u>162</u>	
16+88-19+94	306	<u>Öppna avloppet D - 19+94</u> Schaktning av mylla o. lera Rörbro typ R-1 kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 1300:- varav bekostas av företaget " 454:- Jordersättning enl. längd Arbetsledning o. oförutsett	m ³	490	3:-	1470 434 582 <u>214</u>	2700
19+94-21+15	121	<u>Öppna avloppet 19+94 - 21+15</u> Schaktning av mylla o. lera, jordmassorna lägges å avlop- pets NV sida Jordersättning enl. längd Arbetsledning o. oförutsett	m ³	210	3:-	630 238 <u>82</u>	950

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Samfälligheten B</u>					
		<u>Rördiket B - B1</u>					
		<u>Material:</u>					
50-51+4	104	400 mm:s rör med frakt	m	104	14:40	1498	
50		Rörutlopp typ U-1				20	
51+4		Brunn typ B-1; d=0,9 m med konisk överdel	st	1	150:-	150	1668
		<u>Arbetskostnad:</u>					
50-51+4		Grävning, läggning och åter- fyllning	m	104	6:-	624	
50		Rörutlopp typ U-1				40	
51+4		Brunn typ B-1				130	
		Arbetsledning o. oförutsett				78	872
		<u>Material:</u>					
51+4-52+6	102	300 mm:s rör med frakt	m	102	9:-	918	
52+6		Brunn typ B-1; d=0,8 m	st	1	130:-	130	1048
		<u>Arbetskostnad:</u>					
51+4-52+6		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	102	5:-	510	
52+6		Brunn typ B-1				100	
		Arbetsledning o. oförutsett				62	672
		<u>Material:</u>					
52+6-54+2	196	300 mm:s rör med frakt	m	196	9:-	1764	
54+2		Brunn typ B-1; d=0,8 m	st	1	130:-	130	
54+2-56+63	261	250 mm:s rör med frakt	m	261	6:50	1697	
55+69, 56+63		Brunn typ B-1; d=0,6 m	st	2	80:-	160	3751
		<u>Arbetskostnad:</u>					
52+6-54+2		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	196	5:-	980	
54+2		Brunn typ B-1				100	
54+2-56+63		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	261	4:-	1044	
55+69		Brunn typ B-1				95	
56+63		Rivning av bef. brunn. Ny brunn typ B-1				120	
		Arbetsledning o. oförutsett				250	2589
	<u>663 m</u>	<u>Summa</u>					<u>10600</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Samfälligheten D</u>					
		<u>Rördiket D - D1</u>					
		<u>Material:</u>					
80-82+32	232	200 mm:s rör med frakt	m	232	4:90	1137	
80		Rörutlopp typ U-1				20	
82+32		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st	1	65:-	65	
82+32-85+61	329	150 mm:s rör med frakt	m	329	3:60	1184	
85+17		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st	1	65:-	65	
85+61-85+68	7	Allmän väg. Trumma av 225 mm:s vägrör jämte brunn typ B-1; d=0,6 m vid sekt. 85+61. Arbetet utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.					
85+68		Brunn typ B-1; d=0,6 m	st	1	80:-	80	2551
		<u>Arbetskostnad:</u>					
80-82+32		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	232	3:50	812	
80		Rörutlopp typ U-1				30	
82+32		Brunn typ B-1				85	
82+32-85+61		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	329	3:-	987	
85+17		Brunn typ B-1				85	
85+68		Brunn typ B-1				95	
		Arbetsledning o. oförutsett				255	2349
	568	<u>Summa</u>					4900
		<u>Samfälligheten E</u>					
		<u>Rördiket E - E1</u>					
		<u>Material:</u>					
35-36+60	160	400 mm:s rör med frakt	m	160	14:40	2304	
35		Rörutlopp typ U-1				20	
36+68		Brunn typ B-1; d=1,0 m med konisk överdel o. intagsrör; d=0,5 m	st	1	230:-	230	2554
		<u>Arbetskostnad:</u>					
35-36+60		Grävn., lägg. o. återfylln.	m	160	6:-	960	
35		Rörutlopp typ U-1				40	
36+68		Brunn typ B-1				140	
		Arbetsledning o. oförutsett				206	1346

	Summa		
Malma, Nössebro den 16 juni 1969			
 Förbättningsman			

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
8+12-8+18	6	<u>Kostnadsförslag för broar</u>					
		<u>Rörbro typ R-1</u>					
		<u>Dimensioner:</u>					
		b = 5,0 m, l = 6,0 m, d = 1,5 m t = 0,25 m					
		Brunnsrör med extra armering	m	6	176:-	1056	
		Grävning, läggning, åter- fyllning samt körbanans iord- ningställande	"	6	35:-	210	
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna	st	2	40:-	80	
		Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning				30	
		<u>Rustbädd: grus</u>	m ³	1	15:-	15	
		Träunderlag				50	
		Diverse omkostnader				59	1500
		<u>Summa</u>					1500
14+59-14+65	6	Brukarna av bron (Alvar Johansson Erik Rydén 500:- kr) skall betala och företaget			500:- kr och		1000 500
		<u>Rörbro typ R-1</u>					
		<u>Dimensioner:</u>					
		b=5,0 m, l=6,0 m, d=1,5 m, t=0,15 m					
		enl. föregående beräkning kronor					1500
		Brukarna av bron (Jan-Erik Lidberg Rolf Lindgren 500:-) skall betala och företaget			500:- och		1000 500
		<u>Rörbro typ R-1</u>					
		<u>Dimensioner:</u>					
		b=5,0 m, l=6,0 m, d=1,2 m, t=0,15 m					
		Armerade falsrör med fot	m	6	149:-	894	
		Grävn., lägn. o. återfylln. samt körbanans iordningstäl- lande	"	6	30:-	180	
		Sten- o. grästorvsättning vid broändarna	st	2	40:-	80	
18+64-18+70	6	Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning				30	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
25+44-25+50	6	<u>Rustbädd: Grus</u>	m ³	1	15:-	15	
		Träunderlag				50	
		Diverse omkostnader				51	1300
		Summa kronor					1300
		Brukaren av bron skall betala kronor					866
		och företaget	"				434
		<u>Rörbro typ R-1</u>					
		<u>Dimensioner:</u>					
		b=5,0 m, l=6,0 m, d=1,2 m, t=0,25 m					
		enl. föregående beräkning kronor					1300
28+23-28+29	6	Brukarna av bron (John Johansson		433:-			
		Nils o. Erik Andersson		325:-			
		Axel Linder		108:-)	skall betala		866
		och företaget					434
		<u>Rörbro typ R-1</u>					
		<u>Dimensioner:</u>					
		b=5,0 m, l=6,0 m, d=1,0 m, t=0,10 m					
		Armerade falsrör med fot	m	6	100:-	600	
		Grävning, läggning och åter- fyllning samt vägbanans iord- ningställande	"	6	28:-	168	
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna	st	2	35:-	70	
		Bandjärn el. stålwire för rörens fasthållning				30	
		<u>Rustbädd: Grus</u>	m ³	1	15:-	15	
		Träunderlag				50	
		Diverse omkostnader				67	1000
		Summa kronor					1000
		Brukaren av bron skall betala kronor					666
		och företaget					334
		Malma, Nossebro den 16 juni 1969.					
		Stig Lundblad					
		Förrättningsman.					

Företagets namn: <u>Fäbrobäckens dikningsföretag av år 1969</u>		Mom.	
Socken: <u>Malma</u>			
Län: <u>Skaraborgs</u>			
.. Dike, rörledning, brunn, trumma och bro skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade förslag hörande ritningar. .. Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:e meter ha verkställts av sakkunnig person. .. I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle. .. Med djup avses lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till dikes botten resp. rörs inre underkant (vattengång). .. Med dagbredd avses dikets bredd i nämnda pålhöjdsnivå.		1.	<u>Ritningar, utsättning</u>
.. Förekommande dikeskrök får ej göras skarp utan skall i möjligaste mån uträtas eller avrundas. .. Där dike går i rågång, bör grävningen verkställas så, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla. .. Stängsel utmed dike skall av vederbörande ägare eller arrendator ha flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras (styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget). .. Uppschaktad jord skall läggas minst 1 m från blivande dikeskant, med en slänthlutning icke överstigande 1:1. Öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning skall ha en bottenbredd av minst 1 m och får ej utföras med brantare slänthlutning än 1:1,25. .. Sten större än 0,2 x 0,2 x 0,2 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med de lösa massorna.		2. 2.1 2.2 2.3	<u>Öppna avlopp</u> Sträckning i plan Stängsel Jordupplag
Lantbruksstyrelsen 17-11. 68 mars 100x15x4.1.			

.. Ras och skred, som kan uppkomma under arbetets utförande, skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.	2.4	Ras
.. Betongrör för trumma skall uppfylla fastställda normalbestämmelser för föreskriven rörtyp. .. Vägbana, bebyggd tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för dikesjord. Genomgrävd vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.	2.5	
	3.	<u>Rörledning</u>
.. Betongrör skall vara tillverkade enligt de normalbestämmelser, som är fastställda för resp. rörtyper. .. Tegelrör skall uppfylla fordringarna för svensk standard för dräneringsrör av tegel. .. Plaströr skall uppfylla fordringarna enligt de provisoriska normer som gäller beträffande rör avsedda för dräneringsändamål inom jordbruket.	3.1	Rörkvalitet
.. Rörledning får ej läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på ett minst 10 cm väl avjämnat gruslager. .. Rörbädden får ej justeras genom uppfyllnad med jord. Om grävning skett till för stort djup, vilket om möjligt bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus. .. Muffrör får ej vila enbart på muffen utan skall god anläggning för hela röret utföras. .. Betongrörsledning bör ej utom i undantagsfall läggas vintertid (särskilt ej tiden januari-mars). .. Tegel- eller plaströrsledning bör ej läggas under sådan årstid, då frost kan befaras. .. <u>Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant.</u> Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas.	3.2	Rörläggning

.. Rörledningen skall täckas med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. .. Återfyllning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktad massa. Om denna massa ej är tillräcklig, utföres nerschaktning från sidorna. Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, så att framtida sättning i möjligaste mån förhindras. Fyllningen får ej innehålla större sten. Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först täckas för hand med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. Återstående återfyllning får sedan ske med maskin, om största försiktighet iakttages. Återfyllningen får ej ske så, att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i avloppet.	3.3	Återfyllning
.. Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning. .. Brunn skall grundläggas på fast underlag. .. Befintlig rörledning, som utmynnar intill en i företaget ingående brunn eller rörledning, skall av entreprenören inkopplas.	3.4	Brunnar Koppling
.. Till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen skall utföras med tjärdrev och cementbruk eller tätningsring, där ej annat föreskrives. .. Kontrollant skall underrättas, om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger. .. Kontrollant äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för rörledning med tillhörande brunnar.	3.5	Fogning och grundför- stärkning
.. I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid då arbete pågår uppdämmas och regleras i den omfattning,	4. 4.1	<u>Allmänna föreskrifter</u> Dämning

som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

- .. Träd och buskar, som står hindrande i och utmed berörda vattendrag och dike skall borttagas.
- .. Gränsmärken får ej flyttas eller täckas med jord, om ej lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit utsatta.
- .. Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el-kabel, telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.
- .. All rörläggning och förekommande betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare.

-
- .. Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.
-

För höjdbestämning har följande fixpunkter utmärkts:

1.	Inhugget kors i berg c:a 16 m S sektion 6+60 å höjden + 80	62
2.	" " " " " 80 " S " 55+95 " " + 83	12
3.	" " " " " 48 " S " 17+50 " " + 84	24
4.	" " " " " 90 " S " 26+80 " " + 86	64.

Malma, Nossebro den 16 juni 1969.

Stig Lundblad
Stig Lundblad

Förrättningsman.

4.2 Röjning

4.3 Gränsmärke

4.4 Anmälningsplikt

5 Fixpunkter

Hydrografisk utredning

Vid sektion	2+65	5+47	8+72	15+85	16+88	21+15	25+12	25+55	28+29
Vattensamlings- område i ha	1001	950	909	812	785	758	697	609	426
Beräknad normal högavvattning l/sek. ha	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
åker	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
skog	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Normal högavvattning m ³ /sek.	1,60	1,50	1,40	1,24	1,19	1,13	1,04	0,88	0,61
Beräknad medelvatten- avvattning l/sek. ha	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Normal medelvatten- föring m ³ /sek.	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,04
Bottenlutning i o/oo	1,0	1,0	1,0	1,9	2,26	2,4	1,0	1,0	1,7
Bottenbredd i m.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Släntlutning	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,5	1:1,25	1:1,25
Högavvattendjup m	1,10	1,10	1,10	0,90	0,85	0,80	0,90	0,85	0,70
Medelvattendjup m	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,30	0,25	0,20
Brodimension mm			1400	1400	1400	1200	1200	1200	1000

Betr. landsvägsbron vid 5+28 - +47; se särskild utredning.

Malma, Nossebro den 16 juni 1969.

Stig Lundblad
Stig Lundblad
Förrättningsman.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor		öre/m²	kronor	
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Avloppet A - 4+10</u>							
Torpet 1:6							
Lars Johansson							
2+65 - 4+10 = 145 m			-	190	50	95	95
Summa				190			95
<u>Avloppet 4+10 - 6+97</u>							
Askjum Siggesgården 4:6							
Gustaf Johansson							
4+10 - 5+68 = 118 m			-	170	50	85	
5+47 - 5+59 = 12 "			-	20	"	10	
5+64 - 6+56 = 92 "	30	48	14	170	"	85	194
Summa	30			360			194
<u>Avloppet 6+97 - 8+18</u>							
Askjum Siggesgården 4:7							
Alvar Johansson							
6+97 - 8+15 = 118 m	190	40	76	350	50	175	251
Summa	190			350			251
<u>Avloppet 8+18 - B</u>							
Askjum Siggesgården 4:8							
Erik Rydén							
8+15 - 8+72 = 57 m	90	35	32	240	50	120	152
Summa	90			240			152
<u>Avloppet B - 9+83</u>							
Askjum Siggesgården 4:8							
Erik Rydén							
8+72 - 9+83 = 111 m	70	38	27	400	50	200	227
Summa	70			400			227
<u>Avloppet 9+83 - 14+65</u>							
Askjum Siggesgården 4:5							
" Gäddegården 6:12,6:22							
Jan-Erik Lidberg							
9+83 - 14+62 = 479 m	330	40	132	1800	50	900	1032
Summa	330			1800			1032

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor		öre/m ²	kronor	
<u>Avloppet 14+65 - C - D</u>							
Askjum Gäddegården 6:30,6:20							
Rolf Lindgren							
14+62 - 16+88 = 226 m	370	40	148	1080	50	540	688
Summa	370			1080			688
<u>Avloppet D - 19+94</u>							
Askjum Gäddegården 6:28							
Folke Hermansson							
16+88 - 19+94 = 306 m	230	40	92	980	50	490	582
Summa	230			980			582
<u>Avloppet 19+94 - 21+15</u>							
Askjum 10:1							
Nils o. Erik Andersson							
19+94 - 21+15 = 121 m	30	30	9	410	50	205	214
Askjum Gäddegården 6:14							
John Johansson							
19+94 - 21+15 = 121 m	60	40	24	-	-	-	24
Summa	90			410			238
<u>Avloppet 21+15 - E - 25+44</u>							
Askjum 10:1							
Askjum Gäddegården 6:16							
Nils o. Erik Andersson							
21+15 - 25+44 = 429 m	40	30	12				
	180	38	68				
	130	22	29	1370	40	548	657
Summa	350			1370			657
<u>Avloppet 25+44 - F - 27+11</u>							
Askjum Skattegården 5:42							
Axel Linder							
25+50 - 27+11 = 161 m	120	43	52	520	50	260	312
Summa	120			520			312

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor		öre/m ²	kronor	kronor
<u>Avloppet 27+11 - G</u>							
Askjum Skatteg:n 5:10,5:20,5:43							
Martin Andersson							
27+11 - 28+23 = 112 m	50	40	20	300	50	150	170
Summa	50			300			170
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
Avloppet A - 4+10	-			190			95
" 4+10 - 6+97	30			360			194
" 6+97 - 8+18	190			350			251
" 8+18 - B	90			240			152
" B - 9+83	70			400			227
" 9+83 - 14+65	330			1800			1032
" 14+65 - C - D	370			1080			688
" D - 19+94	230			980			582
" 19+94 - 21+15	90			410			238
" 21+15 - E - 25+44	350			1370			657
" 25+44 - F - 27+11	120			520			312
" 27+11 - G	50			300			170
Summa	1920			8000			4598
Malma, Nossebro den 16 juni 1969.							
I tjänsten:							
Stig Lundblad							
Förrättningsman							
Biträdande gode män:							
Martin Andersson							
Olav Friberg							

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Avdelning	Ågofigurer	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
		Båtnad	A-4+10 4+10-6+97 6+97-8+18 8+18-B	B-9+83	9+83- -14+65	14+65-C-D	D-19+94	19+94- -21+15, 21+15-E- -25+44	25+44-F- -27+11	27+11-G			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A</u>						
Torpet 1:6						
Lars Johansson avd. 1	S	578	690	690	2,745	
Askjum Siggesgården 4:6						
Gustav Johansson avd. 1	S	1443	1722	1722	6,851	
Askjum Siggesgården 4:7						
Alvar Johansson avd. 1	S	1088	1298	1298	5,164	
Askjum Siggesgården 4:8						
Erik Rydén avd. 1	S	3248	3876	3876	15,421	
Askjum Siggesgården 4:10						
David Lidberg avd. 1		280	334	334	1,329	
Askjum Germundsg:n 1:1						
Kungl.Maj:t o.Kronan avd. 1		235	280			
" 2		710	598			
" 4		3650	400	1278	5,085	
Askjum Siggesgården 4:5						
" Gäddegården 6:12,6:22						
Jan-Erik Lidberg avd. 2	S	5086	4287	4287	17,056	
Askjum Gäddegården 6:30,6:20						
Rolf Lindgren avd. 3	S	2395	2180	2180	8,673	
Askjum Gäddegården 6:28						
Folke Hermansson avd. 5	S	3910	2470	2470	9,827	
Askjum Gäddegården 6:14						
John Johansson avd. 6	S	2480	825	825	3,282	
Askjum 10:1						
Askjum Gäddegården 6:16						
Nils o.Erik Andersson avd.6	S	10743	3575	3575	14,223	
Askjum Skattegården 5:42						
Axel Linder avd.7+8	S	2150	1414	1414	5,626	
Askjum Skatteg:n 5:10,5:20,5:43						
Martin Andersson avd.7+8	S	1803	1186	1186	4,718	
Summa		39799		25135	100,000	58,611

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l.äst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Ersättning från Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943, samf. R-Ö, enl. utlåtagandet				25135		
				165		
			<u>Summa</u>	<u>25300</u>		
<u>Samfälligheten B</u>						
Askjum Siggesgården 4:8						
Erik Rydén	S	2496		1869	23,210	
Askjum Siggesgården 4:10						
David Lidberg		1836		1374	17,073	
Askjum Germundsgården 1:1						
Kungl.Maj:t o. Kronan		6422		4807	59,717	
<u>Summa</u>		<u>10754</u>		<u>8050</u>	<u>100,000</u>	<u>15,837</u>
Ersättning från Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943, samf. A-P, enl. utlåtagandet				2550		
			<u>Summa</u>	<u>10600</u>		
<u>Samfälligheten D</u>						
Askjum Gäddegården 6:28						
Folke Hermansson	S	847		449	9,158	
Askjum Skattegården 5:6						
Helge o. Folke Hermansson		985		522	10,650	
Askjum Gäddeg:n 6:30, 6:20, av 6:19						
Rolf Lindgren	S	6247		3309	67,542	
Askjum Gäddeg:n av 6:19						
Herting Magnusson		1170		620	12,650	
<u>Summa</u>		<u>9249</u>		<u>4900</u>	<u>100,000</u>	<u>13,621</u>
<u>Samfälligheten E</u>						
Askjum 10:1						
Nils o. Erik Andersson	S	4220		3900	100,000	
<u>Summa</u>		<u>4220</u>		<u>3900</u>	<u>100,000</u>	<u>6,215</u>

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten F</u>						
Askjum Skattegården 5:42						
Axel Linder	S	3002		2939	77,331	
Askjum 10:1						
Nils och Erik Andersson	S	500		489	12,880	
Askjum Skattegården 5:3						
Johan Jacobsson		380		372	9,789	
<u>Summa</u>		<u>3882</u>		<u>3800</u>	<u>100,000</u>	<u>5,716</u>
						<u>100,000</u>
Malma, Nossebro den 16 juni 1969.						
Stig Lundblad						
Förrättningsman						
Biträdande gode män:						
Mats Andersson						
Arne Friberg						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

den 16.6.1969

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande ASKJUM SIGGESGÅRDEN m.fl. fastigheter.

Socken: Malma

Län: Skaraborgs.

Företaget avser att förbättra dränerings- och bruksmöjligheterna för åkermark genom fördjupning och breddning av Fäbrobäcken och anläggning av rörledningar.

Företaget behandlas såsom dikning enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för nederbördsområde.

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter

Profilritning över berörda avlopp

Tvärsektioner av berörda avlopp

Typritningar för brunnar o. dyl.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med RAK:s höjdsystem; ävensom "Askjum-Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943" nollplan med tillägg av 74,0 meter. Fixpunkter finns utmärkta å plankartan; se även särskild fixpunktbeskrivning tillhörande bil. arbetsbeskrivning.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i "Askjum-Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943", vilket handlagts vid syneförrättning.

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar.

Öppet avlopp: Sträckan A - B - C - D - E - F - G .

Rörledning: Sträckan B - B1, D - D1, E - E1 och F - F1.

Bil.

1. Ändamål och handläggning

M

2. Läge

3. Plankarta, profilritning, höjdsystem

G2

4. Äldre företag

5. Omfattning

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

6. Laga hinder

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats för öppen mark till 2,0 liter/sekund och ha samt för skogsmark till 1,0 liter/sekund och ha.

7. Hydrografisk utredning

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i företaget. Uppgifter beträffande nederbördsområden och dimensionerande vattenmängder vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av bifogad hydrografisk utredning för öppna avloppet och av till förslaget hörande profilritningar för täckta avlopp.

H

1. Allmän väg

Trumma för allmänna vägen nr 550 Malma-Bredöl resp. nr 547 Stallberg-Askjum Siggesgården beröres vid avloppssektion 5+28 - +47 diket A - B resp. 85+61 - +68 diket D - D1.

8. Broar och trummor

Befintlig trumma medger ej erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar jämte kostnadsförslag.

Vägförvaltningen har beretts tillfälle avge yttrande i ärendet. Den har därvid ej haft något att erinra mot förslaget till ombyggnad eller mot att vägförvaltningen skall vidkännas arbetet och kostnaden för sagda ombyggnad.

E3

Vägförvaltningen har ävenså i särskilt yttrande betr. allmänna vägen nr 547 Stallberg - Askjum Siggesgården förbundit sig att på sin bekostnad utföra dels rensning av trumma vid sekt. 36+60 - +68 diket E - E1 och vid sekt. 31+28 - +36 diket F-F1 och dels brunn typ B-1; d=1,0 m vid sektion 36+60 och 31+28.

Det åligger företagets styrelse att i god tid meddela vederbörande vägmästare, när arbetet lämpligen bör utföras.

E3

2. Ägobro

Dikningsföretaget utför och bekostar berörda ägovägstrummor.

Ägobro vid sektion 8+12 - +18, resp. 14+59 - +65, 18+64 - +70, 25+44 - +50 och 28+23 - +29 ombygges genom företagets försorg. Med hänsyn till att nuvarande bro är i bristfälligt skick åligger det brohållaren att, så snart bron ombyggts, till företaget inbetala ett bidrag om 11 000:-, resp. 11 000:-, 866:-, 866:- och 666:- kr enl. kostnadsförslag för broar.

Vid bidragsbeloppets beräkning har hänsyn tagits till det förbilligade framtida underhållet, som uppstår vid utförande av rörbro enligt § 9 i protokollet.

Ägobroarna vid sekt. 22+23 - +28 och 25+24 - +27 skall ej ombyggas enligt yrkande i protokollets § 8, liksom broarna vid 7+30 - +39, 8+65 - +69, 10+50 - +54, 14+38 - +43 och 15+82 - +85 enligt yrkande i § 17 i protokollet.

3. Underhåll av bro och trumma

Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande bro eller trumma.

För mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp och för skada och intrång genom jordupplag, skall ersättning utgå - med belopp som finnes angivna i bifogad jordersättningslängd.

Sträckan 12+80 - 13+90 inom samfälligheten A ingår i "Askjum-Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943" såsom del av diket R - S inom samfälligheten R - Ö. Ett underhållsarbete av denna sträcka till djup och dimension enligt föreskrifter i detta äldre företag, har beräknats till 165:- kr. Det skall åvila "Askjum-Germundsgårdens df av år 1943" samf. R-Ö, att till samf. A i detta företag inbetala 165:- kr. Beloppet skall utbetalas så snart sträckan 12+80 - 13+90 färdigställts och fördelas på delägarna efter de procenttal, som gäller för samf. R - Ö.

Enligt det upprättade förslaget kommer öppna diket B - B1 inom samf. B ingående i "Askjum-Germundsgårdens df av år 1943" såsom diket A - B - C - D - I - 42+57 inom samf. A - P, att igenläggas med rörledning. Detta innebär en minskning av framtida underhållskostnader för ifrågavarande avlopp. Denna

G1

§ 9 proto-
kollet

§ 8 - " -

§ 17 - " -

9. Ersätt-
ningar

I

Askjum-Ger-
mundsg:ns df
1943 erlägger
165:- kr till
samf. A mot-
svarande kost-
naden för ett
underhållAskjum-Ger-
mundsg:ns df
1943 erlägger
2 550:- kr
till samf. B
motsvarande

minskning har beräknats till 0:20 kr pr meter och år. Kapitaliserat efter 5 procent motsvarar detta för diket B - Bl; $637 \text{ m} \times 4 \text{ kr/m} = 2\,548:- \text{ kr.}$ Avrundat till 2 550:- kr. Det skall åligga "Askjum-Germundsgårdens df av år 1943" samf. A-P, att till samf. B i detta företag inbetala 2 550:- kr. Beloppet skall utbetalas, så snart diket B - Bl färdigställts och skall fördelas inom samf. A - P på delägarna efter vars och ens procenttal.

värdet av de minskade framtida underhållskostnaderna

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande. Hänsyn har därvid tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

10. Markvärdering och båtnadsuppskattning

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning, allt under förutsättning att jorden vore fullständigt dränerad.

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som anges i bifogade värderingslängd, sammanlagt 67 904:- kr, varvid följande grunder tillämpats.

F

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på plankartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutån liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållande i till åtgärd avsedda avloppssträckor.

Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom möjligheten till ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften, fältkantverkan, minskad risk för olycksfall, arealvinst m.m.

Brukningsbåtnad har ock beräknats för mark belägen nära vid huvudavloppet A - G, på grund av möjliggjord samtidig bruk-

ning med omgivande markområde, genom företagets utförande.

Hur alstrings- och brukningsbåtnaden fördelar sig på de olika fastigheterna framgår i detalj av bilagd värderingslängd.

F

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 48 500:- kr; se bilagda kostnadsförslag.

G

11. Kostnader

1. Anläggningskostnad

Berörda marker skall uppdelas i fem av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A, B, D, E och F.

12. Kostnadsfördelning

Av värderingslängden framgår, vilka fastigheter och ägofigurer som har del i resp. samfälligheter.

F

För att utröna om uppdelning i olika avdelningar bör ske har - ifråga om samfällighet A - särskild utredning verkställt. Härav framgår, att samfälligheten A skall uppdelas på sju avdelningar.

K

Av bifogad kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

L

Gemensamma kostnader för samfälligheterna fördelas mellan dessa enligt de procenttal som angivits härför i kostnadsfördelningslängden.

L

2. Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet. Dock skall, sedan fem år förflutit efter färdigställandet, underhållet av de avloppssträckor som ingår i "Askjum-Germundsgrens df av år 1943" (str. 12+90 - 13+90 = 100 m B - C och diket B - B1) återgå till detta äldre företag och underhållskostnaderna fördelas efter de procenttal, som är gällande för i detta företag ingående samf. R - Ö resp. A - P.

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anlägg-

ningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen skall iakttagas.

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Skaraborgs län med 79:60 kr av samfälligheten A, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § har - för samfälligheten B, D, E och F - beräknats understiga femtio kronor och skall därför ej erläggas.

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja det samma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlåtas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1975,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Fäbroäckens dikningsföretag av år 1969.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

13. Vattendomstolsavgift

14. Yrkanden

15. Arbetets utförande, arbetstid

16. Framtida underhåll

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föreslagits för företagets utförande. Generella ersättningar för jordupplag o.dyl. bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell rensning påbörjas. Enskilda dräneringsledningar får inkopplas i de brunnar som skall utföras.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföranden i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

Talan mot förrättningen må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

17. Organisation

0

18. Aktförvarare

19. Besvärshänvisning

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols
prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i
den ordning som för lagakraftätagande dom stadgas, för såvitt
icke besvär anförts.

Malma, Nössebro den 16 juni 1969

Stig Lundblad
Stig Lundblad

Förrättningsman

Såsom gode män:

Martin Andersson

Anna Friberg

20. Utlåtande
dets verk-
ställighet

PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum. Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.	VL 7: 61-65	Styrelse
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: <u>att</u> ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; <u>att</u> antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		
Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag. I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - 0:0 motsv. kap: §.		

<u>att</u> till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;	
<u>att</u>, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;	
<u>att</u> kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;	
<u>att</u> tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;	
<u>att</u> i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;	3:20
<u>att</u> över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikation försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;	
<u>att</u> för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;	
<u>att</u> vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;	3:22
<u>att</u> i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.	
Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.	7:58
Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.	7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med delägarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

3:22

3:22

3:23

7:
60-63
3:20

Uttaxering
av medel

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indriva debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd

I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).

Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och årtalet för förrättningens handläggning.

