



Akt nr:

R-F4b-LS472/71

AU\$R-F4b-LS472/71

472

Handlingar angående
FORSBY DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1971
i Forsby och Sventorps socknar av
Skaraborgs län; upprättade år 1971
vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

472 - 4

**SLUTAVSY-
BESIKTNINGSRAPPORT**

Företagets namn Forsby dikningsföretag av år 1971	
Socken Forsby o Sventorp	Län Skaraborg
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent Christer von Heideken, Gemmalstorp, Forsby, Skövde	
Arbetstid jml. VL 10: 62 31/12 1978	Förlängning jml. VL 7: 58
Ant. om statligt stöd	
Besiktning verkställd den 11/12 1972	
Besiktning verkställd av undertecknad	
Företaget var utfört i enlighet med det upprättade förslaget med undantag av följande: Å sträckan 7+60 - 11+20 = 370 m var schaktmassorna icke utspridda i enlighet med förslaget, utan bör spridas ytterligare. En del vatten från Ösan rann vid B 2 ut i företaget. För att erhålla tätning genom vägen bör företaget påföra jord vid båda sidor om vägen. Sedan ovanstående brister avhjälpes godkännes företaget i befintligt skick. Skara den 11 december 1972 I tjänsten <i>Lennart Olsson</i> Lennart Olsson Förrättningsman	

1981-12-22

Ing. P Larsson, US

Kopia till:
Statens Vägverk
Gruppen för enskilda vägar
Box 221, 542 01 MARIESTAD

Forsby-Skattegården-Högåsens
vägsamfällighet
Högåsen, Pl 7478
541 92 SKÜVDE


Dimensionering av vattengenomlopp enskilda vägen R 623 U i Forsby
Ert brev 1981-11-05

Befintligt vattengenomlopp består av 1000 mm:s rör på höjden +3,45 i lokalt höjdsystem, samt ett 1000 mm:s rör lagd på höjden c:a +2,60. Vattengenomloppet ingår i "Forsby df av år 1971".

Avrinningsområdet omfattar 580 ha åker och 240 ha skog vilket ger en beräknad högvattenföring av 1,4 m³/s.

Lantbruksnämnden föreslår följande alternativ, som båda tillgodoser den beräknade avrinningen.

- 1/ 3 st 1000 mm:s rör med en area på $3 \times 0,785 \text{ m}^2 = 2,35 \text{ m}^2$.
Minst ett av rören på bottenhöjden +2,60.
- 2/ Lågbyggd trumma av korrugerad plåt; bredd 2,04, höjd 1,36
area 2,10 m² (t ex Gävle Galvan nr 2). Bottenhöjd +2,60.


Peter Larsson
Ingenjör

Läge och höjd för fixpunkt i lokalt höjdsystem:
Överkant på trumma, sektion 10+6, fixhöjd = +4,75

Handlingar angående
FORSBY DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1971
i Forsby och Sventorps socknar av
Skaraborgs län; upprättade år 1971
vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

Innehållsförteckning

		<u>Sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	6-
Förteckning	" B	8-
Fullmakter	" C1-C2	9-
Medgivande	" D	11-
Överenskommelse	" E	12-
Värderingslängd	" F	13-
Kostnadsförslag	" G	17-
Arbetsbeskrivning	" H	19-
Kostnadsfördelningslängd	" I	22-
Översiktskarta		24-
Utlåtande	bil. K	25-
PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion	" L	31-
Typritning R-1	" M	-37.

Till förslaget hör 2 plankartor och 2 profilritningar.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande GAMMALSTORP m.fl. fastigheter.

Socken: Forsby och Sventorp

Län: Skaraborg.

Sammanträde för handläggning av syneförrättningen i Försam-
lingshemmet, Forsby.

Meddelande om syneförrättningen samt tid och plats för sam-
manträdet hade meddelats genom brev å posten.

Undertecknad förrättningsman.

Sökande:

Kerstin Nilsson ägare av Gammalstorp 1:1 och Åkatorp
1:1, gm förv. Christer von
Heideken gm fullmakt

Sten Bertilsson " " Forsby 9:1

Astrid Andersson " " Forsby 7:1

Bertil Bäckström " " Forsby Lillegården 5:5

Fritiof Spetz " " " Millomgården 4:5

Övriga sakägare:

Ester Johansson och Viktor Johansson

 ägare av Forsby 1:14 gm Ester Johansson

Bengt Good " " Forsby 1:11 o. Högåsen 1:2,8

Karl-Erik Salomonsson " " Högåsen 1:3

Allan Persson " " Forsby Lillegården 5:4

Handelsbolaget J. Jonasson & Co

 ägare av Forsby Lillegården 5:7 gm
Stig Johansson enl. fullmakt

Forsby Skattegården-Högåsens vägsamfällighet

gm ordf. Herbert Jande, Högåsen, Forsby, Skövde.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen kunde ej utrönas.

Bil. Sammanträdes-
plats

Kungörelse

Närvarande

Förordnande

Jävsanmärk-
ning

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkstälts. För torr-läggning av sökandens marker hade preliminärt förslag upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

Teknisk
beskrivning

§ 4.

Sökandena yrkade att avloppssträckorna A - B - C - D och B - B1 skulle ingå i företaget och utföras enligt det framlagda förslaget. De övriga sakägarna hade intet att erinra häremot.

Yrkande av
sökanden

§ 5.

Förrättningsmannen framlade ett upprättat förslag till fördelning av företagets kostnader. Sakägarna begärde att förrättningen handlades utan biträde av gode män. Samtliga närvarande sakägare underskrev en överenskommelse angående företagets utförande och fördelning av kostnaderna. Överenskommelsen vitsordades av förrättningsmannen.

Överens-
kommelse

§ 6.

Enskild väg

Trummor för enskilda vägen ingående i Forsby Skattegården-Högåsens vägsamfällighet, berörs vid avloppssektionerna 8+94 - 9+00 och 10+6 - 10+12.

Trummor

Befintliga trummor medger ej ovanförliggande marks dränering till erforderligt djup, varför ombyggnad måste ske.

Vägsamf. ordf. meddelade att ifrågavarande trummor var ombyggda efter år 1921.

§ 7.

Några ersättningar i samband med företagets utförande påyrkades ej.

Ersättningar

§ 8.


Nytt sammanträde, avsett att bli slutsammanträde, skulle hållas på samma plats som dagens sammanträde torsdagen den 18 februari 1971 kl. 09 30, då val av styrelse för företaget kommer att ske.

Fortsatt hand-
läggning

§ 9.

Sammanträdet avslutades.

Avslutning



Förrättningsman: Lennart Olsson



den 18.2.1971

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen
i Församlingshemmet, Forsby.

Sammanträdes-
plats

Tid och plats för sammanträdet hade tillkännagivits vid före-
gående sammanträde den 4 febr. 1971.

Kungörelse

Undertecknad förrättningsman.

Närvarande

Sökande:

Kerstin Nilsson gm förv. Christer von Heideken enl. fullmakt

Sten Bertilsson

Astrid Andersson

Bertil Bäckström

Fritiof Spetz.

Övriga sakägare:

Bengt Good

Karl-Erik Salomonsson

Allan Persson

Ester Johansson.

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämna-
des utan erinran.

Protokoll
från föregå-
ende samman-
träde

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade att Rolf Larsson sedan förra
sammanträdet undertecknat överenskommelsen angående företa-
gets utförande och kostnadsfördelning samt att Oskar Gustavs-
son medgivit företaget rätt att uppgräva avloppet genom sin
mark.

Tillkänna-
givande

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt
framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar
och ritningar.

Upprättat
förslag med
tillhörande
handlingar

§ 13.

Förrättningsmannen avgav sitt utlåtande.

Utlåtandet
avgives

§ 14.

Det meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härafter anföras vid Västerbygdens Vattendomstol.
Besvärshänvisning, se förrättningsmannens utlåtande.

Besvärshänvisning

§ 15.

Företogs val av styrelse för företaget och utsågs till ordförande och tillika aktförvarare Christer von Heideken, Gammalstorp, Forsby, Skövde.

Styrelseval

Ledamöter: Sten Bertilsson, Fritiof Spetz, Bertil Bäckström och Astrid Andersson.

Suppleant: Karl-Erik Salomonsson

Revisorer: Allan Persson och Bengt Good

Revisorssuppleant: Rolf Larsson.

§ 16.

Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom trettio dagar översändas till aktförvararen och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter.

Aktförvarare

§ 17.


Sökandena yrkade att företaget snarast möjligt skulle utföras.

Yrkande om företags utförande

§ 18.

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.


Avslutning


Förrättningsman: Lennart Olsson



Fnr 2436

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Forsby socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning / uppgrävning av avlopp från
Gammelstorps Egendom till Osn ca 1 km
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Skövde

Meddelanden om förrättningen ställes till Förvaltare Christer von Heideken
Gammelstorps säteri
54100 Skövde

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Telefon 0500/25312

Kerstin Nilsson

Oxie den 8 mars 19 70

Sökandes namn:

Fastighet:

Fru Kerstin Nilsson

för fastigheten Gammelstorps säteri, Skövde

Sten Berthman

»

»

Sörögården Forsby

Oskar Gustafsson

»

»

19 2.115

Edrid Andersson

Mellongården 7.1.

Bertil Bäckström

Lillegården 5.5 Forsby

Trithoff Grefz

Mellongården 45

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Bengt Lood
 Poff Persson
 Teodor Persson

ägare av fastigheten

Flögården 1812, 1:11

» » »

» » »

Seiregorden 5/4

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Lennart Olsson, Lantbruksnämnden, 532 00 Skara.

Skara den 16 mars

1970

På Lantbruksnämndens vägnar:

Göran Arfveberg

Mariestad den 17.3.1970

IIIM2 3 70

Ingenjör Lennart Olsson, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa i handlingarna omnämnda förrättning.

På länsstyrelsens vägnar

Ingrid Rosenberg

Bengt Eriksson


F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde i Församlingshemmet, Forsby, torsdagen
den 4 februari 1971 kl. 0930, denna dag avsända till:

Oskar Gustafsson	Sörgården	Forsby	Pl. 7497	541 00	SKÖVDE
Sten Bertilsson	Asketorp	"	" 7555	"	"
Fritiof Spetz	Millomgården	"	" 7492	"	"
Rolf Larsson	Bjärby	"	" 7490	"	"
Astrid Andersson		"	" 7475	"	"
Viktor Johansson-Asp		"	" 7206	"	"
Bengt Good	Högåsen	"	" 7477	"	"
Karl-Erik Salomonsson		"	" 7212	"	"
Bertil Bäckström		"	" 7470	"	"
Allan Persson	Högåsen	"	" 7471	"	"
Handelsbol. Jonasson & Co	Aspelundsvägen 3			"	"
Kerstin Nilsson					
c/o Förv. Christer von Heideken		Gammalstorps Säteri		"	"
Forsby Skattegården-Högåsens vägsamfällighet					
gm ordf. Herbert Jande		Högåsen Forsby		"	"

Skara den 20 januari 1971

I tjänsten


Lennart Olsson


Ingenjör

Angående fortsatt sammanträde på samma plats torsdagen den 18 februari 1971
kl. 0930 har kallelse avsänts till:

Rolf Larsson	Bjärby	Forsby	Pl. 7490	541 00	SKÖVDE
Oskar Gustafsson	Sörgården	"	" 7497	"	"

Skara den 10 februari 1971

I tjänsten


Lennart Olsson

Ingenjör

FULLMAKT

för Stig Johansson

namn

Mandelblomsvägen 12, Skultorp 541 00 SKÖVDE

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Forsby Lillegården 5:7

i Forsby socken

socken av Skaraborgs

län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. § 8 § vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skövde

den 27.1.1971

Handelsbol. J Jonasson & Co




Bevittnas:



namn



namn



adress



adress

FULLMAKT

för Förvaltare Christer von Heideken
namn
..... Gammelstorps säteri, Skövde
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Gammalstorps säteri

..... i Forsby

..... socken av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmåles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Oxie den 24 januari 1971

Reuben Wilson

Bevittnas:

Elisabeth Nilsson
 namn
~~Henrika Sundegård~~ Kristinebergs gård, Oxie
 adress

Thunberg
namn
Kristinebergs gård, Oxie
adress

Medgivande.

Under tecknad medgiver kömd
 rätt för Forsby Läningsförläggare
 år 1971 att uppgöra dike i min
 mark, utom någon ersättning.
 Någon deltagning i kostnaden för
 grävning skall inte övertas fastighets

Forsby Skövde den 4 feb. 1971

För fastigheten
 Forsby Läningsförläggare L:15

Oskar Gustavsson

Bestyrkes:

Läningsförläggare

Försläggningen

Överenskommele

Underlechnade, delägare i
 Forsby dikningsförsök av år 1971
 överenskommer härmed att utfrån
 nu för framtiden underhålla försöket
 i enlighet med det av försättnings-
 mannen, ingenjör Leuvert Olsson
 upprättade försöket. Den av
 försättningsmannen upprättade
 kostnadsfördelningsordningen skall
 gälla som fördelningsgrunt för
 försökets utfrån och framtiden
 underhåll samt för fördelning av
 försättningskostnaderna.

Säbunden överenskommit försäkras:

Forsby, Skövde den 4 feb. 1971

För framtiden

Gammalsåter 1:1 Olof von Lillheden (en fullmark)

Höjaren 1:3 Karl-Erik Salomonsson

Höjaren 1:2,8, Forsby 1:11, Bengt Carl

Forsby Lillgårderna 5:5 Bertil Läckström

Forsby Lillgårderna 5:4 Håkan Persson

Forsby Lillgårderna 5:7 Stig Johansson en fullmark

Forsby 7:1 Alfred Andersson

Forsby Lillomgårderna 4:5 Fridrik Persson

Forsby 9:1 Sten Blomkvist

Forsby 1:14

Forsby Lillomgårderna 4:4, Forsby 1:13 Rolf Persson

Forsby 1:14 Ester Johansson

Överenskommit försäkras utfrån:
 Leuvert Olsson

Försättningsman

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Gammalstorp 1:1</u>							
<u>Åkatorp 1:1</u>							
Kerstin Nilsson							
Ängsmark	1		0,81	980	2800	1820	1474
"	2		0,51	600	1200	600	306
"	3		0,22	50	"	1150	253
"	4		0,11	960	"	240	26
Åker	5	0,27		2000	4000	2000	540
Ängsmark	6		0,28	150	2600	2450	686
"	7		0,14	20	"	2580	361
Åker	8	0,07		1600	4000	2400	168
Ängsmark	9		0,15	1040	2600	1560	234
"	10		0,10	20	"	2580	258
"	11		0,17	10	1200	1190	202
Summa	1-11	0,34	2,49				4508
<u>Högåsen 1:3</u>							
Karl-Erik Salomonsson							
Åker	12	0,03		2800	4000	1200	36
Ängsmark	13		0,07	10	1200	1190	83
Summa	12-13	0,03	0,07				119
<u>Högåsen 1:2,8</u>							
Bengt Good							
Åker	14	0,15		1200	4000	2800	420
Ängsmark	15		0,24	100	1000	900	216
Åker	16	0,17		1200	4000	2800	476
"	17	0,09		"	"	"	252
Ängsmark	18		0,42	20	2600	2580	1084
Åker	19	0,10		1600	4000	2400	240
Summa	14-19	0,51	0,66				2688
<u>Forsby Lillegården 5:5</u>							
Bertil Bäckström							
Ängsmark	20		0,31	70	1200	1130	350
Åker	21	0,03		900	3000	2100	63
Summa	20-21	0,03	0,31				413

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Forsby Lillegården 5:4</u>							
Allan Persson							
Ängsmark	22		0,21	10	1200	1190	250
"	22a		0,09	10	500	490	44
"	23		0,30	20	2600	2580	774
Åker	24	0,12		3200	4000	800	96
"	25	0,07		"	"	"	56
Summa	22-25	0,19	0,60				1220
<u>Forsby Lillegården 5:7</u>							
Handelsbolaget Jonasson & Co							
Ängsmark	26		0,42	20	2600	2580	1084
Åker	27	0,27		1200	4000	2800	756
Summa	26-27	0,27	0,42				1840
<u>Forsby 7:1</u>							
Astrid Andersson							
Åker	28	0,16		1200	4000	2800	448
"	29	0,40		1600	"	2400	960
Ängsmark	30		0,19	20	2600	2580	490
"	31		0,45	180	"	2420	1089
"	32		0,12	80	1200	1120	134
Betesmark	33		0,10	1760	3200	1440	144
Ängsmark	34		0,90	40	2100	2060	1854
"	35		0,57	180	~~2600~~ 2340	2160	1231
Åker	36	0,23		2280	3500	1220	281
"	37	0,08		2200	4000	1800	144
"	38	0,19		2280	3500	1220	232
"	39	0,28		2800	4000	1200	336
"	40	0,62		"	"	"	744
Summa	28-40	1,96	2,33				8087
<u>Forsby Millomgården 4:4</u>							
Rolf Larsson							
Åker	41	0,10		2000	4000	2000	200
"	42	0,08		2800	"	1200	96
Ängsmark	43		0,07	20	~~2600~~ 1300	1280	90
Summa	41-43	0,18	0,07				386

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Forsby Millomgården 4:5</u>							
Fritiof Spetz					1300		
Ängsmark	44		0,65	60	~~2600~~	1240	806
Åker	45	0,24		2600	4000	1400	336
"	46	0,20		2400	"	1600	320
Summa	44-46	0,44	0,65				1462
<u>Forsby 9:1</u>							
Sten Bertilsson					1170		
Ängsmark	47		0,57	210	~~2000~~	960	547
"	48		0,93	140	~~2000~~	630	586
"	49		1,23	20	~~2000~~	330	406
Åker	50	0,82		2000	4000	2000	1640
"	51	0,08		3200	"	800	64
"	52	0,38		2800	"	1200	456
"	53	0,40		2000	~~4000~~	"	480
Summa	47-53	1,68	2,73				4179
<u>Forsby 1:14</u>							
Viktor Johansson-Asp							
Ängsmark	54		0,11	40	2100	2060	227
"	55		0,13	"	"	"	268
Åker	56	0,20		1750	3500	1750	350
Summa	54-56	0,20	0,24				845
<u>Forsby 1:13</u>							
Rolf Larsson							
Åker	57	0,26		3360	3500	140	36
Ängsmark	58		0,09	40	2100	2060	185
"	59		0,09	"	"	"	185
Summa	57-59	0,26	0,18				406
<u>Forsby 7:1</u>							
Astrid Andersson							
Ängsmark	60		0,07	40	2100	2060	144
"	61		0,06	"	"	"	124
Åker	62	0,26		3320	3500	180	47
Summa	60-62	0,26	0,13				315

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Forsby 1:11							
Bengt Good							
Åker	63	0,53		3800	4000	200	106
"	64	0,10		80	"	3920	392
Ängsmark	65		0,32	40	2100	2060	659
Åker	66		0,17	1900	3500	1600	272
Summa	63-66	0,63	0,49				1429
Summa hela företaget	1-66	6,98	11,37				27897

— = minskning av värdet på grund av ofullständig torrläggning.

Forsby, Skövde den 18 februari 1971

I tjänsten:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Sträckan A - B</u>					
0 - 3+20	320	Schaktning, lera	m ³	625	2:-	1250	
		Utspridning av schakt- massorna	"	625	1:-	625	
3+20-3+26		Trumma typ R-1 av 1200 mm falsrör	m	6		1300	
		Bef. trumma av 800 mm rör fördjupas				75	
3+26-8+94	568	Schaktning, lera	m ³	1600	2:-	3200	
		Utspridning av schakt- massorna	m	1600	1:-	1600	
8+94-9+00	6	Trumma under enskild väg. Antingen fördjupas en av de nuvarande 1000 mm trummorna eller också lägges en ny 1000 mm trumma. Arbetet utföres och bekostas av vägsamfälligheten					
		För oförutsett				450	8500
		<u>Sträckan B - C</u>					
9+00-10+6	125	Schaktning, lera	m ³	360	2:-	720	
		Utspridning av schakt- massorna	m ³	360	1:-	360	
10+6-10+12	6	Trumma under enskild väg. Ny trumma av 1000 mm rör lägges. Utföres och bekostas av vägsamfälligheten					
10+12-15+30	518	Schaktning, lera	m ³	1800	2:-	3600	
		Utspridning av schakt- massorna	"	1800	1:-	1800	
		För oförutsett				320	6800
		<u>Sträckan C - D</u>					
15+30-20+00	470	Schaktning, lera	m ³	1600	2:-	3200	
		Utspridning av schakt- massorna	"	1600	1:-	1600	
		För oförutsett				200	5000
							Vänd!

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Sträckan B - B1</u>					
30 - 32+50	250	Schaktning, lera	m ³	660	2:-	1320	
		Utspridning av schakt- massorna	"	660	1:-	660	
30+94-30+98	4	Trumma R-1 av 400 mm rör	m	4		150	
		För oförutsett				120	2250
		<u>B 2</u>					
		Den befintliga 300 mm trumman tätas					50
	<u>2269</u>	<u>Summa</u>					<u>22600</u>

Företagets namn: Forsby dikningsföretag av år 1971

Socken: Forsby och Sventorp

Län: Skaraborg

Dike, rörledning, brunn, trumma och bro skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade förslag hörande ritningar.

Ritningar,
utsättning

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:e meter ha verkställts av sakkunnig person.

I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle.

Med djup avses lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till dikes botten resp. rörs inre underkant (vattengång).

Med dagbredd avses dikets bredd i nämnda pålhöjdsnivå.

Öppna avlopp
Sträckning i
plan

Förekommade dikeskrök får ej göras skarp utan skall i möjligaste mån uträtas eller avrundas.

Där dike går i rågång, bör grävningen verkställas så, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla.

Stängsel

Stängsel utmed dike skall av vederbörande ägare eller arrendator ha flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras (styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget).

Jordupplag

Uppschaktad jord skall, om icke spridning utföres direkt, läggas minst 2 m från blivande dikeskant, med en släntlutning icke överstigande 1:1. Öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning skall ha en bottenbredd av minst 1 m och får ej utföras med brantare släntlutning än 1:1,25.

Sten större än 0,2 x 0,2 x 0,2 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med de lösa massorna

Uppschaktad jord skall, där gamla avloppet icke följes, i första hand återfyllas i gamla diket.

Övriga schaktmassor skall spridas väl till en högsta tjocklek av 25 cm.

Ras och skred, som kan uppkomma under arbetets utförande, skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omödelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.

Betongrör för trumma skall uppfylla fastställda normalbestämmelser för föreskriven rörtyp.

Vägbana, bebyggd tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för dikesjord. Genomgrävd vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.

Betongrör skall vara tillverkade enligt de normalbestämmelser, som är fastställda för resp. rörtyper.

I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid då arbete pågår uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

Träd och buskar, som står hindrande i och utmed berörda vattendrag och dike skall borttagas.

Gränsmärke får ej flyttas eller täckas med jord, om ej lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit utsatta.

Då entreprenaden berör el-kabel, telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.

All rörläggning och förekommande betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare.

Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Ras

Rörledning

Rörkvalitet

Allmänna föreskrifter

Dämning

Röjning

Gränsmärke

Anmälningsplikt

För höjdbestämmning har följande fixpunkter utmärkts:

Fixpunkter

Inhugget kors i jordfast sten c:a 14 m norr punkt D.

Höjd = + 6,83 m.

Inhugget kors i jordfast sten c:a 50 m sydöst punkt C.

Höjd = + 7,00 m.

Inhugget kors på trummas överkant vid sekt. 10+6.

Höjd = + 4,75 m.

Inhugget kors i jordfast sten c:a 25 m norr sekt. 6+00.

Höjd = + 3,71 m.


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Gammalstorp 1:1</u>						
<u>Åkatorp 1:1</u>						
Kerstin Nilsson	S					
Ägofig. 1-11		4508		3652	16,16	
<u>Högåsen 1:3</u>						
Karl-Erik Salomonsson						
Ägofig. 12-13		119		96	0,43	
<u>Högåsen 1:2,8</u>						
Bengt Good						
Ägofig. 14-19		2688		2178	9,64	
<u>Forsby Lillegården 5:5</u>						
Bertil Bäckström	S					
Ägofig. 20-21		413		335	1,48	
<u>Forsby Lillegården 5:4</u>						
Allan Persson						
Ägofig. 22-25		1220		988	4,37	
<u>Forsby Lillegården 5:7</u>						
Handelsbo. Jonasson & Co						
Ägofig. 26-27		1840		1491	6,60	
<u>Forsby 7:1</u>						
Astrid Andersson	S					
Ägofig. 28-40		8087		6551	28,99	
<u>Forsby Millomgården 4:4</u>						
Rolf Larsson						
Ägofig. 41-43		386		313	1,38	
<u>Forsby Millomgården 4:5</u>						
Fritiof Spetz	S					
Ägofig. 44-46		1462		1184	5,24	
<u>Forsby 9:1</u>						
Sten Bertilsson	S					
Ägofig. 47-53		4179		3385	14,98	
<u>Forsby 1:14</u>						
Viktor Johansson-Asp						
Ägofig. 54-56		845		685	3,03	

Vänd!

Förrättningsman

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

den 18.2.1971

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för
torrläggning av mark tillhörande GAMMALSTORP mfl fastigheter

Socken: Forsby och Sventorp

Län: Skaraborg

Företaget avser att förbättra dränerings- och bruksmög-
ligheterna för åkermark och ängsmark.

Företaget behandlas såsom dikning enligt bestämmelserna i
7 kap. vattenlagen.

Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig
om dess utförande och underhåll, bil. E och de i 10 kap.
35 § andra stycket ^{VL} intagna bestämmelserna ej lägga hinder i
vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts
utan biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrlägg-
ningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje
markerar gräns för nederbördsområde (vattendelare).

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter

Profilritning över berörda avlopp

Tvärsektioner av berörda avlopp

Typritningar för ^{trummar} ~~brunnar~~ o.dyl.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fix-
punkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med höjdsystemet
till täckdikningsplan över Gammalstorps Säteri.

Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar; se
även särskild fixpunktbeskrivning tillhörande bil. arbets-
beskrivning.

Berörda marker har tidigare varit föremål för laga syneför-
rättning. De avlopp som då fastställdes har aldrig blivit
utförda inom föreskriven tid.

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar.
Öppet avlopp: sträckan A - B - C , D och B - Bl samt tätning
av vägtrumma vid B 2.

Bil.

1. Ändamål och
handläggning

E

2. Läge

3. Plankarta,
profilrit-
ning, höjd-
systemÄldre före-
tag

Omfattning

Det må anmärkas att vissa områden icke erhåller fullständig torrläggning genom utförande av här framlagt förslag, på grund av det höga vattenståndet i Ösan.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har förrättningsmannen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats för öppen mark till 2,0 liter/sekund och ha samt för skogsmark till 1,0 liter/sekund och ha.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheten. Uppgifter beträffande nederbördsområden vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av till förslaget hörande profilritning.

Av profilritningen framgår även nuvarande och blivande högvattenytor i avloppet.

1. Allmän väg

Någon bro eller trumma beröres ej av företaget.

2. Enskild väg

Trummor för enskilda vägen ingående i Forsby Skattegården-Högåsens vägsamfällighet berörs vid avloppssektionerna 8+94-9+00 och 10+6 - 10+12. Befintliga trummor medger ej erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Då befintliga trummor enligt uppgift anlagts efter den 1 januari 1921, åligger det vägsamfälligheten att vidkännas kostnaden för sagda ombyggnad.

Ombyggnadsarbetet skall utföras genom vägsamfällighetens försorg.

Laga hinder

Hydrografisk utredning

Broar och trummor

3. Ägobro

Ägobro vid sektion 3+20 - 3+26 ombygges genom företagets försorg utan kostnad för broägaren på sätt som närmare framgår av bifogade ritningar.

4. Underhåll av bro och trumma

Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande bro eller trumma.

Sakägarna har vid förrättningen överenskommit, att några ersättningar ej skall utgå för mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp eller för skada och intrång genom jordupplag.

Andra skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande förrättningsman eller den han i sitt ställe sätter.

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.

Vid markvärderingen har förrättningsmannen åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning allt under förutsättning att jorden vore fullständigt dränerad.

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av förrättningsmannen uppskattats till belopp, som anges i bifogade värderingslängd, sammanlagt 27 897:- kr.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 22 600:- kr, se bilagda kostnadsförslag.

1. Anläggningskostnad

Berörda marken är att anse som en torrläggningssamfällighet,

Ersättningar

Markvärdering och båtnadsuppskattning

Kostnader

Kostnadsfördelning

för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. I anledning härav skall kostnaden för företagets utförande fördelas i direkt förhållande till båtnaden.

Av värderingslängden framgår, vilka fastigheter och ägofigurer som har del i samfälligheten.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

~~Gemensamma kostnader för samfälligheterna fördelas mellan dessa enligt de procenttal som angivits härför i kostnadsfördelningslängden.~~

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttas.

2. Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet.

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen skall iakttas.

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Skaraborgs län med 55:79 kr, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av ~~synemännen~~ ^{förrättningsmannen}.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer förrättningsmannen ytterligare i fråga om företaget:

Vattendomstolsavgift

Yrkanden

Arbetets utförande, arbetstid

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlåtas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1978,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Forsby dikningsföretag av år 1971.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar. För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föreslagits för företagets utförande. Generella ersättningar för jordupplag o.dyl. bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell rensning påbörjas.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

Framtida
underhåll

Organisa-
tion

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföranden i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

Aktför-
varare


Talan mot förrättningen må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Box 71, 462 01 VÄNERSBORG 1, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättnings avslutande.

Besvårs-
hänvisning

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftätagande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

Utlåtandets
verkstäl-
lighet

Forsby, Skövde den 18 februari 1971



Lennart Olsson

Förrättningsman

PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.	VL 7: 61-65	Styrelse
Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum.		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.		
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: <u>att</u> ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; <u>att</u> antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		
Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag. I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - 0:0 motsv. kap: §.		

<u>att</u> till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;	
<u>att</u>, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;	
<u>att</u> kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;	
<u>att</u> tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;	
<u>att</u> i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;	3:20
<u>att</u> över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;	
<u>att</u> för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;	
<u>att</u> vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;	3:22
<u>att</u> i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.	
Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.	7:58
Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.	7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligt eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med delägarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:
64-65Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal.

3:22

Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7:
60-63
3:20

Uttaxering
av medel

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indriva debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd

I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).

Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och årtalet för förrättnings handläggning.

