



Akt nr:

R-F4b-LS473/71

AU\$R-F4b-LS473/71

LANDTUNGSSTÄMMA
- 8 MAJ 1972
D'ARIE Nr
1-511

INKOM
2 JUN 1972
Jordbruksdepartementet

473

Handlingar angående ^{A. 36}
LANNAÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG
AV ÅR 1971 i Öttums och Saleby
socknar av Skaraborgs län; upprättade
år 1971 vid syneförrättning enligt
vattenlagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

SLUTAVSYNINGS-
BESIKTNINGSRAPPORT

473-10

Företagets namn	
Lannaåns vattenavledningsföretag av år 1971	
Socken	Län
Öttum och Saleby	Skaraborg
Ordf. i styrelsen — ~~Förordnanden~~ — ~~Enda ordföranden~~	
Tage Nilsson, Stenkulla, 530 20 KVÄNUM	
Arbets tid jml. VL 10: 62	Förlängning jml. VL 7: 58
31/12 1978	
Ant. om statligt stöd	
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av
17/5 1972	undertecknad


Företaget var utfört i överensstämmelse med det upprättade förslaget med undantag av följande:

Sträckorna 14+56 - 15+90 och 30+90 - 31+50 har givits ändrad sträckning i plan, delvis beroende på förekomst av berg.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 17 maj 1972

I tjänsten:



Lennart Olsson

Ingenjör

Avskrift

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av ingenjören Lennart Olsson, handlagd, den 16 mars 1971 avslutad syneförrättning rörande Lanna-åns vattenavledningsföretag av år 1971 i Öttums och Saleby socknar, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 19 maj 1971.

I tjänsten:

Wivan Wikström

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Wivan Wikström

Utan avgift

Handlingar angående
LANNAÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG
AV ÅR 1971 i Öttums och Saleby
socknar av Skaraborgs län; upp-
rättade år 1971 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen av
Lennart Olsson
Förrättningsman.

ENSKT ARKIV 100

TUMBA 1968

<u>Innehållsförteckning</u>		<u>Sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	8-
Förteckning	" B	10-
Kungörelse	" C	12-
Skrivelse till Vägförvaltningen	" D1	13-
Svar från Vägförvaltningen	" D2	14-
Skrivelse till Naturvårdssektionen	" E4	15-
Värderingslängd	" F	16-
Kostnadsförslag	" G	24-
Arbetsbeskrivning	" H	28-
Kostnadsfördelningslängd	" I	32-
Översiktskarta		34-
Utlåtande	bil. K	35-
PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion	" L	43-
Typritningar		49-52.

Till förslaget hör 2 plankartor och 8 profilritningar.

den 16/2 1971

Syreförstämning enligt 10 kap. vattenlagen
för bortläggning av mark tillhörande
Färlorp m.fl. fastigheter

Socken: Öttum och Saleby
Län: Skaraborg

Sammanträde för handläggning av
syreförstämningen i Bygdegården, Öttum

Bil.

Samman-
trädesplats

Kungärbre om syreförstämningen inlämnad
i Skaraborgs Läns Tidning - Västergötlands
Annonsblad fredagen den 29 januari 1971.

Kungärbre

Kungärbre i avskrift överlämnad till
kända sakägare enligt bil. överlämnings-
lista.

Underleddad förämningsman samt
ing. Bertil Hansson, som verkställt
frändersäkningen till förämningsman,
och som gode män
Göte Lidén, Knutskörm, Krönung
Håkan Wännerth, Ölborg -"-

Närvarande

Sökande:

Tage Nilsson äg. Stenkullen 1:1
Roland Jonsson, äg. Jonby Ström 2:17-21.
Folke Sanderbratt, äg. Färlorp 1:10-12.
Nils Lundqvist, äg. Jonby Ström 2:10, 11
Kurt Ullberg, äg. Färlorp 1:14, 95.
Henry o. Christa Grönberg, äg. Färlorp 9:1
Christa Grönberg " Färlorp 9:2
Karl-Erik Wernstedt " Öttum Vallar 2:9, 10
Färlorp 3:39

Jarit Svensson, äg. Färbry 92:1
 Sten Svensson, " " 10:1

Övriga skapade:

Arvidsen Ryno Nilson, Kånselbygd, Öttem,
 (användare Färbry 8:1)

Bertil Johansson, äg. Lanna Erik Långgården
 2:18, 19, 24, Lanna Sven Persgård 4:14, 15,
 " Storgården 6:13, 14

Erik Karlsson, äg. Färbry 3:9

Verner Karlsson " Öttem 11:3, Jonstorp St. 2:15

Arvid Svantesson " Öttem Stommen 3:5

Malte Mattsson " Färbry 1:8

Folke Jonsson " Öttem Vallen 2:7

Nilsbro vägsamfällighet gm. ordf. Helge
 Nilsson, Stenkulla, Kvinnu och styrelseledamoten
 Erik Karlsson.

Jonstorp vägsamfällighet gm. ordf. Nils

Lindquist, St Jonstorp, Kvinnu samt

styrelseledamoten Verner Karlsson

Skattegården m. fl. kommuner af 1909-1910 gm

ordf. Nils Magnusson, Vägestorp, Kvinnu

och styrelseledamöterna Erik Karlsson,

Arvid Svantesson och Per Olof Göransson

St Jonstorp dikningsföretag 1952 gm ordf. Verner

Karlsson, St Jonstorp, Kvinnu och styrelse-

ledamoten Allan Vallander

Vägförvaltningen i Skaraborg län gm.

vägdirektör Sven Erik Eriksson och

distriktsledare O. R. Olsson.

§1

Upplästes det på församlingens
 meddelade förordning.

§2.

Något för mot styremännens kunde
ej utövas.

Jämsamtycke

§3.

Med anledning av det utförda
fjärdsmålet hade erforderliga följande
och markundersökningar verkställts.
Sökanden hade därvid framfört sina
yrkanden och önskemål angående
ifrågasatta dikeåtgärder. Med
baktanke härtill hade preliminär
förelöps utkast, vilket förelöps
framträdde för sökanden.

Teknisk
beskrivning

§4.

Sökandens yrkade att avloppen
skulle upprättas enligt det
framträdde förelöps

Yrkande av
sökanden

§5

Allmän väg

Krummen för allmänna vägen nr. 626
Fransströmen - Öttums kyrka berörs
vid avloppssektion 24+96-25+7

Befästning krummen medger ej ovarsiffrande
maka förloppning till erforderligt djup,
varför ombyggnad måste ske.

Den i närliggande boende sakägare meddelade
att ifrågasatte krummen var utpöj
i början av 1920-talet.

Vägdirektionen förtog ett utkast
skissförelöps till ombyggnad av krummen.
Den önskade vidare att krummen lades
circa 10 m längre norrut än vad som
förelöps av förtroende i ett
tidigare till vägförvaltningen inlämnat

Broar och
krummen

frölög

Enskild väg

Trumma för enskild väg ingående i Nilabers vägsamfällighet. bevisas vid oloppsrekting 7+62-7+66.

Befästlig trumma medger ej oanförbyggande marks anläggning, vägen ombyggnad måste ske.

Ordföranden i vägsamfälligheten meddelade att trumman sedan 1921 varit friemål för breddnings- och förstärkningsarbeten.

Trumma för enskild väg ingående i Jorsbys vägsamfällighet bevisas vid oloppsrekting 51+30-51+38.

En öppen oloppad meddels trumman kommer att iordnästas med en siffror en trum vid sekl 51+30.

§6.

Vägen ersättnings för jordupplag eller för mark som älgas till oloppets grävning påverkades ej.

ersättnings

§7.

Ingen sakägare yrkade på ersättning för kostnader som uppkommer genom främmande or befästliga läckdikes-stommen till nya oloppet.

Samliga sakägare ansåg det var skäligt att Roland Jonsson erhölet en ersättning för främmande or inledningsarna för punkten a och b till nya oloppet.

§ 8.

Förställningsmannen meddelade att
~~syre~~^{tidigare} ~~männan~~ ~~förtygl~~ syregång på
 de i förtygl ingående maskerna.

Förteckning
 handläggning

Nytt sammantid skulle hållas på
 samma plats som dagens sammantid
 tidiga den 16 mars 1971 kl. 9.30.
 Styrelse för förtygl kommer då att
 väljas.

§ 9

Förställningsmannen meddelade att
 dagens förteckning kommer att upp-
 lösas vid nästa sammantid,
 varefter sammantidet avslutades.

Förteckning

Förställningsman Leventobson

Såsom gode män: Halvén & Winkler.

Gösta Lidin

Protokoll
den 16/3 1971

Sammantide för fortsatt handläggning
av synföreläggningen i Bygdegården,
Åttum

Sammantids-
plats.

Tid och plats för sammantid hade
tillkännagivits vid föregående samman-
tide den 16 feb. 1971.

Kungörde

Meddelande om sammantid hade
översänts med postförsändelse till
orkägarna enligt bilagda över-
sändningslista.

Underlämnad föreläggningen samt
ing. Bertil Jonsson och sison
gode män:

Närvarande

Gösta Lidén, Knutskvam, Kvänum
Halvden Wirsath, Albyn, Kvänum.

Sökande:

Tage Nilsson

Roland Jonsson

Folke Sanderbratt

Nils Lindqvist

Henry Grönberg

Karl Ulberg

Karl Erik Almqvist

Jarl Svensson

Sten Svensson

Övriga orkägare.

Olyno Nilsson

Bertil Johansson

Verner Karlsson

Arvid Svanderson

Malte Mattsson

Folke Jonsson

Nilsbro orkägare gm ordf. Helga Nilsson

Jonstips orkägare gm ordf. Nils Lindqvist

och styrelseledamoten Verner Karlsson
 Skattegrändens m.fl. kommuner af 1909-1910 gm
 ordf. Nils Magnusson och styrelseledamoten
 David Lundeberg

St. Jönstings af 1952 gm ordf. Verner
 Karlsson

Vägförvaltningen i Skerbyn lin gm
 värdichehn Sören Erik Eriksson

§ 10.

Protokoll för föregående samman-
 träde upplästes. Värdichehn
 Eriksson ville ha uttryck i protokoll
 att att vägförvaltningen i orginal
 yttande sig för att vattenlednings-
 förtyck tillämplighet för en utlys
 § 38, 7 kap vattenlagen. Vågen anse
 erinran förändras ej-

§ 11.

Förordningsmannen redogjorde för upprättat
 förslag samt förmlade för skogsmans
 granskning. Öfverför hörande handlingar
 och ritningar

§ 12

Synermännen öfver sitt utlåtande

§ 13

Det meddelades att talen med
 förordningen finge inom sektion
 öfver hörselns uppris vid
 Västerbygds vattenledning. Besvär-
 hänvisning se synermännen utlåtande.

§ 14.

Delägarna besluta vägen skapas för

fristogel, och utläggs till ordfrände och
 tillika aktfirare Toge Nilsson
 Stenckulla, Köpenham.
 ledamöter Karl Ulberg Lassen, Köpenham
 och Karl-Erik Weimundt Valler. --
 suppleant Roland Jönsson, St. Jönköping --
 revisorer Jariil Svensson, Färby --
 Henry Grönberg, Åtten --
 revisorsuppleanter Nils Lindqvist St. Jönköping --
 Folke Sanderbult, -- --

§ 15.

Säkänderna yrkade att fristogel
 mestast möjligt skulle utfräs.

§ 16

Ordfränderna befullmäktigade, att i
 man av behov under arbetenas
 fristoging i bank eller annan
 penninginriktning upptaga lån
 intill ett belopp av 60 000:-
 kronor samt å fristogets vägnar
 underbetala körpriser för nödiga
 handlingar.

§ 17.

Godkändes att till friställningskostnaderna
 skulle, fristom statens arbode för
 friställningen, köpfrias tillhöllsvarande
 utlägg för:
 Handlungsmå, beräknat efter 10:- kr per timme
 Bismarkskostnad 178:- kronor
 Lokalkosten 40:- --
 Avvoden samt rese- och fraktkostnader
 till gode män
 Gösta Lidén 286:-20 kronor
 Halvén Wierhoff 261:- --

§ 18.

Dagens protokoll upplöstes och
lämnades utan vidare, varefter
föreläsningen förklarades avslutad.

Föreläsningens man: Leumort Ohson

Såsom gode män:

Gösta Lidin

Holger Amrath.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Fnr 2437

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom Öttum

socken(-er) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Upprensning och rätning av

bandån, längd ca 3 km.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Öttum.

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantb Tage Nilsson

Stenkulla Öttum 53020 Kvanum

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel. 70037

Öttum den 25-5 1970

Sökandes namn:

Fastighet:

✓ Tage Nilsson	för fastigheten	Stenkulla 1:1.
✓ Roland Jonsson	» »	S + Jonstorp 2:17
✓ Hjalmar Nilsson	» »	Färstorp 1:9.
✓ Folke Panderbratt		St Jonstorp 2:10 2:11
✓ Kils Lindquist		Jonstorp 7:1 (f.d. 2:8-9?)
✓ Ernst Ekblom		Täktorp 1:14
✓ Gunnar Ekblom		Lassegården
✓ Karl-Erik Mennander		Öttum Vallar 2:9
✓ Jarl Svensson		Färstorp 12:1
✓ Sten Svensson		Färstorp 10:1
✓ Karl Gustafsson		Täktorp 12:34

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde i Bygdegården, Öttum, tisdagen den 16 februari 1971, kl. 09 30, vilka denna dag avsänts till följande:

Skiftesgodemännen:

Gösta Lidén	Knutsakvarn	L 3	530 20	KVÄNUM
Halvdan Winroth	Oltorp		"	"

Sakägarna:

Kungl. Maj:t och Kronan

Chefen för Västra Flygbasområdet Såtenäs		530 30	TUN
--	--	--------	-----

Arrendator Ryno Nilsson	Kanaltorpet	Öttum	530 41	SALEBY
Bertil Johansson	Erik Larsgården		"	"
Roland Jonsson	St. Jonstorp	L 7	530 20	KVÄNUM
Erik Karlsson	Fårtorp	"	"	"
Tage Nilsson	Stenkulla	"	"	"
Hjalmar Karlsson	Fårtorp	"	"	"
Folke Sanderbratt	St. Jonstorp	"	"	"
Verner Karlsson	"	"	"	"
Nils Lindqvist	"	"	"	"
Arvid Svantesson	Stommen	"	"	"
Malte Mattsson	Lassegården	"	"	"
Henry Grönberg		Öttum L 7	"	"
Christer Grönberg		" "	"	"
Kurt Ullberg	Lassegården	L 7	"	"
Folke Jonsson	Vallen	"	"	"
Karl Persson	Smedjegården	"	"	"
Karin Augustsson				
gm Karl Persson	"	"	"	"
Hjalmar Svensson	Vallen	"	"	"
Martin Mörk	Fårtorp	"	"	"
Karl Anton Johansson	Vallen	"	"	"
Karl-Erik Wennerdahl	"	"	"	"
Karl Gustavsson	Lassegården	"	"	"
Jaril Svensson	Fårtorp	"	"	"
Sten Svensson	"	"	"	"
Styrelsen för Nilsabro vägsamf. R 378				
gm ordf. Helgo Nilsson	Stenkulla	"	"	"
Styrelsen för Jonstorphs vägsamf.				
gm ordf. Nils Lindqvist	St. Jonstorp	"	"	"
Styrelsen för Skatteg:n mfl h:s df 1909-1910				
gm ordf. Nils Magnusson	Vägestorp	"	"	"

Styrelsen för St. Jonstorps df 1952

gm ordf. Verner Karlsson

St. Jonstorp L 7

530 20 KVÄNUM

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Fack

542 01 MARIESTAD 1

Naturvårdssektionen

Länsstyrelsen

542 00 MARIESTAD.

Skara den 29 januari 1971

I tjänsten:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman

Angående fortsatt sammanträde i Bygdegården, Öttum, tisdagen den 16 mars 1971 kl. 09 30, har kallelser denna dag avsänts till ovanstående.

Skara den 5 mars 1971

I tjänsten:

Lennart Olsson

Lennart Olsson

Förrättningsman

14.
LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
532 00 SKARA
Tel. 0511/13140

Bil. C

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av marker tillhörande FÅRTORP mfl fastigheter i Öttums och Saleby socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning och rätning av LANNAÅN, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Bygdegården, Öttum, tisdagen den 16 februari 1971, kl. 09 30, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Öttums socken

Fårtorp 1:8, 9, 10, 11, 12, 14, 20; 3:9, 39; 8:1; 9:1,2,5; 10:1; 12:1; 14:1;
Fransatomten 1:4,5,6

Jonstorp Stora 2:5, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21

Jonstorp 7:1

Stenkulla 1:1

Öttum Stommen 3:5

Öttum 11:3

Öttum Vallen 2:4, 6, 7, 9, 10, 16

Saleby socken

Lanna Storegården 6:13, 14

Lanna Erik Larsgården 2:18, 19, 24

Lanna Sven Persgården 4:14, 15

Dessutom beröres "Skattegården mfl hemmans dikningsföretag av åren 1909-1910"

"St. Jonstorps" " av år 1952"

"Vallens" " av år 1921-1922"

"Nilsabro vägsamfällighet"

"St. Jonstorps vägsamfällighet" samt

allmänna vägen nr 626, Fransatomten - Öttums kyrka.


Skara den 29 januari 1971

I tjänsten:

Lennart Olsson

Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning-
-Västergötlands Annonsblad fredagen den 29 januari 1971, intygas:


Lennart Olsson
Förrättningsman

11.1.1971

Ing L Olsson/JCKa

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Fack

542 01 MARIESTAD 1

Ombyggnad av vattengenomlopp, väg nr 626, Fransatomten-Öttums k:

Den 14.12.1970 besiktigades rubr. vattengenomlopp tillsammans med Eder ing. Hans Carlsson.

Vattengenomloppet berör ett förslag till "Lannaåns vattenavledningsföretag av år 1971". Enligt detta förslag kommer avloppet att uppgrävas och rätas. Nuvarande vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning utan behöver fördjupas. I samband med rätning av avloppet föreslås att trumman flyttas c:a 15 m norr om nuvarande trumman.


Nederbördsområde		31 km ²
Högsta högvattenföring		6,2 m ³ /s
" högvattenstånd	Höh	+ 77,20 m
Medelvattenstånd	"	+ 76,15 "
Erforderligt bottenläge	"	+ 75,60 "

Föreslås att trumman utföres som lågbyggd plåttrumma typ SG, H = 2540 mm, B = 3910 mm. Area 7,9 m². (se bilagda blyertsskiss)

Alternativt kan trumman utföras med Tå-element, med fri spännvidd 4,0 m. Enligt uppgift tillverkas sådana element av Brännebrona Cementgjuteri.

Första sammanträde angående förrättningen kommer att hållas i februari månad, vartill vägförvaltningen i laga ordning kommer att kallas.

I tjänsten


Lennart Olsson
Förrättningsman



STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Planeringskontoret

Hänv. till 1:e väging. N Engström/p

Datum

4.2.1971

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

08. 02. 71

Om Sak

Bil. D2

Vår referens

VFR 514-71 0071

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Ing. L Olsson
Box 224

532 00 SKARA

Er referens


LANNAÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG AV ÅR 1971

Med skrivelse den 11.1.1971 har Ni översänt plan för del av rubricerade arbete.

Vattenavledningsföretaget avser fördjupning och rätning av nuvarande vattendrag och berör därvid vattengenomlopp i allmänna vägen 626 vid Öttum. Vattengenomloppet skulle enligt nämnda plan behöva flyttas och byggas om.

På grundval av de handlingar Ni översänt i ärendet kan vägförvaltningen ej nu ange lämpligaste sättet för arbetenas bedrivande vad gäller läget eller utformningen av vattengenomloppet. Ej heller kan kostnaderna beräknas. Vägförvaltningen avser därför att sedermera upprätta och inkomma med förslag till arbetenas bedrivande med tillhörande kostnadsberäkning.

Enligt vår mening bör frågan om vattenavledningsföretagets tillåtlighet prövas enligt § 38, 7 kap. vattenlagen.


Nils Engström

EH

Postadress
Box 20
542 01 MARIESTAD 1

Gatuadress
Hamngatan 4

Telefon
0501-139 50

22.1.1971

Ing L Olsson/JCKa

Naturvårdssektionen
Länsstyrelsen

542 00 MARIESTAD

Undertecknad har den 2 juni 1970 av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för upprensning och rätning av Lannaån.

Av bifogade plankartor framgår hur avloppet föreslås att rätas. Sträckningen framgår även å bifogade översiktskarta, där avloppet inritats med rött och betecknats A - B - C - D - E .


Det planerade avloppet kommer att erhålla ett djup av c:a 2,0 - 2,5 m och en dagbredd mellan 7,5 - 10,0 m. Högvattentytan kommer att sänkas så att de årliga översvämningarna försvinner.

De uppgrävda schaktmassorna uppgår i genomsnitt till c:a 8,0 m³ per m.

Enligt markägarnas önskemål kommer utplaneringen av schaktmassorna icke att ingå i förslaget, utan skulle varje markägare själv svara för utplanering och återfyllning av gamla bäckfåran. Skulle det ur naturvårdssynpunkt erfordras att jordvallarna utspridas, kan man genom en bestämmelse i utlåntagandet till företaget föreskriva att jordvallarna skall vara utplanerade en viss tid efter företagets fullbordande.

Anhålles om Edert yttrande huruvida någon erinran förefinnes ur naturvårdssynpunkt. Sammanträde ang. förrättningen är avsett att hållas i sista delen av februari innevarande år.

I tjänsten


Lennart Olsson
Ingenjör

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A - E</u>							
<u>Jonstorp Stora 2:18-21</u>							
<u>Fransatomten 1:6</u>							
Roland Jonsson							
Åker lerbl. mylla/lera	1a	0,16		4050 ~~5400~~	4500 ~~6000~~	450	72
" - " -	1b	0,05		4050 ~~5400~~	4500 ~~6000~~	450	23
Odlingsmark - " -	1	0,54		2100 ~~2800~~	3000 ~~4000~~	900	486
" - " -	2	0,08		2100 ~~2800~~	3000 4000	1900	152
Åker - " -	2a	0,22		5400	6000	600	132
Odlingsmark - " -	3	0,22		2400 ~~3200~~	3000 4000	1600	352
" - " -	4	0,18		1800 ~~2400~~	3000 ~~4000~~	1200	216
" - " -	5	0,22		1200 ~~1600~~	3000 ~~4000~~	1800	396
" - " -	6	0,12		1200 ~~1600~~	3000 ~~4000~~	1800	216
Åker - " -	7	0,15		3150 ~~4200~~	6000	2850	428
" - " -	8	1,74		5800	"	200	348
" - " -	9	1,38		5860	"	140	193
" - " -	10	0,54		4250 ~~5700~~	"	1750	945
Tomt	10a	0,21		5700	"	300	63
Åker lerbl. mylla/lera	11	0,38		5400 ~~4320~~	"	600	228
" - " -	12	0,08		5760	"	1680	134
" - " -	12a	1,00		5800	"	200	200
Alstringsbåtnad							4584
Brukningsbåtnad							
fig. 7							140
" 10							260
" 12							140
Brukningsbåtnad							540
Summa	1a-12a	7,27					5124

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stenkulla 1:1</u>								
Tage Nilsson					2850			
Åker	lerbl. mylla/lera	13	0,30		~~3800~~	4000	1150	345
"	- " -	14	0,20		1800 ~~2400~~	"	2200	440
"	- " -	15	1,85		2100 ~~2800~~	"	1900	3515
"	- " -	16	0,74		3370 ~~4500~~	6000	2630	1946
"	- " -	17	0,46		4230 ~~5640~~	"	1770	814
"	- " -	18	3,80		5700	"	300	1140
"	- " -	19	5,66		5600	"	400	2264
"	- " -	20	4,75		5700	"	300	1425
"	- " -	21	0,69		5760	"	240	166
"	- " -	22	1,26		5940	"	60	76
"	- " -	23	0,87		4050 ~~5400~~	"	1950	1697
Odlingsmark	- " -	24	0,96		900 ~~1200~~	3000 ~~4000~~	2100	2016
Åker	- " -	25	0,72		3370 ~~4500~~	6000	2630	1894
Odlingsmark	- " -	26	0,62		2550 ~~3400~~	4000	1450	899
Åker	- " -	27	1,62		4390 ~~5850~~	6000	1610	2608
Odlingsmark	- " -	28	0,42		1500 ~~2000~~	3000 ~~4000~~	1500	630
Åker	- " -	29	0,82		3600 ~~4800~~	6000	2400	1968
"	- " -	30	1,00		5940	"	60	60
"	- " -	30a	0,47		5400	"	600	282
"	- " -	31	1,40		5860	"	140	196
"	- " -	32	3,74		"	"	"	524
Alstringsbåtnad								24905
Brukningsbåtnad								
Fig. 16,17,23								820
"	25							280
"	27							480
"	29							340
Brukningsbåtnad								1920
Summa		13-32	32,35					26825

Fastighet och ägare		Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
Ägobeskrivning			åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Fårtorp 3:9</u>								
Erik Karlsson								
Åker	lerbl. mylla/lera	33	0,46		5940	6000	60	28
"	- " -	34	10,85		5910	"	90	977
Summa		33-34	11,31					1005
<u>Öttum Stommen 3:5</u>								
Arvid Svantesson								
Åker	lerbl. mylla/lera	35	0,60		5700	6000	300	180
Summa		35	0,60					180
<u>Fårtorp 1:9</u>								
Hjalmar Karlsson								
Odlingsmark	lerbl. mylla/lera	36	0,28		2250 ~~3000~~	4000	1750	490
Åker	- " -	37	0,36		3830 ~~5100~~	6000	2170	781
"	- " -	38	3,00		5850	"	150	450
Alstringsbåtnad								1721
Brukningsbåtnad								
Fig. 37								240
Summa		36-38	3,64					1961
<u>Fårtorp 1:10-12</u>								
<u>Jonstorp Stora 2:10-11</u>								
Folke Sanderbratt								
Åker	lerbl. mylla/lera	39	4,11		5850	6000	150	617
"	- " -	40	0,57		4050 ~~5400~~	"	1950	1112
"	- " -	41	0,13		3600 ~~4800~~	"	2400	312
Odlingsmark	- " -	42	0,56		2100 ~~2800~~	4000	1900	1064
"	- " -	43	1,14		2400 ~~3200~~	"	1600	1824
"	- " -	44	0,15		3840	"	160	24
Alstringsbåtnad								4953
Brukningsbåtnad								
Fig. 40								260
Summa		39-44	6,66					5213

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Jonstorp 7:1</u>							
Nils Lindqvist							
Åker lerbl. mylla/lera	45	0,29	5860	5860	6000	140	41
" - " -	46	0,18		"	"	"	25
" - " -	47	0,18		4320 5760	"	1680	302
Odlingsmark - " -	48	1,55		2330 3000	4000	1670	2589
" - " -	49	0,26		1440 1920	2000	560	146
" - " -	50	0,38		2880 3840	4000	1120	426
Alstringsbåtnad							3529
Brukningsbåtnad							
Fig. 47							200
Summa		45-50	2,84				3729
<u>Fårtorp 1:8</u>							
Malte Mattsson							
Åker lerbl. mylla/lera	51	0,56		4320 5760	6000	1680	1941
" - " -	52	0,10		4320 5760	"	"	168
Alstringsbåtnad							1109
Brukningsbåtnad							
Fig. 51, 52							160
Summa		51-52	0,66				1269
<u>Fårtorp 9:1</u>							
Henry och Christer Grönberg							
Odlingsmark lerbl. mylla/lera	53	0,26		1500 2000	5000	3500	910
" - " -	54	0,28		4800	"	200	56
Åker - " -	55	0,56		5760	6000	240	134
" - " -	56	0,42		4050 5400	"	1950	819
Odlingsmark - " -	57	0,44		3200 4260	5000	1800	792
" - " -	58	0,11		2880 3840	4000	1120	123
" - " -	59	0,65		2550 3400	"	1450	943
" - " -	60	0,59		3000 4000	5000	2000	1180




22.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Odlingsmark lerbl. mylla/lera	61	0,45		4500	5000	500	225
Åker - " -	62	0,33		5760	6000	240	79
" - " -	62a	0,30		"	"	"	72
" - " -	63	0,19		3360 ~~4800~~	"	2640	502
Alstringsbåtnad							5832
Brukningsbåtnad							
Fig. 56							440
" 63							160
Brukningsbåtnad							600
Summa	53-63	4,58					6432
<u>Fårtorp 9:5, 1:14</u>							
Kurt Ullberg				2100			
Odlingsmark lerbl. mylla/lera	64	0,16		~~2800~~	4000	1900	304
Åker - " -	65	0,32		5940	6000	60	19
Odlingsmark - " -	66	0,81		2250 ~~3000~~	4000	1750	1418
Åker - " -	67	0,19		5760	6000	240	46
Odlingsmark - " -	68	0,54		2550 ~~3400~~	4000	1450	783
" - " -	69	0,14		600 ~~800~~	"	3400	476
Åker - " -	70	0,13		5760	6000	240	31
" - " -	70a	0,25		4050 ~~5400~~	"	1950	488
Odlingsmark - " -	71	0,31		2100 ~~2800~~	4000	1900	589
Åker - " -	72	0,37		5400	6000	600	222
" - " -	73	0,25		3150 ~~4200~~	"	2850	713
" - " -	74	0,34		5760	"	240	82
" - " -	75	0,83		5400	"	600	498
" - " -	76	0,24		3600	"	2400	576
Odlingsmark lerbl. mylla/lera	77	0,19		2360 ~~3150~~	4500	2140	407
" - " -	78	0,69		3600	"	900	621
" - " -	79	0,48		1350 ~~1800~~	"	3150	1512

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Odlingsmark lerbl. mylla/lera	80	0,15		1010 ~~1350~~	4500	3490	524
" - " -	81	0,29		3150	"	1350	392
Alstringsbåtnad							9701
Brukningsbåtnad							100
Fig. 70 a							240
" 73							340
Brukningsbåtnad							10041
Summa	64-81	6,68					
<u>Öttum Vallen 2:9-10</u>							
Karl-Erik Wennerdahl							
Odlingsmark lerbl. mylla/lera	82	0,54		2600 600	4000	1400	756
" - " -	83	0,24		~~800~~ 1350	"	3400	816
Åker	84	0,63		~~1800~~	6000	4650	2930
" - " -	85	2,09		4500	"	1500	3135
" - " -	86	2,45		5850	"	150	368
Alstringsbåtnad							8005
Brukningsbåtnad							400
Fig. 84							8405
Summa	82-86	5,95					
<u>Fårtorp 12:1</u>							
Järlil Svensson							
Åker lerbl. mylla/lera	87	0,34		5640	6000	360	122
" - " -	88	0,33		2500	5000	2500	825
" - " -	89	0,10		750 ~~1000~~	"	4250	425
Odlingsmark	90	0,84		1125 ~~1500~~	4000	2875	2415
Summa	87-90	1,61					3787
<u>Fårtorp 10:1</u>							
Sten Svensson							
Åker lerbl. mylla/lera	91	0,18		2700 ~~3600~~	6000	3300	594
" - " -	92	0,36		5400	"	600	216
Alstringsbåtnad							810
Brukningsbåtnad							180
Fig. 91							990
Summa	91-92	0,54					

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Fårtorp 14:1</u>							
Karl Gustavsson				1125			
Odlingsmark lerbl. mylla/lera	93	0,27		~~1500~~	2000	875	236
" - " -	94	0,22		2400	3000	600	132
" - " -	95	0,17		1580 ~~2100~~	"	1420	241
" - " -	96	0,13		1500 ~~2000~~	4000	2500	325
" - " -	97	0,62		1500 ~~2000~~	"	"	1550
" - " -	98	0,25		1200 ~~1600~~	"	2800	700
" - " -	99	0,38		2450 ~~3200~~	5000	2550	969
" - " -	100	0,50		4000	"	1000	500
Åker	101	1,80		5100	6000	900	1620
Summa	93-101	4,34					6273
<u>Sammandrag, samfällighet A - E</u>							
<u>Jonstorp Stora 2:18-21</u>							
<u>Fransatomten 1:6</u>							
Roland Jonsson	1a-12a	7,27					5124
<u>Stenkulla 1:1</u>							
Tage Nilsson	13-32	32,35					26825
<u>Fårtorp 3:9</u>							
Erik Karlsson	33-34	11,31					1005
<u>Öttum Stommen 3:5</u>							
Arvid Svantesson	35	0,60					180
<u>Fårtorp 1:9</u>							
Hjalmar Karlsson	36-38	3,64					1961
<u>Fårtorp 1:10-12</u>							
<u>Jonstorp Stora 2:10-11</u>							
Folke Sanderbratt	39-44	6,66					5213
<u>Jonstorp 7:1</u>							
Nils Lindqvist	45-50	2,84					3729
<u>Fårtorp 1:8</u>							
Malte Mattsson	51-52	0,66					1269
<u>Fårtorp 9:1</u>							
Henry och Christer Grönberg	53-63	4,58					6432

<u>Fastighet och ägare</u> Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Fårtorp 9:5, 1:14							
Kurt Ullberg	64-81	6,68					10041
Öttum Vallen 2:9-10							
Karl-Erik Wennerdahl	82-86	5,95					8405
Fårtorp 12:1							
Jaril Svensson	87-90	1,61					3787
Fårtorp 10:1							
Sten Svensson	91-92	0,54					990
Fårtorp 14:1							
Karl Gustavsson	93-101	4,34					6273
Summa	1-101	89,03					81234
Samfälligheten D							
Fårtorp 9:5 och 1:14							
Kurt Ullberg							
Brukningsbåtnad: 330 m à 12:- kr/m							3960
Slutsammandrag							
Samfälligheten A - E	1-101	89,03					81234
" D							3960
Summa	1-101	89,03					85194
— = minskning av värdet på grund av ofullständig torrläggning. — = minskning av "värdet före torrläggning" på grund av översvämningsskador med 25 procent. Öttum den 16 mars 1971. I tjänsten:  Lennart Olsson Förrättningsman Bitr. gode män:  							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Samfälligheten A - E</u>					
		<u>Kanalen A - B - C - D - E</u>					
0-140-0-80	60	Rensning nedströms sektion A (vid A bt $\pm 71,96$ lutning ned- ströms 0,5 o/oo)	m	60	1:50	90	
0-80-0	80	Schaktning av lera	m ³	500	1:50	750	
0-5+70	570	Schaktning av lera (grus, sten och sprängsten)	"	3200	1:50	4800	
		<u>2+14-2+62 = 48 m berg</u>					
		Sprängning av berg	m ²	216	40:-	8640	
2+51-2+55		Ägobro: Brobanan avlyftes, sprängning av berg (se sektion), ev. justering av vingmurarna samt brobanans iordningställande				500	
		Ersättning till Roland Jonsson för framdragande av rörled- ningar från punkterna a och b till nya avloppet				700	
		Arbetsledning och oförutsett				1420	16900
5+70-8+74	304	Schaktning av lera	m ³	2700	1:50	4050	
7+61-7+67		Enskild väg. Rörbro typ R-1, se kostnadsförslag för trumma				4000	
		Arbetsledning och oförutsett				450	8500
8+74-10+9	135	Schaktning av lera	m ³	1700	1:50	2550	
		Arbetsledning och oförutsett				250	2800
10+9-12+54	245	Schaktning av lera	m ³	2800	1:50	4200	
		Arbetsledning och oförutsett				400	4600
12+54-14+56	202	Schaktning av lera	m ³	2900	1:50	4350	
		Arbetsledning och oförutsett				450	4800
14+56-15+94	138	Schaktning av lera	m ³	1200	1:50	1800	
		Arbetsledning och oförutsett				200	2000
15+94-19+50	356	Schaktning av lera	m ³	2800	1:50	4200	
		Arbetsledning och oförutsett				400	4600
19+50-20+38	88	Schaktning av lera	m ³	700	1:50	1050	
		Arbetsledning och oförutsett				150	1200
20+38-24+96	458	Schaktning av lera (grus, sten och sprängsten)	m ³	2900	1:50	4350	
		<u>23+86-24+16 = 30 m berg</u>					
		Sprängning av berg	m ²	90	40:-	3600	
		<u>24+86-24+96 = 10 m berg</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		Sprängning av berg	m ²	30	40:-	1200	
24+96-25+7	11	Allmän väg. Trumma, se särskild utredning. Arbetet utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.					
25+7-26+26	119	Schaktning av lera (grus, sten och sprängsten) <u>25+7-25+14</u> = 7 m berg	m ³	900	1:50	1350	
		Sprängning av berg	m ²	21	40:-	840	
		Arbetsledning o. oförutsett				1160	12500
26+26-28+92	266	Schaktning av lera (grus, sten och sprängsten) <u>28+65-28+68</u> = 3 m berg	m ³	1300	1:50	1950	
		Arbetsledning o. oförutsett	m ²	4	40:-	160	
						190	2300
28+92-30+30	138	Schaktning av lera (ngt grus och sten)	m ³	800	1:50	1200	
		Arbetsledning o. oförutsett				100	1300
30+30-32+20	190	Schaktning av lera	m ³	1000	1:50	1500	
		Arbetsledning o. oförutsett				200	1700
	<u>3300</u>	<u>Summa (25 400 m³)</u>					63200
Schaktmassorna lägges i gamla bäckfåran, där grävmaskin når eller enligt överenskommelse med resp. markägare. I övrigt lägges uppgrävd massa å den sida gamla bäcken finns.							
		<u>Kanalen B - B1</u>					
42-42+32	32	Schaktning av lera	m ³	150	1:50	225	
		Schaktmassorna lägges väster om avloppet					
42+32-43+24	92	Rensning (justering av botten och slänter)	m	92	2:-	184	
		Arbetsledning o. oförutsett				91	500
	<u>124</u>	<u>Summa</u>					500

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Kanalen C - C1</u>					
45-46+28	128	Schaktning av lera	m ³	300	1:50	450	
		Schaktmassorna lägges väster om avloppet					
46+28		Betonggjutning typ A	st	1	200:-	200:-	
		Arbetsledning och oförutsett				50:-	700
	<u>128</u>	<u>Summa</u>					700
		<u>Sammandrag samfälligheten A - E</u>					
(-80) - 0							
0 - 32+20	3300	Kanalen A - B - C - D - E					63200
42-43+24	124	" B - B1					500
45-46+28	128	" C - C1					700
	<u>3552</u>	<u>Summa</u>					64400
		<u>Samfälligheten D</u>					
		<u>Rördiket D - D1</u>					
48-51+30	330	400 mm:s rör med frakt	m	330	15:80	5214	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	330	7:-	2310	
48		Utlopp U-1	st	1	60:-	60	
51+30		Brunn B-1; d=1,0 m med konisk överdel, in- koppling av 500 mm:s rör till broöppningen i jämnhöjd med brons botten, igenmurning av broöppningen med cementbruk och sten. Arbetet bekostas av Jonstorps vägsamfällighet					
		Arbetsledning och oförutsett				716	8300
	<u>330</u>	<u>Summa</u>					8300
		<u>S a m m a n d r a g</u>					
	3552	Samfälligheten A - E					64400
	<u>330</u>	" D					8300
	<u>3882</u>	<u>Summa</u>					72700
							Vänd!

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
7+61-7+67	6	<u>Kostnadsförslag för trumma</u>					
		<u>Samfälligheten A - E</u>					
		<u>Rörbro typ R-1</u>					
		<u>Dimensioner:</u>					
		b = 4,0 m, l = 6,0 m, d = 2,0 m, t = 0,15 m					
		Armerade falsrör med fot	m	6	500:-	3000	
		Grävning, läggning, åter- fyllning och körbanans iord- ningställande					
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna					
		Bandjärn eller stålwire för rörens fasthållning					
		<u>Rustbädd</u> = grus Träunderlag					
		Fördjupning under befintlig bro, se sektionsritning				1000	4000
		<u>Summa kronor</u>					4000

Företagets namn: Lannaåns vattenavledningsföretag av år 1971
 Socken: Öttum och Saleby
 Län: Skaraborgs

Dike, rörledning, brunn, trumma och bro skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade förslag hörande ritningar.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:e meter ha verkställts av sakkunnig person.

I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle.

Med djup avses lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till dikes botten resp. rörs inre underkant (vattengång).

Med dagbredd avses dikets bredd i nämnda pålhöjdsnivå.

1. Ritningar,
utsättning

Förekommande dikeskrök får ej göras skarp utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas.

Där dike går i rågång, bör grävningen verkställas så, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla.

Stängsel utmed dike skall av vederbörande ägare eller arrendator ha flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras (styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget).

I den mån grävmaskinen når och vederbörande markägare så önskar, skall schaktmassorna läggas i gamla bäckfåran.

Övrig uppschaktad jord skall läggas minst 2 m från blivande dikeskant, med en slänthlutning icke överstigande 1:1 och läggas å den sida gamla bäckfåran finns. Öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning skall ha en bottenbredd av minst 1 m och får ej utföras med brantare slänthlutning än 1:1,25.

Sten större än 0,2 x 0,2 x 0,2 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med de lösa massorna.

2. Öppna avlopp
Sträckning i
plan

Stängsel

Jordupplag

Ras och skred, som kan uppkomma under arbetets utförande, skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.

Betongrör för trumma skall uppfylla fastställda normalbestämmelser för föreskriven rörtyp.

Vägbana, bebyggd tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för dikesjord. Genomgrävd vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.

Betongrör skall vara tillverkade enligt de normalbestämmelser, som är fastställda för resp. rörtyper.

Rörledning får ej läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på ett minst 10 cm väl avjämnat gruslager.

Rörbädden får ej justeras genom uppfyllnad med jord. Om grävning skett till för stort djup, vilket om möjligt bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus.

Betongrörsledning bör ej utom i undantagsfall läggas vintertid (särskilt ej tiden januari-mars).

Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas.

Rörledningen skall täckas med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant.

Återfyllning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktad massa. Om denna massa ej är tillräcklig, utföres nerschaktning från sidorna.

Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, så att framtida sättning i möjligaste mån förhindras. Fyllningen får ej innehålla större sten. Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först täckas för hand med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. Återstående återfyllning får sedan

Ras

3. Rörledning
Rörkvalitet

Rörläggning

Återfyllning

ske med maskin, om största försiktighet iakttages. Återfyllningen får ej ske så, att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i avloppet.

Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.

Brunn skall grundläggas på fast underlag.

Befintlig rörledning, som utmynnar intill en i företaget ingående brunn eller rörledning, skall av entreprenören inkopplas.

Kontrollant skall underrättas, om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger.

Kontrollant äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för rörledning med tillhörande brunnar.

I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid då arbete pågår uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

Träd och buskar, som står hindrande i och utmed berörda vattendrag och dike skall borttagas.

Gränsmärken får ej flyttas eller täckas med jord, om ej lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit utsatta.

Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el-kabel, telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.

All rörläggning och förekommande betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare.

Brunnar
Koppling

4. Allmänna föreskrifter

Dämning

Röjning

Gränsmärke

Anmälnings-
plikt

Forts!

Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

För höjdbestämmning har följande fixpunkter utmärkts:


Kors i berg c:a 40 m N	sektion	3 å	höjden	+	77,09
" " " " 20 " N	"	24 "	"	+	78,89
" " " " 220 " Ö	"	32+20 "	"	+	81,37.

5. Fixpunkter

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - E</u>						
<u>Jonstorp Stora 2:18-21</u>						
<u>Fransatomten 1:6</u>						
Roland Jonsson	S					
Ägofig. 1a-12a		5124		3905	6,308	
<u>Stenkulla 1:1</u>						
Tage Nilsson	S					
Ägofig. 13-32		26825		20441	33,022	
<u>Fårtorp 3:9</u>						
Erik Karlsson						
Ägofig. 33-34		1005		766	1,237	
<u>Öttum Stommen 3:5</u>						
Arvid Svantesson						
Ägofig. 35		180		137	0,221	
<u>Fårtorp 1:9</u>						
Hjalmar Karlsson	S					
Ägofig. 36-38		1961		1494	2,414	
<u>Fårtorp 1:10-12</u>						
<u>Jonstorp Stora 2:10-11</u>						
Folke Sanderbratt	S					
Ägofig. 39-44		5213		3972	6,417	
<u>Jonstorp 7:1</u>						
Nils Lindqvist	S					
Ägofig. 45-50		3729		2841	4,590	
<u>Fårtorp 1:8</u>						
Malte Mattsson						
Ägofig. 51-52		1269		967	1,562	
<u>Fårtorp 9:1</u>	S					
Henry och Christer Grönberg						
Ägofig. 53-63		6432		4901	7,918	
<u>Fårtorp 9:5, 1:14</u>						
Kurt Ullberg	S					
Ägofig. 64-81		10041		7651	12,361	
						Vänd!

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE

den 16.3.1971

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen
angående torrläggning av mark tillhörande FÅRTORP m.fl.
fastigheter.

Socken: Öttum och Saleby.

Län: Skaraborg.

Bil.

Företaget avser att borttaga översvämningar samt att för-
bättra dränerings- och bruksmöjligheterna för åker- och
odlingsmark genom uppgrävning och rätning av Lannaån samt
genom igenläggning med rör av öppet avlopp.

Företaget behandlas såsom vattenavledning enligt bestämmel-
serna i 7 kap. vattenlagen.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen
och med biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrlägg-
ningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje
markerar gräns för nederbördsområde.

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter

Profilritning över berörda avlopp

Tvärsektioner av berörda avlopp

Typritningar för brunnar o.dyl.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fix-
punkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med RAK:s höjd-
system.

Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar; se
även särskild fixpunktsbeskrivning tillhörande bil. arbets-
beskrivning.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i Skatte-
gården m.fl. fastigheters torrlägningsföretag av år 1909-
-1910, vilket handlagts vid syneförrättning.

Dikessträckan D - D1 ingår som öppet avlopp i Vallens dik-
ningsföretag av år 1921-1922

1. Ändamål och
handlägg-
ning

2. Läge

3. Plankarta,
profilrit-
ning, höjd-
system

Äldre före-
tag

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar.

Öppet avlopp: Sträckan A - B - C - D - E

" B - B1

" C - C1

Rörledning: Sträckan D - D1

Det må anmärkas att vissa områden icke erhåller fullständig torrläggning genom utförande av här framlagt förslag.

Länsstyrelsens naturvårdssektion har ^{enl. telefonsamtal} ~~ingen~~ förklarat sig ej ha något att erinra mot förslaget, men har framhållit önskvärldheten av att de uppgrävda schaktmassorna utplaneras.

Omfattning

Naturvårds-
frågor

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

Laga hinder

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har för mark som avrinner till avloppet vid punkt E uppskattats till 1,75 liter/sekund och ha, för mark som avrinner till avloppet vid sekt. 15+00 till 1,5 liter/sekund och ha och för mark som avrinner till rörledningen D - D1 till 2,0 liter/sekund och ha.

Hydrogra-
fisk ut-
redning

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att borttaga översvämningar och för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheterna. Uppgifter beträffande nederbördsområden vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av till förslaget hörande profilritning.

Av profilritningen framgår även nuvarande och blivande högvattenytor samt blivande medelvattenyta i Lannaån.

1. Allmän väg

Trumma för allmänna vägen nr 626, Fransatomten E3 - Öttums
k:a beröres vid avloppssektion 24+96 - 25+7.

Befintlig trumma uppges ha utförts omkring år 1920 (se protokoll § 5) och medger ej erforderlig dränering av ovanför-
liggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av
bifogade plan- och profilritningar.

Vägförvaltningen har beretts tillfälle avge yttrande i ären-
det. Vägdirektören företedde vid sammanträdet den 16.2.1971
ett upprättat skissförslag till ny trumma.

Jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen åligger det vägförvaltningen
i länet att vidkännas kostnaden för sagda ombyggnad.

Det åligger vägförvaltningen att själv ombesörja arbetets
utförande. Företagets styrelse har att så snart beslut
fattats om företagets utförande meddela vägförvaltningen, när
arbetet lämpligen bör utföras.

2. Enskild väg

Trumma för enskilda vägen ingående i Nilsabro vägsamfällighet
berörs vid avloppssektion 7+62 - 7+66. Befintlig trumma har
för små dimensioner för att avbörda högvattenavrinningen,
varför komplettering av trumman erfordras på sätt framgår av
bifogade plan- och profilritningar.

Den befintliga trumman som anlagts före 1921, har enligt upp-
gift - se protokoll § 5 - varit föremål för vissa för-
stärkningsarbeten efter den 1 januari 1921. Synemännen har
bedömt förstärkningsarbetet vara sådant, att det ej kan anses
vara en så genomgripande ombyggnad att det kan jämföras med
ett nyanläggande. Det skall därför åligga samfällighet A-E
inom dikningsföretaget att bestrida kostnaden för trummans
komplettering enligt förslaget. Arbetet skall utföras genom
dikningsföretagets försorg. I den mån vägräcke erfordras
skall detta utföras och bekostas av vägsamfälligheten.

Genom förslaget borttages översvämningarna på vägbanan. Denna
nytta samt kapitaliserade minskade underhållet å vägbanan
har uppskattats till 2 500:- kr. Det skall därför åligga
Nilsabro vägsamfällighet att till samfällighet A - E betala

2 500:- kr så snart arbetet med trumman färdigställts.

Trumman för enskilda vägen ingående i Jonstorps vägsamfällighet berörs vid avloppssektion 51+30. Det åligger vägsamfälligheten att utföra och bekosta brunn typ B-1 med anslutning till trumman vid sekt. 51+30.

3. Ägobro

Ägobro vid sektion 2+51 - 2+55 ombygges genom företagets försorg utan kostnad för broägaren på sätt som närmare framgår av bifogade ritningar.

4. Underhåll av bro och trumma

Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande bro eller trumma.

Sakägarna har vid förrättningen överenskommit, att några ersättningar ej skall utgå för mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp eller för skada och intrång genom jordupplag.

Ingen sakägare har yrkat ersättning för de kostnader, som uppkommer genom framdragning av befintliga täckdikessammar till nya avloppet. Varje markägare skall själv svara för dessa kostnader.

Avloppsstammar från angränsande fastigheter mynnar vid punkterna a och b i gamla åfåran. När åfåran återfylls måste nämnda avloppsstammar framdragas till nya avloppet. Syne-
männen har ansett det skäligt att berörd markägare erhåller ersättning för de ökade kostnaderna härför, beräknat till 700:- kr.

Det skall därför åligga samfällighet A - E att till ägaren av fastigheterna Fransatomten 1:4 och Jonstorp Stora 2:18,19 betala 700:- kr så snart avloppsstammarna från a och b till nya avloppet utförts.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig

Ersätt-
ningar

person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den han i sitt ställe sätter.

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning, allt under förutsättning att jorden vore fullständigt dränerad.

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som angives i bifogade värderingslängd, sammanlagt 85 194:- kr.

Vid uppskattningen av båtnaden, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden, har hänsyn tagits såväl till alstrings- som bruksbåtnad.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 72 700:- kr, se bilagda kostnadsförslag.

1. Anläggningskostnad

Berörda marker skall uppdelas i 2 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - E och D, för vilka skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Av värderingslängden framgår, vilka fastigheter och ägofigurer som har del i resp. samfälligheter.

Sträckan 48+86 - 51+30 = 244 m ingår i Vallens dikningsföretag av år 1921-1922 som öppet avlopp. Enligt det nu upprättade förslaget kommer öppna avloppet att ersättas med rör. Detta innebär en minskning av framtida underhållskostnader för ifrågavarande avlopp. Denna minskning har beräknats till 0:30 kr per meter och år. Kapitaliserat efter 5 procent motsvarar detta $6 \times 244 = 1\,464$:- kr. Det skall därför åligga Vallens df 1921-1922 att till samfällighet D betala ovan-

Markvärdering och båtnadsuppskattning

Kostnader

Kostnadsfördelning

nämnda kap. värde av minskade underhållskostnader med 1 464:-kr. Beloppet skall utbetalas så snart samf. D färdigställts.

Kostnaderna för företagets utförande, i den mån de för samfällighet A - E överstiga bidraget från Nilsabro vägsamfällighet och för samfällighet D överstiga bidraget från Vallens df 1921-1922, skall inom varje samfällighet för sig fördelas i direkt förhållande till båtnaden.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Gemensamma kostnader för samfälligheterna fördelas mellan dessa enligt de procenttal som angivits härför i kostnadsfördelningslängden.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttagas.

2. Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet.

Det framtida underhållet av dikessträckorna B - B1 och C - C1 skall, när 5 år förflutit efter samfällighet A - E:s färdigställande, åvila Skattegårdens mfl fastigheters torrlägningsföretag av år 1909-1910 resp. St. Jonstorps dikningsföretag av år 1952. Det framtida underhållet av samfällighet D skall, när 5 år förflutit efter samfällighetens färdigställande, åvila Vallens dikningsföretag av år 1921-1922.

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen skall iakttagas.

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, beträffande samfäl-

Vattendom-
stolsavgift

lighet A - E, erläggas till länsstyrelsen i Skaraborgs län med 162:47 kr, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § har - för samfälligheten D - beräknats understiga femtio kronor och skall därför ej erläggas.

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja

detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlåtas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1978,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Lannaåns vattenavledningsföretag av år 1971.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägares åverkan eller försummelse, är vederbö-

Yrkanden

Arbetets
utförande,
arbetstid

Framtida
underhåll

rande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föreslagits för företagets utförande. Generella ersättningar för jordupplag o.dyl. bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell rensning påbörjas.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordförande i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

Talan mot förrättningen må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Box 71, 462 01 VÄNERSBORG, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftäggande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

Öttum den 16 mars 1971

Lennart Olsson
Lennart Olsson
Förrättningsman

Såsom gode män:

Gösta Riden
Halden Winckel

Organisa-
tion

Aktför-
varare

Besvärshän-
visning

Utlåtan-
dets verk-
ställighet

PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum. Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.	VL 7: 61-65	Styrelse
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: <u>att</u> ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; <u>att</u> antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		
Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag. I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - 0:0 motsv. kap: §.		

att till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;

att, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;

att kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen; 3:20

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet; 3:22

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.

Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande. 7:58

Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet. 7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilas styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med deltagarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för deltagarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

3:22

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7: Uttaxering
60-63 av medel
3:20

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inrepat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indri-
va debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig per-
sonlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är del-
tagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd



I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid,
inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i
allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf
sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet an-
given tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god
tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets ut-
förande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruks-
nämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).

Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till före-
taget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt
att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handling-
ar m.m. rörande företaget.


Aktförvaring


Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträf-
fande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrätt-
ning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande
lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid
förfrågan bör anges företagets namn och året för förrättning-
ens handläggning.




typ A

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike





DE TRE SISTA RÖREN SAMMANKOPPLAS I VARJE FOG
MED MINST 2 ST KOPPARTRÄDAR $\varnothing$ 3-5 MM



VID RÖRLEDNING I EROSIONSBENÄGET JORDMATERIAL
SKALL ANSLUTNING TILL BRUNN TÄTAS MED CEMENTBRUK.

VID BRUNNSDIAMETER ≥ 900 MM UTFÖRES BRUNNENS
ÖVERDEL KONISK.