



Akt nr:

R-F4b-LS475/62

AU\$R-F4b-LS475/62

Ing. till Vattenöverdomstolen
den 4 AUG 1975

Ing. till Vattenöverdomstolen
den 9 JAN 1974

Ing. till Vattenöverdomstolen
den 2 8 MRS 1965

~~73/74~~
1:52

20 OKT 1965

T265 1965

Pösan-Knapagårdens vatten-
avledningsföretag år 1962

i Dala, Södra Kyrke-
torps och Brunnhems socknar

Skaraborgs län

475

475

+ 4 bilagor

475-4

Aktbil. 12.Mål BU 7/1962Dom B 1/1965.

Pösan-Knapagården.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i besvärsmål angående Pösan-Knapagårdens vattenavledningsföretag år 1962 i Dala, Södra Kyrketorps och Brunnhems socknar, Skaraborgs län; meddelad i Vänersborg den 3 februari 1965.

Klagande: Lantbrukaren Gunnar Johansson, Mästaregården, Valtorp.

Ombud: Tage Andersson, Storgatan 6, Falköping.

Motparter: Icke klagande intressenter i vattenavledningsföretaget.

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren har med biträde av gode män den 8 november 1961 påbörjat och den 31 juli 1962 avslutat förrättning för torrläggning av mark tillhörande Dala Knapagården m.fl. hemman inom Dala, Södra Kyrketorps och Brunnhems socknar, allt i Skaraborgs län. Utlåtande över förrättningen meddelades den 31 juli 1962.

Utan avgift.

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg.

För företaget har beräknats en sammanlagd båtnad om 17.205 kronor och en sammanlagd kostnad om 16.500 kronor.

För Johanssons i företaget ingående mark, ägofigurerna 30 - 38 tillhörande fastigheten Kyrketorp 1³ i Södra Kyrketorps socken, har båtnaden beräknats till 2.513 kronor och kostnaden upptagits till 2.409 kronor. Johansson är ej sökande till förrättningen.

Företaget berör tio fastigheter belägna utmed ån Pösan. Av dessa fastigheter är Kyrketorp 1³ belägen längst ner på åns högra sida och näst längst ner på den vänstra.

Med företaget avses att räta, fördjupa och utvidga ån Pösan för att bereda möjlighet till bättre torrläggning av vattenskadade marker. Företaget omfattar sträckan med beteckningen A - B - C - D - E - F och består på sträckan D - E i en omgrävning av åfåran i ny sträckning, varvid den nya åfåran föreslagits förlagd i fastighetsgräns.

För Johansson innebär åomgrävningen, att han får all sin i företaget ingående mark med undantag av ägofigurerna 35 och 36 samlad på åns vänstra sida. Omgrävningen innebär vidare, att ån på sträckan D - 42+20 framrinner i gränsen mellan Kyrketorp 1³ och annan fastighet, medan den på samma sträcka före omgrävningen helt legat inom Kyrketorp 1³:s gränser.

Ur det till utlåtandet hörande kostnadsförslaget antecknas följande rörande Johanssons mark: Røjning av buskar och träd skall ske på åns vänstra sida inom sektionerna 16 - 14+90, 14+57 - 14+20 och 13+70 - 12+70 samt på åns högra sida inom sektionen 14+20 - 13+70. För røjningen har Johansson i kostnadsförslaget tillerkänts ersättning med 100 kronor, såvida han själv låter utföra røjningen, och i annat fall med 50 kronor. Enligt kostnadsförslaget skall vidare på företagets bekostnad utföras ett vattningsställe vid sektion 42+75. Slutligen har för företaget upptagits kostnad för dels uppläggning av räls för en spång vid sektion 14+40 dels ersättning till Johansson för försvårad överfart vid sektion 14+65.

Enligt den till utlåtandet hörande jordersättningslängden har Johansson för arbetena på sträckan A - B - C - D tillerkänts ersättning för 310 m² mark, som åtgår för åns breddning, med 65 kronor motsvarande ett m²-pris av 21 öre och för 520 m² mark, som beräknats tagas i anspråk för massupplag, med 166 kronor motsvarande ett m²-pris av 32 öre. För mark som på sträckan D - E skall tagas i anspråk för den nya åfåran, har Johansson tillerkänts ersättning för 1060 m² med 212 kronor motsvarande ett m²-pris av 20 öre.

I utlåtandet har under punkt 12. Framtida underhåll föreskrivits, att markägarna för nedbringande av rensningskostnaderna skola tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat dylikt sätt hållas borta från avloppet.

I sin besvärsskrift har Johansson förutom nedan angivna yrkanden anfört, att han icke får någon som helst förbättring av företaget, varför han vore synnerligen tacksam om vatten-domstolen ville förstå hans sak. I en senare skrift har han anfört, att vid båtnadsberäkningen medtagits fullt torr brukningsbar åkerjord samt att på grund av avrinningsförhållandena i ån företaget troligtvis kommer att medföra en försämring i jämförelse med tidigare förhållanden. Vid huvudförhandlingen har Johansson hörts närmare angående sin inställning till företagets utformning, varvid han uppgivit, dels att han ville ha den gamla åfåran kvar dels att han önskade att avloppet skulle dragas i täckt ledning.

I sina besvär har Johansson yrkat:

1. att träd som enligt utlåtandet skola tagas ned, lämnas kvar som skydd för hans hus och trädgård eller, om de befinnas böra tagas bort, ersättning med 5.000 kronor; vid huvudförhandlingen har Johansson precisera yrkandet rörande träden att avse sträckan D - 15+60;

2. att de massor av jord, sten och grus som uppkomma genom omgrävningen av ån, forslas bort; samt
3. flera vattningsställen för kreaturen än det i utlåtandet föreskrivna.

Vid huvudförhandlingen har Johansson yrkat ytterligare:

1. ersättning med 450 kr/år för förlust av hälften av fiskerätten i ån på grund av omgrävningen och
2. ersättning med 750 kr vart tionde år för den i utlåtandet föreskrivna stängselskyldigheten.

De tillstädeskomna motparterna ha bestritt Johanssons yrkanden och hemställt att utlåtandet måtte fastställas i oförändrat skick till alla delar.

Johansson och de tillstädeskomna motparterna ha fordrat ersättning för rättegångskostnader.

Vattendomstolen har företagit syn på Johanssons i företaget ingående mark.

Domskäl

Vattendomstolen anser att båtnaden av företaget beräknats riktigt enligt utlåtandet och finner således ej skäl till ändring av utlåtandet i denna del. Vattendomstolen anser vidare med hänsyn till de fastigheter som äro belägna uppströms

Kyrketorp 1³, att utlåtaget bör fastställas såvitt avser avloppets sträckning. Ej heller beträffande föreskrifterna om jordupplag och vattningsställe föreligger enligt vattendomsstolens mening skäl till ändring av utlåtaget.

I fråga om röjning av träd anser vattendomsstolen, att dessa i viss omfattning böra kunna skonas genom att rätning och breddning av åfåran utföres genom grävning på motsatt strand mot den där träden stå.

Yrkandena om ersättning för förlorat fiske och för stängselskyldighet ha ej framställts vare sig vid förrättningen eller i besvärsskriften och skola för den skull avvisas.

På grund av utgången av målet bör Johansson ersätta var och en av de tillstädeskomna motparterna för deras inställelse vid huvudförhandlingen med skäligen ansedda 25 kronor. Begärd ersättning för domslösen bör ej utgå, enär ordföranden i företaget såsom aktförvarare i målet får sig tillställt ett exemplar av domen.

Domslut

Johanssons yrkanden om ersättning för förlorat fiske och för stängselskyldighet avvisas.

Vattendomsstolen fastställer utlåtaget i fråga om båt-

nadsberäkning och avloppets sträckning samt bestämmelserna angående massupplag och vattningsställe.

På sträckan D - 15+60 skola i samråd med markägaren växande träd skonas i den mån så kan ske genom att rätning och breddning av åfåran utföres genom grävning på motsatt strand mot den där träden stå.

I ersättning för rättegångskostnader skall Johansson utgiva tjugofem kronor till var och en av Lars Persson och Karl Alfredsson, Knapagården, Stenstorp, Karl Pettersson, Mästaregården, Valtorp, Gilbert Romfeldt, Stämmestorp, Stenstorp samt Sven Ehn, Ranstad, Stenstorp.

Fullföljdshänvisning

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 17 februari 1965 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen, adress Box 71, Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 3 mars 1965 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

Inger Zetterstrand
Inger Zetterstrand

Emot förestående dom har vad rätteligen anmälts och fullföljts av klaganden; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 15 mars 1965.

I tjänsten:

I. Aronson
I. Aronson

Utan avgift

493-3

LANTBRUKSNÄMNDEN I

BESIKTNINGSRAPPORT

SKARABORGS LÄN

Datum

Diariernr

Handläggare

1984-09-27

270-153/84

Ingenjör Rolf Larsson/US

...

Kopia till
Gullspångs Grävmaskiner
Box 25

... 547 00 GULLSPÅNG

Lundens df av år 1982
ordf Knut Karlsson
Lunden
547 00 GULLSPÅNG

Företagets namn

Lundens dikningsföretag av år 1982

Socken

Amnehärad

Länsbet

R

Ordf. i styrelsen - förtroendeman - ende intressent

Knut Karlsson


Arbetstid jml. VL 10:52

31/12 1986

Förlängning jml. VL 7:58

Ant. om statligt stöd

Vid av ingenjör Rolf Larsson verkställd besiktning den 6 sept 1984 konstaterades att arbetet utförts i full överensstämmelse med vid syneförrättning upprättade handlingar.


Jan Lundegrén
Förste lantbrukskonsulent


Rolf Larsson
Ingenjör

Besiktningmannens namnunderskrift

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

DOM

DVU /

attendomstolen

1983-08-16

VU 2/82

FOTOKOPIA

Vänersborg

DOMSTOLEN

Vattenrättsdomaren Lars Lindgren, tekniske ledamoten Kurt Dahlgren samt nämndemännen Olle Thernell, Hova, och Hans Paulsson, Gullspång

KLAGANDE

Roland Hurtig, Neptunvägen 14, 547 02 OTTERBACKEN

MOTPARTER

1. Knut Karlsson, Lunden, 547 00 Gullspång
2. Ingemar Svensson, Lundsäng, 547 00 Gullspång
3. Åke Eriksson och Anna Lena Larsson, c/o Herbert Eriksson, Råglanda, 547 00 Gullspång
4. Gullspånga Elektriska Kemiska AB, 547 00 Gullspång
5. Britta Larsson, Nunnestad, 547 00 Gullspång
6. Gerda Gustavsson, Lunden, 547 00 Gullspång
7. Gullspång Kommun, Box 73, 547 01 Gullspång

SAKEN

Besvär över utlåtande rörande Lundens dikningsföretag av år 1982 i Amnehärads socken, Skaraborgs län

YRKANDEN M M

Sedan Karlsson hos länsstyrelsen ansökt om förordnande av förrättningsman för att handlägga en syneförrättning avseende dikning för torrläggning av åker och betesmark inom Amnehärads socken, Gullspånga kommun, utsåg länsstyrelsen ingenjören Lennart Olsson att fullgöra sådant uppdrag. Vid prövningen av saken

VU 2/82

biträddes Olsson av två gode män. Företaget, som behandlades som dikning enligt 7 kapitlet vattenlagen, benämndes Lundens dikningsföretag av år 1982. Vid förrättningen förenade sig Svensson med Karlsson om företaget.

Förrättningen avslutades genom utlåtande den 5 maj 1982. Därav framgår bl a följande. Företaget omfattar utförande av ett öppet avlopp på en sträcka av ungefär 1 500 meter. Nederbördsområdets storlek är i nedströmsänden 75 ha och avrinningen vid normal högvattenföring uppskattas för öppen mark till 2,0 liter/sekund och hektar samt för skogsmark till 1,0 liter/sekund och hektar. Avloppet föreslås få en bottenbredd av 0,6 meter och bottenlutningen 0,4 o/oo, medan dikesdjupet skulle bli ungefär 1,0 meter vid det lägsta partiet av den mark som betecknats åker och som tillhör en av sökandena. Den nytta som har tillförts markerna genom företagets utförande har uppskattats till sammanlagt 35 937 kr och dess kostnader till sammanlagt 26 100 kr.

Hurtig har i besvären yrkat att vattendomstolen undanröjer utlåtandet samt bl a anført: Företaget berör ytterligare fastigheter såväl ovan som nedan dikets ändpunkter, varför kostnaderna för företaget skall fördelas på flera fastigheter. Hans marker har av kommunen planerats bli industriområde. Om dessa planer förverkligas kommer avloppsfrågan att lösas på annat sätt. Ett dikningsföretag framstår därför nu som onödigt. I vart fall är kostnaden för hans del för hög i förhållande till värdet på marken. Han

VU 2/82

godtar i och för sig att befintligt dike rensas, men inte såsom föreslagits i utlåtandet att fördjupning sker genom sprängning i berg. Den kostnad som borde ha fallit på honom uppgår därvid till högst 1 600 kr motsvarande den kostnad som han har att utge för rensning av diket på en längd av ungefär 400 meter.

Gullspångs kommun samt Karlsson och Svensson har bestritt bifall till besvären.

Gerda Gustavsson har skriftligen uppgivit att hon godtar en rensning av befintligt dike, men inte att en fördjupning därav sker genom sprängning.

Övriga sakägare har inte låtit sig avhöra.

Hurtig har av motparterna yrkat ersättning för eventuella kungörelsekostnader.

DOMSKÄL

Den ytterligare mark ovan företagets uppströmsände som enligt Hurtig skulle vara beroende av företagets utförande ligger, såvitt framkommit vid företagen syn och genomgång av en till förrättningsakten hörande profilritning, klart på sådan nivå att marken inte för sin torrläggning är beroende av åtgärder beträffande den i företaget ingående sträckan. På markområdet ovanför uppströmsändan finns några äldre hus för fritidsboende. Hurtig har gjort gällande att dessa fastigheter borde delta i företaget med anledning av förekommande utsläpp av avloppsvatten. Vid synen framkom inte något som tydde på att sådant ut-

VU 2/82

släpp av någon betydelse förekom. I diket kunde inte ens i husens omedelbara närhet iakttas några av de kännetecken som brukar vara förenade med avloppsutsläpp. Förekomsten därav kan därmed endast marginellt anses påverka förhållandena i dikessträckan. Hurtig har även hävdade att diket borde utsträckas nedströms. Ingen därav beroende har emellertid yrkat detta och vattendomstolen bedömer att företaget inte medför en sådan olägenhet för nedan liggande mark att en utsträckning bör ske.

Vattendomstolen finner således att diket erhållit en lämplig utsträckning och att andra markägare än de synemännen angivit inte bör vara skyldiga att taga del i dikningen.

Vad Hurtigs kostnadsandel beträffar kan först konstateras att han enligt vattenlagen är pliktig att tåla en förändring av diket på sin mark för att åstadkomma en ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. För sådan torrläggning synes föreslaget dikningsdjup nödvändigt. Hurtig har dessutom att taga del i dikningen, dock endast i mån av värdet av den nytta som hans mark därigenom bereds. Att viss del av Hurtigs mark har nytta av dikningen är uppenbart. Enligt värderingslängden i synehandlingarna utgörs den marken av skog och äng. Hurtig har anfört att hans mark under mycket lång tid legat obrukad och att inga jordbruksbyggnader finns på fastigheten. Vattendomstolens åsikt är att markområdet därför med dess läge ej rimligtvis kan komma att hävdas som äng utan måste hänföras till skogsmark. När det vid synegången konstaterats att mineraljorden når upp till eller når tämligen nära

VU 2/82

markytan finns anledning förvänta att barrskog där kan uppnå mycket god växtlighet sedan dikningen utförts. Vid nuvarande vattenstånd med tämligen långvariga översvämningar kan däremot barrskog inte rimligen växa inom de lägsta partierna och även lövskog bedöms ha nedsatt tillväxt. Värdehöjningen på marken bör bestämmas med utgångspunkt från skogsmark med det lägre behov av torrlägningsdjup som i jämförelse med äng krävs, vilket bl a innebär att berörd areal minskar något. Det av synemännen fastställda värdet för ängsmarken, 2 500 kr/ha, kan anses rimligt även för skogsmarken. Att marken för framtida behov till viss del i en översiktsplan avsatts som industriområde leder inte nu till annat bedömande. För övrigt skulle i sådant fall Hurtigs kostnadsandel ökas.

Båtnadsberäkningen för Hurtigs fastigheter bör således korrigeras och utföras enligt följande.

Ägofig	Ägoslag	Areal ha	Blivande värde pr	Båtnad	
				pr ha kronor	pr ägo- fig kr
13	skog	0,14	2500	825	115
14	"	0,16	"	825	132
15	"	0,32	"	2200	704
16	"	0,96	"	1700	1632
17	"	0,46	"	2200	1012
18	"	0,10	2800	2520	252
19	"	0,18	"	2520	454
20	"	0,15	"	2520	378
Summa		2,47			4679

VU 2/82

Den nu redovisade beräkningen medför att båtnaden för Hurtigs marker vid en jämförelse med beräkningen i utlåtagandet minskats från 5 957 kr till 4 679 kr /minskas för Hurtig och/ i följd varav andelen i företagets kostnader/höjs för övriga deltagande fastighetsägare i enlighet med vad som framgår av domslutet.

Jämlikt 11 kap 97 § vattenlagen skall Hurtig betala kostnaderna för målets behandling vid vattendomstolen enligt särskild redovisningsräkning från domstolens kansli. Med hänsyn till målets ringa omfattning borde kungörelse inte ha utfärdats i målet. Hurtig bör därför inte i redovisningsräkningen påföras kungörelsekostnaderna. Han berättigas i anledning därav erhålla återbetalning av utgivet förskott avseende sådana kostnader. Hurtig skall i övrigt svara för sina kostnader i målet.

DOMSLUT

Vattendomstolen ändrar endast på så sätt det överklagade utlåtagandet att berörda markägare skall taga del i kostnaden för företaget enligt följande uppställning.

Fastighet ägare m m	Sök = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i	
			beräknad kostnad kronor	verklig kostnad procent
Åsen 1:4 Gullspångs Elektrokem. AB	-	7905	5 953	22,81

forts.

VU 2/82

forts.

Fastighet ägare m m	Sök = S	Båtnad kronor	Fastighets beräknad kostnad kronor	andel i verklig kostnad procent
Asen 1:3 Gullspångs kommun	-	8 983	6 765	25,92
Svartemysten 1:2,3,5,7,8 Roland Hurtig	-	4 679	3 524	13,50
Svartemysten 1:4, 1:9A Ingemar Svens- son	S	2 485	1 871	7,17
Svartemysten 1:6, 1:9B Åke Eriksson och Anna Lena Lars- son	-	2 335	1 757	6,73
Lunden 1:2 Gerda Gustavs- son	-	832	626	2,40
Mörtestad Nol- gården 2:26, 27, Ingemar Svensson	S	3 715	2 798	10,72
Mörtestad Nol- gården 2:20 Britta Lars- son	-	367	277	1,06
Lunden 1:4,5 Knut Karlsson	S	3 358	2 529	9,69
		34 659	26 100	100,00

Vad Hurtig utgivit i förskott avseende kungörelsekost-
nader skall återbetalas till honom.

VU 2/82

FULLFÖLJDSHÄNVISNING

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 30 augusti 1983 hos vattenrättsdomaren, Box 71, 462 01 VÄNERSBORG, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 13 september 1983 fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.


Har part sålunda vädjat, äger även motpart, även om han inte iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

På vattendomstolens vägnar


Lars Lindgren

Kopians likhet med originalet
bestyrkes.

På tjänstens vägnar:


.....

H a n d l i n g a r

tillhörande

Pösan - Knapagårdens vattenavledningsföretag år 1962

i Dala, Södra Kyrketorps och Brunnhems socknar,

Skaraborgs län,


upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

Akten innehåller 56 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 4 blad ritningar.

Översiktskarta



43 Skara

Skala 1:100000

Innehållsförteckning.

Protokoll		sid.4-8
Bil.1.	Förordnande	" 9-11
" 2-5.	Kungörelser m.m.	" 12-15
" 6-8b.	Fullmakter	" 16-20
" 9.	P.M.	" 21
" 10-11.	Kungörelser m.m.	" 22-23
" 12-13.	Fullmakter	" 24-25
" 14.	Korrespondens med Vägförvaltningen	" 26-30
Utlåtande		" 31-40
Bil.A.	Jordersättningslängd	" 41
" B.	Utredning	" 42
" C.	Värderingslängd	" 43-46
" D.	Kostnadsförslag	" 47-48
"	Typritning	" 49
" D ¹ .	Specialkostnadsförslag	" 50
" E.	Arbetsbeskrivning	" 51-54
" F.	Kostnadsfördelningslängd	" 55
	Sammanställning av förrättningskostnader	" 56

7
Protokoll fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av marker tillhöran-
de Dala Knapagården m.fl. i Dala,
S. Kyrketorps och Brunnhems socknar,
Skaraborgs län.

Den 8 november 1961, klockan 9.00.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av läns-
styrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning
hade sammanträde utsatts att hållas i Gamla Tingshuset, Stenstorp.
Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Skaraborgs Läns
Annonsblad samt anslagits i Dala, Stenstorps, Brunnhems och S.Kyrke-
torps församlingar, varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt
bifogade förteckning, bilaga 2 - 5

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Lantbrukare Einar Wilhelmsson, Stenåsen, Dala, Stenstorp och

" Allan Fridén, Backor, Valtorp

såsom sökande:

Karl Alfredsson, Knapagården, Postlåda 1002,

Stenstorp

Lars Persson, " " 1001,

" "

såsom övriga sakägare:

Stina Johansson såsom ombud för Tekla Johanssons stbh,
Valså gård, Stenstorp

5
Sven Ehn såsom ombud för Stenstorps pastorat och Stiftsnämnden, enligt fullmakt bil. 6

Gunnar Johansson, även biträdd av advokat Folke Stuxberg, enligt fullmakt bil. 7

Karl Pettersson, Mästaregården, Södra Kyrketorp, Valtorp

Vägingenjör B. André, biträdd av ingenjör S. Mattsson, såsom ombud för vägförvaltningen i Skaraborgs län, enligt fullmakt bil. 8 a och 8 b.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över torrlägningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för preliminärt planerat dikningsförslag.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras, så att möjlighet bereddes dem att nöjaktigt kunna torrlägga den berörda marken vid medelvattenföring.

Dessutom yrkades:

1. att de uppschaktade jordmassorna skulle utplaneras, såvida dessa inte innehöll olämpligt material;

- 6
2. att ersättning skulle utgå för skada och intrång genom uppschaktade jordmassor och avloppens breddning samt för skada å växande gröda;
 3. Gunnar Johansson gjorde dessutom yrkanden enligt skriftlig handling, bil.9
 4. Sven Ehn sade sig för pastoratets del vilja förorda det alternativ, där ån förlades i gränsen. Högst hälften av jordmassorna borde i så fall läggas på pastoratets mark.

§ 5.

Av företagets utförande berörs en bro vid punkt 16+42. De närvarande upplyste att bron byggts år 1931.

Den vid c:a punkt 9+00 befintliga ägovägsbron skulle inte behöva ombyggas på företagets bekostnad.


§ 6.

Nytt sammanträde skulle hållas å ort och tid, som skulle kungöras i laga ordning.

§ 7.

Meddelades att synemännen omedelbart ämnade påbörja erforderliga värderingar av markerna i företaget m.m. Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Stenstorp den 8 november 1961.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:





Den 31 juli 1962, klockan 9.00 inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukare Karl Alfredsson, Knapagården, Stenstorp, för att fortsätta förrättningshandläggning. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Skaraborgs Läns Annonsblad, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogad förteckning, bilaga 10-11.

Närvarande

godemän:

Lantbrukare Einar Wilhelmsson, Stenåsen, Dala, Stenstorp och

-"- Allan Fridén, Backor, Valtorp

sakägare:

Karl Alfredsson, Knapagården, Postlåda 1002, Stenstorp

Lars Persson, " " 1001, "

Gilbert Romfeldt, Stämmestorp, "

Sven Ehn, såsom ombud för Stentorps Pastorat och Stiftsnämnden

enligt fullmakt^{er} bil. 6, 11 och 12.

Gunnar Johansson, Mästaregården, Södra Kyrketorp, Valtorp

Karl Pettersson, "-- " " , "

Karl Jonsson, Ågården, " " Stenstorp

§ 8.

Vid föregående synegång såväl som senare hade till förrättningsmannen av vissa sakägare muntligen framförts modifieringar av tidigare yrkanden. Detta hade medfört att förslaget fått den utformning, vilken nu delgavs sakägarna. Även till förslaget hörande längder förevisades.

§ 9.

Skriftväxlingen med vägförvaltningen delgavs och bilades protokollet, bil. 14.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbrukaren Lars Persson, Knapagården, Stenstorp, tel: Skövde 50176, och till övriga ledamöter Karl Alfredsson och Karl Pettersson. Till revisorer valdes Gilbert Romfelt och Sven Ehn.

Ordföranden fick i uppdrag

att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras,


att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 12.


Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Stenstorp den 31 juli 1962

Biträdande godemän:


/Kurt Dahlgren/
Lantbruksingenjör


Einar Wilhelmsson


Allan Fridén

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

14 APR 1961

III


M2-36-61


Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör K. Dahlgren.

Skara den 16 mars 1961.

På lantbruksnämndens vägnar:


 Rolf Eliasson


 Lars Kvarnemo


19082


Förordnande.

Lantbruksingenjören K. Dahlgren, Vänersborg, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Jan Aspegren i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 april 1961.

På länsstyrelsens vägnar:


 J. Sunnerholm


 Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
13 DEC 1958

2209
SKARABORGS LÄN
29. OKT 1958
Diarie Nr 2407

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 5 DEC 1958
III M 96 58

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN 1961
DIARIE Nr 1876
SAK Nr 12

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Dala och S. Kyrtorps socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser upprämnings av en Tjösar från Lunds-
vägsbron vägen Segerstad - Dala ca 1 km upp-
ströms.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Stenstorp

Meddelanden om förrättningen ställes till Karl Alfredsson, Knapargården,
odr. Stenstorp tel. Stöcke 500/50131
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skara

den

28/10

19

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Karl Alfredsson</u>	för fastigheten	<u>Knapargården 15³ mfl.</u>
<u>Hans Persson</u>	» »	<u>- " - 15² Belasin</u>
	» »	

Är handläggs i samband med 2084 o. 2169

Med stöd av bestämmelserna i SFS 1952:482 § 12

an hålles om frivillig undersökning i den
böndels. företaget ej kan anses ekonomiskt
att utföra

Karl Alfredsson Hans Persson

11
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Torsten Andersson	ägare av fastigheten	Stämmostorp, Brunnhems
Gilbert Bonfelt	» » »	-"-
Tella Johansson	» » »	Kalsa gård,
Stenstorps Pastorat		Stammen, S. a. Hyrholmsorp
Gunnar Johansson		Möstaregården, -"-
Harl Fatterson		-"-
Vägförvaltningen, Mariestad,		Trumma utgeil Dala - Sjö

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren,

Skara den 4 november 1958.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

IIIM 96 58

Förordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 december 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

K U N G Ö R E L S E .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Knapagården, Kyrketorp m.fl. i Dala, S:a Kyrketorps och Brunnhems socknar, Skaraborgs län genom uppgrävning av ån "Pösan", har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Gamla tingshuset i Stenstorp onsdagen den 8 november 1961, klockan 9⁰⁰, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli direkt berörda:

Dala socken.

Dala Knapagården 15:2 - 15:4

Södra Kyrketorps socken.

Kyrketorp 1:3, 1:4, Kyrketorp Ågården 2:4, 2:5, 3:1, Kyrketorp Stommen 4:1, Kyrketorp Polacksgården 5:3 - 5:6

Brunnhems socken.

Stämmestorp 1:3, 1:4 och Brunnhem Bossgården 19:8.

Vänersborg den 16 oktober 1961.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Dala kyrka söndagen den 22.....

..... 1961, betygas:



Nils Bengtsson
Myndig.

Ink. till Lant-
bruksnämnden Vänersborg
den 28 OKT 1961
Dnr. _____

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Knapagården, Kyrketorp m.fl. i Dala, S:a Kyrketorps och Brunnhems socknar, Skaraborgs län genom uppgrävning av ån "Pösan", har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Gamla tingshuset i Stenstorp onsdagen den 8 november 1961, klockan 9⁰⁰, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli direkt berörda:

Dala socken.

Dala Knapagården 15:2 - 15:4

Södra Kyrketorps socken.

Kyrketorp 1:3, 1:4, Kyrketorp Ågården 2:4, 2:5, 3:1, Kyrketorp

Stommen 4:1, Kyrketorp Polacksgården 5:3 - 5:6

Brunnhems socken.

Stämmeåker 1:3, 1:4 och Brunnhem Bossgården 19:8.

Vänersborg den 16 oktober 1961.

Anslaget i laga ordning
i Stenstorp, Brunnhem
och Kyrketorps förs.
den 22 okt 1961
U. Anders
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoordförande

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Knapagården, Kyrketorp m. fl. i Dala, Södra Kyrketorps och Brunnhems socknar, Skaraborgs län, genom uppgrävning av ån "Pösan" har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Gamla tingshuset i Stenstorp onsdagen den 8 november 1961 klockan 9.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli direkt berörda:

Dala socken

Dala Knapagården 15:2—15:4.

Södra Kyrketorps socken.

Kyrketorp 1:3, 1:4, Kyrketorp Agården 2:4, 2:5, 3:1, Kyrketorp Stommen 4:1, Kyrketorp Polacksgården 5:3—5:6.

Brunnhems socken

Stämmestorp 1:3, 1:4 o. Brunnhem Bossgården 19:8.

Vänersborg d. 16 oktober 1961

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns

Annonsblad den 20 okt. 1961 intygas ex officio:

F ö r t e c k n i n g

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av marker tillhörande Knapagården, Kyrketorp m.fl. i Dala, Södra Kyrketorps och Brunnhems socknar, Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 8 november 1961 klockan 9.00.

Karl Alfredsson, Knapagården, Postlåda 1002,		Stenstorp
Lars Persson, " " 1001,		"
Tekla Johanssons stbh,		
c/o Kristina Johansson, Valsa gård,		"
Gilbert Romfeldt, Stämmestorp,		"
Stenstorps pastorat,		"
Stiftsnämnden,		Skara
Åke Olsson, Stommen,		Stenstorp
Gunnar Johansson, Mästaregården, Södra Kyrketorp, Valtorp		
Karl Pettersson, " " " "		
Karl Jonsson, Ågården, " "		Stenstorp
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		Mariestad

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 18 oktober 1961, intygas.

I tjänsten.

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 623.

S.D.nr 284.

Till kyrkoherden Uno Allert.


Sedan lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, till stiftsnämnden anmält, att sammanträde för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande bland annat ecklesiastika lönebostället Kyrketorp Stommen 4¹ i Kyrketorps socken, blivit utsatt att hållas i Gamla tingshuset i Stenstorp onsdagen den 8 november 1961 klockan 9.00, förordnas Ni härigenom att i egenskap av ombud för domkapitlet och stiftsnämnden iakttaga och bevaka all den ecklesiastika jords rätt och intressen, vilken kan komma att beröras av nämnda förrättning.


I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe, under förutsättning att kyrkofonden icke härigenom åsamkas kostnader.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara den 3 november 1961.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:


Bengt Gierup


Sven Svensson.

Omstående fullmakt överföres härmed på
herr Sven Ehn, Rånstad, Stenstorp.

Stenstorp den 7 nov. 1961.

uno allert

Uno Allert
Kyrkoherde.

ADVOKAT FOLKE STUXBERG

HÖGARENSGATAN 1
(VID BUSSCENTRALEN)
FALKÖPING
KONTORSTID: 9—12, 14—17
TEL. 109 19
POSTGIRO 34 72 29

Falköping den 6/11 1961.

F U L L M A K T

för advokaten Folke Stuxberg eller den han i sitt ställe förordnar att utföra och bevaka min talan vid syneförrätt-
ning enligt vatttehlagens bestämmelser för torrläggning av
vissa marker genom uppgrävning av ån "Pösan" i Skaraborgs
län.

Falköping som ovan.

Emanuel J. Jönsson
.....

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 4230-43/61

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägingenjören Bertil André, Mariestad, att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Knapgården, Kyrketorp m.fl. i Dala, Södra Kyrketorps och Brunnhems socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av ån "Pösan".

Mariestad den 7 november 1961

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Avskrift.

Bil.8 B

O. 594/45, Ka 7348-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmåteriförrättning;

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmåteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäلتs, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

(VfR 187)

Bestyrkes i tjänsten:

M. Lönnberg
.....

P. M.

- 1) Jag bestrider, att min fastighet erhåller någon båtnad av t rrl ggningsf retaget.
- 2) Jag yrkar, att den gamla  v dden igenfylls p  s dana st llen, d r  n erh ller ny str ckning. (X)
- 3) Betesdjuren ha hittills g tt  ver  n p  3 olika st llen. Det yrkas, att arbetet utf res p  s dant s tt, att djuren  ven i forts ttningen kunna ta sig  ver  n p  samma st llen.
- 4) F r att kunna h mta djuren, d  de beta p  v stra sidan av  n, har jag hittills kunnat tag mig  ver  n p  en c:a 4 m. l ng plank. Genom  ns breddning om jligg res det att p  detta s tt taga sig  ver  n i forts ttningen. Det yrkas d rf r, att en g ngbro anl gges f r det angivna  ndam let p  l mpligt st lle efter n rmare anvisning fr n min sida.
- 5) Tidigare har jag kunnat k ra med traktor  ver  n f r att komma till  kern p  v stra sidan av  n. Detta  verfartsst lle  r bel get i n rheten av ladug rden. Genom f rdjupningen av  n om jligg res denna  verfart. Jag yrkar d rf r att en l mplig bro anl gges p  samma st lle d r den gamla  verfarten varit.
- 6)  ns strandlinje b r ordnas s  att betesdjuren  ven i forts ttningen kunna vattnas s som tidigare.
- 7) F r markbortfall genom  ns breddning och eventuella r tning yrkas ers ttning efter ~~15 kr.~~ ^{kr 1.50} per m².
- 8) Betet p  c:a 8 tunnland betesmark f rst res under den tid arbetet p g r och tillsmarken kan  terst llas i samma beteskick som tidigare. F r den skada och de utgifter jag d rigenom  samkas yrkar jag ers ttning med kr. 15.000:-.
- 9) Genom  ns breddning blir det n dv ndigt att f lla en hel del tr d, som kanta  n. Dessa tr d ha givit gott vindskydd f r tr dg rden och boningshuset. F r den skada, som jag i detta avseende tillskyndas yrkar jag ers ttning med kr. 5.000:-.

Stenstorp den 8/11 1961.

(X) Grus, som tages upp vid  ns f rdjupning, skall bortf ras och  vrig jord utplanas p  l mpligt s tt efter mina n rmare anvisningar.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av mark tillhörande Dala Knapagården, Kyrketorp m. fl. i Dala, Södra Kyrketorps och Brunnhems socknar, Skaraborgs län, genom uppgrävning av ån Pösan, kommer fortsatt sammanträde att hållas tisdagen den 31 juli 1962 klockan 9.00 hos Karl Alfredsson, Knapagården, Stenstorp, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter komma att bli direkt berörda:

Dala socken

Dala Knapagården 15:2—15:4

Södra Kyrketorps socken

Kyrketorp 13, 14, Kyrketorp Agården 2:4, 2:5, 3:1, Kyrketorp Stommen 4:1, Kyrketorp Polacksgården 5:3—5:6

Brunnhems socken

Stämmestorp 1:3, 1:4 och Brunnhem Bossgården 19:8.

Företaget berör även allmänna vägen Dala— Segerstad.


Vid sammanträdet kommer val av styrelse att ske.

Vänersborg den 6 juli 1962.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns

Annonsblad den 14 juli 1962 intygas ex officio:




F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser terrälläggning av mar-
ker tillhörande Dala/Knapagården, Kyrketorp m.fl. i Dala, Södra Kyrketorps
och Brunnhems socknar, Skarabergs län, vilka jämlikt vattenlagen 10
kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 31 juli 1962 klockan
9.00.

Karl Alfredsson,	Knapagården,	Postlåda 1002,	Stenstorp
Lars Persson,	"	" 1001,	"
Tekla Johanssons stbh, c/o Kristina Johansson,		Valsa gård,	"
Stina Johansson,		" "	"
Gilbert Romfeldt,		Stämmestorp,	"
Stenterps pastorat,			"
Sven Ehn,		Ranstad,	"
Stiftsnämnden,			Skara
Åke Olsson,		Stemmen,	Stenstorp
Gunnar Johansson,	Mästaregården,	Södra Kyrketorp,	Valterp
Advokat Folke Stuxberg,	Högarengatan 1,		~~pa Stenstorp~~ Falköping
Karl Pettersson,	Mästaregården,	Södra Kyrketorp,	Valterp
Karl Jonsson,	Ågården,	" "	~~pa Stenstorp~~ Stenstorp
Vägförvaltningen i Skarabergs län,			Mariestad
Vägingenjör B. André,	Vägförvaltningen,		"
Ingenjör S. Mattsson,	"		"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten
den 10 juli 1962, intygas.

I tjänsten.


Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 623/61.

S.D.nr 247.

Till kyrkoherden Uno Allert, Stenstorp.

Angående torrläggning av mark, tillhörande bland annat ecklesiastika lönebostället Kyrketorp Stommen 4¹ i Kyrketorps socken.


Åberopande stiftsnämndens förordnande för Eder den 3 november 1961 att i egenskap av ombud för domkapitlet och stiftsnämnden iakttaga och bevaka rubricerade fastighets rätt och intressen, får stiftsnämnden härmed meddela, att lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, kommer att hålla fortsatt sammanträde i ärendet tisdagen den 31 juli 1962 klockan 9.00 hos Karl Alfredsson, Knapagården, Stenstorp.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe, under förutsättning att domkapitlet och stiftsnämnden icke härigenom åsamkas kostnader.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara den 12 juli 1962.


Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:




Bengt Gierup

Ovanstående fullmakt överföres härmed på lantbrukaren Sven Ehn, Ranstad, Stenstorp.

Stenstorp den 16 juli 1962.



Uno Allert
Kyrkoherde.


Arne Olsén.

F u l l m a k t .

Härmed befullmäktigas herr Sven Ehn, Ranstad, Stenstorp, att vara ombud för Stenstorps pastorat vid sammanträden för torrläggning av mark tillhörande Dala Knapagården, Kyrketorp m.fl. i Dala, Södra Kyrketorps och Brunnhems socknar, Skaraborgs län, genom uppgrävning av ån Pösan.

Stenstorp den 16 juli 1962.

Uno Allert
Uno Allert

Stenstorps pastoratskyrkoråds
Ordf.

Lantbruksingenjören
vid
Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område
Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

Bil. 14.

Till Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Angående Pösan - Knapagårdens vattenavledningsföretag år
1962 i Dala m.fl. socknar.

På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § översändes härmed utdrag ur plan och förslag till utlåtande för rubricerade företag i de delar detta berör allmänna vägen 865 Dala-Segerstad, c:a 1 km öster om korsningen med vägen Falköping - Skövde.

Det ena exemplaret av utdraget torde återsändas med påteckning om granskning, det andra kan behållas. Slutsammanträde kommer att hållas den 31 juli 1962, varför svar emötses i god tid dessförinnan.

Vägförvaltningen var representerad vid sammanträde i ärendet den 8 november 1961 av vägingenjör B. André, biträdd av ingenjör S. Mattsson.

Till låns bekommen brorritning återgår.

./.

Vänersberg den 30 juni 1962.

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Utdrag ur förslag till

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Dala Knapagården m.fl. i Dala, S:a
Kyrketorps och Brunnhems socknar av Skara-
borgs län.

9. Broar och trummer.

Avloppet A-B berör vid sektion 16+22 allmänna vägen 865 Dala-
Segerstad.

Befintligt bottenläge i bron medger ej ovanförliggande marks
torrläggning till erforderligt djup, varför uppröjning i botten
erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande bro har ombyggts från grunden år 1931, varför det
enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvalt-
ningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda uppgrävning. Om ej
annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen
ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas, att genom-
loppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande
avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och
meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda.

INGEN ERINRAN
Mariestad den 4 juli 1962
Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Enligt uppdrag
<i>J. Mattsson</i>


Stenstorp den 31 juli 1962.

I tjänsten.

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Utdraget bestyrkes:



UTLÅTANDE vid syneförrättning

enligt vattenlagen för torr-

läggning av mark tillhörande

Dala Knapagården m.fl. i Dala,

S:a Kyrketorp och Brunnhems

socknar, av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, med vilket avses att räta, fördjupa och utvidga ån Pösan för att bereda möjlighet till bättre torrläggning av vatten-skadade marker, är beläget c:a 1,5 km sydost om Stenstorps kyrka inom sektion 6 av nederbördsområde 142. På vidsittande översikts-karta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vatten-samlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom vattenavledning.

Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

2. Företagets omfattning.

Över torrläggningsområdet har karta upprättats med ledning av verkställd planmätning. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Denna mark har å plankartan begränsats med en blå

Streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Svarta siffror inom parentes utvisar den organogena jordens djup i meter. Den del av avloppet, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över till utförande ifrågasatta avloppssträckor har profil och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget sålunda sträckan med beteckningen A-B-C-D-E-F. För att förbilliga företagets utförande och framtida underhåll har avloppet på sträckan D-E föreslagits utföras i gräns, där så kan ske utan hinder för särskilda arbetssvårigheter. Den äldre åfåran å sträckan D-E, som således ej längre kommer att utgöra huvudavlopp, må igenfyllas; härvid skall vardera markägaren svara för avdikning på sin fastighet.

Vid förrättningsens handläggning har framförda yrkanden beaktats i den mån så varit möjligt. Sålunda har särskilda åtgärder vidtagits för att begränsa skadornas storlek.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta. Storleken har med blått angivits på profilritningen. Nederbördsområde, avrinning beräknade vattenstånd m.m. framgår av följande hydrografiska utredning.

Läge	A		
Nederbördsområde km ²	83		
Högsta högvattenföring, momentant	21		
-"- -"- , dyggsmedeltal HHQ m ³ /s	15		
Normal -"- NHQ "	5,5		
-"- medelvattenföring NMQ "	0,75		

Dimensionering:

Läge	A	C	3+00
Släntlutning 1:1,5			
Bottenbredd m.	6,0	5,0	4,0
Bottenlutning 0/00	0,5	0,5	2
Vattendjup vid HHQ 15 m ³ /s	(1,9)	(2,05)	1,5
-"- " NHQ 5,5 "	1,1	1,2	0,9
-"- " NMQ 0,75 "	0,35	0,4	0,3

y L Företaget har ej utformats så att det medger fullständig torrläggning av sökandens marker, enär detta skulle ställa sig allt för dyrbart. Vid normala högvattenstånd förväntas i företagets övre del endast mindre översvämningar, medan de högsta högvattenstånden även i fortsättningen ger icke oväsentliga översvämningar.

34

Företaget syftar främst till att eliminera den igenslamning och igenväxning samt den sjunkning av marken, som förekommit under senare år.

Nämnvärda förändringar i vattenföringarna väntas företaget således

X ej medföra.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, har alltså enligt ovan, begränsats på nivåkartan av en streckad blå linje. All därutanför liggande mark är så belägen att den torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedd avloppssträcka. För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn även tagits till såväl genom företaget ernådd otillräcklig torrläggning som fortsatt översvämning.

6. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga D, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsedda utgifter, med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 16.500:- kronor.

7. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena och med dem jämställda.

8. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedan stående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

9. Broar och trummor.

Avloppet A-B berör vid sektion 16+42 allmänna vägen 865 Dala-Segerstad.

Befintligt bottenläge i bron medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför uppröjning i botten

erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande bro har ombyggts från grunden år 1931, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda uppgrävning.

Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda.

Avloppet B-C-D berör vid sektion 14+65 ett vadställe för fastigheten Kyrketorp 1³, vilket måste fördjupas.

Härigenom nedbringas antalet möjliga överfarter varför synemännen finner skäligt att ersättning skall utgå med 210:- kronor, beräknad på sätt som närmare framgår av bilagd utredning.

För att minska intrånget genom fördjupningen har det förutsetts att en spång bygges på företagets bekostnad i punkt 14+40. Överbyggnaden utföres dock av markägaren i den mån detta anges i kostnadsförslaget. Ågotrumma vid sektion 12+55 utföres över den gamla åfåran genom företagets försorg på sätt som närmare framgår av sektionsritning.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande spång, överfarter eller vägövergångar skall ej åvila företaget.

10. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avloppsutvidgning och till jordupplag, som ej skall utplaneras, skall ersättning utgå med belopp, som finnes angivna i jordersättningslängden bilaga A. eller efter samma grunder.

Ersättning för försvårad överkörsel skall utgå på sätt, som anges under punkt 9.

37

För förtidig avverkning av träd skall utgå ersättning endast i den mån det anges i kostnadsförslaget.

Ersättning för skada på växande gröda, som orsakats till följd av schaktmassornas utplanering, skall ej utgå i de fall där schaktmassorna åtgår att utfylla den gamla åfåran eller andra håligheter.

Andra skador, som under arbetstiden orsakas av företaget, och varom icke stadgas i vattenlagen 7 kap. 57 §, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare skriftligen hos styrelsen framställer yrkande härom inom sådan tid att skadan rimligen kan värderas, dock senast vid sammanträde med delägarna för framläggande av slutlig utdebiteringslängd. Ersättningsbeloppets storlek bör bestämmas enligt åsämjande eller av två genom arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Beträffande oförutsedda skador gäller vad i vattenlagen 7 kap. 57 § stadgas.

11. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

12. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägarna tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från avloppet. Sker ändock skadegörelse, som för- anletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, är veder- börande ersättningsskyldig enligt lag.

13. Arbetsföreskrifter, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utform- ning återfinnes i bifogade arbetsföreskrifter och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes på plankartan och i arbetsföre- skrifterna.

Det använda höjdsystemets nollplan (är beläget 160.00 m över) Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, be- stående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt samman- träde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sak- kunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Styrelsen skall därjämte innan arbetet igångsättes göra anmälan om styrelseval hos Länsstyrelsen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 §.

Delägarnas bestämmanderätt överföretagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras i minst en av ortens tidningar.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

40
att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas
Pösan-Knapagårdens vattenavledningsföretag år 1962

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Biträdande gode män:

Einar Wilhelmsson
Einar Wilhelmsson

Allan Fridén
Allan Fridén

Stenstorp den 31 juli 1962
I tjänsten:

Kurt Dahlgren
/Kurt Dahlgren/
Lantbruksingenjör

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Amtal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Sträckan A-B-C-D.</u>							
Kyrketorp Ågården 3 ¹ , Karl Johnsson	-			10	15	2	2
Kyrketorp 1 ⁴ , Karl Pettersson	-			170	15	26	26
-"- 1 ³ , Gunnar Johansson	310	21	65	520	32	166	231
Summa							259
<u>Sträckan D-E.</u>							
Kyrketorp Stommen 4 ¹ , Stenstorps pastorat; arr. Åke Olsson	2200	20	440	50	30	15	455
Kyrketorp 1 ³ , Gunnar Johansson	1060	20	212				212
Kyrketorp Polacks:g:n 5 ⁴⁻⁶ , Karl Alfredsson	810	20	162				162
Summa							829
<u>Sträckan E-F</u>							
Kyrketorp Stommen 4 ¹ , Stens- torps pastorat	400	10	40	100	15	15	55
Kyrketorp Polacksg:n 5 ²) Dala Knapag:n 15 ³) Karl Alfredsson	420	20	84	100	30	30	114
Dala Knapag:n 15 ² , Lars Persson	230	20	46	60	30	18	64
Stämmestorp 1 ³ , Gilbert Romfelt	120	10	12				12
Summa							245
Slutsumma							1333
Stenstorp den 31 juli 1962							
/Kurt Dahlgren/ Lantbruksingenjör							
Biträdande godemän:							
Anna Dahlström Allan Fridén							

Utredning

rörande ersättning för försvårad överfart vid punkt C. Ifrågavarande vadställe användes för närvarande vid låg- och medelvattenföring såsom överfart för transporter och övergångställe för betesdjur till den å andra sidan av åfåran belägna marken. Figur 36, som omfattar 0,50 ha utgöres av permanent betesmark. Figur 35 som omfattar 1.20 ha utgöres av åker. Den fördjupning av överfartsstället, varom här är fråga beräknas innebära att 14 extrafärder fram och åter årligen måste ske vägledes. Mersträckan utgöres av 350 m i vardera riktningen och körningen med traktor beräknas kunna ske med en hastighet av 15 km/tim. Ersättningen beräknas efter 16:- kr/tim.


Sammanfattning:

Extrafärder (2/3 av 21 st /år)	14 st.
Körsträcka (350 + 350 m)	700 m.
Körhastighet	15 km/tim.
Kostnad	16:-kr/tim
Ersättningsbeloppet kapitaliseras efter	5 %

Uträkning: $\frac{14 \times 700 \times 16 \times 100}{15.000 \times 5} = 209$ eller avrundat till 210:- kronor.

Av utredningen framgår att ersättning för försvårad överfart skall utgå till ägaren av Kyrketorp 1³ med 210:- kronor. Beloppet skall utbetalas innan uppgrävningen kommer till stånd. Beträffande ersättning för försvårad gång för kreaturen skall ingen sådan utgå, då skadan kompenseras genom anläggande av bro över gamla åfåran vid 12 + 50.

Stenstorp den 31 juli 1962


/Kurt Dahlgren/

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brunnhems socken</u>							
Stämmestorp 1 ³ , 1 ⁴							
Ägare: Gilbert Rönfelt							
Betesmark, mylla på sväm- jord och kalkmorän	1		0,55	1300	1600 2000 800	300	165
Dito	2		0,18	500	1200	300	54
Summa			0,73				219
<u>Dala socken</u>							
<u>Dala Knapagården 15²</u>							
Ägare: Lars Persson							
Åker, mylla på svämjord och kalkmorän	3	0,35		2000	2500	500	175
Betesmark, mylla på sväm- jord och kalkmorän	4		0,05	1000	1500 2500 2200	500	25
Dito	5		0,25	1700	2500	500	125
Åker, mylla på svämjord och kalkmorän	6	0,60		1100	2200 2500 2200	1100	660
Dito	7		0,66	800	2500	1400	924
Betesmark, mylla på sväm- jord och kalkmorän	8		0,15	1200	1800	600	90
Skog, mylla på svämjord och kalkmorän	9		0,56	500	800	300	168
Summa		0,95	1,67				2167
<u>Dala Knapagården 15³</u>							
Ägare: Karl Alfredsson							
Åker, mylla på svämjord och kalkmorän	10	1,00		300	2100 2500	1800	1800
Betesmark, mylla på sväm- jord och kalkmorän	11		0,80	200	1200 1800 1100	1000	800
Dito	12		0,28	200	1200 800	900	252
Dito	13		0,10	100	1200	700	70
Åker, mylla på svämjord och kalkmorän	14	0,40		600	2200 2500	1600	640
Summa		1,40	1,18				3562


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Södra Kyrketorps socken</u>							
<u>Kyrketorp Polacksgården</u>							
<u>5⁴, 5⁵, 5⁶</u>							
Ägare: Karl Alfredsson							
Betesmark, mylla på sväm- jord och kalkmorän	15		0,7	200	800 ~~1200~~ 1200	600	42
Dito	16		0,20	200	~~1800~~ 2000	1000	200
Dito	17		0,66	300	~~2500~~	1700	1122
Åker, mylla på svämjord och kalkmorän	18	0,16		1300	2500	1200	192
Betesmark, mylla på sväm- jord och kalkmorän	19		0,54	500	2100 ~~2500~~	1600	864
Betesmark, mylla på sväm- jord och kalkmorän	20		0,26	400	2000 ~~2500~~	1600	416
Åker, mylla på svämjord och kalkmorän	21	0,12		1300	2500	1200	144
Betesmark, mylla på sväm- jord och kalkmorän	22		0,71	500	2000 ~~2500~~	1500	1065
Dito	23		0,16	500	2000 ~~2500~~	1500	240
Åker, mylla på svämjord och kalkmorän	24	0,13		1300	2500	1200	156
Summa		0,41	2,60				4441
<u>Kyrketorp Stommen 4¹</u>							
Ägare: Stenstorps pastor- at, Arren.: Åke Olsson							
Betesmark, mylla på sväm- jord och kalkmorän	25		0,50	300	1000 ~~1200~~ 2200	700	350
Dito	26		0,50	800	~~2500~~ 1700	1400	700
Dito	27		0,74	300	~~2500~~ 1600	1400	1036
Dito	28		1,15	300	~~2500~~ 1900	1300	1495
Dito	29		0,96	1200	~~2500~~	700	672
Summa			3,85				4253

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Kyrketorp 1³</u>							
Ägare: Gunnar Johansson							
Betesmark, mylla på sväm- jord och kalkmorän	30		1,50	900	1600 ~~2300~~ 1700	700	1050
Dito	31		0,30	800	~~2300~~	900	270
Åker, mylla på svämjord och kalkmorän	32	0,15		1600	2100 ~~2300~~ 2400	500	75
Dito	33	0,57		2100	~~2500~~	300	171
Betesmark, mylla på sväm- jord och kalkmorän	34		0,63	700	1100 ~~1800~~	400	252
Åker, mylla på svämjord och kalkmorän	35	0,95		1900	2200 ~~2500~~	300	285
Betesmark, mylla på sväm- jord och kalkmorän	36	0,50	0,50	1000	1300 ~~2300~~ 1300	300	150
Dito	37		0,06	1000	~~2300~~ 1800	300	18
Dito	38		0,14	1500	~~2300~~	300	42
Summa alstringsbåtnad		1,67	3,13				2313
Brukningsbåtnad							200
Tillhoppa							2513
<u>Kyrketorp 1⁴ av 1³</u>							
Ägare: Karl Pettersson							
Betesmark, mylla på sväm- jord och kalkmorän	39		0,25	900	1100 ~~2500~~	200	50
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Brunnhems socken</u>							
<u>Stämmestorp 1³, 1⁴</u>							
Gilbert Romfelt	1,2		0,73				219
<u>Dala socken</u>							
<u>Dala Knapagården 15²</u>							
Lars Persson	3-9	0,95	1,67				2167

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Dala Knapagården 15³</u>							
Karl Alfredsson ^S	10-14	1,40	1,18				3562
<u>Södra Kyrketorps socken</u>							
<u>Kyrketorp Polacksgården</u>							
<u>5⁴, 5⁵, 5⁶</u>							
Karl Alfredsson ^S	15-24	0,41	2,60				4441
<u>Kyrketorp Stommen 4¹</u>							
Stenstorps pastorat	25-29		3,85				4253
<u>Kyrketorp 1³</u>							
Gunnar Johansson	30-38	1,67	3,13				2513
<u>Kyrketorp 1⁴ av 1³</u>							
Karl Pettersson	39		0,25				0,50
<u>Summa</u>		<u>4,43</u>	<u>13,41</u>				<u>17.205</u>


Överstruket värde i kolumn "Värde efter torrläggning", avser reducering för ofullständig torrläggning och på grund av fortsatt översvämning.

Stenstorp den 31 juli 1962


/Kurt Dahlgren/
Lantbruksingenjör


Biträdande godemän:


Einar Wilhelmsson



Allan Fridén

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan A-B-C-D</u>				
16 + 46		Fördjupning av bro utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
17-12+70	430	Schaktn.oplan. av svämjord m ³	610	1:50	915	
		Schaktn. av kalkmorän med sten, svårgrävd m ³	430	3:-	1290	
		Tillägg för stubbar och rötter m	200	1:-	200	
C		Tillägg för hårdgöring av överfart			35	2440
		Erf. röjning och breddning, skall ske:				
		Vänster sida, 16-14+90				
		" " 14+57-14+20				
		Höger sida 14+20-13+70				
		Vänster sida 13+70-12+70				
		Ersättning till Gunnar Johansson för busk- och trädröjning, såvida han själv låter utföra densamma, utgår med 100:- kr i annat fall utgår ersättn. med 50:- kr.			100	
		Jordersättning enl. bil			259	
14+40		Uppläggning av räls för spång enl. ritning			220	
14+65		Ersättning för försvårad överfart			210	789
		Arbetsledning oförutsett mm.				321
		Summa				3550
		<u>Sträckan D-E</u>				
44+81-40	481	Schaktn. o plan av svämjord o sand m ³	4950	1:20	5940	
		Schaktn. o plan av sand, något sten m ³	395	1:40	553	
42+80		Berg m ²	28	15	420	
42+75		Vattningsställe enl. typ-ritn. V-3 st.	1	50	50	
40+30 höger o vänst.		Upprensning av vattningsst.	2		50	
12+50-12+60		Anlägg. av trumma 0-400 enl. ritning m	10	Trpt.	100	7113



Sektion 4-A




Utförande av denna typ vattningeställe omfattar endast schaktningensarbetet, förstärkning eller hårdgöring av botten samt stängsel skall utföras och bekostas av djurägaren.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Specialkostnadsförslag för uppläggning av räls för spång vid 14+40.</u>				
		Uppläggning och förankring av 2 st.räls (80/14 ca 17 kg/m.) minst 9 m. i längd			110	
		Landfäste av Djupinpregnerat rundvirke enl. "Boliden metoden": 4 st pålar 6" i topp, 1,7 m i längd			35	
		4 stycken dito 5" i topp, 1,5 m i längd			30	
		3/4" bult, skruvar och brickor för sammanfästning av land- fäste			10	
		Rundstång för förankring av räls i landfäste			15	
		spångens träöverbyggnad liksom rostskyddsbehandling av järnkonstruktion samt övrigt utföres och bekostas av markägaren.				
		Oförutsett			20	
		Summa			220	
		Uppläggning av räls för spång får väven ske på landfäste av exempelvis kalkstens- hällar.				

Stenstorp den 31 juli 1962


 /Kurt Dahlgren/
 Lantbruksingenjör

ARBETSFÖRESKRIFTER

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande krökar på åfåran ej får göras skarpa, utan skall i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där åfåran kan bibehållas i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och fårans mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad stembundet material, som lämpligen ej kan spridas skall läggas minst 3 m från avloppets kanter, såvida det icke jämnas av och döljes, och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen. Huruvida jordmassorna är av den beskaffenhet att de skall utplaneras eller ej avgöres av företagets styrelse i samråd med markägaren;

att på sträckan D-E där så erfordras ojämnheter i marken på högst 50 m:s avstånd från uppschaktningsplatsen skall utjämnas med de uppschaktade jordmassorna. Detta gäller även den gamla åfåran i den mån massorna medger detta. Även där jordmassor ej är tillräckliga skall det på avloppets västra ända befintliga området planeras in till ett avstånd av 50 m från avloppet;

att vid upplag på åker- eller betesmark i övrigt skall uppschaktat material som till övervägande del innehåller torv- sand eller svämjord utspridas vid uppgrävningen på så sätt att på en

kvadratmeters yta ej bör uppläggas mer än $1/3 \text{ m}^3$ jord. Stubbar lägges närmast dikeskant, dock ej med mindre avstånd än en meter från densamma.

att breddning och uppläggning av material sker för vissa sträckor enligt följande:

Sträcka	Läge	Breddning, uppläggning m.m.
A-B-C-D	16+40-16,	breddning, liksom massornas uppläggning eller utplanering skall ske å västra sidan av åfåran.
	16-14+90	Breddning och utplanering skall ske å östra sidan. De jordmassor, som består av sådant material att de lämpligen ej bör utspridas på marken, skulle döljas med den uppschaktade svämjorden. Uppläggning bör ej ske med mer än c:a $\frac{1}{4} \text{ m}^3$ per kvadratmeter. Beträffande anordning för ytvattnets framsläppande, se föreskrifter härom.
	14+90-14+57	Uppläggning av massorna skall ske å västra sidan inom nuvarande åfåra
	14+57-14+20	Breddning, uppläggning eller utplanering skall ske på östra sidan å ängsmarken.
	14+20-13+70	Dito å västra sidan.
	13+70-12+70	Dito å östra sidan.
D-E	44+81-44+50	Större delen av materialet torde åtgå för uppfyllning av gamla åfåran vid bro.
	44+50-40+40	Åfårans mitt förlägges i gräns med undantag för sträckan 42+63-43+18, för ernående av mindre bergsprängning.
	44+50-42+10	Där nya fårans mitt sammanfaller med gräns fördelas massorna lika å ömse sidor, i övrigt tillfaller schaktmassorna den fastighet varå de upptagas.

Sträcka Läge Breddning, uppläggning m.m.

42+10-41+20) Uppschaktad jord utplaneras å västra sidan, sten
42+75-43+10) sammanföres i möjligaste mån i rösen.

41+20-40 Dito å östra sidan av åfåran.

E-F Uppläggning och utplanering får ske efter
överenskommelse mellan styrelse och entre-
prenör.

att massor ej upplägges så att avrinningen hindras från hällen
nedom Kyrketorp 1³:s byggnader.

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att
skada uppstår;

att ras som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och
erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar
vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller
döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta
genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstör-
as; måste så ske skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person
ersättas med en ny sådan;

att överfart vid 14+65 snarast möjligt återställles i fullgott, skick,
vidare må beaktas att överdjup å sträckan 14+60-14+70 ej kan
medgivas, föreskriven hårdgöring utföres med singel eller
makadam och är avsedd att fylla ut håligheter för att på så
sätt ge en jämn, fast överfartsbana.

att betongrören till företagets rörbro godkännes under förutsättning
att de uppfyller gällande normalbestämmelser ifråga om håll-
fasthet och täthet;

att rörbro vid 12+50-12+65 lägges på trärust, om det befinnes att
grunden utgöres av icke bärande jordslag;

54
att särskild uppmärksamhet ägnas korsning av vattenledning vid 6+75 för att hindra skadegörelse.

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: ett inhuggit kors i betonglandfäste å SÖ hörnet av bro för allmän väg vid B


Höjd + 5,64 m

Höjd enl. RAK:s o-plan + 165,64 m

Före maskingrävning skall företags styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huvuvida el- eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Stenstorp den 31 juli 1962

I tjänsten:




/Kurt Dahlgren/

Lantbruksingenjör

Biträdande gode män:



Einar Wilhelmsson



Allan Fridén

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. llist. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Brunnhems socken</u>						
<u>Stämmestorp 1³, 1⁴</u>						
Gilbert Romfelt		219		210	1,27	
<u>Dala socken</u>						
<u>Dala Knapagården 15²,</u>						
Lars Persson	S	2167		2079	12,60	
<u>Dala Knapagården 15³,</u>						
Karl Alfredsson	S	3562		3415	20,70	
<u>Södra Kyrketorp socken</u>						
<u>Kyrketorp Polacksg:n 5⁴,</u>						
<u>5⁵, 5⁶</u>						
Karl Alfredsson	S	4441		4260	25,82	
<u>Kyrketorp Stommen 4¹,</u>						
Stenstorps Pastorat						
Arr: Åke Olsson		4253		4079	24,72	
<u>Kyrketorp 1³,</u>						
Gunnar Johansson		2513		2409	14,60	
<u>Kyrketorp 1⁴ av 1³</u>						
Karl Pettersson		50		48	0,29	
<u>Summa</u>		<u>17.205</u>		<u>16.500</u>	<u>100.00</u>	

Stenstorp den 31 juli 1962

Biträdande godemän:


Kenneth Olsson
Allan Fridén

Kurt Dahlgren
/Kurt Dahlgren/
Lantbruksingenjör

Sammanställning över förrättningskostnader
för
Pösan-Knapagårdens vattenavledningsföretag år 1962

	Kronor
Ersättning till Statsverket enl. SFS 317/1960	864:-
-"- " gode män	178:-
Annonss o lokal m.m.	96:-
Hantlangning	<u>372:-</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>1.510:-</u>

Vänersborg den 31 juli 1962


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör, förrättningsman