



Akt nr:

R-F4b-LS477/72

AU\$R-F4b-LS477/72

Händlingar angående

TORPA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1972
i Sunnersbergs s:n av Skaraborgs
län; upprättade år 1972 vid syne-
förrättning enligt vattenlagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman.

BESIKTNINGSRAPPORT

Företagets namn	
Torpa dikningsföretag av år 1972	
Socken	Län
Sunnersberg	Skaraborg
Ordf. i styrelsen — ~~Förordnanden~~ — ~~Ende intressent~~	
Evert Appelberg, Sölten L 5, 531 00 LIDKÖPING	
Arbets tid jml. VL 10: 62	Förlängning jml. VL 7: 58
till den 31/12 1976	-
Ant. om statligt stöd	
-	
-	
-	
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av
6 april 1973	undertecknad

Företaget befanns vara utfört enligt det vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättade och därefter laga kraftägande förslaget.

Företagets utförande godkännes.

Skara den 3 maj 1973

I tjänsten:

Stig Lundblad

Ingenjör

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN VÄNERSBORGS TINGSRÄTT


Ärendet handlägges av

Ing L Olsson/JCKa

Vattendomstolen

29.5.1972

Ink 06. 06. 72



Vänersborgs Tingsrätt
Vattendomstolen

Box 71

462 01 VÄNERSBORG 1

Undertecknad avslutade den 22.2.1972 en syneförrättning enligt vattenlagen i Sunnersbergs socken, Skaraborgs län, varvid Torpa dikningsföretag av år 1972 bildades. Om förrättningen numera har vunnit laga kraft, får undertecknad härmed anhålla om, att bevis härom måtte tillställas företagets ordförande, hemm.ägare Evert Appelberg, Sölten L 5, 531 00 LIDKÖPING samt att kopia sändes till undertecknad.

I tjänsten

Lennart Olsson

Ingenjör

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Vattendomstolen

BEVIS 16. 6. 1972

Besvär har icke anförts
över denna syneförrättning.

U. a.

Överenskommelse.

Undertecknade, delägare i *Torpa dikning*

 dikningsföretag av år 19*44*, utan samband med syn i *Sunnersbergs*
 sock*en*. av Skaraborgs län, överenskomma härmed,
 att den kostnadsfördelningslängd rörande företaget, som upprättats av förrätt-
 ningsmannen, skall gälla som fördelningsgrund för förslagets upprättande ^{och} före-
 tagets utförande ~~och framtida underhåll~~.

För mark, som åtgår till diken eller jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Arbetena skola utföras då någon av delägarna så fordrar.

Företaget skall underkasta sig lantbruksnämndens kontroll under arbetets ut-
 förande och skall anses fullbordat, då det slutavsynats och godkänts av lant-
 bruksnämnden.

~~Om statsunderstöd beviljats skola arbetena vara avslutade å tid som angivits
 i meddelande om beviljat bidrag.~~

Sålunda överenskommet försäkra:

Sölken 5:1, Sunnersberg .. den *25/3* .. 19*71*..

För fastigheten:

<i>Sölken 5:1</i>	<i>Evert Appelberg</i>
<i>Skatteg. 1:14</i>	<i>Gunnar Gustavson</i>
<i>Torpa Hamagård 2:1</i>	<i>Hjalmar Svensson</i>
<i>Torpa Hansaft</i>	<i>Carl Andersson</i>
<i>Snickaregården</i>	<i>Björn Tullman</i>
.....	

Ovanstående överenskommelse och namnteckningar vitsordas:

.....

Protokoll fört vid sammanträde
utan samband med syneförrättning för
torrläggning av mark tillhörande
Torpa Hansagård m.H
i Sunnersbergs sock.e.
av Skaraborgs län.

Torsdagen den 25/3 1971 hos Evert Appelberg
Sölten, Sunnersberg.

Närvarande: Undertecknad, Bertil Fransson, förrättnings-
man

Följande sakägare inställde sig till sammanträdet:

Namn	Ägare av	Fastighet
Lars Gustavsson	"	Torpa Hansagård 2:20
Hjalmar Svensson	"	" 2:21
Karl Andersson	"	" 2:19
Gunnar Gustavsson	"	" Skattegård 1:14
Evert Appelberg	"	Sölten 5:1
Erik Salegård	"	Ålvatorp 1:2
	"	

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Hjalmar Svensson
o. Lars Gustavsson

§ 2.

Då några motstående intressen ej synes föreligga och det framtida underhållet
tryggas genom att företaget huvudsakligen utföres med täckta ledningar, har
laga syneförrättning ej ansetts erforderlig.

§ 3.

Företaget omfattar de å plankarta med bokstäver angivna dikessträckorna
.....
.....
.....
.....

§ 4.

Den allmänna vägen Torp vägsamfällighet
berörs vid sektion 14+8-14+16. Vägtrumman
jämta brunn nedströms bekostas av väg-
samfällighet

§ 5.

Sakägarna yrkade enhälligt på att företaget skulle utföras i enlighet med
det av förrättningsmannen framlagda förslaget

§ 6.

Den upprättade kostnadsfördelningslängden granskades och godkändes.

§ 7.

Företaget skulle benämnas Torpa dikningsföretag av
1944/1945 utan samband med syn.

§ 8.

Sakägarna ingingo överenskommelse, att den upprättade kostnadsfördelnings-
längden skulle gälla för företagets utförande, underhåll och för fördelning
av förrättningskostnaden, bil.

§ 9.

Till aktförvarare och förtroendeman valdes Evert Appelberg.
Sölten, Sunnersberg, samt till övriga styrelse
ledamöter Hjalmar Svensson, Gunnar Gustavsson

§ .

Förtroendemannen i företaget erhöll i uppdrag:

att å delägarnas vägnar söka statsbidrag till kostnaderna för företagets ut-
förande samt

att utkvittera det statsbidrag, som kan komma att till företaget beviljas.

§ 10.

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Barbil Franck

Förrättningsman

Justeras:

Hjalmar Svensson
Lars Lundström

Handlingar angående

TORPA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1972
i Summersbergs socken av Skaraborgs
län; upprättade år 1972 vid syne-
förrättning enligt vattenlagen av

Lennart Olsson
Förrättningsman

Innehållsförteckning

	<u>Sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll	1-
Ansökan med förordnande	bil. A 7-
Förteckning	" B 10-
Fullmakter	" C1-C2 11-
Värderingslängd	" D 13-
Kostnadsförslag	" E 15-
Arbetsbeskrivning	" F 18-
Utredning jämlikt V.L. 7:24	" G 22-
Kostnadsfördelningslängd	" H 23-
Översiktskarta	24-
Utlåtande	bil. I 25-
PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion	" K 32-
Typritningar	38-42.

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 profilritning.

Protokoll
den 4/2 1972

Syrefrättning enligt 10 kap. vattenlagen
för igenläggnings med röt or öppna
och halvbrädda avlopp inom Torpa
skriftningsföretag år 1944.

Socken: Sunnersberg
Län: Skaraborg

Sammantid för handläggning av
syrefrättningen hos lantb. Evert
Appelberg, Sollen, Sunnersberg, Lidsjöarna

Sammen-
tidsplats.

Meddelande om syrefrättningen samt
tid och plats för sammantidel hade
meddelats genom postförsändelse till
kända skäpne enligt bilagda
avsändningslista.

Kungälv.

Undersökning frättningsmen och
sammantid men Birger Inkomman
Pjörnsåter, Rida, Lidsjöarna och Rf
Andersson, Rinkgården, Vinningsa.

Närvarande

Sittande:

Evert Appelberg, ägare av Sollen 5:1
Erik Gustavsson Håger, " " Torpa Skattegrän 1:14
gm dödsbodeligorna Sunners Gustavsson
Hjalmar Oscarson ägare av Torpa Skattegrän 2:21

Övriga skäpne:

Syke Carl, Anna o Elin Andersson, ägare av
Torpa Skattegrän 2:19, gm Carl Andersson
Einar och Erik Petersson, ägare av Torpa 3:2 gm
Einar Petersson eult. fullm. bil. C1.
Erik Karlsson, ägare av Österbräcke 1:2
Sunnersberg posthus, ägare av Tröstbräcke 1:1
gm Ingvar Sälgeby eult fullm. bil C2.

Enkelt Sälsgård, årens av Skötsel 1:2.
 Gårds Sälsgård, allmogens sin
 kommunens Torpa 6:1

Torpa omfångsfullhet genom att Löst
 Appellering

§1.

Upplystes det för friställningsmannen
 meddelade friställning.

§2.

Närst för med styrelsen
 kunde ej utvärderas.

§3.

Friställningsmannen lämnade en red-
 görelse för att om friställning inom
 laga styrelse friställning ställes.

Den 25/3 1971 höll förordnande friställnings-
 mannen ing. Bertil Fransson somman-
 tade med de berörda skägarna.

De närvarande skägarna yttrade sig
 för att de ej ville och beslutade

olagliga i sken A-B-C-D-E-F-G-H-
 I-23+8 skulle i genlängs med sin

enligt att av friställningsmannen för-
 lopp friställning. En överenskommelse

tecknades angående friställningen av
 kostnaden. Överenskommelsen

underbeaktades dock inte av
 domstolens beslut, ej heller förklarade
 Torpa 6:1.
 Vid sammankomsten den 14/5 1971 med
 deltagarna i Torpa af 1971 besluts att
 friställning skulle bedrivas till
 kostnaden i ovanstående utläggning
 med 6495 kr, motsvarande att
 beslutet kapitaliserat minskat

Förordnande

För an-
märkningTeknisk
beskrivning

underkänd.

Med beaktande ^{av} vad som tidigare
friskommitt hade preliminärt
frilagt uppsett, vilket frilagt
framlades för öskagarna.

§ 4.

Sökanden yrkade att de öppna och
helutdragna vagnen skulle igenläsas
med rön för att bekräfta övervakningen
och skilja biten brukning för hållande.

Yrkande av
sökanden

Euskelte väg

Tummen för euskelte vägen ingående
i Torpa vägningsfriläggning bevis
vid vagnsreklin 14+8-14+16.

Tummen

Preferent tummen måste ombyggnas
för att få vagn för den nya in-
ledningen.

§ 5.

Förordningsmannen meddelade
att nytt sammantidat skulle hållas
tisdagen den 22 febr 1972, kl. 10.00
för samma plats som dagens sammantidat
och att styrelse för friläggning
då skulle utlys.

Förordnings-
mannens
utlysning

§ 6.

Dagens protokoll upplästes och
sammantidat avslutades.
Förordningsmannen: Leif Eriksson

Avslutning.

Såsom gode män:

Björn Johansson

[Signature]

den 22/2 1972

Sammanträde för fortsatt handläggning
av synföretningarna hos lantb.
Evert Appelberg, Sollen, Summersberg,
Lidköping

Sammanträdet
glats

Tid och plats för sammanträdet hade
Lidkömningsnämnden vid föregående
sammanträde den 4/2 1972

Kungörelse

Meddelande om sammanträdet hade
även genom postförsändelse avsänt
sitt sakägen enligt bilagda
avsändningslista

Undertecknad försättningsman
och övriga gode män: Birger
Lundman och Alf Andersson

Närvarande

Sökande:

Evert Appelberg
Gunnar Gustavsson
Hjalmar Svensson

Övriga sökare:

Einar Pettersson

Tyger vagnföretaglet genom ordf

Evert Appelberg

Boor Johansson, ägare av Toljå Ullbygården 3:1

§ 7

Försättningsmannen redogjorde för
upprättat förslag samt framlade för
sökarens granskning öfver
hörande handlingar och sitningar

Upprättat
förslag med
Lidkömningsnämndens
handlingar

§ 8.

Synemännens åsyn sitt utlåtande

Utlåtande
avgives

§ 9.

Fristyp val av styrelse för fristöget
och uttåg till ordnande och
sällika aktivaerna Ernst Appelberg,
ledamöter: Gunnar Gustavson och
Hjelmén Svensson

suppleant: Erik Pettersson

revisorer: Tor Jönsson och Ernst Pettersson

revisorsuppleant: Erik Karlsson

Styrelseval

§ 10.

Postskifter och handlingar och kopier
och ritningar skulle som
hädan till överlämnas till
aktivaerna och hållas tillgängliga
för evigt, om önskade granska
dem eller taga avskrift.

Aktivaerna

§ 11.

Förhållandena uppkode att fristöget
snarast möjligt skulle utlösas

Uppköp om
fristögets
utlösande

§ 12

Godkändes att till fristättningskostnaderna
skulle, fristämman ordens orode till
förstämningen, hänförs utlösnings för
Arvoden och reskostnader till
goda män:

Förstämningens
kostnader

Birger Lohman	223:04 kr
Ref Andersson	248:- "

§ 13

Dagens protokoll upplästes och
lämnades utan erinran, varefter
fristättnings förklarades avslutad

Avslutning

Frälsningsarmén Skerbacken
Söm. gode män:

~~W. Ruben~~
Björger Johansson

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN

PLÅT

18 NOV 1971

II

32-1563-H

Bil. A

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN

29 10. 71

Om 1315 Sak 171

Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig-}_{oss} tillhörig mark inom Lunnersberg

socken(-nar) av

Skaraborgs

län.

Förrättningen avser

igenläggning av halotäckt ledning
i Torpa Dikningsförelag

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Lidköping

0510 - 15042

Meddelanden om förrättningen ställes till

Evert Appelberg
Solten L 5 53100 Lidköping

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tolbo

den

13/10

1971

Sökandes namn:

Fastighet:

Evert Appelberg

för fastigheten

Solten 5'

Gunnar Gustavsson

»

»

Torpa Skattegården 1:14

Herman Larsson

»

»

Torpa Hansagården 2:21

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

Erik Kålegård		Moetorp 1 ²
Karl Olinakuna Andersson » » »		Torpa Hansagården 2 ¹⁹
Einar & Erik Pettersson » » »		Torpa Snickargården 3 ²
Toar Johansson		Toljö Ubbagården 3 ¹
Lars Lunden Nils Gustavsson		Toljö Tranbergsg. 6 ⁶ 6 ¹¹
Gösta Kålegård arr:		Torpa Måns Jonsgården 4 ¹
Domänverket äg:		-u-
Lunnarbergs part.		Ålbäck
Erik Karlsson		Österbacka 1 ²
Lars Gustavsson		Torpa Hansagården 2 ²⁰

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Lennart Olsson, Lantbruksnämnden, Skara.

Skara

den

17.11.

1971

På Lantbruksnämndens vägnar:

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo
Avdelningsdirektör

LÄNSSTYRELSEN

BESLUT

Skaraborgs län
XXXXXXXXXX
Landskontoret

Planeringsavdelningen
Länsassessor J H Egnell

29.11.1971

11.32-1563-71


Ingenjör Lennart Olsson
Lantbruksnämnden
532 00 SKARA

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Tillhör
08. 12. 71
Om 13/5 Sak

Förordnande av förrättningsman enligt 10 kap 32 §
vattenlagen

På ansökan av Evert Appelberg m fl, Sölten L5, 531 00
Lidköping och på förslag av lantbruksnämnden för-
ordnas Ni att som förrättningsman handlägga förrättning
avseende igenläggande av halvtäckt ledning i Torpa
dikningsföretag inom Sunnersbergs socken, Lidköpings
kommun.

Vid handläggningen av detta ärende har förste läns-
assessorn Arnling beslutat och länsassessorn Egnell
varit föredragande.


Stig Arnling


Jan H Egnell

Bilagor

Kopia av ansökningsen

BR

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde hos lantbrukare Evert Appelberg, Sölten, Sunnersberg, Lidköping, fredagen den 4 februari 1972, kl. 10 00, denna dag avsända till:

Evert Appelberg	Sölten L 5	531 00	LIDKÖPING
Erik Gustavssons dödsbo	Torpa Skatteg:n L 5	"	
Lars Gustavsson	Hansagården L 6	"	
Hjalmar Svensson	"	"	
Sysk. Carl, Anna o. Elin Andersson	" Sunnersberg	"	
Einar o. Erik Pettersson	Arvid Snickareg:n L 5	"	
Erik Karlsson	Österbacka, Sunnersberg	"	
Ivar Johansson	Utbogården L 5	"	
Nils Arne Gustavsson	Fästa L 5	"	
Lars Sandén	"	"	
Erik Salegård	Alvetorp L 5	"	
Domänverket	Edsgatan 11 A	462 00	VÄNERSBORG
Arr. Gösta Salegård	Häradsskrivareg., Tolsjö	531 00	LIDKÖPING
Sunnersbergs pastorat	Pastorsexp., Tolsjö	"	

Skara den 25 januari 1972

I tjänsten:



Lennart Olsson

Förrättningsman

Angående fortsatt sammanträde på samma plats tisdagen den 22 februari 1972, kl. 10,00 har kallelser denna dag avsänts till ovanstående samt

Skiftesgodemännen Birger Inhammar, Björksäter, Råda, Lidköping och
Alf Andersson, Änkgården, Vinninga samt

Styrelsen för "Torpa vägsamfällighet" gm ordf. Evert Appelberg,
Sölten, Lidköping.

Skara den 15 februari 1972

I tjänsten:



Lennart Olsson

Förrättningsman

FULLMAKT

för Einar Pettersson
namn
Snickaregården 25 53100 Lidköping
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Torpa 3-2-4

..... i
Lunnarsbergs socken av R län

å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lidköping den 3/2 1922

Eine Pettersson

Bevittnas:

Tage Frimodt
namn

Franebergsgården
adress

Erik Karlsson
namn

Österbacka
adress

FULLMAKT

för

Ingvar Salesius

namn

Sol Toljö

adress

Lidköping

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande

Prästbolet 1:1 Summaring

i

socken av

Skar

län

å ~~min~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Summaring

den

28 jan 1972

Perman Solvén
 Dist. kyrkordn. ordf.

Bevittnas:

namn

namn

adress

adress

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Torpa Hansagården 2:21</u> Hjalmar Svensson Brukningsbåtnad å sträckorna: 6+50 - 7+18 = 68 m à 24:50 kr 7+23 - 10+3 = 280 " " 39:50 " Summa							1 666 11 060 12 726
<u>Torpa Hansagården 2:19</u> Syskonen Andersson Brukningsbåtnad å sträckan: 10+3 - 12+55 = 252 m à 35:10 kr Summa							8 845 8 845
<u>Torpa Skattegården 1:14</u> Erik Gustavssons sterbhus Åker " " Alstringsbåtnad Brukningsbåtnad å sträckorna: 12+55 - 14+8 = 153 m à 33:90 kr 17+30 - 20+26 = 296 " " 33:30 " Brukningsbåtnad Summa	1 2 3	0,13 0,20 0,32 0,65		5700 " " "	6000 " " "	300 " " "	39 60 96 195 5 187 9 857 15 044 15 239
<u>Torpa 6:1</u> Kronan Brukningsbåtnad å sträckan: 14+16 - 17+30 = 314 m à 32:10 kr Summa							10 079 10 079
<u>Sölten 5:1</u> Evert Appelberg Åker " " " " " "	4 5 6 7 8 9	1,48 0,53 0,15 0,48 1,50 2,21		5700 " " " " "	6000 " " " " "	300 " " " " "	444 159 45 144 450 663

Sölten, Licköping den 22 februari 1972

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Sträckan A - 6+50</u>					
5+73 - 6+00	27	Ingen åtgärd					
6+00 - 6+50	50	Schaktning	m ³	25	2:-	50	
		Utplanering	"	25	1:-	25	
		För oförutsett				25	100
		<u>Sträckan 6+50 - 10+3</u>					
6+50		Rörutlopp U-1	st	1		40	
6+50 - 10+3	353	600 mm rör med frakt	m	353	36:20	12 779	
		Grävning, läggning och återfyllning till 0,4 m under markytan	"	353	8:-	2 824	
7+23, 8+55		Brunnar B-1S; d=0,5 m Förbindelserör; d=200 mm	st	2	190:-	380	
10+3		Brunn B-1; d=1,0 m	"	1		400	
		Inkoppling av 5 täckd.ögon				50	
		För oförutsett				227	16 700
		<u>Sträckan 10+3 - B - C - D</u>					
10+3 - 11+46	143	500 mm rör med frakt	m	143	25:20	3 604	
		Grävn., lägg. o. återf. samt igenlägg. av öppna diket till 0,3 m under markytan	"	143	8:-	1 144	
11+46		Brunn B-1; d=1,2 m	st	1		440	
11+46-12+55	109	500 mm rör med frakt	m	109	25:20	2 747	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt igenlägg. av öppna diket till 0,3 m under markytan	"	109	8:-	872	
11+80		Bef. brunn ändras till brunn typ B-3				25	
12+55		Bef. brunn vid 12+60 ändras till brunn typ B-1 o. flyttas till gränsen				70	
		För oförutsett				198	9 100

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Sträckan D - E</u>					
12+55-14+8	153	500 mm rör med frakt	m	153	25:20	3 856	
		Grävn., lägn. o. återfylln. samt igenfylln. av öppna diket till 0,3 m under markytan	"	153	8:-	1 224	
14+8 14+8 - 14+16	8	Brunn B-1; d=1,0 m Trumma under enskild väg av 500 mm armerade falsrör. Bekostas av Torpa vägsamfällighet					
		För oförutsett				120	5 200
		<u>Sträckan E - F - 17+30</u>					
14+16		Bef. brunn; d=0,6 m ändras till brunn B-1S. Förbindelserör mellan brunn o. nya ledningen; d = 300 mm				100	
14+16-17+30	314	450 mm rör med frakt	m	314	20:70	6 500	
		Grävn., lägn., återfylln. samt igenfylln. av öppna diket med intilliggande material till 0,4 m under markytan eller till högsta fyllningshöjd	m	314	8:-	2 512	
15+90		Bef. brunn; d=0,6 m ändras till brunn B-1; Förbindelserör; d=300 mm mellan brunn o. nya ledningen				100	
17+30		Bef. brunn; d=0,6 m ändras till brunn B-1				70	
		Inkoppling av 3 täckd.ögon				30	
		För oförutsett				288	9 600
		<u>Sträckan 17+30 - H</u>					
17+30-20+26	296	450 mm rör med frakt	m	296	20:70	6 127	
		Grävn., lägn., återfylln. samt igenfylln. av öppna diket med intilliggande material till 0,4 m under markytan eller till högsta fyllnadshöjd	m	296	8:-	2 368	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
18+21		Bef. brunn ändras till brunn B-3. Ett rör påsättes				25	
19+27		Bef. brunn ändras till brunn B-1				50	
20+26		Brunn B-5; d=0,9 m med 400 mm intagsrör. Brunnen sättes intill bef. brunnen	st	1		300	
		Inkoppling av 4 täckdikes- ögon				40	
		För oförutsett				90	9 000
		<u>Sträckan H - 23+8</u>					
20+26-23+8	282	300 mm rör med frakt	m	282	11:-	3 102	
		Grävn., lägn., återfylln. samt igenfylln. av öppna diket till 0,3 m under markytan	"	282	6:-	1 692	
21+33		Bef. brunn ändras till B-1				50	
23+8		Brunn B-1; d=0,8 m	st	1		260	
		Inkoppl. av 2 täckd. ögon				20	
		För oförutsett				176	5 300
		<u>S A M M A N D R A G</u>					
	77	Sträckan A - 6+50					100
	353	" 6+50 - 10+3					16 700
	252	" 10+3-B-C-D					9 100
	161	" D - E					5 200
	314	" E-F- 17+30					9 600
	296	" 17+30 - H					9 000
	282	" H - 23+8					5 300
	<u>1 727</u>	<u>Summa</u>					<u>55 000</u>

Företagets namn: <u>Torpa dikningsföretag av år 1972</u>		Mom.	
Socken: <u>Sunnersberg</u>			
Län: <u>Skaraborg</u>			
.. Dike, rörledning, brunn, trumma och bro skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade förslag hörande ritningar. .. Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:e meter ha verkställts av sakkunnig person. .. I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle. .. Med djup avses lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till dikes botten resp. rörs inre underkant (vattengång). .. Med dagbredd avses dikets bredd i nämnda pålhöjdsnivå.		1.	<u>Ritningar, utsättning</u>
.. Förekommande dikeskrök får ej göras skarp utan skall i möjligaste mån uträtas eller avrundas. .. Där dike går i rågång, bör grävningen verkställas så, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla. .. Stängsel utmed dike skall av vederbörande ägare eller arrendator ha flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras (styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget). .. Uppschaktad jord skall läggas minst 2 m från blivande dikeskant, med en släntlutning icke överstigande 1:1. Öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning skall ha en bottenbredd av minst 1 m och får ej utföras med brantare släntlutning än 1:1,25. .. Sten större än 0,2 x 0,2 x 0,2 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med de lösa massorna.		2. 2.1 2.2 2.3	<u>Öppna avlopp</u> <u>Sträckning i plan</u> <u>Stängsel</u> <u>Jordupplag</u>

.. Ras och skred, som kan uppkomma under arbetets utförande, skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.	2.4	Ras
.. Betongrör för trumma skall uppfylla fastställda normalbestämmelser för föreskriven rörtyp. .. Vägbana, bebyggd tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för dikesjord. Genomgrävd vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.	2.5	
	3.	<u>Rörledning</u>
.. Betongrör skall vara tillverkade enligt de normalbestämmelser, som är fastställda för resp. rörtyper.	3.1	Rörkvalitet
.. Tegelrör skall uppfylla fordringarna för svensk standard för dräneringsrör av tegel.		
.. Plaströr skall uppfylla fordringarna enligt de provisoriska normer som gäller beträffande rör avsedda för dräneringsändamål inom jordbruket.		
.. Rörledning får ej läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på ett minst 10 cm väl avjämnat gruslager.	3.2	Rörläggning
.. Rörbädden får ej justeras genom uppfyllnad med jord. Om grävning skett till för stort djup, vilket om möjligt bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus.		
.. Muffrör får ej vila enbart på muffen utan skall god anläggning för hela röret utföras.		
.. Betongrörsledning bör ej utom i undantagsfall läggas vintertid (särskilt ej tiden januari-mars).		
.. Tegel- eller plaströrsledning bör ej läggas under sådan årstid, då frost kan befaras.		
.. <u>Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant.</u> Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas.		



.. Rörledningen skall täckas med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. .. Återfyllning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktad massa. Om denna massa ej är tillräcklig, utföres nerschaktning från sidorna. Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, så att framtida sättning i möjligaste mån förhindras. Fyllningen får ej innehålla större sten. Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först täckas för hand med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. Återstående återfyllning får sedan ske med maskin, om största försiktighet iakttages. Återfyllningen får ej ske så, att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i avloppet.	3.3	Återfyllning
.. Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning. .. Brunn skall grundläggas på fast underlag. .. Befintlig rörledning, som utmynnar intill en i företaget ingående brunn eller rörledning, skall av entreprenören inkopplas.	3.4	Brunnar Koppling
.. Till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen skall utföras med tjärdrev och cementbruk eller tätningsring, där ej annat föreskrives. .. Kontrollant skall underrättas, om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger. .. Kontrollant äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för rörledning med tillhörande brunnar.	3.5	Fogning och grundför- stärkning
.. I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid då arbete pågår uppdämmas och regleras i den omfattning,	4. 4.1	<u>Allmänna föreskrifter</u> Dämning

som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.		
.. Träd och buskar, som står hindrande i och utmed berörda vattendrag och dike skall borttagas.	4.2	Röjning
.. Gränsmärken får ej flyttas eller täckas med jord, om ej lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit ut-satta.	4.3	Gränsmärke
.. Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el-kabel, tele-kabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets be-drivande.	4.4	Anmälnings-plikt
.. All rörläggning och förekommande betongarbeten skall utfö-ras av fullt kompetenta arbetare.		
.. Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.		
För höjdbestämmning har följande fixpunkter utmärkts: Inhugget kors i sten c:a 140 m sydost sektion 23+8. Höjd = + 7,58 m Inhugget kors i berg c:a 60 m söder sektion 19+00. Höjd = + 9,30 m	5	Fixpunkter

Andel i kostnad för

[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Torpa Hansagården 2:21</u>						
Hjalmar Svensson	S					
Brukningsbåtnad avd. 1		12 726		14 282	29,153	
<u>Torpa Hansagården 2:19</u>						
Syskonen Andersson						
Brukningsbåtnad avd. 3		8 845		8 090	16,514	
<u>Torpa Skattegården 1:14</u>						
Erik Gustavssons stbh.	S					
Brukningsbåtnad avd. 3		5 187	4 744			
- " - , ägofig. 1-3 " 4		10 052	6 558	11 302	23,070	
<u>Torpa 6:1</u>						
Kronan						
Brukningsbåtnad avd. 3		5 585	5 108			
" " 4		4 494	2 932	8 040	16,411	
<u>Sölten 5:1</u>						
Evert Appelberg	S					
Brukningsbåtnad, ägofig. 4-9 avd. 4		10 703		6 982	14,252	
<u>Torpa 3:2</u>						
Einar o. Erik Pettersson						
Ägofig. 10 avd. 4		450		294	0,600	
Summa		58 042		48 990	100,000	
Avgår ersättning från Torpa df 1944 enl. utlåtande				6 010		
Summa				55 000		
Sölten, Lidköping den 22 februari 1972						
 Lennart Olsson Förrättningsman						
Såsom gode män:  						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

den 22.2.1972

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för
igenläggning med rör av öppna och halvtäckta avlopp inom
"Torpa dikningsföretag av år 1944"

Socken: Sunnersberg

Län: Skaraborg

Företaget avser att borttaga översvämningar samt förbättra
brukningsmöjligheterna för åkermark.

Företaget behandlas såsom dikning enligt bestämmelserna i
7 kap. vattenlagen.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen
och med biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrlägg-
ningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning och den före-
slagna rörledningen med röd linje. Blå linje markerar gräns
för nederbördsområde.

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter

Profilritning över berörda avlopp

Tvärsektioner av berörda avlopp

Typritningar för brunnar o. dyl.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fix-
punkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med höjdplanet
till "Torpa dikningsföretag av år 1944".

Fixpunkter finns utmärkta å planritning-en; se även särskild
fixpunktsbeskrivning tillhörande bil. arbetsbeskrivning.

Av denna förrättning berörda marker ingår i "Torpa diknings-
företag av år 1944", vilket handlagts vid syneförrättning.

De diken, som därvid fastställts, förorsakar översvämning
samt försvårar brukningen av åkerjord.

Bil.

1. Ändamål
och hand-
läggning

2. Läge

3. Plankarta,
profilrit-
ning, höjd-
system

Äldre före-
tag

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar.

Öppet avlopp: Sträckan A - 6+50.

Rörledning: Sträckan 6+50 - B - C - D - E - F - G - H - I -
- 23+8.

Ägarna till de fastigheter som berörs av ledningssträckorna 10+3 - B - C - D och E - F - 17+30 har icke ställt sig som sökande till förrättningen. För att få bort översvämningarna samt för att få dikningen att fungera på ett tillfredsställande sätt, anser synmännen det vara nödvändigt att även nämnda avloppssträckor rörläggas.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synmännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats för öppen mark till 2,0 liter/sekund och ha samt för skogsmark till 1,0 liter/sekund och ha.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att möjliggöra igenläggning med rör av öppna och halvtäckta avlopp. Uppgifter beträffande nederbördsområden vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av till förslaget hörande profilritning.

1. Enskild väg

Trumma för enskilda vägen ingående i Torpa vägsamfällighet berörs vid avloppssektion 14+8 - 14+16. Befintlig trumma måste ombyggas för att få avlopp för den föreslagna rörledningen.

Då befintlig trumma anlagts efter den 1 januari 1921, åligger det vägsamfälligheten att vidkännas kostnaden för sagda ombyggnad samt brunn nedströms trumman vid sektion 14+8.

Omfattning

Laga hinder

Hydrografisk utredning

2. Ägobro

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej utförande av särskilda ägobroar. Beträffande rörmaterial och erforderliga brunnar vid berörda ägobroar, se till förslaget hörande avloppsprofil och kostnadsförslag.

Dikningsföretaget utför och bekostar berörda ägovägstrummor.

3. Underhåll av bro och trumma

Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande bro eller trumma.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

Ersättningar

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.

Markvärdering och båtnadsuppskattning

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som anges i bifogade värderingslängd, sammanlagt 58 042:- kr, varvid följande grunder tillämpats.

Nyttan, som tillföres ägofigurerna 1 - 10, hänför sig till borttagandet av översvämningar. Brukningsbåtnaden har uppskattats med ledning av arronderingsutredningens beräkningar. Vid uppskattningen har hänsyn även tagits till den markvinst, som uppstår genom öppna dikens igenläggning med rör.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 55 000:- kr, se bilagda kostnadsförslag.

Kostnader

1. Anläggningskostnad

Berörda marker är att anse som en torrläggningssamfällighet.

Kostnads-
fördelning

Av värderingslängden framgår, vilka fastigheter och ägofigurer som har del i samfälligheten.

För att utröna om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställt. Härav framgår att företaget skall uppdelas i tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Enligt förslaget kommer öppna avloppet $6+50 - 10+3 = 353$ m samt halvtäckta avloppet $10+3 - 23+8 = 1\ 297$ m ingående i "Torpa dikningsföretag av år 1944" att ersättas med rörledning. Detta innebär minskade framtida underhållskostnader, vilka för sträckan $6+50 - 10+3$ har beräknats till 30 öre per meter och år och för sträckan $10+3 - 23+8$ till 15 öre per meter och år. Kapitaliserat efter fem procent utgör detta 6:- resp. 3:- kr per meter eller tillsammans ett belopp av $353 \times 6 + 1\ 297 \times 3 = 6\ 010$:- kr. Det skall därför åligga "Torpa dikningsföretag av år 1944" att till nya företaget betala ovannämnda belopp 6 010:- kr. Beloppet erlägges så snart nya företaget slutavsynats och godkänts.

Kostnaderna för företagets utförande, i den mån de överskjuta bidraget från "Torpa dikningsföretag av år 1944", skall fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttagas.

2. Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet.

Sedan fem år förflutit efter företagets färdigställande skall underhållet åvila "Torpa dikningsföretag av år 1944".

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen skall iakttas.

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Skaraborgs län med 116:08 kr, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Vattendom-
stolsavgift

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

Yrkanden

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

Arbetets
utförande,
arbetstid

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlätas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1976,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt att det skall benämnas "Torpa dikningsföretag av år 1972".

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

Framtida
underhåll

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägars åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Enskilda dräneringsledningar får inkopplas i de brunnar som skall utföras.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Organisa-
tion

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda P M.

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföranden i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

Aktförva-
rare


Talan mot förrättningen må föras vid Vänersborgs tingsrätt, Vattendomstolen, Box 71, 462 01 VÄNERSBORG 1, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

Besvärs-
hänvisning

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols
prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i
den ordning som för lagakraftäggande dom stadgas, för såvitt
icke besvär anförts.

Utlåtan-
dets verk-
ställighet


Sölten, Lidköping den 22 februari 1972



Lennart Olsson

Förrättningsman

Såsom gode män:


Ringer Johansson

PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.	VL 7: 61-65	Styrelse
Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum.		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.		
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: <u>att</u> ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; <u>att</u> antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		
Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag. I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - O:O motsv. kap: §.		

<u>att</u> till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;	
<u>att</u>, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;	
<u>att</u> kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;	
<u>att</u> tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;	
<u>att</u> i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;	3:20
<u>att</u> över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;	
<u>att</u> för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;	
<u>att</u> vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;	3:22
<u>att</u> i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.	
Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.	7:58
Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.	7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med deltagarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för deltagarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal.

3:22

Vid lika röstetal avgöres val genom lottnings, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7:

Uttaxering
av medel

60-63

3:20

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indrivna debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd


I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).

Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.


Aktförvaring


Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och året för förrättnings handläggning.



DE TRE SISTA RÖREN SAMMANKOPPLAS I VARJE FOG
MED MINST 2 ST KOPPARTRÄDAR $\varnothing$ 3-5 MM

Brunn vid sidan av rörledning







VID RÖRLEDNING I EROSIONSBENÄGET JORDMATERIAL
SKALL ANSLUTNING TILL BRUNN TÄTAS MED CEMENTBRUK.

VID BRUNNSDIAMETER ≥ 900 MM UTFÖRES BRUNNENS
ÖVERDEL KONISK.

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

BRUNN MED INTAG

Typritning B-5

BRUNN

