



Akt nr:

R-F4b-LS48/55

AU\$R-F4b-LS48/55

Handlingar angående

"Millomgårdens dikningsföretag av år 1955"

i Forsby socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1955 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

48-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Millomgårdens dikningsföretag av år 1955

Socken

Forsby

Län

Skaraborg

~~XXXXXX~~ - Förtroendeman - ~~XXXXXX~~

Ernst Spetz, Millomgården, Forsby, Skövde.

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 30/8-1956	Bidrag till utförandet, kr 840:-		
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12-1960	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 840:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~XXXXX~~ verkställd den Avs. 15/9-1959	~~XXXXX~~ verkställd av Avs. l:e ass. R. Holm		


Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Då ägaren till Forsby Sörgården 2:5 efter företagets utförande på egen bekostnad låtit igenlägga sträckan A-2+18 med 300 mm rör på sätt som framgår av med grön färg införda beteckningar å ritningarna, har i stället för rörutlopp en dagvattenbrunn vid 2+18 utförts. Den å sträckan ifråga använda rördimensionen är fullt tillräcklig för ifrågakommande vattenmängder.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till de beräknade.

Skara den 19 september 1959.

I tjänsten


J. Aspegren
Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid synsfiiradgning
enligt vadsenlagen angående
doorlaggning av mark, till-
hörande Miltmagården m. fl.
i försby socken, Skaraborgs län.

Den 11 febr. 1955 hos Ernst Spetz, Miltmag.
Närvarande: Maddeckman, församling-
man samt följande saksägare:
Sokanden: Ernst Spetz, äg. Miltmag. 4⁵
Övriga saksägare: Helge Andersson, " 4⁷
Nils Jansson, delägare i Edvin
Janssons skickhus, äg. Liersegården 5⁶

Vägförvallningen genom vägmästare
T. Hermansson, Tills. enl. fullm. bil. C^I.
§ 1.

Upplästes det för församlingssamman-
ställda förordnandet, som hade lydelse enl. bil. A.
§ 2.

Något jär mot församlingssamman-
ställdes ej.

§ 3.

Förklarades den vid förundersökningen upp-
rättade nivökarten över de vadsenskedade
markerna samt profiler och sektioner
över de ifrågasatta avloppen.

4.

Saken den E. Spetz hade under frisätt-
ningens gång pågått förhoppning och igen-
läggning med rör av olika storlekar
2+18 - 4+58 och 5-5+38. Den vidhöll man
dessa upskanden.

5.

Med anledning av dessa upskanden
hade frisättningsmannen uppräsat
förslag till fristaget med kostnadsbe-
räkning och friställnings längd m m,
vilket nu genomgicks.

6.

Förslag till friering, om friställets ut-
frående framlades och underskrevs
av de närvarande sällsammans, li. D.

7.

Antavdet för vägförskottningen fick blanda
att vägförskottningen var tillräcklig och
utföra och bekosta byggna med an-
slutning till befintlig tunnans vid 2+58

8.

Det mottagna och förvara till fris-
laget knäna handlingar och
ritningar utgifs Lantbrukaren
Ernst Spetz, Millomgården, Forsby
m. Skövde.

9.

Upplästes synommens allband,
som hade lydelse eat. lit. K.

10

I fråga om försämringskravet
huvudsaken till den upprästande
avvoksräkningen, varer ett cc.
skulle om länas till aktfirvararen.

11

I om icke vidare fanns så till
protokollat anteckna förklarades
försämringen avslutad och
sammantidigt upplöst.

Att och dag som ovan
I Hälsing
Lars Halen
Försämringsman.

4.
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 36 54

Bil. A
LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

7 APR. 1954

Diarie Nr LI 147/50

Förordnande.



Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 april 1954.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein


Nils Karlberg

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs Län - Mariestad



Fm. 1290
E.D. 54-49

1950



Undertecknade får härmed värdsamt anhölla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga synförrättning för vinnande av bättar, utlopp och upprättning av befintligt dike i marken å marker tillhörande Sörgården och Skillinggården m. fl. hemman i Forsby socken av Skaraborgs Län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berödda, återfinnes å omstående sida. Meddelande angående förrättningen torde ställas till undertecknad Bertil Larsson Sörgården Forsby 72/4 Skövde Telefon Tjelstorp 35.

Forsby den 12 Augusti 1950.

Ernst Sjötz

Bertil Larsson
Sörgården Forsby
Skövde
telefon 35 Tjelstorp

Forsby Skövde
Telefon Tjelstorp 98.
Tjel 25798

FORORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning, och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad o landskansliet den 6 nov. 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

Förteckning
över fastigheter, som väntas bli af företaget berörda

Fastighetens namn.	ägarens namn.
Millomgården	Bernhard Larsson
"	Helge Andersson
"	Sven Nilsson
Lillegården	Harald Wahlström
"	Edvin Jansson
"	Trans Persson
"	Karl Andersson
Sammittigas postadress Skövde.	
Förgården Forsby Skövde	Hilmer Vijk
" " "	Nils Arvidssons ställe
Råderborg " "	Stenberg

Resolution.

Remitteras till lantbruksnämnden i Skaraborgs län
för avgivande av yttrande varmed remisshandlingarna återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 15 aug. 1950.

På tjänstens vägnar:

N. Wallin
N. Wallin

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 16 oktober 1950.

På Lantbruksnämndens vägnar:

S. Sjöberg




F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Ernst Spetz, Millomgården,
Forsby, fredagen den 11 febr. 1955 kl. 11.00, vilka denna dag avsänts till:

Ernst Spetz,	Forsby Millomgården,	<u>Skövde</u>
Bertil Larsson,	" Sörgården,	"
Helge Andersson,	" Millomgården,	"
Edvin Janssons sterbhus,	" Lillegården,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad.</u>

Skara den 27 jan. 1955.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 398-43/55F u l l m a k t

./. I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren T. Hermansson, Tibro, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Millomgården m.fl. hemman inom Forsby socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 29 januari 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

FULLMAKT

för Nils Jansson, Lillesjön
 (namn)
Forsby, Skövde
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Millen gård m.fl.

i Forsby socken
 kommun av Skövde län
 å vaco vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Forsby den 22-2, 1955

Edvin Jansson Ernst Rudensson
 f. Jansson

Frits Jansson Hedvig Jansson

Bevittnas:

Boakthorn
 (namn)
Lingjorden Forsby
 (adress)
Skövde

Ernst Skövde
 (namn)
Forsby Skövde
 (adress)

Pol. D.Förening.

Undersökande, deltagare i det första, som
 även deltog av mack, Fiskeriet

Mittomgården m.fl. i Gnsby orten,
 Skaraborgs län, om enstamma hämed om
 ad utifrån och för framtiden underhålla
 försygt enligt den plan som upprättats
 av församlingens medlemmar, P. Holm, samt
 att deltaga i kostnaderna för det samma
 enligt av församlingens medlemmar upprättad
 kostnadsfördelningsplan.

Vidare om enstamma vi ad till
 försygets förhållanden utvilja
 Ernst Spretz, Mittomgården
 och uppdraga vi ad honom ad till
 försyget söka största möjliga bidrag
 av slatmedel samt ad undersöka
 alla för utbetalning av bidrag
 och län erforderliga kostnader och för-
 bindelser.

Gnsby den 11-2. 1955

Helge Andersson

Ernst Spretz

Nils Jansson
 för egen del och för stadsstyrelsen
 och fullmäktige.

Beril Rasmussen

En skriftlig förklaring uttömdes
 och bekräftas

Gnsby den 14 febr/1955

7 1/2 gnsby

Lagman Holm
 församlingens medlemmar

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsslyrelsen"

11.
Datum
22.2.55

Bil. E

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN 24 FEB 1955 Diarie Nr.
--

Lantbruksnämnden
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den
19.2.55

Vår beteckning
878-43/55
M/GJ

Ärende

Ang. "Millomgårdens dikningsföretag av år 1955".

Vägförvaltningen har granskat Edert förslag utan erinran.

Rensning av trumman samt brunnarna upp och nedströms denna utföres av vägmästaren i Tibro vägmästareområde, vilken i god tid bör underrättas om lämplig tidpunkt för arbetenas utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Folke Högberg
Folke Högberg

S. Mattsson
/S. Mattsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Forsby Sörgården 2:5</u>							
Bertil Larsson							
Åker, mylla på lera	1	0,06		1550	2200	650	39
<u>Forsby Millomgården 4:5</u>							
Ernst Spetz							
Tomt o. trädgård mylla på lera	2	0,06		2800	4000	1200	72
Åker, mylla på lera	3	0,36		1550	2200	650	234
" - " -	4	0,25		"	"	"	163
" - " -	5	0,07		1650	"	550	39
" - " -	6	0,04		"	"	"	22
" - " -	7	0,09		"	"	"	50
" - " -	8	0,15		"	"	"	83
Summa alstringsbåtnad		1,02					663
" brukningsbåtnad							
190 m å 6:-- m							1140
<u>Summa</u>							1803
<u>Forsby Lillegården 5:6</u>							
Edvin Janssons sterbhus							
Åker, mylla på lera	9	0,20		1300	2200	900	180
" - " -	10	0,32		1550	"	650	208
" - " -	11	0,12		2000	2100 2200	100	12
" - " -	12	0,12		"	"	"	12
" - " -	13	0,25		"	"	"	25
" - " -	14	0,15		"	"	"	15
Summa alstringsbåtnad		1,16					452

I tjänsten:


Kaguar Helen

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B - C .</u>				
1+80-2+18	38	Schaktning av lera m ³	12	2;--	24	
2+18-2+57	39	225 mm rör med frakt m	39	3;50	137	
		Grävning, läggning o. återfyllning "	39	1;20	47	
2+18		Rörutlopp typ B			45	
2+57-2+68		Allmän väg. Justering av trumman samt brunnar utföres och bekostas av vägförvaltningen				
2+68-3+36	68	250 mm rör med frakt m	68	3;85	262	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	68	1;30	88	
3+36		Brunn typ C; d=0,6 m			50	
3+36-4	64	225 mm rör med frakt m	64	3;50	224	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	64	2;--	128	
4		Brunn typ C; d=0,6 m			50	
4-4+58	58	200 mm rör med frakt m	58	3;--	174	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	58	2;--	116	
4+58		Brunn typ A med intagsrör; d=0,5 m, intagsrör d=0,2 m			70	
		Arbetsledning och oförutsett			145	1560
		<u>Diket B - Ba .</u>				
5-5+38	38	150 mm rör med frakt m	38	2;30	87	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	38	1;50	57	
5+38		Brunn typ A med intagsrör; d=0,5 m, intagsrör d=0,15 m			70	
		Arbetsledning och oförutsett			26	240
	<u>305 m</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>1800</u>

Forsby den 11 febr. 1955.

I tjänsten:



ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grüstorv, enris eller granris;

~~att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;~~

~~att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;~~

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att **förtroendemannen** under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

~~att _____ skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt~~

~~Belidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;~~

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

~~att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:~~

att förtroendemannen i god tid underrättar vägmästaren i Tibro vägmästareområde när arbetet vid trumman genom allmänna vägen kan påbörjas;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är i grundmur inhugget kors, beläget c:a 25 m öster om påle 2+18 å höjden + 10,00 m. Millomgården den 11 febr. 1955.


I tjänsten:

Ragnar Halen

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksl. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Forsby Sörgården 2:5</u>	S					
Bertil Larsson		39		29	1,614	
<u>Forsby Millomgården 4:5</u>	S					
Ernst Spetz		1803		1343	74,627	
<u>Forsby Lillegården 5:6</u>						
Edvin Janssons sterbhus		452		337	18,709	
<u>Forsby Millomgården 4:7</u>						
Helge Andersson		122		91	5,050	
<u>Summa</u>		2416		1800	100,000	
Forsby den 11 febr. 1955.						
I tjänsten:						
<i>Vagnus Halen</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Millomgården m.fl. hemman i Forsby socken, Vårsås
kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning samt igenläggning med rör av
avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1 km SO Forsby kyrka inom
sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrlägg-
ning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att
anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torr-
läggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå
linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektions-
ritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte
de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro
de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels
enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C och B - Ba . Dubbla röda
linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd
linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil-
och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å general-
stabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profil-
ritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om
avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och
i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar.
Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr
sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimen-
sionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav
beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har även hänsyn tagits till den bruksbåtnad, som beräknas uppkomma genom det öppna avloppets igenläggning med rör.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Delägarna ha genom särskild överenskommelse, bil. D, förklarat sig godtaga den av förrättningsmannen verkställda kostnadsfördelningen.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Trumman genom allmänna vägen vid 2+57, som är byggd efter år 1880, skall justeras, varjämte brunnar med anslutning till trumman skola utföras på ömse sidor om vägen. Justeringen av trumman jämte brunnar skola utföras och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län enligt skrivelse från densamma daterad den 22 febr. 1955.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas,

skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person;


att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Millomgårdens dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-
domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna
i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
datum.

Millomgården den 11 febr. 1955.

I tjänsten:



Förrättningsman