



Akt nr:

R-F4b-LS51/56

AU\$R-F4b-LS51/56

10 JAN. 1959

DIARIE Nr.

SAK Nr.

Löms av.

Handlingar angående

"Göksholmen - Kårtorps dikningsföretag
av år 1956" i Fullösa o. Kinne-Vedums
socknar av Skaraborgs län; upprättade
år 1956 vid syneförrättning enligt
vattenlagen av
Gottfr. Wadman.
Lantbruksingenjör.

51

51-5

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Göksholmen-Kårtorps dikningsföretag av år 1956


Socken Fullösa och Kinne-Vedum		Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ Lantbrukare John Pettersson, Kvarntorp, Kinne-Vedum, Götene.			
Statligt stöd bev. av lbrstn. den 13/10-1958	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 44.080:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 18/10-1956	Bidrag till utförandet, kr 25.600:-		
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12-1966	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 3.000:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr 44.080:-
Besiktning verkställd den 10 dec. 1958		Besiktning verkställd av Förste assistent Axel Kedefält	

Vid avsyning av rubr. företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen varför det härmed godkännes.

Företagets slutliga kostnader har för samf. A-K, L-T och U-V uppgått till 26.314:98 resp. 47.929:20 och 311:38 kronor.

Skara den 13 december 1958.

I tjänsten:


(Jan Aspegren)
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid sammanträde
 rörande Törsläggning av marker
 tillhörande hemmanen Källertorp
 Slätterna och Göksholmen i Kvitfallsösa
 socken samt vedum Stommen, Lövåsa,
 Åsmandtorp, Lörholmen n. fl. i
 Kinne Vedums socken av Skara-
 borgs län.

Den 25 augusti 1955 instånds sig
 underbecknad, statens landbruksingenjör
 i Götaplaclokaler i Kinne Vedum
 för att jämlikt förordnande (bil. A)
 handlägga ifrågasattade synför-
 rätning. Kausler till sammanträ-
 det enligt bilagd förtäring (bil. B)
 hade avsåts till förtäringens kända
 sakägare och hade följande per-
 soner med förtäringens män
 kommit till stånd.

Berit Karlsson, Slätterna
 Fritz Johansson, Göksholmen
 Arvid Magnusson, Åsmandtorp
 Oskar Andersson, Lövåsa
 Gösta Lundin, Åsmandtorp
 John Petersson, Kvarntorp
 Edvin Eriksson, Rindbäcksdal
 Dit. gode män
 Birger Svensson, Törstensgården
 Gubbar Linnsson, Slättelådan

Berit Brandt, Lörholmen
 Liss Lindhe, Slättelådan

§ 1.

Förordnandet upplästes och
bilades protokollet (bil. A)

§ 2.

Något jäv anmärktes ej mot
syndemännen, och biträdande gods-
männen förklarades, så de valde
föreståndaren etc.

§ 3.

Något lagh skändes mot för-
taget hade inga så anmärks, och
ej heller ansågs syndemännen något
sådant förbehåll.

§ 4.

Förklarades den uppräbade
plantarban med profiler och
planerade avlopp.

§ 5.

Fritz Johansson, Gökholmen
meddelade, så han vickades före
Ägarens ansökan om synefästning

§ 6.

En del jordägare förenade sig

med sökanden (bil. E), vilken för-
ening utserdes av styrelsen.

§ 7.

Sökanden och de som med sökan-
dena sig förenat yrkade på till-
läggning av sina marker till för-
aker lämpligt djup medelst
rörledningar enligt den plan,
som är förordningsmannen
uppgjort.

§ 8.

Utfarterna bevis vid 20/5 och
det upplystes, att trumman var
byggd före år 1900.

§ 9.

Ersättning begärdes för mark, som
åtgår för avlopp och jordupplag
å de sträckor, som planerats som
öppet dike.

§ 10.

De fullmäktigades förordnings-
mannen, så i Kungälv för nästa
sammanträde intaga att val a
arbetsstyrelse och verkställas
vid sammanträdet ifråga.

§ 11.

Meddelades att efter samman-
trädet skulle jordvårdning verk-
ställas av styrelsen.

§ 12.

Det beslutades vidare förklarar, att
längst dagens protokoll, som god-

kändes och sammantaget fjötkla-
rades avslutat.

Isb och dag som ovan
På tjärstens vägar
Gräfwannan

Justef Linnson

Bojer Svensson

Den 15 maj 1956 inställde
sig åter förrättningsmännen i
Godtemplar lokalerna, Kinnle-Bedum
för att vidare handlägga ifråge-
varande syreförrättning. Kun-
görelse angående sammankädet
hade varit införd i Skaraborgs
läns tidning, Skara och i Nya Lid-
köpings-tidningen den 23 april
1956 (bil. ^{D/D²}) samt i lagen ordning
Anslagen i Fullmäktige och Kinnle-Bedums
församlingar (bil C), varjämte
företagets sakägare jämlikt väden-
lagen meddelat om tiden och
platsen för sammankädet enligt
bifogad förteckning (bil. ^{B²}) och
hade följande personer medfö-
rättningsmännen kommit till-
städas

Bertil Karlsson, Slåderne
Fritz Johansson, Gökholmen
Edvin Eriksson, Rusbäcksdal
Arvid Magnusson, Åsmanstorp
John Petersson, Kvarntorp

Den här Dranen, Looholmen

Ditt gode män
Gustav Linnsson, Slåtema
Nils Nilsson, Penninggården i skänkt
för Birger Linnsson, Torstensgården,
som avlidit

§ 13.

Förklarades det uppräpnade för-
slaget med tillhörande längder,
som genomgås

§ 14.

Då meddelande intagits i
kungörelse, så val ar arbets-
styrelse skulle verkställas
vid dagens sammankommande, valdes
nu till bidförande i arbets-
styrelsen landbrukare John Pedersson,
Kvarntorp och Göstene samt till övriga led-
amöte Liss Lundh, Stäkången och Oscar
Karlsson, Slåtema med Gösta Lissdotters
Lövén och Arvid Magnusson, Assmundtorp som
suppleanter

§ 15.

Till revisorer och granska
 arbetsstyrelsens räkenskaper
 och förvaltning utsågos
 Gösta Lundin, Arbetsp. och Dror.
 Karlsson, Mellomgården.

§ 16.

Att emottaga och förvara till
 förstågets hörande handlingar
 och ritningar utsågs ord-
 föranden i arbetsstyrelsen.

§ 17.

Sysemännens utlåtande
 upplästas och bilades prob-
 kornet.

§ 18.

Delägarna beslöt att
 statsunderstöta till för-
 stäget genomförande och
 uppdraga åt förvaltnings-
 mannen att upprätta här-
 för erforderliga handlingar

§ 19.

De fullmäktigades ordföranden
 i arbetsstyrelsen att understötas
 anseelserna om dylikt understöd
 samt rekommendera de boarna för
 delägarnas räkning

S 20.

Då inläst vidare förslömm, upp-
lästes dagens protokoll, och syne-
föreläsningen förklarades av-
slutad.

Ort och dag som ovan
På Gästans vägnar
Gästvärdinnan

Hertoginnan

Nils Wijkström

E.D. nr 63-49-1952.

8 1040


Bil. A

Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wad-
man, Karlstad, förordnas härmed att i
stället för lantbruksingenjören Sven
Hallin i laga ordning verkställa ifråga-
varande förrättning; och införs väntas be-
vis om förordnandets emottagande. Marie-
stad å landskansliet den 2 december 1952.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

+
Hr. St.

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E.D. 160-49



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 22/1 1949 Dnr. 31
Exp. den / 19

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.



Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Lullösa och Kinnu Vadums socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser öppna och töhta av-
lopps upprättelse för bäskodikning.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Östervång

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

undertecknad

Lars Svensson Gårdsholmen K. Vadum, Götene

tel. K. Vadum 24.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Götene 53076

Göteneden 25 jan. 19 47Edvin ErikssonLars SvenssonBertil KarlssonBr. Brandt gmt. Brandt.

113/40 8.69, 79/44 9.12 ha

143/45 3.04 ha 136/46 8.95 ha

Björns Linné Östervång för mig

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

28 Rindbäcksdal
Gärsbolen
Slättarna
Kallomysjön
Välgsjön
Lövholmen
Röters
Rosa, Roan
Kvartors

Edvin Eriksson
Tor Eriksson
Zeyl
Anders Karlsson
Ben Karlsson
Bröd. Hilbertson
Bröd. Brandt.
Elin Jansson
Julius Larsson
August Nilsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktsanmälsaren

Förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågevarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

Leo Wohlschlag

Lantbruks-
~~Förordnande~~ nämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

Skara den 17 oktober 1952.

Lantbruks-
På ~~Förordnande~~ nämndens vägnar:

Elis Enderstein.

Erik Almlöf.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde i Godtemplarlokalen, Kinne Vedum torsdagen
den 25 aug. 1955 klockan 10.00, vilka denna dag sänts till:

Evert Gilbertsson,	Nolgården,	<u>Kinnemalma</u>
✓ Bror Karlsson,	Mellomgården,	"
✓ Bertil Karlsson,	Slåtterna, Fullösa,	<u>Götene</u>
✓ Fritz Johansson,	Göksholmen, Kinne Vedum,	"
✓ Sven Olsson,	Sörgården,	<u>Kinnemalma</u>
✓ Edvin Eriksson,	Rudbäcksdal, Kinne Vedum,	<u>Götene</u>
✓ Bröd. Lindhe,	Stakängen, Kinne Vedum,	"
✓ Arvid Magnusson,	Assmundstorp, "	"
✓ John Pettersson,	Kvarntorp, "	"
✓ Oskar Andersson,	Höjen, "	"
✓ K. E. V. Bergqvist,	Vedum Stommen,	"
✓ Bröd. Arvidsson,	Lövåsa,	"
✓ Bertil Brandt,	Lövholmen,	"
✓ Linus Ljungström,	Erstorp, Kinne Vedum,	"
Egon Ringholm,	Sandrödjan, "	"
✓ Gösta Lundin,	Åsbotorp, "	"
Skiftesgodemannen Birger Svensson, Torstensg:n, "		"
"	Gustav Linusson, Slättebråten, Holmestad,	<u>Äskekärr.</u>

Skara den 11 aug. 1955.

Gottfr. Wadman

Gottfr. Wadman

Statens lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Källstorp Millomgården och Sörgården, Slåtterna, Göksholmen och Rudbäcksdal i Fullösa socken samt Vedum Stommen, Lövholmen, Kårtorp Påvelsgården, Olof Assmundtorp, Boagärdet Stora och Lilla, Storängen, Hagen samt Jättadansen i Kinne Vedums socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 15 maj 1956 kl. 11.00.

- | | | | |
|------------------|-------------|--|---------------|
| 1. | Lantbrukare | Bror Karlsson, Mellomgården, | KINNEMALMA |
| ✓ 2. | "- | Bertil Karlsson, Slåtterna, Fullösa, GÖTENE | |
| ✓ 3. | "- | Fritz Johansson, Göksholmen, Kinne Vedum, GÖTENE | |
| 4. | "- | Sven Olsson, Sörgården, | KINNEMALMA |
| ✓ 5. | "- | Edvin Eriksson, Rudbäcksdal, Kinne Vedum, GÖTENE | |
| 6. | "- | Bröderna Lindhe, Stakängen, | "- "- |
| ✓ 7. | "- | Arvid Magnusson, Assmundstorp, | "- "- |
| ✓ 8. | "- | John Pettersson, Kvarntorp, | "- "- |
| 9. | "- | Oskar Andersson, Höjen | "- "- |
| 10. | "- | K.E.V. Bergqvist, Vedum Stommen, | "- |
| 11. | "- | Bröderna Arvidsson, Lövåsa, | "- |
| ✓ 12. | "- | Bertil Brandt, Lövholmen, | "- |
| 13. | "- | Linus Ljungström, Erstorp, Kinne Vedum, | "- |
| 14. | "- | Gösta Lundin, Åsbotorp, | - " - "- |
| <u>Gode män:</u> | | | |
| ✓ 15. | † | <i>ru. Wilson Tellagård Götene</i>
Birger Svensson, Torstensgatan, Kinne Vedum, | "- |
| ✓ 16. | | Gustav Linusson, Slättebråten, Holmestad, | ÄSKEKÄRR |

Pastorat:

Kinne Vedums Pastorat, GÖTENE.

Tidningar:

Nya Lidköpings Tidningen, LIDKÖPING.

Skaraborgs läns Tidning, SKARA.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m.
med posten den 20 april 1956, intygas

ex officio:


Carl Johan

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Källstorp Millomgården och Sörgården, Slåtterna, Göksholmen och Rudbäcksdal i Fullösa socken samt Vedum Stommen, Lövholmen, Kårtorp Påvelsgården, Olof Assmundtorp, Boagärdet Stora och Lilla, Storängen, Hagen samt Jättadansen i Kinne Vedums socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i Godtemplarlokalen Kinne Vedum tisdagen den 15 maj 1956 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 20 april 1956



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning

Kinne Vedum och Fullösa förs.

den 29 april 1956



Kyrkohäde v. Pastor Komminister Kyrkostyrelsen

Past. adj.

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Källstorp Millomgården och Sörgården, Slätterna, Göksholmen och Rudbäcksdal i Fullösa socken samt Vedum Stommen, Lövholmen, Kårtorp Påvelsgården, Olof Assmundtorp, Boagärdet Stora och Lilla, Storängen, Hagen samt Jättadansen i Kinne Vedums socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i Godtemplarlokalen, Kinne Vedum, tisdagen den 15 maj 1956 kl 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 20 april 1956.

GOTTFR. WADMAN
Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse infördes i
Skaraborgs läns Tidning, Skara
den 23 april 1956.

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Källstorp Millomgården och Sörgården, Slätterna, Göksholmen och Rudbäcksdal i Fullösa socken samt Vedum Stommen, Lövholmen, Kårtorp Påvelsgården, Olof Assmundtorp, Boagärdet Stora och Lilla, Storängen, Hagen samt Jättadansen i Kinne Vedums socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i Godtemplarlokalen, Kinne Vedum, tisdagen den 15 maj 1956 kl 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 20 april 1956.

GOTTFR. WADMAN
Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse införd i
Nya Lidköpings Tidningen, Lidköping
den 23 april 1956

Förening

Undertecknade förena sig härmed
med Lokalsamfundets styrelseförening
avseende tillläggning av Gököfholmen
m. fl. hemman i Füllosa socken av
Skaraborgs län jämte 10 kop. 58 $\frac{1}{2}$ rathen-
lagen och yrka på tillläggning av
våra hemman

Kinne Odum den 25 aug. 1955

John Pettersson Lövskogsby.

Rudolf Magnusson Åsmondestorp

Lios Linde, ^{Nordåsen} ~~Åsmondestorp~~ ^{Ås} Skärkängen.

Bertil Brandt Lövskolmen

Förenande förening vidsores.
Lövskolmen. Birger Lönnström Gustaf Lönner

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fullösa socken</u>							
Kållstorp Millom-gården 2 ⁷							
Bror Karlsson							
åker, lerbl.mylla på lera	1	0.12		1700	2000	300	36.-
- " -	2	0.45		1700	2000	300	135.-
- " -	3	0.39		1600	2000	400	156.-
							327.-
Brukningsbåtnad							438.-
Summa		0.96					765.-
Kållstorp Millomgården 2 ²⁻³							
Densamme							
skog, sandbl. mylla på sand	4		0.30	270	300	30	9.-
- " -	5		0.48	240	300	60	29.-
- " -	6		0.58	240	300	60	35.-
Summa			1.36				73.-
Slåttena 1 ¹							
Bertil Karlsson							
åker, lerbl.mylla på lera	7	0.54		1000	2000	1000	540.-
- " -	8	0.95		1200	2000	800	760.-
- " -	9	0.31		1400	2000	600	186.-
- " -	10	0.22		1800	2000	200	44.-
- " -	11	0.39		1100	2000	900	351.-
- " -	12	0.65		1300	2000	700	455.-
- " -	13	0.23		1700	2000	300	69.-
- " -	14	0.55		1000	2000	1000	550.-
- " -	15	0.60		1000	2000	1000	600.-
- " -	16	0.80		1000	2000	1000	800.-
							4355.-
Brukningsbåtnad							2544.-
Summa		5.24					6899.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Kållstorp Sörgården l ⁸							
Sven Olsson							
åker, sandbl.lera på lera	17	0.28		720	1600	880	153.-
- " -	18	0.47		720	1600	880	257.-
Summa		0.75					410.- ^{x)}
x) Båtnaden minskas med kostnad för vägtrumma med brunn.							
Göksholmen l ¹							
Frits Johansson							
åker, lerbl.mylla på lera	19	0.73		900	2000	1100	803.-
- " -	20	1.12		1000	2000	1000	1120.-
- " -	21	0.86		900	2000	1100	946.-
- " -	22	0.73		1000	2000	1000	730.-
- " -	23	0.73		1200	2000	800	584.-
- " -	24	0.35		1000	2000	1000	350.-
- " -	25	0.23		1000	2000	1000	230.-
- " -	26	0.13		1000	2000	1000	130.-
- " -	27	0.19		1000	2000	1000	190.-
- " -	28	0.70		800	2000	1200	840.-
- " -	29	0.65		800	2000	1200	780.-
åker, sandbl.mylla på lera	30	0.26		1200	1600	400	104.-
- " -	31	0.37		960	1600	640	237.-
- " -	32	0.44		960	1600	640	282.-
- " -	33	0.62		880	1600	720	446.-
åker, lerbl.mylla på lera	34	0.61		1000	2000	1000	610.-
- " -	35	0.42		1200	2000	800	336.-
- " -	36	0.17		1200	2000	800	136.-
- " -	37	0.37		800	2000	1200	444.-
- " -	38	0.60		400	2000	1600	960.-
- " -	39	0.19		1000	2000	1000	190.-
Överföres		10.47					10448.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		10.47					10448.-
åker, lerbl. mylla på lera	40	0.09		600	2000	1400	126.-
- " -	41	0.69		600	2000	1400	966.-
- " -	42	0.12		1000	2000	1000	120.-
- " -	43	0.58		400	2000	1400	812.-
- " -	44	1.-		800	2000	1200	1200.-
- " -	45	0.60		500	2000	1500	900.-
- " -	46	0.80		700	2000	1300	1040.-
- " -	47	0.34		400	2000	1400	476.-
- " -	48	0.34		400	2000	1400	476.-
- " -	49	0.88		1400	2000	600	528.-
							17092.-
Brukningsbåtnad							5130.-
Summa		15.91					22222.-
Rudbäcksdal 1 ¹							
Edvin Eriksson							
åker, lerbl. mylla på lera	50	1.30		1500	2000	500	72.-
- " -	51	0.28		1500	2000	500	68.-
Summa		1.58					140.- ^{x)}
x) Båtnaden minskas med kostnad för vägtrumma med bunn							
Kinne Vedums socken							
Vedum Stommen 6 ²³							
K.E.V. Bergqvist							
åker, lerbl. mylla på lera	52	0.17		1400	2000	700	119.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Lövholmen 1 ⁵							
Bertil Brandt							
åker, sandbl.mylla på lera	53	0.56		880	1600	720	403.-
" -	54	0.53		1280	1600	320	170.-
Summa		1.09					573.-
Kinne Vedums socken							
Kår-torp Påvelsgården 1 ²							
Bröd. Lindhe							
åker, lermylla på lera	55	1.04		1000	2000	1000	1040.-
" -	56	0.64		1200	2000	800	512.-
" -	57	0.89		1200	2000	800	712.-
" -	58	1.39		1000	2000	1000	1390
" -	59	1.24		900	2000	1100	1364.-
" -	60	2.04		900	2000	1100	2244.-
" -	61	1.44		1100	2000	900	1296.-
" -	62	1.47		1000	2000	1000	1470.-
" -	63	0.56		1000	2000	1000	560.-
" -	64	0.41		1100	2000	900	369.-
" -	65	0.43		800	2000	1200	516.-
" -	66	0.25		800	2000	1200	300.-
" -	67	0.23		800	2000	1200	276.-
" -	68	0.45		900	2000	1100	495.-
" -	69	0.68		900	2000	1100	748.-
tomt	70	0.25		1100	2000	900	225.-
"	71	0.33		900	2000	1100	363.-
åker, lermylla på lera	72	0.70		600	2000	1400	980.-
" -	73	1.50		800	2000	1200	1800.-
" -	74	1.11		900	2000	1100	1221.-
överföres		17.05					17881.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		17.05					17881.-
åker, lermylla på lera	75	1.09		1100	2000	900	981.-
- " -	76	1.14		800	2000	1200	1368.-
- " -	77	1.26		700	2000	1300	1638.-
- " -	78	0.58		900	2000	1100	638.-
- " -	79	0.77		1000	2000	1000	770.-
- " -	80	1.95		1000	2000	1000	1950.-
- " -	81	1.47		1800	2000	200	294.-
- " -	82	0.97		1800	2000	200	194.-
		26.28					25714.-
Brukningsbåtnad							7146.-
Summa		26.28					32860.-
Olof Assmundstorp ¹							
Arvid Magnusson							
åker, lerbl.mylla på lera	83	1.03		1000	2000	1000	1030.-
- " -	84	0.70		1000	2000	1000	700.-
- " -	85	0.67		1500	2000	500	335.-
- " -	86	1. -		1200	2000	800	800.-
- " -	87	0.22		1400	2000	600	132.-
- " -	88	1. -		900	2000	1100	1100.-
- " -	89	0.55		1100	2000	900	495.-
- " -	90	0.73		1400	2000	600	438.-
- " -	91	0.27		1200	2000	800	216.-
- " -	92	0.40		1200	2000	800	320.-
- " -	93	0.48		1300	2000	700	336.-
							5902.-
Brukningsbåtnad							711.-
Summa		7.05					6613.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Boagärdet Stora 2 ⁵⁻⁶ (ej fastställd)							
Gösta Lundin							
åker, lerbl.mylla på lera	94	0.98		1100	2000	900	882.-
- " -	95	0.39		900	2000	1100	429.-
- " -	96	0.37		900	2000	1100	407.-
							1718.-
Brukningsbåtnad							559.-
Summa		1.74					2277.-
Storängen 1 ¹ (ej fastställd)							
Bröderna Gösta och Bengt							
Arvidsson							
åker, lerbl.mylla på lera	98	0.44		800	2000	1200	528.-
- " -	99	0.58		700	2000	1300	754.-
- " -	100	1.19		1000	2000	1000	1190.-
							2472.-
Brukningsbåtnad							566.-
Summa		2.21					3038.-
Löväset 1 ²							
Egon Ringholm							
åker, lerbl. mylla på lera		-		-	-	-	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Boagärdet Lilla l ⁷ (ej fastställd)							
Linus Ljungström							
åker, lerbl. mylla på lera	102	0.70		900	2000	1100	770.-
- " -	103	0.63		900	2000	1100	693.-
- " -	104	0.52		700	2000	1300	676.-
- " -	105	0.70		900	2000	1100	770.-
- " -	106	0.58		1000	2000	1000	580.-
							3489
Brukningsbåtnad							1106.-
Summa		3.13					4595.-
Hagen l ¹¹							
Densamme							
åker, lerbl. mylla på lera	107	0.20		800	2000	1200	240.-
- " -	108	0.60		1200	2000	800	480.-
Summa		0.80					720.-
Jättadansen l ⁸							
Densamme							
åker, lerbl. mylla på lera	109	0.38		1200	2000	800	304.-
- " -	110	0.59		1000	2000	1000	590.-
- " -	111	0.20		1200	2000	800	160.-
							1054.-
Brukningsbåtnad							294.-
Summa		1.17					1348.-
Boagärdet Lilla l ⁹							
Oskar Andersson							
åker, lerbl. mylla på lera	112	0.28		1200	2000	800	224.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Hagen 1 ³ Oskar Andersson, åker, lerbl. mylla på lera	113	0.42		1400	2000	600	252.-
- " -	114	0.41		1000	2000	1000	410.-
- " -	115	0.35		800	2000	1200	420.-
							1082.-
Brukningsbåtnad							422.-
Summa		1.18					1504.-
Jättadansen 1 ⁷ John Pettersson åker, lerbl. mylla på lera	116	0.23		1300	2000	700	161.-
- " -	117	0.56		1000	2000	1000	560.-
- " -	118	0.34		1500	2000	500	170.-
							891.-
Brukningsbåtnad							304.-
Summa		1.13					1195.-
Lövholmen 1 ⁵ Bertil Brandt åker, lerbl. mylla på lera	119	1.23		1200	2000	800	984.-
- " -	120	0.63		600	2000	1400	882.-
- " -	121	0.52		600	2000	1400	728.-
- " -	122	0.96		1300	2000	700	672.-
- " -	123	1.09		1800	2000	200	218.-
- " -	124	0.84		800	2000	1200	1008.-
- " -	125	0.33		600	2000	1400	462.-
- " -	126	0.62		600	2000	1400	868.-
- " -	127	0.49		700	2000	1300	637.-
- " -	128	0.80		600	2000	1400	1120.-
- " -	129	0.75		600	2000	1400	1050.-
							8629.-
Brukningsbåtnad							1306
Summa		8.26					9935.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Vedum Stommen 6 ¹⁴							
John Pettersson							
åker, lerbl. mylla på lera	130	0.59		900	2000	1100	649.-
- " -	131	0.09		900	2000	1100	99.-
- " -	132	0.64		1300	2000	700	448.-
- " -	133	0.80		900	2000	1100	880.-
- " -	134	0.73		800	2000	1200	876.-
		2.85					2952.-
Brukningsbåtnad							390.-
Summa							3342.-
Vedum Stommen 6 ¹⁶							
Densamme							
åker, lerbl. mylla på lera	135	0.36		1800	2000	200	72.-
- " -	136	0.41		900	2000	1100	451.-
Summa		0.77					523.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfälligheten A - K</u>							
<u>Fullösa socken</u>							
Källstorp Millomgården 2 ⁷							
Bror Karlsson	1-3	0.96					765.-
Källstorp Millomgården 2 ²⁻³							
Densamme	4-6		1.36				73.-
Slåtterna 1 ¹							
Bertil Karlsson	7-16	5.24					6899.-
Källstorp Sörgården 1 ⁸							
Sven Olsson	17-18	0.75					410.-
Göksholmen 1 ¹							
Frits Johansson	19-49	15.91					22222.-
Rudbäcksdal 1 ¹							
Edvin Eriksson	50-51	1.58					140.-
<u>Kinne Vedums socken</u>							
Vedum Stommen 6 ²³							
K.E.V. Bergqvist	52	0.17					119.-
Lövholmen 1 ⁵							
Bertil Brandt	53-54	1.09					573.-
Samf. A - K	Summa	25.70	1.36				31201.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten L - T</u>							
<u>Kinne Vedums socken</u>							
Kår.torp Påvelsgården 1 ²							
Bröderna Lindhe	55-82	26.28					32860.-
Olof Assmundtorp 1 ¹							
Arvid Magnusson	83-93	7.05					6613.-
Boagärdet Stora 2 ⁵⁻⁶ (ej fastställd)							
Gösta Lundin	94-96	1.74					2277.-
Storängen 1 ¹ (ej fastställd)							
Bröderna Arvidsson	98-100	2.21					3038.-
Boagärdet Lilla 1 ⁷ (ej fastställd)							
Linus Ljungström	102-106	3.13					4595.-
Hagen 1 ¹¹							
Densamme	107-108	0.80					720.-
Jättadansen 1 ⁸							
Densamme	109-111	1.17					1348.-
Boagärdet Lilla 1 ⁹							
Oskar Andersson	112	0.28					224.-
Hagen 1 ³							
Densamme	113-115	1.18					1504.-
Jättadansen 1 ⁷							
John Pettersson	116-118	1.13					1195.-
Lövholmen 1 ⁵							
Bertil Brandt	119-129	8.26					9935.-
Vedum Stommen 6 ¹⁴							
John Pettersson	130-134	2.85					3342.-
Vedum Stommen 6 ¹⁶							
Densamme	135-136	0.36					72.-
Samf. L - T	Summa	56.44					67723.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägfigur kronor
<u>Samfällighet U - V</u>							
Kinne Vedums socken							
Vedum Stommen 6 ¹⁶ <i>John Petersson</i>	136	0.41					451.-
Summa							99375.-

Kinne Vedum den 15 maj 1956

På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Biträdande gode män:

Nils W. Jansson
.....
Gustaf Jansson
.....

Beräkning av brukningsbåtnad


Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar
jänte tillägg för arealvinst.

Fastighet och ägare	Avlopps- sträcka	Längd m.	å-pris Kr.	Båtnad Kr.	Summa
Källstorp Millomgården 2 ⁷ Bror Karlsson	2+20-2+93	73	6.00	<u>438.-</u>	438.-
Slåtterna 1 ¹ Bertil Karlsson	2+97-3+39	42	3.80	160.-	
	3+39-4+27	88	2.40	211.-	
	4+27-5+84	157	6.-	942.-	
	5+88-6+58	70	7.-	490.-	
	6+58-7+35	77	7.-	539.-	
	60-60+92	92	2.20	<u>202.-</u>	2544.-
Göksholmen 1 ¹ Fritz Johansson	7+35-So	105	6.30	662.-	
	8+78-9+65	87	3.80	331.-	
	10+28-10+98	70	4.15	291.-	
	10+98-11+70	72	2.70	194.-	
	11+70-So	25	4.80	120.-	
	70-71+46	146	1.80	263.-	
	80+33-80+78	45	1.80	81.-	
	81+30-81+73	43	3.80	163.-	
	90+70-91+88	118	2.-	236.-	
	91+88-93+18	130	5.90	767.-	
	93+18-93+96	78	2.50	195.-	
	94-94+50	50	5.60	280.-	
	94+50-So	86	5.-	430.-	
	120-N	123	2.-	246.-	
	121+20-123+5	185	1.65	305.-	
	123+9-N	40	4.-	160.-	
	140-140+66	66	2.80	185.-	
	110-111+5	105	2.10	<u>221</u>	5130.-
					8112.-

Fastighet och ägare	Avlopps- sträcka	längd m	å-pris Kr.	Båtnad Kr.	Summa Kr.
					8112.-
Kårtorp Påvelsgården 1 ²					
Bröd. Lindhe	202+64-204+18	154	5.70	878.-	
	204+18-NN0	35	1.70	60.-	
	204+18-SSV	95	1.70	162.-	
	206+38- Ö	145	1.80	261.-	
	206+38-207+44	106	1.30	138.-	
	230-231+35	135	5.70	770.-	
	240-241	100	5.90	590.-	
	250-251+50	150	1.30	195.-	
	251+50-251+86	36	6.60	238.-	
	251+86-252+43	57	2.10	120	
	220+97- N	35	5.80	203.-	
	222+44- Ö	120	1.90	228.-	
	222+50-226+76	426	5.40	2300.-	
	270-271+32	132	1.50	198.-	
	271+67-272+46	79	1.50	119.-	
	275+35-276+1	66	1.50	99.-	
	280-282+3	203	1.50	305.-	
	290-291+66	166	1.70	<u>282.-</u>	7146.-
Olof Assmundtorp 1 ¹ Arvid Magnusson	261+9-Ö	60	5.80	348.-	
	320+86-321+84	98	1.50	147.-	
	331+25-V	135	1.60	<u>216.-</u>	711.-
Boagärdet Stora 2 ⁵⁻⁶ Gösta Lundin	252+43-253+29	86	6.50	<u>559.-</u>	559.-
Storängen 1 ¹ Bröd. Arvidsson	208+54-209+41	87	6.50	<u>566.-</u>	566.-
Boagärdet Lilla 1 ⁷ Linus Ljungström	253+29-254+14	85	6.50	553.-	
	209+41-210+26	85	6.50	<u>553.-</u>	<u>1106.-</u>
			Transport		18200.-

Fastighet och ägare	Avlopps sträcka	längd m	å-pris Kr.	Båtnad Kr.	Summa Kr.
				Transport	18200.-
Hagen 1 ³ Oskar Andersson	210+26-210+83	57	7.40	<u>422.-</u>	422.-
Jättadansen 1 ⁸					
Linus Ljungström	210+83-211+15	32	9.20	<u>294.-</u>	294.-
"- 1 ⁷					
John Pettersson	211+15-211+48	33	9.20	<u>304.-</u>	304.-
Lövholmen 1 ⁵					
Bertil Brandt	213+26-214+14	88	6.50	572.-	
	306+96-307+57	61	6.10	372.-	
	306+96 - Ö	87	1.40	122.-	
	308+97 - N	120	2.-	<u>240.-</u>	1306.-
Vedum Stommen 6 ¹⁴					
	311+37 - N	75	2.60	195.-	
	215+17 - N	75	2.60	<u>195.-</u>	390.-
				<u>Summa kronor</u>	<u>20916.-</u>

Kinne Vedum den 15 maj 1956



(Gottfr. Wadman)

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten L - T</u>							
Lövåsa 1 ¹							
Bröderna Arvidsson				300	20	60.-	60.-
Kår torp Påvelsgården 1 ²							
Bröderna Lindh	50	18	9.-				9.-
						Kronor	69.-

Kinne Vedum den 15 maj 1956

På tjänstens vägnar

Gottfr. Wedman

(Gottfr. Wedman)

Bror Linder


Nils Linder

Kinne Vedum den 15 maj 1956

På tjänstens vägnar



(Gottfr. Wedman)



Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
(-1) - 2+20	320	<u>Samfälligheten A - K</u>				
		<u>Diket A - B</u>				
		Sandbl. lera med sten och				
		rötter	m ³ 260	2.50	650.-	
		Pinnmo med sten och rötter	" 40	4.-	160.-	
(-1)- 1+90		Bergsprängning	m 35	30.-	1050.-	
		Ersättning för förtidig av-				
		verkning av skog och nyplan-				
		tering	m 290	0.80	232.-	
		Arbetsledn. och oförutsett			258.-	2350.-
		<u>Ledning B - K</u>				
2+20-8+55	635	400 mm rör med frakt	m 635	9.15	5810.25	
8+55-9+36	81	300 " - " -	" 81	6.20	502.20	
9+36-11+95	259	200 " - " -	" 259	3.30	854.70	
2+20-7+90		Grävning, läggning o.återfylln.	" 570	3.-	1710.-	
7+90-8+55		- " -	" 65	4.20	273.-	
8+55-9+36		- " -	" 81	2.50	202.50	
9+36-11+95		- " -	" 259	1.80	466.20	
2+97,4+27		Tillägg för ledn. framdragande				
5+88,8+55		genom väg	st. 4	20.-	80.-	
11+91		- " -	" 1	50.-	50.-	
1+93-1+97		Rörtrumma l=5.0 ^m , d=600 mm lantbr.rör	1	200.-	200.-	
2+97,5+20, 5+88,6+58, 7+90,8+58		Brunn typ A vid sidan, d= 400 mm	st. 6	60.-	360.-	
4+27,7+35		Brunn typ A, d=1000 mm	" 2	210.-	420.-	
8+55		" " " vid sidan d=600 mm	" 1	100.-	100.-	
		överföres			11028.85	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			11028.85	
9+36		Brunn typ C d=800 mm	1	85.-	85.-	
9+85		" " C d=500 mm	1	50.-	50.-	
10+28, 10+98 11+95		" " A, d=500 mm	3	80.-	240.-	
2+20		Rörutlopp typ U-1 st		70.-	70.-	
2+97, 5+20, 5+88, 6+58 7+90 5+97, 6+18		Tillägg för T-rör 400x100x100	5	13.-	65.-	
6+78		Tillägg för T-rör 400x100 st	3	13.-	39.-	
8+40		- " - 400x150 "	1	13.-	13.-	
8+55		- " - 400x250 "	1	18.-	18.-	
8+58		- " - 300x100 "	1	9.-	9.-	
		Arbetsledn. och oförutsett			1182.15	12800.-
		<u>Ledn. D - Da</u>				
50-50+68	68	100 mm rör med frakt m	68	1.70	115.60	
50-50+68		Grävn., lägg. o. återfylln. "	68	1.20	81.60	
50+68		Brunn typ A, d=400 mm st	1	60.-	60.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			42.80	300.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ledning E - Ea</u>				
60-60+92	92	100 mm rör med frakt m	92	1.70	156.40	
60-60+92		Grävn., lägg. o. återfylln. "	92	1.20	110.40	
60+92		Brunn typ A, d= 400 mm st	1	60.-	60.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			43.20	370.-
		<u>Ledning F - Fa</u>				
70-71+46		100 mm rör med frakt m	146	1.70	248.20	
70-71+46		Grävn., lägg. o. återfylln.	146	1.20	175.20	
70+75,71+46		Brunn typ A, d=400 mm st	2	60.-	120.-	
		Arbetsledn.o. oförutsett			56.60	600.-
		<u>Ledning G - Ga</u>				
80 - 80+78	78	150 mm rör med frakt m	78	2.50	195.-	
80+78-81+30	52	125 " - " - "	52	2.35	122.20	
81+30-81+73	43	100 " - " - "	43	1.70	73.10	
80-80+78		Grävn., lägg.o.återfylln, "	78	1.40	109.20	
80+78-81+30		- " -	52	1.70	88.40	
81+30-81+73		- " -	43	1.60	68.80	
80+78,81+30						
81+73		Brunn typ A, d=400 mm st	3	60.-	180.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			93.30	930.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Ledning H-Ha-Hb-Hc-Hd</u>						
90-91+88-91+81	188	250 mm rör med frakt	m	188	4.20	789.60
91+88-92+23	35	150 mm - " -	"	35	2.50	87.50
92+23-92+46	23	100 mm - " -	"	23	1.70	39.10
90-91+88		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	188	2.25	423.-
91+88-92+23		- " -	"	35	1.50	52.50
92+23-92+46		- " -	"	23	1.20	27.60
90+52,90+70		Brunn typ A, d=600 mm		2	100.-	200.-
90+67		" " C, d=600 mm	st	1	65.-	65.-
91+20		" " C, d=500 mm	"	1	50.-	50.-
91+88		" " A d=500 mm	"	1	80.-	80.-
92+46		" " A d=400 mm	"	1	60.-	60.-
92+23		Tillägg för T-rör 150x100	"	1	3.-	3.-
90+67		Ledn. framdragn. genom väg	"	1	15.-	15.-
		Arbetsledn. o. oförutsett			207.70	2100.-
<u>Ledning Ha - He</u>						
100-100+50	50	125 mm rör med frakt	m	50	2.35	117.50
100+50-101+19	69	100 " -"-	"	69	1.70	117.30
100-100+58		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	50	1.30	65.-
100+50-101+19		- " -	"	69	1.40	96.60
100+50,101+19		Brunn typ A, d=400 mm	st.	2	60.-	120.-
		Arbetsledn. o. oförutsett			53.60	570.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ledning Hb - Hf - Hg</u>				
120-121+20	120	150 mm rör med frakt m	120	2.50	300.-	
121+20-123+59	239	100 mm - " - "	239	1.70	406.30	
120-121+20		Grävn., lägg., o. återfylln.	120	2.-	240.-	
121+20-123+9		- " - "	189	1.20	226.80	
123+9-123+59		- " - "	50	1.70	85.-	
121+20		Brunn typ A, d=500 mm st	1	80.-	80.-	
123+9, 123+59		" " A, d=400 mm "	2	60.-	120.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			141.90	1600.-
		<u>Ledning Hf - Hh</u>				
130-130+22	22	75 mm rör med frakt m	22	1.20	26.40	
130-130+22		Grävn., lägg. o. återfylln.	22	1.40	30.80	
130+22		Brunn typ A, d=400 mm st	1	60.-	60.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			12.80	130.-
		<u>Ledning Hc - Hi</u>				
140 - 140+66	66	100 mm rör med frakt m	66	1.70	112.20	
140-140+66		Grävn., lägg. o. återfylln.	66	1.20	79.20	
140+66		Brunn typ A, D=400 mm st	1	60.-	60.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			28.60	280.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ledning I-Ia - Ib - Ic</u>				
93+18-93+38						
150-150+98	118	250 mm rör med frakt	118	4.20	495.60	
93+38-94+75	137	200 " - " -	137	3.30	452.10	
94+75-95+33	58	150 " - " -	58	2.50	145.-	
150-150+98		Grävn., lägn. o. återfylln.	98	3.0	294.-	
93+18-93+38		- " -	20	2.30	46.-	
93+38-94		- " -	62	1.80	111.60	
94-94+75		- " -	75	2.50	187.50	
94+75-95+33		- " -	58	1.90	110.20	
93+38		Brunn typ A, d=600 mm st	1	100.-	100.-	
94		" " " d=500 mm "	1	80.-	80.-	
95+33		" " E, d=500 mm "	1	55.-	55.-	
94+75		" " C, d=500 mm "	1	50.-	50.-	
93+96		Ledn. framdragn. genom väg "	1	20.-	20.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			253.-	2400.-
		<u>Ledning Ib - Id</u>				
110-111+10	110	125 mm rör med frakt m	110	2.35	258.50	
110-111+10		Grävn., lägn. o. återfylln. "	110	1.50	165.-	
111+10		Brunn typ A, d=500 mm st	1	80.-	80.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			66.50	570.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten L - T</u>						
<u>Diket L-M-N-O-P-Q-R-S-T</u>						
200-201+50	150	Schaktning av lera med sten och rötter	m3 400	2.0	800.-	
202+60-207+44	484	500 mm rör med frakt	484	14.50	7018.-	
207+44-209+41	197	450 " - " -	197	10.50	2068.50	
209+41-213+26	385	400 mm - " -	385	9.15	3522.75	
213+26-215+17	191	300 mm - " -	191	6.20	1184.20	
202+60-202+80		Grävn., lägg. o. återfylln.	20	7.-	140.-	
202+80-204+18		- " -	138	3.50	483.-	
204+18-206+38		- " -	220	6.-	1320.-	
206+38-207+44		- " -	106	4.-	424.-	
207+44-208+54		- " -	110	4.50	495.-	
208+54-209+51		- " -	97	4.-	388.-	
209+51-211+15		- " -	164	3.80	623.20	
211+15-213+26		- " -	211	4.-	844.-	
213+26-214+14		- " -	88	2.70	237.60	
214+14-215+17		- " -	103	2.80	288.40	
201+50-201+55		Rörtrumma typ A, l=5 m,d=700 mm				
		arm. falsrör	st 1		400.-	
202+60		Rörutlopp typ U-1	" 1	90.-	90.-	
208+59, 210+26 211+15		Brunn typ A,d=400 mm	" 3	60.-	180.-	
206+38, 209+41 211+48		Brunn typ A, d=500 mm	" 3	80.-	240.-	
204+18, 207+44		" " A, d=1000 mm	" 2	210.-	420.-	
210+83, 213+26		" " A, d=900 mm	" 2	180.-	360.-	
214+14		" " A, d=800 mm	" 1	150.-	150.-	
215+17		" " F, d=800 mm	" 1	100.-	100.-	
överföres					21776.65	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			21776.65	
203+99		Tillägg för T-rör 500x100x100	1	20.-	20.-	
206+38		- " - 500x200x150	1	23.-	23.-	
208+54, 209+41		- " - 450x150x100	2	20.-	40.-	
210+26, 211+15		- " - 400x100x100	2	15.-	30.-	
211+48		- " - 400x150	1	13.-	13.-	
206+38, 210+23, 210+26		Ledn. framdragn. gm väg	3	20.-	60.-	
		Jordersättning			69.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			2218.35	24250.-
<u>Ledning N-Na-Nb-Nc-Nd-Ne</u>						
220-220+98	98	300 mm rör med frakt	98	6.20	607.60	
220+98-224+54	356	250 " - " -	356	4.20	1495.20	
224+54-225+25	71	200 " - " -	71	3.30	234.30	
225+25-226+76	151	75 " - " -	151	1.20	181.20	
220-220+98		Grävn., läggning o. återfylln.	98	3.80	372.40	
220+98-221+62		- " -	64	3.50	224.-	
221+62-224+54		- " -	292	3.10	905.20	
224+54-225+25		- " -	71	1.80	127.80	
225+25-226+76		- " -	151	1.20	181.20	
220+50		Brunn typ C, d=800 mm	1	85.-	85.-	
220+92, 220+98		" " A, d=800 mm	2	150.-	300.-	
		överföres			4713.90	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			4713.90	
222+44, 223+14 224+54		Brunn typ A, d=600 mm st	3	100.-	300.-	
225+25		" " A d=500 "	1	80.-	80.-	
226+76		" " A d=400 "	1	60.-	60.-	
220+92		Ledn. framdragn. gm. väg	1	50.-	50.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			496.10	5700.-
		<u>Ledning Na - Nf - Ng - Nh</u>				
260-261+9	109	250 mm rör med frakt	109	4.20	457.80	
261+9-261+98	89	225 " - " -	89	3.85	342.65	
261+98-263+22	124	200 " - " -	124	3.30	409.20	
263+22-264+15	93	100 " - " -	93	1.70	158.10	
260-260+20		Grävn., lägn. o. återfylln.	20	3.30	66.-	
260+20-261+9		- " -	89	2.60	231.40	
261+9-261+98		- " -	89	2.30	204.70	
261+98-263+22		- " -	124	1.90	235.60	
263+22-264+15		- " -	93	1.20	111.60	
260+20, 261+9		Brunn typ A, d=600 mm	2	100.-	200.-	
261+98, 263+22		" " A, d=500 "	2	80.-	160.-	
264+15		" " A, d=400 "	1	60.-	60.-	
260+20		Ledn. framdragn. genom väg	1	50.-	50.-	
		Arbetsledning o. oförutsett			312.95	3000.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ledning Nf - Ni - Nk</u>				
320-320+86	86	150 mm rör med frakt	86	2.50	215.-	
320+86-321+84	98	100 " - " -	98	1.70	166.60	
320-320+86		Grävn., läggning o. återfylln.	86	2.20	189.20	
320+86-321+84		- " -	98	1.80	176.40	
320+86		Brunn typ A, d=500 mm st	1	80.-	80.-	
321+84		" " A, d=400 " "	1	60.-	60.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			112.80	1000.-
		<u>Ledning Ni - Nl</u>				
325-326+14	114	100 mm rör med frakt	114	1.70	193.80	
325-326+14		Grävn.,läggn.o.återfyllning	114	1.80	205.20	
326+14		Brunn typ A, d=400 mm st	1	60.-	60.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			41.-	500.-
		<u>Ledning Ng - Nm</u>				
330-331+25	125	150 mm rör med frakt	125	2.50	312.50	
330-331+25		Grävn., läggn. o. återfylln.	125	2.-	250.-	
331+25		Brunn typ A, d=500 mm st	1	80.-	80.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			57.50	700.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ledning Nb - Nn - No</u>				
270-271+32	132	125 mm rör med frakt	132	2.35	310.20	
271+32-272+46	114	100 " - " -	114	1.70	193.80	
270-271+32		Grävn., läggning o. återfylln.	132	1.80	237.60	
271+32-272+46		- " -	114	1.60	182.40	
271+32, 272+46		Brunn typ A, d=400 mm st	2	60.-	120.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett "			106.-	1150.-
		<u>Ledning Nn - Np</u>				
275-276+1	101	75 mm rör med frakt	101	1.20	121.20	
275-276+1		Grävn., läggning o. återfylln.	101	1.60	161.60	
276+1		Brunn typ A, d=400 mm st	1	60.-	60.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			57.20	400.-
		<u>Ledning Nc - Ng</u>				
280-282+3	203	125 mm rör med frakt	203	2.35	477.05	
280-282+3		Grävn., läggning o. återfylln.	203	1.50	304.50	
282+3		Brunn typ A, d=400 mm	1	60.-	60.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			108.45	950.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ledning Nd - Nr</u>				
290-291+66	166	100 mm rör med frakt	166	1.70	282.20	
290-291+66		Grävn., lägg. o. återfylln.	166	1.20	199.20	
291+66		Brunn typ A, d=400 mm st	1	60.-	60.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			58.60	600.-
		<u>Ledning O - Oa</u>				
230-231+35	135	200 mm rör med frakt	135	3.30	445.50	
230-231+35		Grävning, lägg. o. återfylln.	135	1.80	243.-	
230+53		Brunn typ C, d=500 mm st	1	50.-	50.-	
231+35		" " A, d=500 " "	1	80.-	80.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			81.50	900.-
		<u>Ledning P - Pa</u>				
250-251+50	150	225 mm rör med frakt	150	3.85	577.50	
251+50-253+29	179	200 " - " -	179	3.30	590.70	
253+29-254+14	85	150 " - " -	85	2.50	212.50	
254+14-255+10	96	75 " - " -	96	1.20	115.20	
250-251+50		Grävn., lägg. o. återfylln.	150	2.-	300.-	
251+50-252+43		- " -	93	1.80	167.40	
252+43-253+29		- " -	86	2.30	197.80	
253+29-254+14		- " -	85	2.-	170.-	
254+14-255+10		- " -	96	1.60	153.60	
251+50, 252+45 253+29, 254+14		Brunn typ A d=500 mm st	4	80.-	320.-	
251+86		" " C d=500 mm "	1	50.-	50.-	
255+10		" " A d=400 " "	1	60.-	60.-	
		överföres			2914.70	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			2914.70	
254+14		Ledn. framdragn. gm väg	1	20.-	20.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			265.30	3200.-
		<u>Ledning Q - Qa</u>				
240-240+75	75	150 mm rör med frakt	75	2.50	187.50	
240-240+75		Grävn., lägg. o. återfylln.	75	1.60	120.-	
240+75		Brunn typ A, d=500 mm st	1	80.-	80.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			62.50	450.-
		<u>Ledning R - Ra</u>				
305-306+96	196	250 mm rör med frakt	196	4.20	823.20	
306+96-307+57	61	200 " " " "	61	3.30	201.30	
307+57-308+97	140	100 " " " "	140	1.70	238.-	
305-306+96		Grävn., lägg. o. återfylln.	196	2.60	509.60	
306+96-307+57		- " -	61	1.90	115.90	
307+57-308+97		- " -	140	1.60	224.-	
305+48, 305+79 306+96		Brunn typ A, d=600 mm	3	100.-	300.-	
307+57		" " A, d=500 mm	1	80.-	80.-	
308+97		" " A, d=400 "	1	60.-	60.-	
308+97		Ledn. framdragn. gm väg	1	10.-	10.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			238.-	2800.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ledning S - Sa</u>				
310-310+69	69	100 mm rör med frakt	69	1.70	117.30	
310+69-311+37	68	75 " - " -	68	1.20	81.60	
310-310+69		Grävn., lägg. o. återfylln.	69	1.80	124.20	
310+69-311+37		- " -	68	1.60	108.80	
310+69, 311+37		Brunn typ A, d=400 mm	2	60.-	120.-	
		Arbetsledning o. oförutsett			48.10	600.-
		<u>Samfällighet U - V</u>				
		<u>Diket U - V</u>				
315-315+56	56	100 mm rör med frakt	56	1.70	95.20	
315-315+56		Grävn., läggning o. återfylln.	56	2.-	112.-	
315+56		Brunn typ A, d=400 mm	1	60.-	60.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			32.80	300.-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samfälligheten A - K</u>				
		Diket A - B			2350.-	
		Ledning B - K			12800.-	
		" D - Da			300.-	
		" E - Ea			370.-	
		" F - Fa			600.-	
		" G - Ga			930.-	
		" H-Ha-Hb-Hc-Hd			2100.-	
		" Ha-He			570.-	
		" Hb-Hf-Hg			1600.-	
		" Hf-Hh			130.-	
		" He-Hi			280.-	
		" I-Ia-Ib-Ic			2400.-	
		" Ib-Id			570.-	25000.-
		<u>Samfällighet L - T</u>				
		Ledning L-M-N-O-P-Q-R-S-T			24250.-	
		" N-Na-Nb-Nc-Nd-Ne			5700.-	
		" Na-Nf-Ng-Nh			3000.-	
		" Nf-Ni-Nk			1000.-	
		" Ni-Nl			500.-	
		" Ng-Nm			700.-	
		" Nb-Nn-No			1150.-	
		" Nn-Np			400.-	
		" Nc-Nq			950.-	
		överföres			37650	25000.-

ARBETSBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommenade dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinjerkomma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla

- fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmytna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckas sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att arbetsstyrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: För samfällighet A - K fixpunkt = rör i betong = + 5.23 m. vid 90+70 samt för samfällighet L - T fixpunkt kors i sten = + 8.42 m vid 208 + 54.

Kinne Vedum den 15 maj 1956


(Gottfr. Wadman)

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)	
			k r o n o r												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	55, 58-60, 64-70	12701	7530			2400								9930	0.78183
2	56-57, 61-63 83-93	11163		5080	1900									6980	0.62528
3	71-82 93-135	43859			33590									33590	0.76586
3+1		56560												39220	0.69342
3+2		55022												36270	0.65919
1-3		67723												46200	0.68219
Av utredningen framgår att samf. uppdelas på 2 avd. med 0.62528 resp. 0.69342 i relativ kostnad.															
Kinne Vedum den 15 maj 1956															
<i>Gottfr. Wadman</i>															
(Gottfr. Wadman)															

Bil. L

Bil. L

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - K</u>						
<u>Pullösa socken</u>						
Källstorp Millomgården 2 ⁷						
Bror Karlsson		765.-		612.96	2.452	19.30 <i>6</i>
Källstorp Millomgården 2 ²⁻³						
Densamme		73.-		58.49	0.234	1.84 <i>6</i>
Slåtterna 1 ¹						
Bertil Karlsson	<i>85</i>	6899.-		<i>85</i> 5527.89	22.111	174.01 <i>6</i>
Källstorp Sörgården 1 ⁸						
Sven Olsson		410.-		328.52	1.314	10.34
Göksholmen 1 ¹						
Frits Johansson	<i>85</i>	22222.-		<i>85</i> 17805.50	71.222	560.50 <i>6</i>
Rudbäcksdal 1 ¹						
Edvin Eriksson	<i>85</i>	140.-		112.18	0.449	3.53
<u>Kinne Vedums socken</u>						
Vedum Stommen 6 ²³						
K.E.V. Bergqvist		119.-		95.35	0.381	3.00
Lövholmen 1 ⁵						
<i>v</i> Bertil Brandt	<i>85</i>	573.-		<i>85</i> 459.11	1.837	14.46 <i>6</i>
Summa		31201.-		25000.-	100.000	786.98

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten L - T</u>						
<u>Kinne Vedums socken</u>						
<u>Kårtorp Påvelsgården 1²</u>						
✓ Bröd. Lindhe	I S	4550.-	2845.03			
	II S	28310.-	19630.73	22.475.76	48.649	831.02
<u>Olof Assmundtorp 1¹</u>						
✓ Arvid Magnusson	I S	6613.-	4135.-	4135.-	8.950	152.88
<u>Boagärdet Stora 2⁵⁻⁶</u>						
✓ Gösta Lundin (ej fastställd)	II	2277.-	1578.93	1578.93	3.417	58.37
<u>Storängen 1¹ (ej fastställd)</u>						
✓ Bröd. Arvidsson o. Arvid Andersson	II	3038.-	2106.62	2106.62	4.560	77.89
<u>Boagärdet Lilla 1⁷ (ej fastställd)</u>						
✓ Linus Ljungström	II	4595.-	3186.27	3186.27	6.897	117.81
<u>Hagen 1¹¹</u>						
✓ Densamme	II	720.-	499.27	499.27	1.081	18.47
<u>Jättadansen 1⁸</u>						
✓ Densamme	II	1348.-	934.74	934.74	2.023	34.56
<u>Boagärdet Lilla 1⁹</u>						
✓ Oskar Andersson	II	224.-	155.34	155.34	0.336	5.74
<u>Hagen 1³</u>					2.593	
✓ Densamme	II	1504.-	1042.91	1042.91	2.257	38.55
<u>Jättadansen 1⁷</u>						
✓ John Pettersson	II S	1195.-	828.65	828.65	1.794	30.65
<u>Lövholmen 1⁵</u>						
✓ Bertil Brandt	II S	9935.-	6889.14	6889.14	14.912	254.73
<u>Vedum Stommen 6¹⁴</u>						
✓ John Pettersson	II S	3342.-	2317.42	2317.42	5.016	85.68
<u>Vedum Stommen 6¹⁶</u>						
✓ John Pettersson		72.-	49.95	49.95	0.108	1.85
Summa		67723.-		46200.-	100.000	1708.20

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten U - V</u>						
<u>Kinne Vedums socken</u>						
<u>Vedum Stommen 6¹⁶</u>						
✓ John Pettersson	~~X~~	451.-		300.-	100.000	11.38
Sammandrag						
Samfälligheten A - K		31201		25000	31.397	786.98
" L - T		67723		46200	68.149	1708.20
" U - V		451		300	0.454	11.38
Summa:		99375		71500	100.000	2506.56
Kinne Vedum den 15 maj 1956 På tjänstens vägnar: <i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman)						
Bitr. gode män: <i>Nils Carlsson</i> <i>Rustof Linnsson</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Göksholmen, -Kåratorp Påvelsgården m.fl. hemman i Fullösa och Kinne Vedums socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av avlopp samt igenläggning med rör av flertalet av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 4,5 km. nordost om Kinne Vedums kyrka inom nederbördsområdet nr. 141 för samfälligheten A - K och inom nederbördsområde nr. 140/141 för samfälligheterna L - T och U - V i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - K för samfälligheten A - K, L - T för samfälligheten L - T samt U - V för samfälligheten U - V. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetations-

perioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - K, L - T och U - V. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna A - K och U - V i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet L - T har särskild utredning verkställts, bil. H. Härav framgår, att samfällighet L - T skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet L-T, som av uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avloppet L - M korsar utfartsvägen Äskekärr - Boaliden vid sektion 201 + 50 - 201 + 55 och där finnes en äldre trumma, som behöver ombyggas för torrläggning av ovanför liggande åker. Då trumman byggts före år 1921, så tillkommer det dikningsföretaget att bekosta ombyggnaden av densamma, men skall arbetet ombesörjas av vägsamfälligheten, om denna ej hellre vill överlämna det åt företaget. Dimension och bottendjup för trumman återfinnes i profilritningarna och kostnadsförslaget.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jorderstätningslängden. Ersättning har även beräknats för för tidig avverkning av skog och nyplantering utefter avloppet A - B.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas.

I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna A - K och U - V understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Sådan avgift skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, beträffande samfälligheten L - T erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 101,58 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överenskommelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;


att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
 samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Göksholmen - Kårtorps dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


Kinne Vedum den 15 maj 1956


I tjänsten:



(Gottfr. Wadman)

Biträdande gode män:





R Ä K N I N G

Dagarvoden, 2 st. à 20.- kr.	40.-
Reseersättning, 26 km. à 38 öre	<u>8.58</u>
Summa	Kr. <u>48.58</u>

Kvitteras:


Kinne Vedum den 15 maj 1956

Dagarvoden, 2 st. à 20.- kr.	40.-
Reseersättning, 16 km. à 33 öre	<u>5.28</u>
Summa	Kr. <u>45.28</u>

Kvitteras:

Kinne Vedum den 15 maj 1956

Attesteras:



Redovisning av förrättningskostnader o. d.


(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Göksholmen - Kårtorps dikningsföretag av år 1956 i Fullösa och Kinne

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Vedums socknar av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						1969	-
		Hantlangning						367	50
		Gode män						93	86
		Annons						56	20
		Hyra för sammanträdeslokal						20	-
								2506	56
Kinne Vedum den 15 maj 1956.									
									
(Gottfr. Wadman)									




Mått i mm


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
jörn ingjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i
upprättat år(-en)

Original
Kopla

Antal ritn. st.

socken(-nar) av

{ utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


(Namn)

(Med)


Arkivnummer

Typritningar Träbroar

typ A




typ B



Trummar
typ A


64

Blad



typ B

Övriga detaljer se
typ A



Förslag till

i

socken-(nar) av

län

upprättat år(-en)

{
utan

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

Arkivnummer