



Akt nr:

R-F4b-LS52/56

AU\$R-F4b-LS52/56

L. Wadman

Handlingar angående
"Tidavads dikningsföretag av år 1956"
i Tidavads o.Eks s:nar, Skaraborgs län;
upprättade år 1956 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Gottfr. Wadman.
Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Tidavads dikningsföretag av år 1956			
Socken Tidavad och Ek		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förordnanden~~ ~~Ende Andreassen~~ Lantbr. Folke Bengtsson, Fogdegården, Tidavad.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 18/10-1956	Bidrag till utförandet, kr 23.760:-		
Arbetsid, jml. V. L. 10: 62 31/12-1966	Förlängning jml. V. L. 7: 58 -	Kontrakterad arbetsid 1/10-1961	Kontrakterad arbetsid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 6.360:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
~~XXXXX~~ Verkställd den Avs. 10/12-1957		~~XXXXX~~ Verkställd av Avs. Ass. E. Pehrsson	

Ovan rubr. företag var utfört enl. den fastställda arbetsplanen med undantag av de ändringar som nedan angivits och med grön beteckning införts på plan- och profilritningar.

Samf. Å-Ö: Brunnarna vid sekt. 191+45 och 193+93 har utgått.

Samf. M-O: Inom nämnda samfällighet har rörledningarna genomgående höjts 0.10 m på grund av Tidans vattenstånd.


Ovannämnda ändringar ha utförts på berörda markägares begäran och äventyrar icke en ändamålsenlig torrläggning.

Enligt företagets styrelse har de verkliga kostnaderna, enl. bif. spec., belöpt sig på 82.382:40 kr., därav för styrelsearvode och räntekostnader 200:- kr. resp. 1349:- kr.


Då de verkl. kostn. för samf. P-U väsentligt understigit de beräknade, har bidraget till denna samf. reducerats med 400:- kr.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Skara den 12 december 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Ändring i plan godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den 12 dec. 1957, § 172, ärende 2.

I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid sammanträde
angående överläggning av
markens tillhörande hemmanen
Frälsegården, Finnagården,
Frugården, Stommen, Dränningen,
Blackgården, Sörsgården, Måns
Olofsgården, Fögadegården i Tids-
vads socken och Dönerstens
församling i Eks socken, samt i
Skaraborgs län.

Den 11 november 1954 instälde sig under-
tecknad, statens landbruksingenjör
hos landbrukaren Gerhard Petersson,
Blackgården för en jämlikt förord-
nande (bil. A) handläggare ifråga-
varande synesförordning. Kallsten-
ten företogs känds sakägare hade
enligt bifogad förteckning (bil. B') ut-
gått, i vilken meddelats tid och
plats för sammanträdet, och hade
följande personer med förordnings-
mannen kommit tillstädes

Erik Bergström, Skrivaregården
Arrendator John Larsson, Frugården
för Domänintendenten Eric Wiberg,
Vänersborg, ant. fullm. (bil. E')
Kamrer Henning Ramde, Stommen
för Pastorsämb.
Hjalmar Svensson, Dränningen
Gerhard Petersson, Blackgården för
John Peterssons skattk.

Göran Samuelsson, Frälsegården
 Amberg Johansson, Sörögården
 Sven Holger Persson, Måns. öfvergården
 för modern Anna Persson, — —
 ent. fullm. (bil. E²)

Harry Andersson, Sörögården
 Sigfrid Karlsson, "
 Gustaf Adolf Gustafsson, "
 Folke Ocaufsson, Fögdegården
 Erik Johansson, Dränningen
 Torsten Svansson, "
 Anton Wilsson, Blackgården
 Artur Strandfoss, " fri
 Kustman Agnes " "
 Wilhelm F. A. Öströ, Döterslånggård
 Karl Johansson, Frälsegården
 Vägmästare M. Olsson, Ullervad
 för vägförvaldningen i Skar-
 borgs län ent. fullm. (bil. E³)

Dito. gode män
 Gustaf Nilsson, Mellangården, Skalka
 rike och Värning och
 H. A. Skottow, Juliaholm på Sula

§1.
Förordnandes upptäcker och bilader
protokoll (bit.)

§2.
Något jär anmälde ej mot syne-
männen, och biträda gode män
men förklarade, att de avlagst
föreskriven ed.

§3.
Något laga hinder mot före-
tagets hade ingen ad anmälde.
och ej heller ansågs synemännen
något sådant förbehåll.

§4.
Förstadens sammanställning
karta över torvläggningens område,
som uppgjordes med hjälp av
äldre syneförrättning, och där-
jämte profiler och planerade
avlopp, som eventuellt planerats
att läggas igen med riv.

§5.
Sökandena yrkade på fördjupning
och igensättning med å samtliga
avlopp, och kombinerat öppet och täckt
avlopp, där brukningen ej hindras
av öppet avlopp.

§6.
Sökandena yrkade på att de
4 st ländingsstämmer, som even-
tuellt komma att beröras av
företaget, utföras och bekostas

av byggnadsnämnden, de desamma
enligt uppdrag av byggnadsnämnden
år 1880.

§ 7.

Jordarsättning för upplag, om
öppna avlopp föreskrivas, be-
gärdes

§ 8.

Jordvärdering verkställdes.

§ 9.

De fullmäktigades förre-
nämnden, och i Kungälv för sina
sammanträd intogs att val av
arbetsstyrelse skulle verkställas
vid sammanträdet ifråga.

§ 10.

Folke Bengtsson, Sögdgården
önskade att Hammarne Luthers
tackdikningsplan intagas i
ifrågasatt förordning.

§ 11.

Det intes vidare förklara, upp-
lästa dagens protokoll, som god-
kändes, och sammanträdet förklarades avslutat.

Ordbok dag som ovan.

På tjänstens vägnar

Adolf Wadman

Hartmut Henken

Myrtan Hiltner

Den 11 juni 1956 inställde sig Läs
förrättningsmännen hos lantbm.
Karen Gerhard Petersson, Bläck-
gården för att vidare handlägga
ifrågasvarande synförrättnings-
kungörelse angående samman-
trädet hade varit införad i Tid-
ning för Skaraborgs län, Mariestads
den 23 maj 1956 (bil D) samt i Lage
ordning anslagen i Tidavads och
Eks kyrka (bil C¹⁻²), varjämte före-
tagets saksägare jämlikt ordren-
lagen (bil B²) meddelat om
tiden och platsen för samman-
trädet, och hade följande personer
med förrättningsmännen kommit
tillstädes.

Erik Bengtsson, Skivaregården

Försten Locusson, Dränningen för egen del
och för den Hjelmars Locusson, "

Gerhard Petersson, Bläckgården för
Johan Peterssons storkhus, "

Gereon Samuelsson, Frälsögården

Amber Johansson, Sörögården

Zoe Colge Persson, Mams Olafsgården för

Anna Persson, " "

enligt fullmakt (bil E⁴)

Sigfrid Karlsson, Sörögården

Gustaf Adolf Gustafsson, "

Förke Bengtsson, Föglögården

Wilhelm F. A. Odo, Rödserstens gård

Arrendator John Larsson, Frugården för

Domän verket enligt fullmakt (bil. E⁵)
 Axel Johansson, Törnåsen för
 Fridava Stommen & enligt
 fullmakt (bil. E⁶)

Vägn. H. M. Olsson, Ulleröds för
 Vägn. förordningen i ^{Skaraborgs} ~~Värmland~~
 här enligt fullmakt (bil. E⁷)

Biträdande gode män
 Gustaf Nilsson, Mellanvägen
 H. A. Henckow, Julaholm

§ 12.

Förelämnas det uppräskade för-
 slaget med tillhörande längder,
 som genomgås.

§ 13.

De lägarne i samfälligheterna
 H-G och H-L överenskommo att någon
 ersättning ej skulle begäras för mini-
 skat underhåll från det äldre före-
 taget, då de själva skola gälda
 den.

§ 14.

Wilhelm F. A. Otto yrkade på ersät-
 ning från det äldre företaget, av-

ackn. III. för minskat underhåll.
å sträckan Å-Å⁵.

§ 15.

Då meddelande intagit i
kungörelse, att val av arbets-
styrelse skall verkställas vid
dagens sammankommande valdes
nu till ordförande i arbets-
styrelsen landbrukare Folke Tengblom,
Fogdegården, Tidavada samt två öfriga
ledamöter Gerhard Pedersson, Blackgården,
Helger Petersson, Måns Olaf, Olaf Johansson,
Stommen och John Larsson, Fringården.

§ 16.

Till revisorer utnämndes
arbetsstyrelsen prästkaplan
och förvaltnings utskotts Sixten
Sjöberg, Tidavada och Karl. G. Johansson,
Kvarnkullen, Tidavada.

§ 17.

Att emottaga och förvara
till förtäglis hörande hand-
langar och ritningar utskotts
ordföranden i arbetsstyrelsen.

§ 18.

Syrenämndens utlåtande upp-
lästes och bilades protokollet.

§ 19.

Delägarna beslöt följa skil-

underlaga till förslaget genom-
förande, och uppdrags åt för-
rättningsmannen att upprätta
härfor erforderliga handlingar.

§ 20.

Ordföranden befullmäktigade
att underteckna ansökningar
om statsunderstöd samt kvittera
beviljade stat. understöd för
fristagens räkning.

§ 21

Da intet vidare förekom,
upplästes dagens protokoll, som
godkändes, och synesförretningen
förklarades avslutad.

Orb och dag som ovan.

För tjänstens vägnar.

[Signature]

[Signature]
Hans Majestätens
Kammarherren.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

200KT 1954

III M 13/ 54

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

Skara den 4 oktober 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:



 Rolf Eliasson




 Bo Hjalmarsson
Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 november 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


 J. Sunnerholm


 Nils Karlberg

E.D. 57-49
1952

F.nr. 1734



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 3. SEP. 1952
Diarie Nr 2511

Wadman

Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
18 NOV. 1952
Diarie Nr II 252

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Tidavads

socken(-när) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser i största möjliga utsträckning igenläggning av följande öppna avlopp med rör: H - I - K - L (1683 m), A - B - C - D (2516 m) och C - E (141 m) in- här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare gående i Torrlägningsföretaget Trugården, Stommen, Frälsegården m. fl. hemman 1912" företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd e. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. samt diket N - A - A' (680 m)

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till Bernhard Petersson
Blackgården Tidavad tel. Tidavad 33
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tidavad den 2/9 1952

Sökandes namn:	Fastighet:
Kästeren Otn g. Petter	Bokerstena Gård
Arthur Johansson » »	Stommen
John Larsson » »	Trugården
Tridar Skanteman	Frälsegården
Hjalmar Lvenrsson	Bränningen
E. A. Gustafsson	Sörgården
Anna Persson	Mäns Olofsgården
Uwe Johansson	Sörgården 2 ¹⁰ ."
Erik Bergström	Skivaregården
Folke Bengtson	Fogdegården

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Geron Samuelsson	ägare av fastigheten	Frälsögården
Karl Johansson	» » »	- " -
Julia Andersson	» » »	Blackgården
Arthur Handfast		- " -
Anton Vilsson		- " -
Torsten Svensson		- " -
Sigfrid Karlsson		Lörgården
Harry Andersson		- " -
Gustav Larsson		Mäns - Olevsgården
Gottfrid Johansson		- " - - " -
Karl-Herman Henriksson		- " - - " -
Erik Andersson		Bränningen
Edgar Bergström		- " -

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin.

Skara den 17 oktober 1952.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein.

Erik Almlöf
Erik Almlöf.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landkapstiet den 4 november 1952.

Fritiof Domö
Fritiof Domö

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelse ang. sammanträde hos Gerhard Pettersson, Blackgården
torsdagen den 11 nov. 1954 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

✓	Bröd. Allan o. Isidor Svantesson,	Frälsegården,	<u>Tidavad</u>
✓	✓ Erik Bergström,	Skivareg. - 7' Finnagården,	"
✓	Domänintendenten Eric Wiberg,		<u>Vänernborg</u>
✓	✓ Arr. John Larsson, <i>ent. fullm.</i>	Frugården,	<u>Tidavad</u>
	Pastoratskyrkorådets ordf.		
✓	✓ Kamrer Henning Ramke,	Stommen,	<u>Låstad</u>
✓	✓ Hjalmar Svensson,	Bränningen,	<u>Tidavad</u>
✓	✓ Gerhard Pettersson, <i>for Johan P. Pettersson störk.</i>	Blackgården,	"
✓	✓ Gereon Samuelsson,	Frälsegården,	"
✓	✓ Ambert Johansson,	Sörgården,	"
✓	✓ Fr. Annta Persson, <i>fru sonen ent. fullm.</i>	Måns Olofsgården,	"
✓	✓ Harry Andersson,	Sörgården,	"
✓	✓ Sigfrid Karlsson,	"	"
✓	Fr. Julia Andersson,	Blackgården,	"
✓	✓ Gustav Adolf Gustafsson,	Sörgården,	"
✓	✓ Folke Bengtsson,	Fogdegården,	"
✓	Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,		<u>Skara</u>
✓	✓ Erik Johansson,	Bränningen,	<u>Tidavad</u>
✓	✓ Torsten Svensson,	"	"
✓	<i>Harry o. Erik Hinderberg</i>		
✓	✓ Anton Wilsson,	Blackgården,	"
✓	Fr. Agnes Handfast, <i>fru mannen</i>	"	"
✓	✓ <i>Arthur Handfast</i>		
✓	Herman Henriksson,	Måns Olofsgården,	"
✓	Gottfrid Johansson,	" "	"
✓	Edgar Bergström,	Frälsegården,	"
✓	✓ Wilhelm F. A. Otto,	Boterstena Gård,	<u>Mariestad</u>

Särskrivnings kommission

*adv. Bergenfeldt S. Exph. 8 Mariestad
9 fört kallad*

✓ Karl Johansson,

Frälsegården,

Tidavad

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

MariestadSkiftesgodemannen ^{ent fullm.} ~~Erland Svensson,~~ ^{Erland Nilsson}

Mollång, Skalkarke, Nollgården,

Låstad

"

^{Göteborg, K.O. Håkansson} Valfrid Carlsson, ^{Jula Holm} Sven Olofsgården,Jula . 11 km

Skara den 28 okt. 1954.

I tjänsten:

Gösta W. W. W. W.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Tidavad, Tidavad Frälsegården, Frugården, Bränningen, Blackgåeden, Sörgården, Fogdegården och Stommen i Tidavads socken samt Boterstena Jönsgården och Tomten i Eks socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 11 juni 1956 kl. 11.00.

1. Bröderna Allan o. Isidor Svantesson, Frälsegården, Tidavad,
- ✓ 2. Erik Bergström, Skrivaregården 7¹, -"- ✓
3. Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län, Mariestad.
✓ för Domänstyrelsen, Tidavad Frugården 11¹
✓ och Tidavads Pastorat, Tidavad Stommen 8¹
- ✓ 4. Hjalmar Svensson, Bränningen, Tidavad.
- ✓ 5. Gerhard Pettersson, Blackgården, -"-
- ✓ 6. Gereon Samuelsson, Frälsegården, -"-
- ✓ 7. Ambert Johansson, Sörgården, -"-
- ✓ 8. Fru Anna Persson, Måns Olofsgården, -"-
9. Harry Andersson, Sörgården, -"-
- ✓ 10. Sigfrid Karlsson, -"- -"-
11. Fr. Julia Andersson, Blackgården, -"-
- ✓ 12. Gustav Adolf Gustafsson, Sörgården, -"-
- ✓ 13. Folke Bengtsson, Fogdegården, -"-
14. Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, Skara
15. Erik Johansson, Bränningen, Tidavad
- ✓ 16. Torsten Svensson, -"- -"-
17. Harry o. Erik Andersson, -"- -"-
18. Anton Wilsson, Blackgården, -"-
19. Fr. Agnes Handfast, -"- -"-
20. Herman Henriksson, Måns Olofsgården, -"-
21. Gottfrid Johansson, -"- -"-
22. Edgar Bergström, Frälsegården, -"-
23. Wilhelm F.A. Otto, Boterstena gård, Mariestad.
24. Gärdesverkes konkursbo, Adr. Bergenfeldt, S:a Esplanaden 8, -"-
25. Karl Johansson, Frälsegården, Tidavad
- ✓ 26. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad

Gode män:

Gustaf Nilsson, Mellängården, Skalkarike,	Väring.
Godsäg. K.A. Henkow, Julaholm,	Jula.

Pastorat:


Tidavads Pastorat,	Odensåker,	Väring.
Eks "-		Ullervad.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen,	Mariestad.
--	------------

Att underrättelser avsänts till föreståndepersoner m.m.
med posten den 19 maj 1956, intygas

Ex officio:




K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Tidavad, Tidavad Frälsegården, Frugården, Bränningen, Blackgården, Sörgården, Fogdegården och Stommen i Tidavads socken samt Boterstena Jönsgården och Tomten i Eks socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Gerhard Pettersson, Blackgården, måndagen den 11 juni 1956 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 19 maj 1956



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

I laga ordning anslagen i Tidavads kyrka 20/5 1956

betygar



kyrkoherde




K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Tidavad, Tidavad Frälsegården, Frugården, Bränningen, Blackgården, Sörgården, Fogdegården och Stommen i Tidavads socken samt Boterstena Jönsgården och Tomten i Eks socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Gerhard Pettersson, Blackgården, måndagen den 11 juni 1956 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 19 maj 1956



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Skiljaren i Lage utbring ut kungörelse
i Sles Kypia Den 28/5 1956, Antegge:

Handwritten signature
H. K. K. K.

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Tidavad, Tidavad Frälslegården, Frugården, Bränningen, Blackgården, Sörgården, Fogdegården och Stommen i Tidavads socken samt Boterstena Jönsgården och Tomten i Eks socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Gerhard Pettersson, Blackgården, måndagen den 11 juni 1956 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att för rättas.

Karlstad den 19 maj 1956.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Mariestads-Tidningen Tidning för Skaraborgs Län onsdagen den 23 maj 1956, intygas.

Skara den 25 maj 1956.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman


Statens lantbruksingenjör.

DOMÄNVERKET

F u l l m a k t

för arrendatorn John Larsson, Tidavad Frugården, att vid sammanträde hos Gerhard Pettersson, Blackgården, torsdagen den 11 november 1954 kl. 10.00 ang. syneförrättning enligt vattenlagen för Stommen m.fl. hemman varav även kronoegendomen Tidavad Frugården synes bliva berörd min talan föra.

Vänersborg den 9 november 1954


(Eric Wiberg)
Domänintendent

Sakord:

Fullmakt

för Iven Holger Persson Mäns-Olofsgården Tidavod
att föra min talan vid sammanträde i Blackgården
angående upprensning av diken.

Mäns-Olofsgården Tidavod den 8/11 1954

Anna Tullmar

Bevittnas:



Anton Wilsson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET


VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 4644-43/54.

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren M. Olsson, Ullervad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Stommen m.fl. hemman inom Tidavads socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 30 oktober 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Fullmakt

för Sven Holger Persson Måns-Olofsgården Tidavad
att föra min talan vid sammanträde i Blackgården
måndagen den 11 juni 1956 rörande torrläggning av mark.

Måns-Olofsgården Tidavad den 11/6 1956
Arma Persson


DOMÄNVERKET

Domänintendenten i
Västra Domänområdet
Vänersborg, Tel. 13370

F u l l m a k t

för arrendator John Larsson, Tidavad Frugården, att vid sammanträde jäml. bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 41 § rörande torrläggning av mark i Tidavads socken avsett att hållas hos lantbrukare Gerhard Pettersson, Blackgården, Tidavad, måndagen den 11 juni 1956, kl. 11.00, min talan föra.

Vänersborg den 26 maj 1956


(Eric Wiberg)
Domänintendent

Sakord:

25.
Bil. E 6
SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 344.
S.B.nr. 255.
✓

Till

Kyrkoherden R. Ernås.

Sedan lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Karlstad, till stiftsnämnden anmält, att syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande bland annat ecklesiastika lönebostället Tiavad Stommen 8¹ i Tidavads socken, utsatts att hållas måndagen den 11 juni 1956 klockan 11⁰⁰ hos lantbrukaren Gerhard Pettersson, Blackgården, Tidavad, förordnas Ni härigenom att i egenskap av konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden vid ifrågavarande förrättning iakttaga och bevaka ovannämnda löneboställes rätt och intressen.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe, därest kyrkofonden icke därigenom åsamkas kostnader.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara den 25 maj 1956.

ell Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Sven Danell
Sven Danell

Helmer Rimse
Helmer Rimse

Pastoratskyrkorådsledamoten Axel Johansson, Törnsfors, Odensåker, har erhållit och mottagit uppdraget att närvara och bevaka pastoratets rätt.

Odensåker 9/6 1956

A. Ernås
kyrkoherde



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 2252-43/56....

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren H.M. Olsson, Ullervad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Tidavad Frälsegården m.fl. i Eks socken av Skaraborgs län.
Mariestad den 23 maj 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Bertil Nylin

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonton 18 29 16

Datum

13.4.56

Bil. F

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman
Lantbruksnämnden
Skara.

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

1332-43/56

Ärende

Ehm/AN

Tidavads dikningsföretag av år 1956.

Vägförvaltningen har granskat Edert förslag till trummor genom allmänna vägarna Låstad - Ekby och Ekby - Boterstena utan erinran.


Vägförvaltningen utför och bekostar omläggning av trummorna vid sekt. 38+54, 131+63, 172+87 och 2+17 jämte brunnar nedströms.

Detta arbete skall utföras genom vägmästaren i vägmästareområde R:6 Ullervad varför denna i god tid bör underrättas om tidpunkt för arbetets utförande.

Dessutom skall vägförvaltningen anskaffa och bekosta rör till helt nya trummor med brunnar nedströms vid sekt. 10+74, 20+71 och 30+70. Läggnings av dessa trummor utföres och bekostas av jordägarna.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag


Bertil Nylin


/ Nils Edholm

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A-B-C-D-E-F-G</u>							
<u>Tidavads socken</u>							
Tidavad Frälsegården 6 ⁶							
Geron Samuelsson							
åker, mylla på lera	4,7-9	1.24		1400	1600	200	248.-
Tidavad Frälsegården 6 ³							
Allan o. Isidor Svantesson							
åker, mylla på lera	12,13a,13 15	4.64		1600	1800	200	928.-
Tidavad Frälsegården 6 ²⁰							
<i>Justus</i> Allan o. Isidor Svantesson <i>E.G. Svantessons dödsbo</i>							
åker, mylla på lera	16-21	2.15		1500	1800	300	645.-
Brukningsbåtnad							1117.-
Summa		2.15					1762.-
Tidavad Frälsegården 6 ⁷							
<i>Justus</i> Allan o. Isidor Svantesson <i>E.G. Svantessons dödsbo</i>							
åker, mylla på lera	22-25	2.47		1550	1900	350	865.-
Brukningsbåtnad							1269.-
Summa		2.47					2134.-
Tidavad Frugården 11 ¹							
Kronan							
åker, mylla på lera	27-32	2.23		1600	2000	400	892.-
" " "	165	0.02		1400	1700	300	6.-
Alstringsbåtnad							898.-
Brukningsbåtnad							1756.-
Summa		2.25					2654.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tidavad Bränningen 5 ²							
Hjalmar Svensson							
åker, mylla på lera	33-34	1.58		1600	2000	400	632.-
- " -	142	0.51		1400	1700	300	153.-
Alstringsbåtnad							785.-
Brukningbåtnad							1029.-
Summa		2.09					1814.-
Tidavad Blackgården 4 ²							
Gerhard Pettersson							
åker, mylla på lera	37-39	2.91		1600	2000	400	1164.-
- " -	138	0.40		1400	1700	300	120.-
Alstringsbåtnad							1284.-
Brukningbåtnad							1674.-
Summa		3.31					2958.-
Tidavad Sörgården 2 ¹⁰							
Ambert Johansson							
åker, mylla på lera	41-45	1.89		1600	2000	400	756.-
- " -	167	0.02		1400	1700	300	6.-
Alstringsbåtnad							762.-
Brukningbåtnad							1302.-
Summa		1.91					2064.-
Tidavad Sörgården 2 ¹²							
Anna Persson							
åker, mylla på lera	46-49 51-53	1.76		1600	2000	400	704.-
Brukningbåtnad							1221.-
Summa		1.76					1925.-
Tidavad 1 ⁶							
Anna Persson							
åker, mylla på lera	55-57a-57c 58-60, 61b-65 67-68a-68b 68-61a-63a	5.17		1600	2000	400	2068.-
- " -	57b	2.18		1300	2000	700	1526.-
- " -	166	0.02		1400	1700	300	6.-
- " -	132	0.14		1100	1700	600	84.-
Alstringsbåtnad							3684.-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							1456
Summa		7.51					5140
Tidavad Blackgården 4 ⁶ Julia Andersson							
åker mylla på lera	136, 162	0.16		1450	1800	350	56
" - " -	69	0.36		1150	1800	650	234
Summa		0.52					290
Tidavad Sörgården 2 ⁵ Sigfrid Karlsson	71	0.81		1150	1800	650	527
Tidavad Sörgården 2:6 Dens.	72	0.73		1150	1800	650	475
åker mylla på lera	170	0.08		1400	1700	300	24
" - " -							
Summa		0.81					499
Tidavad Sörgården 2 ⁷ Harry Andersson							
åker mylla på lera	77-78	1.36		1300	2000	700	952
" - " -	171	0.01		1400	1700	300	3
Summa		1.37					955
Tidavad Sörgården 2 ³ , 2 ⁸ , 2 ⁹ Gustav Adolf Gustavsson							
åker mylla på lera	79-88	5.31		1600	2000	400	2124
" - " -	169	0.05		1400	1700	300	15
Alstringsbåtnad							2139
Brukningsbåtnad							2710
Summa		5.36					4849
Tidavad Fogdegården 3 ¹ Folke Bengtsson							
åker mylla på lera	89-94	2.56		1600	2000	400	1024
" - " -	148-151	1.23		1600	2000	400	492
Brukningsbåtnad							384
Summa		3.79					1900

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tidavad Bränningen 5 ¹¹ Edgar Bergström Num. Kurt Lennart Bergström åker mylla på lera	124-129	2.19	.	1600	2000	400	876
Tidavad 1 ⁷ John Larsson åker mylla på lera	130	0.07	.	1100	1700	600	42
Tidavad 1 ⁸ Gottfrid Johansson åker mylla på lera	164	0.06	.	1400	1700	300	18
" - " -	131	0.09	.	1100	1700	600	54
Summa		0.15					72
Tidavad 1 ⁹ , 1 ¹⁰ Herman Henriksson åker mylla på lera	163	0.04	.	1400	1700	300	12
" - " -	133	0.18	.	1100	1700	600	108
Summa		0.22					120
Tidavad Blackgården 4 ³ , 4 ¹⁵ Agnes Handfast åker mylla på lera	134, 159	0.33	.	1400	1700	300	99
Tidavad Blackgården 4 ⁷ Anton Vilsson åker mylla på lera	135, 160	0.28	.	1400	1700	300	84
Tidavad Blackgården 4 ⁵ Harry Andersson åker mylla på lera	137	0.14	.	1400	1700	300	42

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tidavad Bränningen 5 ⁶⁻⁸ Harry o Erik Andersson Num. Harry Andersson åker mylla på lera	139	0.19		1400	1700	300	57
Tidavad Bränningen 5 ⁴ Erik Johansson åker mylla på lera	143, 156	0.36		1400	1700	300	108
Tidavad 1 ⁵ Agnes Handfast åker mylla på lera	168	0.02		1400	1700	300	6
Tidavad Blackgården 4 ⁵ Torsten Svensson åker mylla på lera	161	0.02		1400	1700	300	6
Tidavad Bränningen 5 ³ Gerhard Pettersson åker mylla på lera	158	0.04		1400	1700	300	12
Tidavad Bränningen 5 ⁸⁻⁹ Harry Andersson åker mylla på lera	157	0.02		1400	1700	300	6
Tidavad Frälsegården 6 ¹⁴⁻¹⁸ Edgar Bergström Num. Kurt Lennart Bergström åker mylla på lera	129 a	0.40		1400	1700	300	120

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tidavad Stommen 8 ¹							
Eckl. löneboställe							
Tidavads pastorat							
åker mylla på lera	234 a	0.12		1400	1700	300	36
Tidavad Frugården 11 ⁴							
Lantbruksnämnden							
åker mylla på lera	145-147	1.20		1400	1700	300	360
Brukningsbåtnad							210
Summa		1.20					570
Samfälligheten E - Ef							
Tidavad Fogdegården 3 ¹							
Folke Bengtsson							
åker mylla på lera	99	0.74		1400	2000	600	444
" "	100	0.80		1400	2000	600	480
" "	101	0.08		1400	2000	600	48
" "	102	0.06		1400	2000	600	36
" "	104	0.42		1400	2000	600	252
" "	105	0.73		1200	2000	800	584
" "	106	0.69		1200	2000	800	552
" "	107	0.59		1200	2000	800	472
" "	108	0.50		1200	2000	800	400
" "	109 a	0.41		1400	2000	600	246
" "	109 b	0.07		1400	2000	600	42
" "	110 a	1.02		1400	2000	600	612
" "	110 b	0.07		1400	2000	600	42
" "	111	0.26		1400	2000	600	156
" "	112	1.22		1200	2000	800	976
" "	113	0.20		1200	2000	800	160

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker mylla på lera	114	0.09		1200	2000	800	72
" " "	115	0.47		1200	2000	800	376
" " "	116	0.93		1200	2000	800	744
" " "	117	0.78		1200	2000	800	624
" " "	118	0.51		1200	2000	800	408
Alstringsbåtnad							7726
Brukningsbåtnad							5032
Summa		10.64					12758
<u>Samfälligheten C a - C d</u>							
Tidavad Fogdegården 3 ¹							
Folke Bengtsson							
åker mylla på lera	95	0.54		1400	2000	600	324
" " "	96	0.54		1400	2000	600	324
" " "	97	0.51		1400	2000	600	306
" " "	98	0.54		1400	2000	600	324
Alstringsbåtnad							1278
Brukningsbåtnad							409
Summa		2.13					1687
<u>Samfälligheten M-0</u>							
Tidavad Fogdegården 3 ¹							
Folke Bengtsson							
åker mylla på lera 3 ¹	500 a	0.70		1400	2000	600	420
" " "	500 b	0.42		1400	2000	600	252
" " "	500 c	1.80		1400	2000	600	1080
" " "	501	0.30		1200	2000	800	240
" " "	502	0.54		1200	2000	800	432
" " "	503	0.23		1200	2000	800	184
" " "	504	0.49		1200	2000	800	392
Alstringsbåtnad							3000
Brukningsbåtnad							2682
Summa		4.48					5682

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten H-I-K-L</u>		.					
Tidavad 7 ¹							
Erik Bergström		.					
åker mylla på lera	236-241	4.93		1600	2000	400	1972
Tidavad Stommen 8 ¹		.					
Eckl. löneboställe							
Tidavads pastorat							
åker mylla på lera	216 a	0.70		1700	2000	300	210
"- "-	215-216	3.11		1600	2000	400	1244
"- "-	212-214	3.48		1600	2000	400	1392
"- "-	220a-230	11.15		1600	2000	400	4460
		.					7306
Brukningsbåtnad							8130
Summa		18.44					15436
Tidavad Frugården 11 ¹		.					
Kronan							
åker mylla på lera	205a-208a	2.00		1700	2000	300	600
"- "-	200-201						
"- "-	203-204	4.15		1700	2000	300	1245
		.					1845
Brukningsbåtnad							2750
Summa		6.15					4595
Tidavad Bränningen 5 ²		.					
Hjalmar Svensson		.					
åker mylla på lera	195-198	1.62		1700	2000	300	486
Brukningsbåtnad		.					1056
Summa		1.62					1542

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tidavad Blackgården 4 ²		.					
Gerhard Pettersson		.					
åker mylla på lera	191-192	2.06		1700	2000	300	618
Brukningsbåtnad							1308
Summa		2.06					1926
Tidavad Bränningen 5 ⁷		.					
Erik Andersson		.					
Num. Erik Johansson		.					
åker mylla på lera	187-188	0.74		1700	2000	300	222
Tidavad Bränningen 5 ⁶		.					
Erik Andersson		.					
Num. Erik Johansson		.					
åker mylla på lera	185-186	0.93		1500	1800	300	279
Tidavad Frälsegården 6 ⁷		.					
o.		.					
Allan Isidor Svantesson		.					
åker, mylla på lera	210 a	.					
	210 b	1.00		1600	2000	400	400
Tidavad Frälsegården 6 ²⁰		.					
Densamme		..					
åker mylla på lera	210 c	.					
	210 d	0.76		1600	2000	400	304
Tidavad Frälsegården 6 ³		.					
Densamme		.					
åker mylla på lera	210	0.35		1600	2000	400	140
<u>Samfälligheten P-Q-R- S-T-U</u>							
Tidavad Frugården 11 ¹		.					
Domänstyrelsen		.					
åker mylla på lera	251	0.87		1920	2000	80	70
- " - - " -	252	0.73		1920	2000	80	58

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker mylla på lera	253	0.96		1800	2000	200	192
" "	254	0.93		1800	2000	200	186
" "	255	2.52		1400	2000	600	1512
" "	256	2.64		1400	2000	600	1584
" "	257	1.23		1300	2000	700	861
" "	258	1.32		1300	2000	700	924
" "	259	1.14		1500	2000	500	570
" "	260	1.13		1500	2000	500	565
Summa		13.47					6522
Tidavad 7 ¹ Erik Bergström, åker mylla på lera	247	0.70		1500	2000	500	350
" "	248	0.72		1500	2000	500	360
" "	249	0.80		1500	2000	500	400
" "	250	0.76		1500	2000	500	380
" "	323	1.23		1200	2000	800	984
" "	322	1.16		1200	2000	800	928
" "	321	1.14		1200	2000	800	912
" "	320	1.10		1200	2000	800	880
" "	319	0.99		1200	2000	800	792
" "	318	0.99		1200	2000	800	792
" "	317	0.99		1200	2000	800	792
" "	316	0.98		1200	2000	800	784
" "	315	0.97		1200	2000	800	776
" "	314	0.98		1200	2000	1000	980
" "	313	0.99		1200	2000	1000	990
" "	312	0.98		1200	2000	1000	980
" "	311	0.40		1000	2000	1000	400
" "	310	0.30		1000	2000	1000	300
" "	309	0.27		1000	2000	1000	270
Överföres		16.45					13050

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		16.45					13050
åker mylla på lera	308	0.21		1000	2000	1000	210
" "	307	0.64		900	1800	900	576
" "	306	0.62		900	1800	900	558
" "	305	0.64		900	1800	900	576
" "	304	0.48		900	1800	900	432
" "	303	0.18		900	1800	900	162
" "	302	0.50		900	1800	900	450
" "	301	0.90		900	1800	900	810
" "	300	0.90		900	1800	900	810
" "	299	0.89		900	1800	900	801
" "	298	0.91		900	1800	900	819
" "	297	0.41		1000	2000	1000	410
" "	296	0.73		1000	2000	1000	730
							20394
Brukningsbåtnad							2048
Summa		24.46					22442
Tidavad Prälsegården 6 ²¹							
Erik Bergström							
åker mylla på lera	327	0.42		900	1800	900	378
" "	328	0.66		900	1800	900	594
" "	329	0.30		900	1800	900	270
" "	330	0.35		1200	2000	800	280
" "	331	0.67		1200	2000	800	536
" "	332	0.29		1200	2000	800	232
" "	333	0.46		1200	2000	800	368
" "	334	0.27		1500	2000	500	135
Summa		3.42					2793

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten V-X</u>							
Tidavad 7 ¹							
Erik Bergström							
åker mylla på lera	288	0.72		1620	1800	180	130
-"-	289	0.85		1620	1800	180	153
-"-	290	0.39		1620	1800	180	70
-"-	291	0.55		1800	2000	200	110
-"-	292	0.10		1800	2000	200	20
-"-	293	0.10		1620	1800	180	18
-"-	294	0.86		1800	2000	200	172
-"-	295	0.90		1620	2000	180	162
Summa		4.47					835
<u>Samfälligheten Å-Å^I</u>							
Boterstena Jönsegården 2 ¹							
-"- Tomten 3 ¹							
Vilhelm Otto							
Brukningsbåtnad							2070
<u>Samfälligheten Y-Z</u>							
Tidavad Stommen 8 ¹							
Eckl. löneboställe							
Tidavads pastorat							
åker mylla på lera	335	3.20		1400	2000	600	1920
<u>Samfälligheten Ä-Ö.</u>							
Tidavad Bränningen 5 ³							
Gerhard Pettersson							
åker mylla på lera	336	0.95		1600	2000	400	380
-"-	337	0.64		1600	2000	400	256

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker mylla på lera	338	1.05		1400	2000	600	630
" "	339	0.96		1400	2000	600	576
" "	340	0.97		1400	2000	600	582
" "	341	0.87		1400	2000	600	522
" "	342	1.80		1200	2000	800	1440
" "	343	1.73		1200	2000	800	1384
" "	344	0.50		1400	2000	600	300
Alstringsbåtnad							6070
Brukningsbåtnad							1088
Summa		9.47					7158
Tidavad Bränningen 5 ²							
Hjalmar Svensson							
åker mylla på lera	345	0.94		1400	2000	600	564
" "	346	1.43		1400	2000	600	858
" "	347	0.39		1600	2000	400	156
" "	348	0.25		1600	2000	400	100
Alstringsbåtnad							1678
Brukningsbåtnad							572
Summa		3.01					2250
Tidavad Frugården 11 ¹							
Kronan							
åker mylla på lera	349	1.39		1400	2000	600	834
" "	350	0.95		1400	2000	600	570
" "	351	1.14		1400	2000	600	684
" "	352	0.46		1400	2000	600	276
" "	353	0.30		1600	2000	400	120
" "	354	0.62		1600	2000	300	248
" "	355	0.20		1600	2000	400	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker mylla på lera	356	0.87		1600	2000	400	348
Summa		5.93					3160
<u>Samfälligheten Aa-Ab</u>							
Tidavad Bränningen 5 ²							
Hjalmar Svensson							
åker mylla på lera	357	0.56		1500	2000	500	280
"- " -	358	1.57		1400	2000	600	942
Summa		2.13					1222
<u>Tidavad Frugården 11¹</u>							
Kronan							
åker mylla på lera	359	3.70		1400	2000	600	2220
<u>Tidavad Bränningen 5³</u>							
Gerhard Pettersson							
åker mylla på lera	337 a	0.65		1600	2000	400	260
Brukningsbåtnad							653
Summa		0.65					913
<u>Samfälligheten Fa-Fe</u>							
<u>Tidavad Fogdegården 3¹</u>							
Folke Bengtsson							
åker, mylla på lera	505	0.83		1200	2000	800	664
"- " -	506	0.37		1000	2000	1000	370
"- " -	507	0.47		1200	2000	800	376
"- " -	508	0.65		1200	2000	800	520
"- " -	509	0.64		1200	2000	800	512
"- " -	510	0.18		1000	1600	600	108
Alstringsbåtnad							2550
Brukningsbåtnad							280
Summa		3.14					2830

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tidavad Fogdegården 3 ⁶							
Gärdesverkens konkursbo							
tomt	511			1400	2000	600	-48-- x)
tomt	512	0.37		1200	2000	800	150 -296- x)
Summa		0.37					150
x) Båtn. reducerad med kostnad för avdragsdiken.							
<u>SAMMANDRAG</u>							
<u>Samfälligheten A-B-C-D-E-F-G</u>							
<u>Tidavad socken</u>							
Tidavad Frälsegården 6 ⁶							
Geron Samuelsson	4 7-9	1.24					248
Tidavad Frälsegården 6 ³							
<i>Justus</i> Allan Isidor Svantesson <i>E.G. Svantessons dödsbo</i>	12,13,14 15	4.64					928
Tidavad Frälsegården 6 ²⁰							
Densamme	16-21	2.15					1762
Tidavad Frälsegården 6 ⁷							
Densamme	22-25	2.47					2134
Tidavad Frugården 11 ¹							
Kronan	27-32 165	2.25					2654
Tidavad Bränningen 5 ²							
Hjalmar Svensson	33-34 142	2.09					1814
Tidavad Blackgården 4 ²							
Gerhard Pettersson	37-39 138	3.31					2958
Tidavad Sörgården 2 ¹⁰							
Ambert Johansson	41-45 167	1.91					2064
Tidavad Sörgården 2 ¹²							
Anna Persson	46-49 51-53	1.76					1925
Tidavad 1 ⁶							
	55-57a, 57c 58-60 61b-65						

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	67-68, 61a-63a						
Anna Persson	57b, 166 132	7.51					5140
Tidavad Blackgården 4 ⁶	136, 162 69	0.52					290
Julia Andersson							
Tidavad Sörgården 2 ⁵							
Sigfrid Karlsson	71	0.81					527
Tidavad Sörgården 2 ⁶							
Densamme	72, 170	0.81					499
Tidavad Sörgården 2 ⁷							
Harry Andersson	77-78 171	1.37					955
Tidavad Sörgården 2 ^{3,8,9}							
Gustav Adolf Gustavsson	79-88 169	5.36					4849
Tidavad Fogdegården 3 ¹							
Folke Bengtsson	89-94 148-151	3.79					1900
Tidavad Bränningen 5 ¹¹							
Edgar Bergström	124-129	2.19					876
Num. Kurt Lennart Bergström							
Tidavad 1 ⁷							
John Larsson	130	0.07					42
Tidavad 1 ⁸							
Gottfrid Johansson	131, 164	0.15					72
Tidavad 1 ⁹ , 1 ¹⁰							
Herman Henriksson	163, 133	0.22					120
Tidavad Blackgården 4 ³ , 4 ¹⁵							
Agnes Handfast	134, 159	0.33					99
Tidavad Blackgården 4 ⁷							
Anton Wilsson	135, 160	0.28					84
Tidavad Blackgården 4 ⁵							
Harry Andersson	137	0.14					42

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tidavad Bränningen 5 ⁶⁻⁸							
Harry o Erik Andersson Num. Harry Andersson Tidavad Bränningen 5 ⁴	139	0.19					57
Erik Johansson Tidavad 1 ⁵	143,156	0.36					108
Agnes Handfast Tidavad Blackgården 4 ⁵	168	0.02					6
Torsten Svensson Tidavad Bränningen 5 ³	161	0.02					6
Gerhard Pettersson Tidavad Bränningen 5 ⁸⁻⁹	158	0.04					12
Harry Andersson Tidavad Frälsegården 6 ¹⁴⁻¹⁸	157	0.02					6
Edgar Bergström Num. Kurt Lennart Bergström Tidavad Stommen 8 ¹	129 a	0.40					120
Eckl. löneboställe Tidavads pastorat Tidavad Frugården 11 ⁴	234 a	0.12					36
Lantbruksnämnden Samf. A-G Summa	145-147	1.20					570
		47.74					32903
Samfälligheten E- Ef Tidavad Fogdegården 3 ¹							
Folke Bengtsson Samfälligheten Ca-Cd Tidavad Fogdegården 3 ¹	99-118	10.64					12758
Folke Bengtsson	95-98	2.13					1687

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten M-O</u>							
Tidavad Fogdegården 3 ¹							
Folke Bengtsson	500a-504	4.48					5682
<u>Samfälligheten H-I-K-L</u>							
Tidavad 7 ¹							
Erik Bergström	235-241	4.93					1972
Tidavad Stommen 8 ¹	216a, 215- 216						
Eckl. löneboställe	212-214 220a-230	18.44					15436
Tidavads pastorat							
Tidavad Frugården 11 ¹	205a, 208a 200-201						
Kronan	203-204	6.15					4595
Tidavad Bränningen 5 ²							
Hjalmar Svensson	195-198	1.62					1542
Tidavad Blackgården 4 ²							
Gerhard Pettersson	191-192	2.06					1926
Tidavad Bränningen 5 ⁷							
Erik Andersson	187-188	0.74					222
Tidavad Bränningen 5 ⁶							
Densamme	185-186	0.93					279
Tidavad Frälsegården 6 ⁷							
Justus . Allan, Isidor Svantesson <i>E. G. Svantesson död 1860</i>	210a 210b	1.00					400
Tidavad Frälsegården 6 ²⁰							
Densamme	210c 210d	0.76					304
Tidavad Frälsegården 6 ³							
Densamme	210	0.35					140
Samfälligheten H-L Summa		36.98					26816

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten P-Q-R-S-T-U</u>		.					0
Tidavad Frugården 11 ¹		.					
Kronan	251-260	13.47					6522
Tidavad 7 ¹							
Erik Bergström	296-323						
Tidavad Frälsegården 6 ²¹	247-250	24.46					22442
Densamme	327-334	3.42					2793
<u>Samfälligheten P-U</u> Summa		41.35					31757
<u>Samfälligheten V-X</u>		.					
Tidavad 7 ¹		.					
Erik Bergström	288-295	4.47					835
<u>Samfälligheten Å-Å^I</u>		.					
Boterstena Jönsgården 2 ¹		.					
-"- Tomten 3 ¹		.					
Vilhelm Otto		.					2070
<u>Samfälligheten Y-Z</u>		.					
Tidavad Stommen 8 ¹		.					
Eckl. löneboställe		.					
Tidavad pastorat	335	3.20					1920
<u>Samfälligheten Ä-Ö</u>		.					
Tidavad Bränningen 5 ³		.					
Gerhard Pettersson	336-344	9.47					7158
Tidavad Bränningen 5 ²		.					
Hjalmar Svensson	345-348	3.01					2250
Tidavad Frugården 11 ¹		.					

[illegible]

Beräkning av bruksbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommittens undersökningar jämte tillägg för arealvinst.

Fastighet och ägare	Avlopps- sträcka	längd m	å pris kr	Båtnad kr	Summa kr
Tidavad Frälsegården 6 ²⁰ , ^{Justus} Allan och Isidor Svantesson	25+40-26+17	77	14.50	<u>1117:-</u>	1117:-
Tidavad Frälsegården 6 ⁷ , ^{Justus} Allan och Isidor Svantesson	26+17-27+7	90	14.10	<u>1269:-</u>	1269:-
Tidavad Frugården 11 ¹ , Kronan	27+13-27+72	59	15.30	903:-	
"	27+76-28+30	54	15.80	853:-	
"	12+66-14+86	220	12.50	<u>2750:-</u>	4506:-
Tidavad Stommen 8 ¹ , Eckl. löneboställe	5+62-8+95	333	12.00	3996:-	
"	9-11+80	280	12.20	3416:-	
"	170-172+87	287	250	<u>718:-</u>	8130:-
Tidavad Bränningen 5 ² , Hjalmar Svensson	14+86-15+74	88	12.00	1056:-	
"	28+30-29	70	14.70	<u>1029:-</u>	2085:-
Tidavad Blackgården 4 ² , Gerhard Pettersson	15+78-16+87	109	12.00	1308:-	
"	29+4-30+28	124	13.50	<u>1674:-</u>	2982:-
Tidavad Sörgården 2 ¹⁰ , Ambert Johansson	30+32-31+25	93	14.00	<u>1302:-</u>	1302:-
Tidavad Sörgården 2 ¹² , Anna Persson	31+25-32+11	86	14.20	<u>1221:-</u>	1221:-
Tidavad Sörgården 1 ⁶ , Anna Persson	33+12-34+52	140	10.40	<u>1456:-</u>	1456:-
Tidavad Sörgården 2 ³ , 2 ⁸ , 2 ⁹ , Gustav A. Gustafsson	36+86-38+54	168	12.80	2150:-	
"	110-111+40	140	4.00	<u>560:-</u>	2710:-
Tidavad Fogdegården 3 ¹ , Folke Bengtsson	38+64-39+92	128	3.00	384:-	
"	131+69-133+15	146	2.80	409:-	
"	111+46-112+75	129	3.00	387:-	
"	112+75-115+16	241	12.20	2940:-	
"	125+62-126+60	98	13.60	1333:-	
"	115+16-ö	120	3.10	<u>372:-</u>	
Överföres				5825	26778:-

Fastighet och ägare	avlopps- sträcka	längd m	å-pris kr	Båtnad kr	Summa kr
Överföres				5825:-	26778:-
	136+22-NV	47	6.0	282:-	
	136+22-SO	95	6.0	570:-	
	Tidan.-SV	95	2.40	228:-	
	137+92-NO	100	2.30	230:-	
	140-140+80	80	6.70	536:-	
	140+80-SV	70	2.80	196:-	
	300-301+28	128	5.0	640:-	
	310-311+40	140	2.0	<u>280:-</u>	8787:-
Tidavad Frugården 11 ⁴ , Lantbruksn.	44+50-45+20	70	3.0	<u>210:-</u>	210:-
Boterstena Jönsgården 2 ¹					
-"- Tomten 3 ¹ , Vilhelm Otto	160-162+28	228	2.40	547:-	
	162+28-163+40	112	13.60	<u>1523:-</u>	2070:-
Tidavad 7 ¹ , Erik Bergström	50+15-53+48	333	2.0	666:-	
	53+48-56+4	256	2.20	563:-	
	56+4, 58+85	281	2.10	590:-	
	58+85-59+94	109	2.10	<u>229:-</u>	2048:-
Tidavad Bränningen 5 ³ , Gerhard Pettersson	190-191+45	145	2.70	392:-	
	191+45-192+59	114	3.10	353:-	
	195+21-196+25	104	3.30	343:-	
	180-181+98	198	3.30	<u>653:-</u>	1741:-
Tidavad Bränningen 5 ² , Hjalmar Svensson	196+98-197+86	88	6.50	<u>572:-</u>	572:-
				Kronor	42.206:-

Tidavad den 11 juni 1956



(Gottfr. Wadman)

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten A-G</u>							
<u>Diket A-Aa-Ab-C-Ca-Cb-D</u>							
avl. sträcka.							
Tidavad Frälsegården 6 ⁶							
Geron Samuelsson 20-23	100	14	14:-	600	16	96:-	110:-
Tidavad Frälsegården 6 ³							
^{Just 1/3,} Allan o. Isidor Svantesson 23-25+40	270	16	43:-	800	18	144:-	187:-
						Kronor	297:-
Tidavad den 11 juni 1956							
På tjänstens vägnar:							
<i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman)							
<i>Gustaf Nilsson</i> <i>Stenar Henriksson</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
.	.	<u>Samfälligheten A-G.</u>				
-	-	<u>Biket A-Aa-Ab-C-Ca-D</u>				
20-23	300	Schaktning av lera	220	2.20	484:-	
23-25+40 25+40-27+7	240	"	420	2.00	840:-	
27+13-31+25	579	500 m/m rör med frakt m	579	15.30	8858:70	
31+25-34+56	258	400 m/m "	258	9.15	2360.70	
34+56-38+54	398	300 m/m "	398	6.20	2467.60	
38+61-40+26	165	200 m/m "	165	3.30	544.50	
40+26-42+41	215	150 m/m "	215	2.50	537.50	
42+41-44+50	209	125 m/m "	209	2.35	491.15	
44+50-45+20	70	100 m/m "	70	1.70	119:--	
38+54-38+61	7	300 m/m "	7			
27+7	-	T-rör 500 x 100 m/m				
	-	Brunn typ A, d=400 m/m				
38+54	-	T-rör 300 x 100 m/m + Brunn typ A				
	-	d=400 mm				
		Arbetet utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
25+40-27+7		Grävn. lägg. o. återfylln. m	167	3.50	584:50	
27+13-31+25		" "	412	4.50	1854:-	
31+25-33+10		" "	112	4.50	464:80	
33+10-34+56		" "	146	3.50	511:-	
34+56-38+54		" "	398	2.30	915:40	
38+61-40+26		" "	165	1.90	313:50	
40+26-42+41		" "	215	1.40	301:-	
42+41-44+50		" "	209	1.30	271:70	
44+50-45+20		" "	70	1.10	77:--	
		Överföres			21996:05	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfärt			21.996.05	
25+40		Rörlutlopp typ U-1 st	1	90:-	90:-	
26+17, 27+13 28+30, 29, 29+4 30+65, 34+52 38+61		Brunn vid sidan Typ A, d=500 mm st	8	80:-	640:-	
27+74, 33+10		Brunn vid sidan typ A, d = 400 mm st	2	60:-	120:-	
31 + 25		Brunn typ A, d = 1000 mm st	1	210:-	210:-	
34+56		Brunn typ A, d = 900 mm st	1	180:-	180:-	
36+86		Brunn typ A, d = 800 mm st	1	150:-	150:-	
39+92, 41+35 44+41, 43+44, 44+50		Brunn typ A, d = 500 mm st	5	80:-	400:-	
40+26		Brunn typ C, d = 500 mm st	1	50:-	50:-	
45+20		Brunn typ A, d = 400 mm st	1	60:-	60:-	
26+17, 27+13 28+30, 29+4		Tillägg för T-rör 500 x 150 x 150 mm st	4	20:-	80:-	
27+74		Tillägg för T-rör 500 x 100 x 100 mm st	1	20:-	20:-	
30+65		Tillägg för T-rör 500 x 150 x 100 mm st	1	20:-	20:-	
33+10		Tillägg för T-rör 400 x 100 x 100 mm st	1	13:-	13:-	
34+52		Tillägg för T-rör 400 x 200 mm st	1	13:-	13:-	
38+61		Tillägg för T-rör 300 x 200 x 150 mm st.	1	10:-	10:-	
29		Tillägg för T-rör 500 x 150 mm st	1	15:-	15:-	
26+17, 27+72 30+30, 34+54 37+42, 40+52 42+39, 45+20		Ledn. framdrag. gen. väg st	8	20:-	160:-	
29+3, 33+10		Ledn. framdrag. gen. väg st	2	50:-	100:-	
21+2		Rörbro typ A l=4,0 m d=0,7 m st	1	200:-	200:-	
24+7		Rörbro typ A l=4,0 m d=0,7 m st	1	250:-	250:-	
		Jordersättning			297:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			2.525.95	27.600
		Kronor				27.600

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket Ab-B-F-G</u>				
31+25-32+16	91	225 m/m rör med frakt m	91	3.85	350:35	
100-102	200	200 m/m rör med frakt m	200	3.30	660:-	
102-103+13	113	150 m/m rör med frakt m	113	2.50	282:50	
31+25-32+16		Grävn. lägg. o. återfylln. m	91	2.70	245:70	
100-101		" "	100	2.40	240:-	
101-102		" "	100	3.00	300:-	
102-103+13		" "	113	1.60	180:80	
32+16, 101+20 102, 103+13		Brunn typ A, d= 500 mm st	4	80:-	320:-	
32+16		Ledn. framdrag. gen. väg st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			270:65	2.900:-
		Kronor				2.900:-
		<u>Diket C-E</u>				
110-111+40	140	250 m/m rör med frakt m	140	4.20	588:-	
110-111+40		Grävn. lägg. o. återfylln m	140	1.30	182:-	
111+40		Brunn typ E, d = 600 mm st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			110:-	950:-
		Kronor				950:-
		<u>Diket Cb-Cf.</u>				
145-145+88	88	100 m/m rör med frakt m	88	1.70	136:-	
145-145+88		Grävn. lägg. o. återfylln. m	88	1.60	140:80	
145+88		Brunn typ A, d=400 mm st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			63:20	400:-
		Kronor				400:-
		<u>Diket Cb-Cg</u>				
150-150+78	78	100 m/m rör med frakt m	78	1.70	132:60	
150-150+78	78	Grävn. lägg. o. återfylln m	78	1.60	124:80	
150+78		Brunn, typ A, d=400 mm st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			32:60	350:-
		Kronor				350:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten H-I-K-L.</u>				
		<u>Diket H-I-K-L</u>				
0-2+17 2+23-5+62	556	250 m/m rör med frakt m	556	4.20	2.335:20	-
5+62-10+22	460	300 m/m "- "	460	6.20	2.852:-	-
10+22-11+84	162	250 m/m "- "	162	4.20	680:40	-
11+84-12+66	82	200 m/m "- "	82	3.30	270:60	-
12+66-15+78	312	150 m/m "- "	312	2.50	780:-	-
15+78-16+87	111	125 m/m "- "	109	2.35	256:15	-
2+17-2+23	6	250 m/m vägrör				
2+17		Brunn typ Da, d=600 mm				
-		Arbetet utföres och bekostas av				
-		vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
0-2+17 2+23-5+62		Grävn. lägg. o. återfylln. m	556	2.40	1.334:40	-
5+62-10+22		"- "	460	2.60	1.196:-	-
10+22-11+84		"- "	162	2.40	388:80	-
11+84-12+66		"- "	82	1.90	155:80	-
12+66-15+78		"- "	312	1.20	374:40	-
15+78-16+87		"- "	109	1.20	130:80	-
0-5+62		Justering av botten och slänt i				
		flödesdike m	562	0.50	281:-	-
0		Rörlöpp typ C st	1	100:-	100:-	-
2+23, 3+68		Brunn typ Da, d=600 mm st	2	70:-	140:-	-
5+62		Brunn typ F, d=800 mm st	1	100:-	100:-	-
7+80, 9, 10+22		Brunn vid sidan typ A, d=500 mm st	3	80:-	240:-	-
11+80, 11+84		Brunn typ A, d=600 mm st	2	100:-	200:-	-
15+74, 16+87						
12+66, 14+86, 15+78		Brunn typ A, d=500 mm st	5	80:-	400:-	-
7+80, 9		Tillägg för T-rör 300x150 mm st	2	9:-	18:-	-
10+22		"- 300x150x150 mm st	1	9:-	9:-	-
-						
-						

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
5+60,7+78 8+97,12+60		Ledn. framdrag. gen. väg. st	4	20:-	80:-	
11+82,15+72		Ledn. framdrag. gen. väg. st	2	50:-	100:-	
-		Arbetsledn. o. oförutsett			1.277:45	13.700:-
-		Kronor				13.700:-
-		Ledningen I ^I -I ^{II}				
170-172+87	287	150 m/m rör med frakt	287	2.50	717:50	
172+87-172+95	8	225 m/m vägrör	8			
172+87		Brunn typ A, d= 500 m/m				
		Arbetet utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
170-172+20		Grävn. lägg. o. återfylln	220	1.60	352:-	
172+20-172+87		"-	67	4.00	268:-	
170+50,171+17 172+95		Brunn typ A, d = 500 m/m	3	80:-	240:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			122:50	1.700:-
		Kronor				1.700:-
		Samfälligheten E-Ef				
		Diket E-Ea-Ef				
111+46-113+84	238	250 m/m rör med frakt m	238	4.20	999:60	
113+84-115+16	132	150 m/m "- "	132	2.50	330:-	
111+46-113+84		Grävn. lägg. o. återfylln. m	238	2.20	523:60	
113+84-115+84		"- m	132	1.50	198:-	
111+46		Rörlöpp typ U-1 st	1	70:-	70:-	
112+75,113+84		Brunn typ A, d = 600 mm st	2	100:-	200:-	
115+16		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	80:-	80:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			298:80	2.700:-
		Kronor				2.700:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket Ea-Eb-Ec</u>				
120-121+55	155	200 m/m rör med frakt m	155	3.30	511:50	
121-121+55		Grävn. lägg. o. återfylln. m	155	2.20	341:-	
120+85		Brunn typ C, d = 500 mm st	1	50:-	50:-	
121+55		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	80:-	80:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			117:50	1.100:-
		Kronor				1.100:-
		<u>Diket Eb-Ed</u>				
125-126+90	190	100 m/m rör med frakt m	190	1.70	323:-	
125-126+90		Grävn. lägg. o. återfylln. m	190	1.50	285:-	
125+62, 126+90		Brunn typ A, d = 400 mm st	2	60:-	120:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			72:-	800:-
		Kronor				800:-
		<u>Samfälligheten Ca-Cd</u>				
		<u>Diket Ca-Cc-Cd</u>				
130-131+63	163	150 m/m rör med frakt m	163	2.50	407:50	
131+69-132+40	71	125 m/m "- "	71	2.35	166:85	
132+40-133+15	75	75 m/m "- "	75	1.20	90:--	
131+63-131+69	6	225 m/m vägrör "	6			
131+63		Brunn typ A, d=500 mm st	1			
		Arbetet utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
130-131+63		Grävn. lägg. o. återfylln. m	163	1.80	293:40	
131+69-132+40		"- "- "	71	1.40	99:40	
132+40-133+15		"- "- "	75	1.00	75:--	
131+69, 132+40		Brunn typ A, d=500 mm st	2	80:-	160:-	
133+15		Brunn typ A, d=400 mm st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			147:85	1.500:-
		Kronor				1.500:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten M-O.</u>				
		<u>Diket M-M^I-N-O.</u>				
135-137+37	237	225 m/m rör med frakt m	237	3.85	912:45	
137+37-137+92	55	200 m/m -"- "	55	3.30	148:50	
135-137+37		Grävn. lägg. o. återfylln. m	237	2.40	568:80	
137+37-137+92		-"- m	25	1.80	99:-	
135		Rörlutlopp typ U-1 st	1	60:-	60:-	
136+22						
137+37, 137+92		Brunntyp A, d = 500 mm st	3	80:-	240:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			171:25	2.200:-
		Kronor				2.200:-
		<u>Diket N-N^I</u>				
140-140+80	80	125 m/m rör med frakt m	80	2.35	188:-	
140+80-141+50	70	100 m/m -"- "	70	1.70	119:-	
140-140+80		Grävn. lägg. o. återfylln "	80	1.30	104:--	
140+80-141+50		-"- -"- "	70	1.30	91:--	
140+80, 141+50		Brunn typ A, d=400 mm st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			98:-	700:-
		Kronor				700:-
		<u>Diket M^I-M^{II}</u>				
300-301+28		150 m/m rör med frakt m	128	2.50	320:-	
300-301+28		Grävn. lägg. o. återfylln	128	1.60	204:80	
301+28		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	80:-	80:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			95:20	700:-
		Kronor				700:-
		<u>Samfälligheten Å-Å^I</u>				
		<u>Diket Å-Å^I</u>				
160-162+28	228	250 m/m rör med frakt m	228	4.20	957:60	
162+28-163+40	112	225 m/m rör med frakt m	112	3.85	431:20	
160-162+28		Grävn. lägg. o. återfylln. m	228	2.00	456:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
162+28-163+40		Grävn. lägg. o. återfylln. m	112	1.80	201:60	
160		Rörutlopp typ A st	1	70:-	70:-	
161+62 162+28		Brunn typ A, d = 600 mm st	2	100:-	200:-	
163+40		Brunn typ A, d = 500 mm "	1	80:-	80:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett ..			253:60	2.650:-
		Kronor				2.650:-
<u>Sämfälligheten Ä-Ö</u>						
<u>Diket Ä-Ö.</u>						
190-190+57	57	300 m/m rör med frakt m	57	6.20	353:40	
190+57-193+93	336	250 m/m "- m	336	4.20	1.411:20	
193+93-196+98	305	225 m/m "- m	305	3.85	1.174:25	
196+98-197+86	88	200 m/m "- m	88	3.30	290:40	
190-190+57		Grävn. lägg. o. återfylln.	57	2.80	159:60	
190+57-192+59		"-	202	2.20	444:40	
192+59-195+21		"-	262	2.40	628:80	
195+21-196+98		"-	177	2.20	389:40	
196+98-197+86		"-	88	1.80	158:40	
190+57		Brunn typ A, d = 800 mm	1	150:-	150:-	
191+45, 192+59 193+93		Brunn typ A, d = 600 mm	3	100:-	300:-	
195+21, 196+25 196+91, 196+98 197+86		Brunn typ A, d = 500 mm	5	80:-	400:-	
197+91		Ledn. framdrag. gen. väg st	1	50:-	50:-	
190		Rörutlopp typ U-1 st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			620:15	6.600:-
		Kronor				6.600:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
-		<u>Samfälligheten Y-Z.</u>				
-		<u>Ledningen Y-Z</u>				
175-177+80	280	150 mm rör med frakt	280	2.50	700:-	
175-177+80	-	Grävn. lägg. o. återfylln	280	2.20	616:-	
175		Rörlutlopp typ U-1 st	1	60:-	60:-	
177+80		Brunn typ A, d = 500 m/m	1	80:-	80:-	
177 + 73		Grusfilter	1	10:-	10:-	
177 + 73		Ledn. framdrag. gen. väg	1	30:-	30:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			154:-	1.650:-
		Kronor				1.650:-
		<u>Samfälligheten Äa-Äb</u>				
		<u>Ledningen Äa-Äb</u>				
180-182+12	212	200 m/m rör med frakt	212	3.30	699:60	
180-182+12		Grävn. lägg. o. återfylln	212	1.80	381:60	
182+5, 182+12		Brunn typ A, d = 500 mm	2	80:-	160:-	
180		Rörlutlopp typ U-1	1	60:-	60:-	
182+5		Ledn. framdrag. gen. väg	1	20:-	20:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			128:80	1.450:-
		Kronor				1.450:-
-		<u>Samfälligheten P-U.</u>				
-		<u>Diket P-Q-R-S-T</u>				
50-56+4	604	300 m/m rör med frakt m	604	6.20	3.744:80	
56+4-57+40	136	225 m/m "- "	136	3.85	523:60	
57+40-58+85	145	200 m/m "- "	145	3.30	478:50	
58+85-59+94	109	125 m/m "- "	109	2.35	256:15	
50-56+4		Grävn. lägg. samt återfylln "	604	2.80	1.691:20	
56+4-57+40		" "- "	136	2.00	272:-	
57+40-58+85		" "- "	145	1.75	253:75	
58+85-59+94		" "- "	109	1.50	163:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
50		Rörutlopp typ U-1 . . st	1	70:-	70:-	
52+19,54+75		Brunn vid sidan typ A, d=400 mm	2	60:-	120:-	
53+48,56+4		Brunn typ A, d = 800 mm st	2	150:-	300:-	
57+40,58+85	59+94	Brunn typ A, d = 500 mm "	3	80:-	240:-	
52+19,54+75		Tillägg för korsrör 300x100 I-	2	9:-	18:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			868:50	9.000:-
		Kronor				9.000:-
<u>Diket Q-Q^I</u>						
Rören genom allm. vägen samt brunnen nedströms vägen tillhandahålles av vägförvaltningen i Skaraborgs län						
210-210+74	74	150 m/m rör med frakt m	74	2.50	185:-	
210+81-212+29	148	100 m/m "- "	148	1.70	251:60	
210-210+74		Grävn. lägg. samt återfylln.	74	1.50	111:-	
210+74-210+81		"-	7	15:-	105:-	
210+81-212+29		"-	148	1.20	177:60	
210+74		Sättning av brunn typ A	1	30:-	30:-	
210+81		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	80:-	80:-	
212+29		Brunn typ A, d = 400mm "	1	40:-	40:-	
		Arbetsledn. o oförutsett			119:80	1.100:-
		Kronor				1.100:-
<u>Diket R-R^I</u>						
Rören genom allm. vägen samt brunnen nedströms vägen tillhandahålles av vägförvaltningen i Skaraborgs län.						
220-220+71	71	150 m/m rör med frakt	71	2.50	177:50	
220+78-222+25	147	100 m/m "-	147	1.70	249:90	
220-220+71		Grävn. lägg. o. återfylln.	71	1.50	106:50	
220+71-220+78		"-	7	15:-	105:-	

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
220+78-222+25		Grävn. lägg. o. återfylln	147	1.20	176:40	
220+71		Sättning av brunn typ A	1	30:-	30:-	
220+78		Brunn typ A, d=500	1	80:-	80:-	
222+25		Brunn typ Da, d=400	1	40:-	40:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			134:70	1.100:-
		<u>Kronor</u>				1.100:-
<u>Diket S-S^I</u>						
Rören genom allm. vägen samt brunnen nedströms vägen tillhandahålles av vägförvaltningen i Skaraborgs län.						
230-230+70	70	150 m/m rör med frakt	70	2.50	175:-	
230+77-232+24	147	100 m/m "-	147	1.70	249:90	
230-230+70		Grävn. lägg. o. återfylln.	70	1.50	105:-	
230+70-230+77		"-	7	15:-	105:-	
230+77-232+24		"-	147	1.20	176:40	
230+70		Sättning av brunn typ A	1	30:-	30:-	
230+77		Brunn typ A, d = 500 mm	st 1	80:-	80:-	
232+24		Brunn typ Da, d = 400 mm	st 1	40:-	40:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			138:70	1.100:-
		<u>Kronor</u>				1.100:-
<u>Diket U-Q^I-R^I-S^I</u>						
240-240+30	30	250 m/m rör med frakt	30	4.20	126:-	
240-240+30		Grävn. lägg. o. återfylln	30	2.50	75:-	
240.		Rörutlopp typ U-1	st 1	70:-	70:-	
240+30		Brunn typ E, d = 600 mm	" 1	70:-	70:-	
240+30-248+55		Justering av botten o slänter	825	0.50	412:50	
		Arbetsledn. o. oförutsett			146:50	900:-
		<u>Kronor</u>				900:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten V-X</u>				-
		<u>Diket V-X</u>				
235-235+31	31	200 m/m rör med frakt m	31	3.30	102:30	
235-235+31		Grävn. lägg. o. återfylln	31	2.25	69:75	
235+31		Brunn typ A, d=500 mm st	1	80:-	80:-	
235		Rörutlopp typ U-1 st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			37:95	350:-
		<u>Kronor</u>				350:-
		<u>Samfälligheten Fa-Fc</u>				
		<u>Ledn. Fa-Fb-Fc</u>				
310-310+58	58	150 m/m rör med frakt	58	2.50	145:-	
310+58-311+78	120	100 m/m -"-	120	1.70	204:-	
311+78-313	122	75 m/m -"-	122	1.20	146:40	
313-313+10	10	100 m/m -"-	10	1.70	17:-	
310-310+58		Grävn. lägg. o. återfylln	58	1.60	92:80	
310+58-311+78		-"-	120	1.70	204:-	
311+78-313		-"-	122	1.60	195:20	
313-313+10		-"-	10	1.70	17:-	
310+58		Brunn typ A, d = 500 mm	1	80:-	80:-	
311+78, 313, 313+10		Brunn typ A, d = 400 mm	3	60:-	180:-	
313		Ledn. framdrag. gen.väg.	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o oförutsett			168:60	1.500
		<u>Kronor</u>				1.500:-
		<u>Ledn. Fb-Fd-Fe</u>				
315-315+70	70	125 m/m rör med frakt	70	2.35	164:50	
315+70-317+51	181	75 m/m -"-	181	1.20	217:20	
315-315+70		Grävn. lägg. o. återfylln.	70	1.90	133:-	
315+70-317+51		-"-	181	1.60	289:60	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
316+4, 317+51		Brunn typ A, d = 400 mm	2	60:-	120:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			75:70	1.000:-
		Kronor				1.000:-
		<u>Ledn. Fd-Fg</u>				
320-320+22	22	125 m/m rör med frakt	22	2.35	51:70	
320-320+22		Grävn. lägg. o. återfylln.	22	1.90	41:80	
320+22		Brunn typ A, d = 400 mm	1	60:-	60:-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			46:50	200:-
		Kronor				200:-
		<u>Sammandrag</u>				
<u>Samfälligheten A-G.</u>						
		Diket A-Aa-Ab-C-Ca-D			27.600:-	
		" Ab-B-F-G			2.900:-	
		" C-E			950:-	
		" Cb-Cf			400:-	
		" Cb-Cg			350:-	32.200:-
<u>Samfälligheten H-L.</u>						
		Diket H-I-K-L			13.700:-	
		" I ^I -I ^{II}			1.700:-	15.400:-
<u>Samfälligheten E-Ef</u>						
		Diket E-Ea-Ef			2.700:-	
		" Ea-Eb-Ec			1.100:-	
		" Eb-Ed			800:-	4.600:-
<u>Samfälligheten Ca-Cd</u>						
		Diket Ca-Cc-Cd			1.500:-	1.500:-
<u>Samfälligheten M-O.</u>						
		Diket M-N-O.			2.200:-	
		" N-N I			700:-	
		" I ^I II				
		" M -M			700:-	3.600:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				57.300:-
<u>Samfälligheten Å-Å^I</u>						
		Diket Å-Å ^I			2.650:-	2.650:-
<u>Samfälligheten Ä-Ö.</u>						
		Diket Ä-Ö			6.600:-	6.600:-
<u>Samfälligheten Y-Z</u>						
		Diket Y-Z			1.650:-	1.650:-
<u>Samfälligheten Äa-Äb</u>						
		Diket Äa-Äb			1.450:-	1.450:-
<u>Samfälligheten P-U</u>						
		Diket P-Q-R-S-T			9.000:-	
		" Q-Q ^I			1.100:-	
		" R-R ^I			1.100:-	
		" S-S ^I			1.100:-	
		" U ^I -Q ^I -R ^I -S ^I			900:-	13.200:-
<u>Samfälligheten V-X</u>						
		Diket V-X			350:-	350:-
<u>Samfälligheten Fa-Fe</u>						
		Diket Fa-Fb-Fc			1.500:-	
		" Fb-Fd-Fe			1.000:-	
		" Fd-Fg			200:-	2.700:-
		Summa Kronor				85.900:-

Tidavad den 11 juni 1956



(Gottfr. Wadman)

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, var-jämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de av-vägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;


att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under frödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jord-
lager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;
att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör el-
ler hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruks-
nämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande
fall på grusbädd;
att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en
brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggan-
det av brunnen ifråga;
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning
föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med
grästorv, enris eller granris;
att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-,
lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
att synliga ytor av betongggjutningar skola putsas med cementbruk;
att arbetsstyrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Fixpunkt = + 67.26 meter i jordfast sten
i vägdiket c:a 100 meter från punkt 29.

Tidavad den 11 juni 1956



(Gottfr. Wadman)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likt. =	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <i>Kronor Synet. 17. 14. procent</i>
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A-B-C-D-E-F-G</u>						
<u>Tidavad socken.</u>						
<u>Tidavad Frälsegården 6⁶</u>						
Geron Samuelsson		248	40	243 ✓	0.754	5:28
<u>Tidavad Frälsegården 6³</u>						
~~E.G. Svantessons dödsbo~~ ~~Allan o. Isidor Svantesson~~	s	928	40	908 ✓	2.820	19:77
<u>Tidavad Frälsegården 6²⁰</u>						
~~Allan o. Isidor Svantesson~~ ~~E.G. Svantessons dödsbo~~	s	1762	40	1724 ✓	5.355	37:53
<u>Tidavad Frälsegården 6⁷</u>						
~~E.G. Svantessons dödsbo~~ ~~Allan o. Isidor Svantesson~~	s	2134	40	2089 ✓	6.486	45:46
<u>Tidavad Frugården 11¹</u>						
Kronan		2654	—	2597 —	8.066	56:53
<u>Tidavad Bränningen 5²</u>						
Hjalmar Svensson	s	1814	40	1775 ✓	5.513	38:64
<u>Tidavad Blackgården 4²</u>						
~~Gerhard Petterssons dödsbo~~	s	2958	20	2895 20	8.990	63:01
<u>Tidavad Sörgården 2¹⁰</u>						
Ambert Johansson	s	2064	40	2020 ✓	6.273	43:97
<u>Tidavad Sörgården 2¹²</u>						
Anna Persson	s	1925	40	1884 ✓	5.850	41:--
<u>Tidavad 1⁶</u>						
Anna Persson	s	5140	40	5030 ✓	15.622	109:49
<u>Tidavad Blackgården 4⁶</u>						
Julia Andersson		290	40	284 ✓	0.881	6:17
<u>Tidavad Sörgården 2⁵</u>						
Sigfrid Karlsson		527	40	516 ✓	1.602	11:23
<u>Tidavad Sörgården 2⁶</u>						
Sigfrid Karlsson		499	40	488 ✓	1.517	10:63
Överföres		22943		22453	69.729	488:71

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <i>Kroger syrof. m. m. procent</i>
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		22943		22.453 - -	69.729	488:71
<u>Tidavad Sörgården 2⁷</u>						
Harry Andersson		955	40	935 ✓	2.903	20:35
<u>Tidavad Sörgården 2³, 2⁸, 2⁹</u>						
Gustav Adolf Gustavsson ✓ / s		4849	40	4745 ✓	14.737	103:29
<u>Tidavad Fogdegården 3¹</u>						
Folke Bengtsson ✓ / s		1900	40	1859 ✓	5.775	40:48
<u>Tidavad Bränningen 5¹¹</u>						
Edgar Bergström ⁺ <i>Num. Kurt Lennart Bergström</i>		876	40	857 ✓	2.662	18:66
<u>Tidavad 1⁷</u>						
John Larsson s		42	40	41 ✓	0.128	0:90
<u>Tidavad 1⁸</u>						
Gottfrid Johansson		72	40	71 ✓	0.219	1:53
<u>Tidavad 1⁹, 1¹⁰</u>						
Herman Henriksson		120	40	117 ✓	0.365	2:56
<u>Tidavad Blackgården 4³, 4¹⁵</u>						
Agnes Handfast		99	40	97 ✓	0.301	2:11
<u>Tidavad Blackgården 4⁷</u>						
Anton Vilsson		84	40	82 ✓	0.255	1:78
<u>Tidavad Blackgården 4⁵</u>						
Harry Andersson		42	40	41 ✓	0.128	0:90
<u>Tidavad Bränningen 5⁶⁻⁸</u>						
Harry o Erik Andersson <i>Num. Harry Andersson</i>		57	40	56 ✓	0.173	1:21
<u>Tidavad Bränningen 5⁴</u>						
Erik Johansson		108	40	106 ✓	0.328	2:30
<u>Tidavad 1⁵</u>						
Agnes Handfast		6	40	6 ✓	0.018	0:13
Överföres		32153		31466	97.721	684:91

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <i>Krokar syntet. m.m. procent.</i>
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		32153		31466	97.721	684:91
<u>Tidavad Blackgården 4⁵</u>						
Torsten Svensson		6	40	6 ✓	0.018	0:13
<u>Tidavad Bränningen 5³</u>						
<i>Ja.</i> ~~Gerhard~~ Petterssons <i>dödsbo</i>	s	12	20	12 20	0.037	0:26
<u>Tidavad Bränningen 5⁸⁻⁹</u>						
Harry Andersson		6	40	6 ✓	0.018	0:13
<u>Tidavad Frälsegården 6¹⁴⁻¹⁸</u>						
Edgar Bergström + Num. Kurt Lennart Bergström		120	40	117 ✓	0.365	2:55
<u>Tidavad Stommen 8¹</u>						
Eckl. löneboställe						
Tidavad pastorat		36	—	35 —	0.109	0:76
<u>Tidavad Frugården 11⁴</u>						
Lantbruksnämnden		570	—	558 —	1.732	12:14
		32903		32200	100.000	700:88 ~~24.135~~
<u>Samfälligheten E-Ef</u>						
<u>Tidavad Fogdegården 3¹</u>						
Folke Bengtsson	s	12758	40	4600	100.000	271:76 ~~2.358~~
<u>Samfälligheten Ca-Cd</u>						
<u>Tidavad Fogdegården 3¹</u>						
Folke Bengtsson	s	1687	40	1500	100.000	35:92 ~~1.237~~
<u>Samfälligheten M-O</u>						
<u>Tidavad Fogdegården 3¹</u>						
Folke Bengtsson	s	5682	40	3600	100.000	121:04 ~~4.168~~

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = \$	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <i>Kronor Syvdelar procent</i>
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten H-I-K-L</u>						
<u>Tidavad 7¹</u>						
✓ Erik Bergström ✓ s		1972	40	1132 ✓	7.354	42:01
<u>Tidavad Stommen 8¹</u>						
Eckl. löneboställe						
Tidavads pastorat		15436	—	8865 —	57.563	328:81
<u>Tidavad Frugården 11¹</u>						
Kronan		4595	—	2639 —	17.135	97:88
<u>Tidavad Bränningen 5²</u>						
Hjalmar Svensson ✓ s		1542	40	886 ✓	5.750°	32:85
<u>Tidavad Blackgården 4²</u>						
~~J.A.~~ ~~Göteborg Petterssons död 5¹⁵~~ ✓ s		1926	(20)	1106 20	7.182	41:02
<u>Tidavad Bränningen 5⁷</u>						
Erik Andersson		222	40	127 ✓	0.828	4:73
Num. Erik Johansson 5 ¹⁵						
<u>Tidavad Bränningen 5⁶</u>						
Erik Andersson		279	40	160 ✓	1.040	5:94
Num. Erik Johansson						
<u>Tidavad Frälsegården 6⁷</u>						
~~Justis~~ ~~Allan o Isidor Svantesson~~ ✓ s		400	40	230 ✓	1.492 °	8:52
~~E.G. Svantessons död 360~~						
<u>Tidavad Frälsegården 6²⁰</u>						
Desamme ✓ s		304	40	175 ✓	1.134	6:48
<u>Tidavad Frälsegården 6³</u>						
Desamme ✓ s		140	40	80 ✓	0.522	2:98
		26816	—	15400	100.000	571:22 19.670
<u>Samfälligheten P-Q-R-S-T-U</u>						
<u>Tidavad Frugården 11¹</u>						
Kronan		6522	—	2711	20.537	138:93
<u>Tidavad 7¹</u>						
Erik Bergström ✓ s		22442	40	9328	70.668	478:04

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <i>Kronor procent</i>
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tidavad Frälsegården 6²¹</u>						
Erik Bergström	✓ s	2.793	40	1161	8.795	59:49
		31.757		13200	100.000	676:46 ~~23:294~~
<u>Samfälligheten V-X</u>						
<u>Tidavad 7¹</u>						
Erik Bergström	✓ s	835		350	100.000	17:77 ~~0:612~~
<u>Samfälligheten Å-Å^I</u>						
<u>Boterstena Jönsgården 2¹</u>						
<u>-"- Tomten 3¹</u>						
Vilhelm Otto	s	2.070		2650	100.000	44:08 ~~1:518~~
<u>Samfälligheten Y-Z</u>						
<u>Tidavad Stommen 8¹</u>						
Eckl. löneboställe		1.920		1650	100.000	40:89 ~~1:408~~
<u>Samfälligheten Ä-Ö</u>						
<u>Tidavad Bränningen 5³</u>						
<i>J.A.</i> ~~Svennerd~~ Petterssons <i>dödsbo</i>	s	7.158	2556:91	3759 20	56.954	152:48
<u>Tidavad Bränningen 5²</u>						
Hjalmar Svensson	✓ s	2.250	1118	1182 40	17.903	47:93
<u>Tidavad Frugården 11¹</u>						
Kronan		3.160		1659	25.143	67:31
		12.568		6600	100.000	267:72 ~~9:219~~
<u>Samfälligheten Äa-Äb</u>						
<u>Tidavad Bränningen 5²</u>						
Hjalmar Svensson	✓ s	1.222	269	406 40	28.060	26:03

Översiktskarta.



Skala 1 : 50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tidavad och Boterstena m.fl. hemman i Tidavads och Eks socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av avlopp och igenläggning med rör av flertalet av avloppen genom och från vattenskadade marker, belägna vid och omkring Tidavads kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-G, H-L, E-Ef, Ca-Cd, M-O, Å-Å^I, Ä-Ö, Y-Z, Äa-Äb, P-U, V-X och Fa-Fe, vilka var och en utgöra en samfällighet, alltså 12 st. dylika. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenförling under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. De avlopp, som kostnadsberäknats men som ej skola ingå i företaget, s.k. avdragsdiken, äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande

vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 och 2,00 liter pr sekund och hektar från åker och 0,75-1.00 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. *H.*

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tolv av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, som förut nämnts. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon samfällighet i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för var och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet

angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

För samfälligheterna A - G och H - L, vilka i äldre syneförrättning av år 1912 benämnas och motsvara avdelningarna I och II, utgöres avloppen nu av täckta ledningar med undantag av de närmast i ån Tidan utlöpande öppna avloppen A - Aa och H - I, vilket sistnämnda är halvtäckt. För dessa samfälligheter bli kostnaderna för underhållet för de täckta avloppen betydligt förminskade. Ersättning från avdelningarna I och II från det äldre företaget för förminskat underhåll, skulle därför vara befogat, men som gäldandet av denna ersättning skulle drabba samtliga delägare i samfälligheterna A - G och H - L efter delaktighet i äldre syneförrättningen, ha nämnda delägare i nya syneförrättningen ansett, att denna ersättning icke skall utgå och fördelningen av underhållet för dessa samfälligheter i nya företaget skall fördelas efter nya delaktighetsprocenten. Synemännen ha ansett denna ändring av underhållsdelaktigheten praktisk och lämplig och bestämma därför att denna delaktighetsgrund skall tillämpas för de båda samfälligheterna i nya syneförrättningen.

För samfälligheterna E - Ef, Ca - Cd, M - O, P - U, V - X, Ä - Ö, Y - Z, Äa - Äb och Fa - Fe skola kostnaderna för avloppens underhåll fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Beträffande samfällighet Å - Å^I har sökanden begärt ersättning för minskat underhåll av avdelning III i äldre syneförrättningen och ha synemännen tillerkänt honom en ersättning av 3 kronor per meter igenlagt dike, utgörande 1.020.- kronor för avloppet Å - Å^I, vilken summa skall gäldas av avdelning III i den äldre syneförrättningen efter delaktighetsprocenten och är ägaren till Boterstena Jönsegården 2^I och Boterstena Tomten 3^I för framtiden delaktig i kostnaden för underhållet för avloppen i avdelning III efter den delaktighetsprocent, som i den äldre syneförrättningen är bestämd.

Avloppen korsa allmänna vägen Iåstad - Ekby vid sektion 27⁺⁷, 38⁺⁵⁴, 131⁺⁶³, 111⁺⁴⁰ och 172⁺⁸⁷ samt allmänna vägen Ekby Boterstena vid sektion 2⁺¹⁷, 10⁺⁷⁴, 20⁺⁷¹ och 30⁺⁷⁰. Befintliga landsvägstrummor vid sektion 27⁺⁷ och 111⁺⁴⁰ äro fullt tillräckliga både till djup och storlek. Landsvägstrummorna vid sektion 38⁺⁵⁴, 131⁺⁶³, 172⁺⁸⁷ och 2⁺¹⁷ äro för grunda för ovanförliggande åkrars lagenliga torrläggning och som dessa trummor äro byggda efter år 1880, så tillkommer det vägförvaltningen i länet att bekosta ombyggnaderna av desamma med nedströms brunnar samt även utföra arbetena, om förvaltningen ej hellre vill överlämna dessa åt företaget.

Dessutom är föreslaget nybyggnad av trummor vid sektion 10⁺⁷⁴, 20⁺⁷¹ och 30⁺⁷⁰ för ovanförliggande åkrars torrläggning. Vägförvaltningen är villig att anskaffa och bekosta rör till dessa nya trummor med brunnar nedströms men skall företaget utföra och bekosta läggningen,. Vägmästaren i distriktet skall i god tid underrättas om tidpunkten för arbetets utförande.

Storleken på rör och inre bottendjup å rören finnas angivna å profilritningarna och har planen i den del den berör allmän väg insänts till vägförvaltningen, som godkänt densamma utan erinran.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom

styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna var för sig understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;


att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt
 böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av
 inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Tidavads dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
 bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med
 iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara
 ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Tidavad den 11 juni 1956

I tjänsten:



(Gottfr. Wadman)

Biträdande gode män:

.....*Anders Hilander*.....

.....*Antony Reuter*.....

R Ä K N I N G.

2 st dagarvoden á 20 kr	40:--
Reseersättning, egen bil 16 km á 33 öre	<u>5:28</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>45.28</u>

Kvitteras

Tidavad Blackgården den 11/6 1956

Mustaf... Hissar.....

2 st dagarvoden á 20 kr	40:--
Reseersättning, egen bil 44 km á 33 öre	<u>14:52</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>54:52</u>

Kvitteras

Tidavad Blackgården den 11/6 1956

Hadacit... Reuleno.....

Attesteras:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)


Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Tidavads Dikningsföretag av år 1956 i Tidavads och Eks socknar av Skaraborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						2.699:--	
		Hantlangning						81:--	
		Gode män						99:80	
		Annonser						24:20	
						Summa		2.904:--	
		Tidavad Blackgården den 11/6 1956							
									
		(Gottfr. Wadman)							




Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännform mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i

upprättat år(-en)

Original
Kopla

Antal ritn. st.

socken(-nar) av

utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)


(Mät)

Arkivnummer


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummar

Blad

typ A



typ B



Förslag till

upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

socken(-nar) av

utan samband med syfte i lag en. vattenlagen av

Arkivnummer