



Akt nr:

R-F4b-LS53/56

AU\$R-F4b-LS53/56

53
53

Handlingar angående
"Flenstads dikningsföretag av år 1956"
i Amnehärads socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1956 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Gottfr. Wadman.
Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd ~~beskrivning~~ avsyning.

Företagets namn

"Flenstads dikningsföretag av år 1956"

Socken

Amnehärad

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Bertil Gustavsson, Flenstad, Gullspång

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

18/10 1956

11.200:--

Arbetstid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31/12 1956

-

1/10 1961

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

~~XXXXXX~~ verkställd den


Avsyning 3/10 1958.

~~XXXXXX~~ verkställd av

Avsyning 1:e assistent Axel Kedefält.

Vid avsyning av ovan rubr. företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 4 okt. 1958.



(Jan Aspegren)

Lantbruksingenjör.

Gustaf Eriksson, Råglunda för
pastoralen, en. fullm. (bil. 3)
John Dillen, Elfstorp

Nämndeman Karl Karlsson, Torsvik
för Torsvick riksningsföretag år
år 1934 i egenskap av ordförande
i styrelsen.

Arvid Anderson, Fleustad för
Gustaf Anderssons skick. "

Ditt. Gode män

Torsten Larsson, Nunnanäs
Johan Larsson, Torsvik

§ 1.

Förordnande uppläsnings-
bilades protokoll (bil. 1)

§ 2.

Något jär anmälles ej mot
syne männen och biträdande gode
männan förklarade att de av-
lagt föreskriven ed.

§ 3.

Något laga hinder mot
företaget hade ingen av an-
mälare och ej heller anse sig syne-
männen något sådant före-
ligga.

§ 4.

Följande den uppräntade
plankartan med profiler

Över planerade avlopp.

§ 5.

En av deltagarna förenade sig med sökanden till förelagt, vilken förening (bil. 4) vittnar om av styrelsemännen.

§ 6.

Sökandena och den, som med sökandena sig förenat, yrkade på tilläggning av sina mark till försäktat erforderligt djup. Täckta ledningens påyrkade i samlig avlopp och i tvorne avloppet hatotäckta ledning, a) Derbil Qualafsson, i mark ledning med flödes rännor, om den kan anses ekonomisk.

§ 7.

Artur Andersson för Gustav Andersson, Storbhus, Flustas yrkade på hatotäckta ledning, a) Storbhusets mark, och ville ej stå för någon förbund för förelagt. Om detta förelagda öppet yrkades på bortkörning av diket-jorden.

§ 8.

Ordföranden i Torvvids diknings

förelag an å 1934 yrkade på
ersättning för renning av
ifrågavarande förelag, då han
ansåg att vidanföringen blir
större efter det nya förelagets
genomförande.

§ 9.

Ombyggnad av broar och tunnlar
på förelagets behörighet påyrkades,
där dylika anses även i behörighet
ombyggnad.

§ 10.

Ersättning för mark som
ätlis för exekusent öppet avlopp
och jordupplag begränsades.

§ 11.

Defuellmäktigades förord-
nings mannen ab i kungörelse
för nästa sammantids intagna
ab och av arbetsstyrelse och
verkställare vid sammantids
ifråga.

§ 12.

Då intas vidare förklaring
uppläster dagens protokoll, som
godkändes, och sammantids förklarades
avslutat. Det om dag som ovan

På tjänstens prägel
Höf. J. W. J. J. J.

Morsten Rostom

Johan Janson

ordförande: Torvald Lefva, förste
 vice: gode män
 Torsten Larsson, Munnebo
 Johan Jansson, Torvald

§ 13.

Förslagen om upprättande för-
 slaget med tillhörande längder,
 som genomgås.

§ 14.

Då meddelande intagits,
 kungörelse om val av arbetsstyrelse
 skall verkställas vid dagens sam-
 manträde valdes som till ord-
 förande i arbetsstyrelsen Lant-
 brukare Bertil Gustavsson, Flensta
 på Gullspång samt till örnge ledamöter
 Godfrid Eriksson, Västport, Gullspång och
 Tage Ronnblom, Flensta.

§ 15.

Till revisorer om granska
 arbetsstyrelsens räkenskaper och
 förvaltning utsågos Torsten
 Larsson, Munnebo och Glen
 Nordgren, Åkerbäck.

§ 16.

Om emotsäga och förare till
 förslagen hörande uttömliga och

handlingar utsågs ordföranden
i arbetsstyrelsen.

§ 17.

Syngemännens utlåtande upp-
lästes och bilades protokoll.

§ 18.

Stämorna beslöt följa stäm-
munderstöds till förslaget genom-
förande och uppmanade åt för-
rättningsmännen att upprätta
härfor erforderliga handlingar.

§ 19.

Ordföranden befullmäktigades
att under teckna ansökningar om
släb understöds och även fristäm-
morna.

§ 20.

På inbjud vidare förretten, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes och synges förretningen för-
kländes avslutad.

Ord och dag som ovan.

På tjänstens vägnar

Godfysvaderen

Rosette Rasmussen

Johan Janson



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig-} _{oss} tillhörig mark Inom Amnehärad socken socken(-nar) av Skarab. län.

Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åfeglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Gullspång

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbr.

Bertil Gustafsson

Flenstad Gullspång

tel. 279 Gullspång

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Gullspång

den

18/6

1958

Sökandes namn:

Fastighet:

Bertil Gustafsson
Amnehärad Pastorat / gm Lemnäs Helge

för fastigheten

Flenstad 15

» »

- 2' 3' m-fl.

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
~~Annehäradts Pastorat~~	ägare av fastigheten	~~Flenstad 2:1, 3:1~~
Andersson Gustav	» » »	Flenstad 1:4
Högberg Sven	» » »	Flenstad
Lustavsson Albin		Flenstad
Johansson Sven		Flenstad 1:7
Levesson Sigfrid		Flenstad 1:3
Jansson John		Flenstad 1:8
Freden Paul	Stene	Flenstad 1:13
Eriksson Gottfrid		Roglanda 1:5
Larsson Oskar		Ellerhöret 1:1
Hilsson Hendrik		Elfstorp 1:2
Bälen John		Elfstorp 1:8
Olofsson Arvid		Elfstorp 1:7
Triman Olof		Elfstorp 1:3

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman

Skara den 23 juni 1955

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson

Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 juli 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde den 12 nov. 1955 kl. 10.00
 å Brandbergs konditori, Gullspång, vilka avsänts till:

1. Lantbrukare Gustav Anderssons stbh., Flenstad, Gullspång,
2. "- Albin Gustavsson, "- "-
3. "- Sven Johansson, "- "-
4. "- Bertil Gustavsson, "- "-
5. Amnehärads Pastorat, Arrendator Tage Rönnblom, Flenstad, Gullspång
6. Lantbrukare Sven Högberg, "- "-
7. "- Henrik Nilsson, Elfstorp, "-
8. "- Olof Friman, "- "-
9. "- Karl Svensson, "- "-
10. "- Arvid Olsson, "- "-
11. "- John Billén, "- "-
12. Åkare Gustav Lundberg, Höje, Furulund, Kristinehamn
13. Lantbrukare Gottfrid Eriksson, Råglanda, Gullspång,
14. Arrendator Gustav Johansson, Flenstad, Stommen, Gullspång
15. "- Harry Svensson, Dalen, Flenstad, "-
16. Ordf. i Torsvids dikningsföretag av år 1934,
 Nämndeman Karl Karlsson, Torsvid, Skagersvik.

Gode män: Torsten Larsson, Nunnestad, Gullspång,
 Johan Jansson, Torsvid, Barrebacken.

Karlstad den 27 okt. 1955

I tjänsten:



(Gottfr. Wadman)

Utdrag ur protokoll fört vid pastorats-
stämma med Amnehärads och Södra Råda
församlingar å kommunalkontoret den 20
december 1954.

§3.

Som pastoratspmbud vid förrättningar å eckl. fastigheter
under nästa år omvaldes för Amnehärad kyrkovärden Gottfrid
Eriksson med lantbruk. Folke Lundin som ersättare, och för
Södra Råda kyrkovärden Marcus Olsson med kyrkov. Nils Wallin
som ersättare.

Ju_usteras:

O.E. Andersson

Gottfrid Eriksson

Rätt utdraget ur justerat protokoll betygar

Karl Johan Rodin
t.f. ordf.



Förening.

Underbeknad förening
 härmed med förkändes till
 laga syneförrättning för till-
 läggning av mark tillhörande
 hemmanen Flenstad, Elfstorp och
 Svardsmytan i Amnehärad staden
 av Jönköpings län jämte 10 kap.
 58 § vattenlagen och yrkas på
 upptagande av avlopp till
 nämnda hemman.

Gullespång den 12 nov. 1955

Olov Friman

Förordnande förening visades

~~Justitiekansalen~~

Arvids Paktory. Johan Jansson

KUNGÖRELSE

Synerförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Flenstad, Svartemystan, Prästbolet och Älvstorp i Amnehärads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde å Brandbergs konditori, Gullspång, lördagen den 16 juni 1956 kl. 10.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förättas.

Karlstad den 26 maj 1956.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.


Ovanstående annons införd i Tidning för Skaraborgs län,
Mariestads-Tidningen den 28 maj 1956

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Flenstad, Svartemystan, Prästebolet och Älvstorp i Amnehärads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde å Brandbergs konditori, Gullspång, lördagen den 16 juni 1956 kl. 10.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 26 maj 1956



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning
i Amnehärads församling
den 27 maj 1956
B. H. Cedersjö
Pastor

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Flenstad, Svartemystan, Prästebolet och Älvstorp i Amnehärads socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 16 juni 1956 kl. 10.00.

1. Lantbrukare Gustav Anderssons stbh., Flenstad, Gullspång
2. "- Albin Gustavsson, "- "-
3. "- Sven Johansson, "- "-
4. "- Bertil Gustafsson, "- "-
5. "- Sven Högberg, "- "-
6. "- Olof Friman, Elfsterp, "-
7. "- Karl Svensson, "- "-
8. "- Arvid Olsson, "- "-
9. "- John Billén, "- "-
10. Åkare Gustav Lundberg, Höje, Furulund, Kristinehamn
11. Lantbrukare Gottfrid Eriksson, Råglanda, Gullspång.
12. Arrendator Gustav Johansson, Flenstad, Stommen, Gullspång.
13. "- Harry Svensson, Dalen, Flenstad, "-
14. Ordföranden i Torsvids dikningsföretag av år 1934
Nämndeman Karl Karlsson, Torsvid, Skagersvik.
Nyvald ordf. Sten Nordgren.
15. Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län, Mariestad,
för Amnehärads Pastorat, Arrendator Tage Rönnblom, Flenstad,
Gullspång.

Gode män:

16. Torsten Larsson, Nunnestad, Gullspång,
17. Johan Jansson, Torsvid, Barrebacken.

Pastorat:

Amnehärads Pastorat, Gullspång.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestads Tidningen, Mariestad.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m.
med posten den 26 maj 1956, intygas

Ex officio:

Carl Fredrik Olin

Utdrag ur protokoll vid pastoratsstämma med Sunnehärad
och S. Råda försam. d. 18/12 1955.

§ 5.

Till ombud vid Försämrings- och eckl. fastig-
heter omvaldes för nästa år för Sunnehärad
kyrkovården Götefrid Eriksson, Gallepång,
med lantbr. Folke Lindén som suppleant.

— — — — —
På utdraget ur justerade protokoll
hettgas Erik H. Cedersom
ordf.

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 355.

S.B.nr 285.

v

Till

Kyrkoherden Erik Cederbom.

Sedan lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Karlstad, till stiftsnämnden anmält, att syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande bl.a. ecklesiastika löneboställena Prästbolet 1¹, Flenstad Nolgården 2¹ och Flenstad 3¹ i Amnehärads socken, utsatts att hållas å Brandbergs konditori, Gullspång, lördagen den 16 juni 1956 klockan 10⁰⁰, förordnas Ni härigenom att i egenskap av konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden vid ifrågavarande förrättning iakttaga och bevaka ovan nämnda löneboställens rätt och intressen.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe, därest kyrkofonden icke därigenom åsamkas kostnader.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit. Skara den 4 juni 1956.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

*H.R.**Sven Danell*
Sven Danell*Helmer Rimse*
Helmer Rimse

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Lilla samfälligheten		.					
Flenstad 1 ⁵		.					
Bertil Gustavsson		.					
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand/lera	1	0.20			2000	690	138:--
" "	2	0.08			2000	230	18:40
" "	3	0.53			2000	1080	572:40
" "	4	0.80			2000	920	736:--
" "	5	0.13			2000	850	110:50
" "	6	0.24			2000	1080	259:20
A-Summa		1.98					1.834:50
Brukningsbåtnad							1.030:--
Totalsumma		1.98					2.864:50
Flenstad 2 ¹ , 3 ¹							
Amnehärads pastorat							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand/lera	7	0.98			2000	1080	1.058:40
" "	8	0.73			2000	1080	788:40
" "	9	0.70			2000	1080	756:--
" "	10	0.74			2000	1000	740:--
" "	11	0.80			2000	1000	800:--
" "	12	1.02			2000	1000	1.020:--
" "	13	0.72			2000	1150	828:--
" "	14	0.85			2000	1080	918:--
" "	15	1.03			2000	770	793:10
" "	16	0.50			2000	1080:--	540:--
" "	17	0.55			2000	770	423:50
" "	18	0.32			2000	1000	320:--
Överföres		8.94					8.985:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stora samfälligheten</u>							
Flenstad 1 ⁴							
Alstringsbåtnad							
Gustav Anderssons dödsbo							
åker mylla på sand/lera	35	0.31			2000	770	238:70
"-"	36	0.57			2000	460	262:20
"-"	37	0.15			2000	460	69:-
"-"	38	1.00			2000	620	620:-
A-summa		2.03					1.189:90
Brukningsbåtnad							600:-
Totalsumma		2.03					1.789:90
Flenstad 1 ⁶							
Albin Gustavsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand/lera	39	0.71			2000	540	383:40
"-"	40	0.19			2000	620	117:80
A-summa		0.90					501:20
Brukningsbåtnad							140:-
Totalsumma							641:20
Flenstad 1 ⁷							
Sven Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand/lera	41	0.28			2000	620	173:60
"-"	42	0.31			2000	850	263:50
"-"	43	0.51			2000	770	392:70
A-summa		1.10					829:80
Brukningsbåtnad							130:-
Totalsumma							959:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Flenstad 1 ¹⁵							
Sven Högberg							
Alstringsbåtnad							
tomt	44	0.28			3000	1160	324:80
A-summa		0.28					324:80
Flenstad 1 ⁵							
Bertil Gustavsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand/lera	45	0.36			2000	690	248:40
" "	46	0.81			2000	1230	996:30
" "	47	0.88			2000	920	809:60
" "	48	0.73			2000	850	620:50
" "	49	0.59			2000	850	501:50
" "	50	0.72			2000	1310	943:20
" "	51	0.65			2000	1310	851:50
" "	52	0.54			2000	1380	745:20
" "	53	0.45			2000	920	414:-
" "	54	0.74			2000	1230	910:20
" "	55	0.58			2000	1310	759:80
" "	56	0.55			2000	1380	759:-
" "	57	0.57			2000	1460	832:20
" "	58	0.65			2000	1380	897:-
" "	59	0.31			2000	770	238:70
" "	60	0.67			2000	1230	824:10
" "	61	0.35			2000	1150	402:50
" "	62	0.35			2000	1150	402:50
" "	63	0.39			2000	1000	390:-
" "	64	0.53			2000	1000	530:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på sand,/lera	65	0.32			2000	1150	368:-
" " "	66	0.33			2000	380	125:40
" " "	67	0.20			2000	1080	216:-
" " "	68	0.10			2000	460	46:-
" " "	69	0.16			2000	770	123:20
" " "	70	0.14			2000	620	86:80
A-summa		12.67					14.041:60
Brukningsbåtnad							5.920:-
Totalsumma		12.67					19.961:60
Flenstad 2 ¹ , 3 ¹							-
Amnehärads pastorat							-
Alstringsbåtnad							-
åker, mylla på sand/lera	71	0.39			2000	1230	479:70
" " "	72	0.67			2000	690	462:30
" " "	73	0.54			2000	1150	621:-
" " "	74	0.86			2000	1310	1.126:60
" " "	75	0.87			2000	1150	1.000:50
" " "	76	0.29			2000	1080	313:20
" " "	77	0.34			2000	850	289:-
" " "	78	0.37			2000	850	314:50
" " "	79	0.19			2000	620	117:80
" " "	80	0.37			2000	1150	425:50
" " "	81	0.63			2000	920	579:60
" " "	82	0.50			2000	850	425:-
" " "	83	0.15			2000	1150	172:50
" " "	84	0.33			2000	1380	455:40
" " "	85	0.46			2000	1460	671:60
" " "	86	0.56			2000	770	431:20
A-summa		7.52					7.885:40
Överföres		7.52					7.885:40




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		7.52	7.52				7.885:40
Brukningsbåtnad							2.820:-
<u>Totalsumma</u>		7.52	7.52				10.705:40
Prästebölet 1 ¹							
Amnehärads pastorat							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand/lera	87	0.11	0.11	2000	1150		126:50
" " "	88	0.17	0.17	2000	1080		183:60
" " "	89	0.17		2000	1080		183:60
" " "	90	0.14		2000	1080		151:20
" " "	91	0.32		2000	1080		345:60
" " "	92	0.22		2000	920		202:40
" " "	93	0.21		2000	620		130:20
" " "	94	0.24		2000	540		129:60
" " "	95	0.37		2000	540		199:80
" " "	96	0.39		2000	850		331:50
" " "	97	0.37		2000	770		284:90
" " "	98	0.33		2000	1000		330:-
<u>A-summa</u>		3.04					2.598:90
Brukningsbåtnad							900:-
<u>Totalsumma</u>		3.04					3.498:90
Älvstorp 1 ³							
Olle Friman							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på sand/lera	99	0.24		2000	1150		276:-
" " "	100	0.14		2000	1230		172:20
<u>A-summa</u>		0.38					448:20
Brukningsbåtnad							90:-
<u>Totalsumma</u>		0.38					538:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Flenstad 1 ⁴ Karl Svensson Alstringsbåtnad åker, mylla på sand/lera	101	0.40			2000	1080	432:-
A-summa		0.40					432:-
Flenstad 1 ⁶ Gustav Lundberg Alstringsbåtnad åker, mylla på sand/lera	102	0.04			2000	920	36:80
-"-	103	0.11			2000	850	93:50
-"-	104	0.40			2000	1000	400:-
A-summa		0.55					530:30
Flenstad 1 ⁷ Arvid Olsson Alstringsbåtnad åker, mylla på sand/lera	105	0.34			2000	850	289:-
-"-	106	0.11			2000	1230	135:30
A-summa		0.45					424:30
Flenstad 1 ⁸ John Billén Alstringsbåtnad åker, mylla på sand/lera	107	0.24			2000	770	184:80
-"-	108	0.07			2000	1230	86:10
A-summa		0.31					270:90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lilla samfälligheten.</u>							
Flenstad 1 ⁵							
Bertil Gustavsson		1.98					2.864:50
Flenstad 2 ¹ , 3 ¹							
Amnehärads pastorat		15.15					17.729:70
Svartemystan 1 ²							
Gottfrid Eriksson		0.92					420:--
Summa		18.05					21.014:20
Summa alstringsbåtnad							16.294:20
Summa brukningsbåtnad							4.720:--
-							
<u>Stora samfälligheten</u>							
Flenstad							
1 ⁴ , Gustav Anderssons dödsbo		2.03					1.789:90
1 ⁶ , Albin Gustavsson		0.90					641:20
1 ⁷ , Sven Johansson		1.10					959:80
1 ¹⁵ , Sven Högberg		0.28					324:80
1 ⁵ , Bertil Gustavsson		12.67					19.961:60
2 ¹ , 3 ¹ , Amnehärads pastorat		7.52					10.705:40
Prästbolet 1 ¹							
Amnehärads pastorat		3.04					3.498:90
Älvstorp							
1 ³ , Olle Friman		0.38					538:20
1 ⁴ , Karl Svensson		0.40					432:--
1 ⁶ , Gustav Lundberg		0.55					530:30
1 ⁷ , Arvid Olsson		0.45					424:30
1 ⁸ , John Billén		0.31					270:90
Summa		29.63					40.077:30
Summa alstringsbåtnad							29.477:30
Summa brukningsbåtnad							10.600:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Lilla samfälligheten		18.05					21.014:20
Stora samfälligheten		29.63					40.077:30
Summa		47.68					61.091:50
Summa alstringsbåtnad							45.771:50
Summa bruksningsbåtnad							15.320:-
Gullspång den 16 juni 1956							
På tjänstens vägnar:							
							
(Gottfr. Vadman)							
							
							


Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommittens undersökningar.



Fastighet och ägare	Läge	Av- loppets längd	Bruknings- båtnad per meter kapitalise- rad efter 4 %	Summa per avlopps- sträcka. (avrundat)	Summa
1.	2	3	4	5	6
<u>Lilla samfälligheten</u>					
Flenstad 1 ⁵	100-101+45	30	3:-	90:-	
Bertil Gustavsson		90	4:20	380:-	
		80	7:-	<u>560:-</u>	1.030:-
Flenstad 2 ¹ , 3 ¹					
Amnehärads pastorat	101+45-102 +7	60	7:50	450:-	
	-103+36	125	3:70	460:-	
	-104+90	154	3:50	540:-	
	-105+67	77	7:10	540:-	
	-106+88	121	6:50	790:-	
	-107+48	60	7:50	450:-	
	150-151+26	126	3:70	<u>460:-</u>	3.690:-
				<u>Summa</u>	<u>4.720:-</u>
<u>Stora samfälligheten</u>					
Flenstad 1 ⁴					
Gustav Anderssons dödsbo	0-30-2+69	299	2:-	600:-	600:-
Flenstad 1 ⁶					
Albin Gustavsson	2+69-3+37	68	2:-	140:-	140:-
Flenstad 1 ⁷					
Sven Johansson	3+37-4+2	65	2:-	130:-	130:-

1	2	3	4	5	6
Flenstad 1 ⁵					
Bertil Gustavsson	4+2-6+94	292	5:-	1.460:-	
	6+94-7+70	76	7:10	540:-	
	7+70-8+37	67	7:30	490:-	
	18-19+28	128	3.70:-	470:-	
	20-21+72	172	3:50	600:-	
	30-32+51	251	3:20	800:-	
	40-40+93	55	7:70	420:-	
		60	5:00	300:-	
	50-51+32	132	6:40	840:-	5.920:-
Flenstad 2 ¹ , 3 ¹					
Amnehärads pastorat	8+37-8+96	59	7:50	440:-	
	8+96-9+32	36	6:30	230:-	
	9+36-10+56	120	3:80	460:-	
	10+56-11+56	100	6:70	670:-	
	11+56-15+58	402	2:-	800:-	
	60-60+78	78	2:-	160:-	
		30	2:-	60:-	2.820:-
Prästbolet 1 ¹					
Amnehärads pastorat	11+56-15+58	402	2:-	800:-	
	60-60+78	48	2:-	100:-	900:-
Älvstorp 1 ³					
Olle Friman	17+53-17+96	43	2:-	90:-	90:-
			Summa		10.600:-
Lilla samfälligheten					4.720:-
Stora -"-					10.600:-
			Summa		15.320:-

Gullspång den 16 juni 1956



(Gottfr. Wadman)



Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Stora samfälligheten</u>							
<u>Sträckan A - B.</u>							
Flenstad 1 ⁴							
Gustav Anderssons dödsbo	40	20.0	8:-				8:-
Älvstorp 1 ²							
Henrik Nilsson	40	20.0	8:-	520	20:-	104:-	112:-
					Summa		120:-
Gullspång den 16 juni 1956.							
På tjänstens vägnar:							
							
(Gottfr. Wadman)							
							
							

Gullspång den 16 juni 1956.

På tjänstens vägnar:



(Gottfr. Wadman)



Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Lilla samfälligheten</u>				I
100-107+85	785	<u>Sträckan I-KL</u>				
100-102+7		15" lantbruksrör	m 207	7.70	1.593:90	
-103+36		12" "-	" 129	6:-	774:-	
-105+67		10" "-	" 231	4.25	981:75	
-106+88		9" "-	" 121	3.75	453:75	
-107+85		8" "-	" 97	3.20	310:40	4.113:80
100-100+5		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	m 5	10:-	50:-	
-100+90		do	" 85	5.10	433:50	
-101+10		do	" 20	9.50	190:-	
-102+7		do	" 97	5.10	494:70	
-103+36		do	" 129	3.90	503:10	
-105+67		do	" 231	3.-	693:-	
-106+88		do	" 121	2.60	314:60	
-107+48		do	" 60	2.30	138:-	
-107+85		do	" 37	3.10	114:70	2.931:60
100		Rörutlopp	st 1	50:-	50:-	
100+5, 100+80						
101+45, 102+7		Brunn typ A, d=0,90 m	" 4	170:-	680:-	
103+36		"- d=0,80 m	" 1	140:-	140:-	
104+35, 104+90						
105+67, 106+88		"- d=0.60 m	" 4	90:-	360:-	
107+85		"- d=0.45 m	" 1	65:-	65:-	1.295:-
		Rensning nedan punkt I av lera m	20	3:-		60:-
		För arbetets tillsyn och led- ning samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %				1.259:60
					<u>Summa</u>	<u>9.660:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
150-151+26	126	<u>Sträckan K-Ka</u>				
		5" tegelrör m	126	2:-		252:-
150-151+20		Grävning, läggning o. återfylln."	120	1.80	216:-	
-151+26		do "	6	2.60	15:60	231:60
151+26		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	65:-		65:-
		Tillägges c:a 15 %				81:40
					<u>Summa</u>	<u>630:-</u>
		<u>Stora samfälligheten</u>				
0-150-0-30		<u>Sträckan A-B</u>				
		Schaktning för öppet dike				
		av lera m ³	270	3:-	810:-	
		pinnmo och sten "	30	8:-	240:-	1.050:-
		Tillägges c:a 15 %				160:-
		Ersättning enl. bil:				
		för avlopp			16:-	
		för upplag			104:-	120:-
					<u>Summa</u>	<u>1.330:-</u>
0-30-3+37	367	<u>Sträckan B-C</u>				
		12" lantbruksrör m	367	6:-		2.202:-
0-30-0+40		grävning, läggning o. återfylln. "	70	13:-	910:-	
-0+60		do med sprängning "	20	25:-	500:-	
-1+20		do "	60	11:-	660:-	
-1+24		do "	4	20:-	80:-	
-1+40		do "	16	13:-	208:-	
-1+60		do med sprängning "	20	25:-	500:-	
-1+76		do "	16	8:-	128:-	
-1+92		do "	16	13:-	208:-	
-3+37		do "	145	5:20	754:-	3.948:-
		Överföres				6.150:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				6.150:-
0-30		Betonggjutning typ A st	1	150:-	150:-	
1+57, 2+69						
3+37		Brunn typ Da, d=0.60 m "	3	80:-	240:-	
2+96		Rörtrumma typ A, b=4,0 m				
		l=5.0 m m	1	220:-	220:-	
1+22		Nuvarande rörtrumman				
		φ 1.00 meter bibehålles efter omläggning			80:-	690:-
		Justering av botten i ytvattendiket m	367	0.50		183:50
		Tillägges c:a 15 %				1.056:50
					Summa	8.080:-
3+37-5+22	185	<u>Sträckan C-D-E</u>				
		12" lantbruksrör m	185	6:-		1.110:-
3+37-3+92		grävning, lägn. och återfylln. "	55	5.20	286:-	
-4+10		do "	18	9:-	162:-	
-5+22		do "	112	5:-	560:-	1.008:-
4+2, 4+54						
5+22		Brunn typ Da, d=0.60 m st	3	80:-	240:-	
3+40		Nuvarande rörtrumman				
		φ=1.00 m bibehålles efter omläggning st	1	80:-	80:-	320:-
3+37-4+2		Påfyllning av jord till före- skriven höjd m	65	2:-	130:-	
		Schaktning för ytvattenväg "	120	4.50	540:-	670:-
		Tillägges c:a 15 %				462:-
					Summa	3.570:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
5+22-9+81	459	<u>Sträckan E-F</u>				
5+22-6+88		12" lantbruksrör	m 166	6:-	996:-	
-9+81		18" -"-	" 293	11:-	3.223:-	4.219:-
5+22-6		grävn. läggning o. återfylln.	" 78	5:-	390:-	
-6+10		do	" 10	12:-	120:-	
-6+20		do	" 10	5:-	50:-	
-6+28		do	" 8	8:-	64:-	
-6+36		do	" 8	5:-	40:-	
-6+48		do	" 12	12:-	144:-	
-6+72		do	" 24	5:-	120:-	
-6+84		do	" 12	13:-	156:-	
-6+88		do	" 4	5:-	20:-	
-6+94		do	" 6	8:-	48:-	
-7+80		do	" 86	5:-	430:-	
-8		do	" 20	9.60	192:-	
-8+24		do	" 24	8.50	204:-	
-8+37		do med bergsprängning	" 13	20:-	260:-	
-8+48		do	" 11	9.60	105:60	
-8+96		do	" 48	5:-	240:-	
-9+6		do	" 10	9.60	96:-	
-9+32		do	" 26	5:-	130:-	
-9+50		do	" 18	8.50	153:-	
-9+31		do	" 31	5:-	155:-	3.117:60
6+88		Brunn typ F, d=1.00 m	st 1	190:-	190:-	
7+70 6+94,8+37 8+96,9+32		-"- typ A, d=1.00 m	" 5	190:-	950:-	
9+81		-"- -"- C, d=1.00 m	" 1	100:-	100:-	1.240:-
5+22-6+88		Schaktning av lera				
		för ytvattenväg	m 166	1.50		249:-
		Tillägges c:a 15 %				1.324:40
Summa						10.150:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
9+81-15+58	577	<u>Sträckan F-G</u>				
9+81-11+56		18" lantbruksrör m	175	11:-	1.925:-	
-13+97		12" -" "	241	6:-	1.446:-	
-15+58		15" -" "	161	7.70	1.239:70	4.610:70
9+81-11+52		grävning, läggning o. återfylln	"	171	5.-	855:-
-11+56		do	"	4	8.-	32:-
-13		do	"	144	3:-	432:-
-13+48		do	"	48	9.20	441:60
-13+56		do	"	8	20:-	160:-
-13+97		do	"	41	9.20	377:20
-14+30		do	"	33	7.20	237:60
-15+58		do	"	128	4.20	537:60
10+56, 11+56		Brunn typ A, d=1.00 m	st	2	170:-	340:-
12+46		-"- d=0.60 m	"	1	90:-	90:-
13+97, 14+80		-"- d=0.90 m	"	2	140:-	280:-
15+58		-"- typ E, d=0.90 m	"	1	140:-	140:-
		Tillägges c:a 15 %				1.276:30
					Summa	9.810:-
17-17+96	96	<u>Sträckan C-Ca</u>				
-		5" tegelrör m	96	2:-		192:-
17-17+53		grävning, läggning o. återfylln.	"	53	1.80	95:40
-17+96		do	"	43	2.20	94:60
17+53, 17+96		Brunn typ A, d=0.45 m	st	2	65:-	130:-
		Tillägges c:a 15 %				78:-
					Summa	590:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
18-19+28	128	<u>Sträckan D-Da</u>				
		5" tegelrör m	128	2:-	256:-	
		grävning, läggning o. återfylln. "	128	1.80	230:40	
19+28.		Brunn typ A, d=0.45 m st	1	65:-	65:-	551:40
		Tillägges c:a 15 %				78:60
					Summa	630:-
20-21+72	172	<u>Sträckan D-Db-De.</u>				
		8" lantbruksrör m	172	3.20		550:40
		grävn. lägg. o. återfylln. "	172	3:-		516:-
21		Brunn typ C, d=0.45m st	1	30:-	30:-	
21+72		" typ A, d=0.45m "	1	65:-	65:-	95:-
		Tillägges c:a 15 %				178:60
					Summa	1.340:-
25-25+34	34	<u>Sträckan Db-Dd</u>				
		4" tegelrör m	34	1.40	47:60	
		grävn. lägg. o. återfylln "	34	2:-	68:-	
25+34.		Brunn typ A, d=0.45 m st	1	65:-	65:-	180:60
		Tillägges c:a 15 %				29:40
					Summa	210:-
30-32+51	251	<u>Sträckan E-Ea-Eb-Ec</u>				
30-31+9		9" lantbruksrör m	109	3.75	408:75	
-32+12		5" tegelrör "	103	2:-	206:-	
-32+51		4" "- "	39	1.40	54:60	669:35
		grävn. lägg. o. återfylln. "	109	3.40	370:60	
		do "	103	2.20	226:60	
		do "	39	2:-	78:-	675:20
31+9		Brunn typ A, d=0.60 m st	1	90:-	90:-	
		Överföres			90:-	1.344:55

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			90:-	1.344:55
32+51		Brunn typ A, d = 0.45 m	st 1	65:-	65:-	155:-
		Tillägges c:a 15 %				220:45
					Summa	1.720:-
40-40+93	93	<u>Sträckan Ea-Ed</u>				
		5" tegelrör	m 93	2:-	186:-	
		grävn. lägg. o. återfylln.	" 93	2.20	204:60	
40+93		Brunn typ A, d=0.45 m	st 1	65:-	65:-	455:60
		Tillägges c:a 15 %				64:40
					Summa	520:-
50-51+32	132	<u>Sträckan Ea-Ee</u>				
50-50+60		6" tegelrör	m 60	2.50	150:-	
-51+32		5" -"-	" 72	2.-	144:-	294:-
50-50+60		grävn. lägg. o. återfylln.	" -60	2.10	126:-	
-51+28		do	" 68	1.80	122:40	
-51+32		do	" 4	5:-	20:-	268:40
50+60, 51+32		Brunn typ A, d=0.45 m	st 2	65:-		130:-
		Tillägges c:a 15 %				107:60
					Summa	800:-
55-55+68	68	<u>Sträckan Eb-Ef</u>				
		5" tegelrör	m 68	2.-	136:-	
		grävn. lägg. o. återfylln.	" 68	2.20	149:60	
55+68		Brunn typ A, d=0.45m	st 1	65:-	65:-	350:60
		Tillägges c:a 15 %				49:40
					Summa	400:-

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och full kompetent person;

- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att arbetsstyrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Fixpunkt vid 60 + 60 ring i berg å höjden + 10,48 meter.

Gullspång den 16 juni 1956


(Gottfr. Wadman)

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar inom Stora samfälligheten.

Avdelning	Ägofigur-nummer	Förbättrings-värde		Deltager i kost-naden för avloppen		Summa kostnad	Relativ kostnad eller kostnad per förbättrings-krona
				Samtliga av-lopp utom C - Ca	C - Ca		
				kr	öre		
Stora samfälligheten							
I	35-98						
	102-108	39107	10	39290:-		39290:-	1.00 46769
II	99-101	970	20	120:-	590:-	710:-	0.73 18078
I+II	35-108	40077	30			39880:-	1.00

Härav framgår att avdelning II får minsta relativa kostnaden, då avdelningarna torrläggas var för sig, varför avdelningarna med avseende på kostnaderna skola skiljas åt varvid avdelning I skall påföras 39.170:- kr och avdelning II 710:- kr.

Gullspång den 16 juni 1956.




(Gottfr. Wadman)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i synetorr. kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lilla samfälligheten</u>						
Flenstad 1 ⁵						
Bertil Gustavsson	s	2.864:50		1.402:63	13.631	77.37
Flenstad 2 ¹ , 3 ¹						
Amnehärads pastorat	s	17.729:70		8.681:67	84.370	478.86
Svartemystan 1 ²						
Gottfrid Eriksson		420:--		205:70	1.999	11.34
Summa		21.014:20		10.290:--	100.000	567.57
<u>Stora samfälligheten</u>						
Avdelning I (1.0016084)						
Flenstad						
1 ⁴ , Gustav Anderssons dödsbo	s	1.789:90	1.792:78	1.792:78	4.495	48.66
1 ⁶ , Albin Gustavsson	s	641:20	642:23	642:23	1.610	17.43
1 ⁷ , Sven Johansson	s	959:80	961:34	961:34	2.411	26.10
1 ¹⁵ , Sven Högberg		324:80	325:32	325:32	0.816	8.83
1 ⁵ , Bertil Gustavsson	s	19.961:60	19.993:71	19.993:71	50.135	542.68
2 ¹ , 3 ¹ , Amnehärads pastorat	s	10.705:40	10.722:62	10.722:62	26.887	291.03
Prästebolet 1 ¹					35.675	
Amnehärads pastorat	s	3.498:90	3.504:53	3.504:53	8.788	95.12
Älvstorp						
1 ⁶ , Gustav Lundberg		530:30	531:15	531:15	1.332	14.42
1 ⁷ , Arvid Olsson	s	424:30	424:98	424:98	1.066	11.54
1 ⁸ , John Billén		270:90	271:34	271:34	0.680	7.36
Summa		39.107:10	39.170:--			
Avdelning II (0.7318078)						
Älvstorp						
1 ³ Olle Friman	s	538:20	393:86	393:86	0.988	10.69
1 ⁴ , Karl Svensson		432:--	316:14	316:14	0.792	8.57
Summa		970:20	710:--	39.880:--	100.000	1082.43

[illegible]

Översiktskarta.



Skala: 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Flenstad m.fl. hemman i Amnehärads socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av avlopp samt till största delen igenläggning av desamma med rör genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion n:r 7 av nederbördsområde n:r 138, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, C-Ca, D-Da, D-Db-Dc, Db-Dd, E-Ea-Eb-Ec, Ea-Ed, Ea-Ee, Eb-Ef och G-Ga. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Röd linje mellan tvenne heldragna blå betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,75 liter pr sekund och hektar från åker och från skog tillsammans och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ända-målsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda, lilla och stora samfälligheten. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av lilla samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om stora samfälligheten har särskild utredning verkställts, bil. Härav framgår, att stora samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om stora samfälligheten, som av uppdelning på avdelningar be-tingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet

angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för lilla samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, beträffande stora samfälligheten erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 60,12 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som

för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Flenstads dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersbrog, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar

från nedanstående datum.


Gullspång den 16 juni 1956

I tjänsten:



(Gottfr. Wadman)

Biträdande gode män:



R Ä K N I N G

2 st dagarvoden á 20:-	40:-
Reseersättning, cykel 12 km á 10 öre	<u>1:20</u>
Summa kronor	41:20

Kvitteras

Gullspång den 16/6 1956.

Ronnie Rostberg

2 st dagarvoden á 20:-	40:-
Reseersättning, moped 16 km á 10 öre	<u>1:60</u>
Summa kronor	41:60

Kvitteras

Gullspång den 16/6 1956.

Johan Jansson

Attesteras:

Carl Gustafsson

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Flenstads dikningsföretag av år 1956 i Amnehärads socken av Skaraborgs län.


(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						1375	-
		Hantlangning						171	-
		Gode män						82	80
		Annons						21	20
								1650	-
		Gullspång den 16 juni 1956.							
									
		(Gottfr. Wadman)							


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i socken(-nar) av län
upprättat år(-en) i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av utan

Original
Kopia

(Namn)

(Thet)

Antal ritn. st.

Arkivnummer