



Akt nr:

R-F4b-LS54/55

AU\$R-F4b-LS54/55

54
54

Handlingar angående

"Råstads dikningsföretag av år 1955"
i Odensåkers m.fl. s:nar av Skarab.län;
upprättade år 1955 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Gottfr. Wadman.

Statens lantbruksingenjör.

ej utfört Zd.

B. & U.M. 9/1955.

Dom B 4/1956.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i besvärsmål angående Råstads dikningsföretag av år 1955 i Ullervads kommun av Skaraborgs län; meddelad i Vänersborg den 27 juni 1956.

Klagande: Lantbrukaren Gustaf Adolf Gustafsson i Sörgården, Tidavad, biträdd av f.d. rådmannen Erik Lidén i Mariestad.

Tillstädeskomna motparter: Lantbrukarna Sigfrid Carlsson och Holger Persson i Sörgården, Tidavad.

Efter ansökan av vederbörande domänintendent förordnades lantbruksingenjören Gottfrid Wadman att handlägga syneförrättning för förbättring av åkerjorden på kronoegendomen Råstad 8¹ i Odensåkers socken. Förrättningen påbörjades den 4 november 1954 och avslutades den 5 juli 1955. Med sökanden förenade sig under förrättningens gång dels Sigfrid Carlsson för fastigheterna Tidavad Sörgården 2⁵ och 2⁶ i Tidavads socken,

Utan avgift.

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Karlstad.

dels ock lantbruksnämnden i länet för fastigheterna Tidavad Frälsegården 6⁵ och Tidavad 7² i samma socken. Sistnämnda dag meddelades utlåtande, varvid tillstånd lämnades till utförande av huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G samt sidodikena D-Da, E-Ea och F-Fa. Företaget, som berör fastigheterna Råstad 8¹, Råstad Ödegården 4¹ samt Råstad Nolgården 3³ och 3⁵ i Odensåkers socken, Tidavad Sörgården 2³, 2⁵-2¹², Tidavad 1⁶-1¹⁰, Tidavad Blackgården 4³, 4⁵-4⁷, Tidavad Fogdegården 3¹, Tidavad 7² och Tidavad Frälsegården 6³-6⁷ och 6¹⁰ i Tidavads socken samt Katrineberg 3³ i Låstads socken, har uppdelats i tre avdelningar. Av dessa omfattar avdelning III ägofigurer-na 65-80, tillhörande de ovan angivna fastigheterna inom Tidavad Sörgården. Avdelningen har påförts ett förbättringsvärde av 1809 kronor 60 öre och en kostnad av 3710 kronor, avseende sidodiket D-Da.

Gustaf Adolf Gustafsson har i besvärsskrift, inkommen till vattenrättsdomaren den 3 september 1955, anfört: Han hade mot sin önskan blivit medtagen som delägare i dikningssamfälligheten för sina fastigheter Tidavad Sörgården 2³, 2⁸ och 2⁹. Dessa vore belägna på hans skogsskifte på ett avsevärt avstånd från

inägorna och utgjordes av markområden om tillhopa 0,97 hektar. Denna mark hade tillkommit genom uppodling på skogen någon gång under förra århundradet eller möjligen tidigare. Under dåvarande jordbruksförhållanden hade denna skogslycka med hänsyn till ofta svårbemästrad nödtid givetvis haft ett visst värde i jordbrukshänseende, särskilt såsom betesplats. I nuvarande tid lämpade de sig endast för produktion av skog och Gustafsson ämnade anhålla om vederbörligt tillstånd att plantera skog å desamma. För produktion av sådan vore dikningsföretaget icke erforderligt. Den uträknade alstringsbåtnaden bleve endast en kalkyl på papperet, då båtnaden icke kunde ekonomiskt utnyttjas av honom. Delaktigheten i företaget komme att bliva ekonomiskt betungande utan någon som helst nytta för honom. Båtnaden vore med andra ord uppskattad till ett värde, som den icke ägde, då någon båtnad i verkligheten icke uppkomme. Gustafsson anhölle att vattendomstolen efter prövning av de faktorer, som måste läggas till grund för båtnad och kostnad, ville besluta, att han icke skulle vara skyldig att taga del i företaget för sina fastigheter. Gustafsson yrkade därjämte ersättning för rättegångskostnader.

Sigfrid Carlsson såsom sökande till sidodiket D-Da har i skrift den 29 oktober 1955 genmält: Vad klaganden anför om värdet av hans i företaget medtagna mark vore uppenbart felaktigt. Ett värde av 1500 kronor/har efter den möjlighet till fullständig torrläggning, som genom företaget skulle uppkomma, kunde omöjligen anses för högt, och den på grundval härav uträknade båtnaden av 695:10 för 0,97 har måste anses mycket moderat, om man betänkte att större delen av marken låge endast 0,5 meter över avloppets nuvarande medelvattenstånd. Då klaganden icke vore sökande, skulle hans kostnadsandel icke komma att överstiga nämnda låga summa, därest företaget komme till utförande i sin helhet. Med det förhållande mellan båtnad och kostnad för avdelning III, som framginge av synemännens utredning, vore dock detta uteslutet. Carlsson för sin del komme i varje fall icke att yrka på utförandet av avloppet D-Da, och då han vore ensam sökande till denna dikessträcka, kunde det alltså icke bli fråga om att klaganden behövde betala något till företaget. Då klagandens yrkanden måste anses sakligt omotiverade och dessutom avsåge förhållanden som på grund av avdelningens dåliga lönsamhet aldrig kun-

de antagas bli aktuella, bestrede Carlsson allt avseende vid dessa yrkanden såväl i saken som beträffande rättegångskostnaderna.

Klaganden har i skrift den 14 december 1955 framhållit, att av Carlssons skrift syntes framgå, att han komme att i målet framställa yrkanden om att en viss del av dikessträckan och även den del, som berörde klagandens markområde, icke skulle utföras samt att, därest sådant återkallande skedde och klaganden sålunda icke komme att beröras av företaget, han icke hade annat yrkande än att bli tillerkänd ersättning för sina rättegångskostnader.

Carlsson har därefter i skrift den 25 januari 1956 anført: På hans begäran hade lantbruksingenjören S. Hallin utarbetat ett nytt och avsevärt billigare förslag till ifrågavarande torrläggning. Förslaget innebure, att avloppet bibehölles öppet, att bottenlinjen höjdes och gäves minskad lutning samt att alla åtgärder på klagandens mark slopades. Trots höjningen innebure förslaget en sänkning av nuvarande botten med omkring 0,55 meter på Carlssons mark, vilket han ansåge vara fullt tillräckligt för jordbruksändamål. Då utredningen

dessutom visade att torrläggningen i fråga på detta sätt ble-
 ve fullt lönsam, vilket ej alls varit fallet med det ursprung-
 liga förslaget, anhölle Carlsson, att vattendomstolen ville
 med ändring av synemännens utlåtande fastställa det nu fram-
 lagda förslaget till efterrättelse antingen i det nu anhängiga
 besvärsmålet eller, om detta av formella skäl ej låte sig gö-
 ra, i ett särskilt ansökningsmål om jämkning enligt 7 kap. 59
 § vattenlagen.

Styrelsen för företaget har å Carlssons skrift tecknad
 förkl^aring, att styrelsen icke hade något att erinra mot bi-
 fall till Carlssons yrkanden.

Vid huvudförhandlingen i målet har Carlsson framhållit,
 att han icke önskade diket D-Da utfört enligt synemännens ut-
 låtande utan ville torrlägga sin mark medelst ett öppet dike
 enligt Hallins ändringsförslag.

Vad Carlsson anfört därom att han icke önskar diket D-Da
 utfört enligt synemännens utlåtandet, anser sig vattendomstolen
 böra tolka som en förklaring att han såsom sökande avstår från
 att påyrka diket utförande enligt utlåtandet. Då Carlsson

Domskal.

är ensam sökande till detta dike, finnes ingen annan markägare, som kan yrka att diket kommer till stånd. På grund härav finner sig vattendomstolen böra på det sätt bifalla klagandens talan, att diket och därmed avdelning III uteslutes ur företaget.

Beträffande Carlssons yrkande att vattendomstolen skulle antingen i förevarande mål föreskriya sådan ändring av utlåntandet, att diket D-Da utföres enligt Hallins förslag, eller att i särskilt mål besluta om jämkning av utlåntandet enligt samma förslag, vill vattendomstolen framhålla, att domstolen anser sig förhindrad att i detta mål upptaga ändringsyrkandet, då detta berör parter, som icke kunnat höras i målet, nämligen ägarna av fastigheterna inom hemmanen Tidavad och Tidavad Blackgården, vilka skulle vidkännas större intrång av diket och jordupplag än synemännen räknat med. Jämkning av utlåntandet kan icke heller ske, då ett sådant förfarande förutsätter, att utlåntandet vunnit laga kraft och att arbetet med företaget igångsatts. Vill Carlsson få diket utfört enligt Hallins förslag, har han möjlighet att påkalla syneförrättning för dikets upptagande.

Vid uteslutning av diket D-Da (avdelning III) måste delaktighetsprocenten för de i företaget återstående fastigheterna omräknas. Vattendomstolen har verkställt denna omräkning med ledning av de i kolumn 4 i synemännens kostnadsfördelningslängd angivna delaktighetsbeloppen.

I detta sammanhang uppstår frågan hur skall förfaras med de synekostnader, tillhoppa 177 kronor 32 öre, som påförts de i avdelning III ingående fastigheterna. Såsom sökande till avdelningen är Carlsson skyldig att förskjuta dem och enär avdelningen icke kommer till utförande, kunna kostnaderna icke utkrävas av de fastighetsägare, å vilka de debiterats.

Klagandens talan har vunnit bifall. Vid detta förhållande bör han erhålla ersättning för sina rättegångskostnader. Han har i sådant hänseende begärt 458 kronor för Lidéns biträde och kostnader, 46 kronor 65 öre för förskotterade domstolskostnader samt sitt utlägg för vattendomstolens dom i målet. Vattendomstolen anser att Lidéns arbete och kostnader skäligen böra ersättas med 400 kronor, att övriga kostnader böra utgå utan ändring samt att Carlsson såsom sökande till avdelning III skall återgälda klaganden dessa kostnader.

Domslut.

Med ändring av synemännens utlåtande föreskriver vattendomstolen, att diket D-Da icke må komma till utförande på sätt i utlåtandet föreskrivits och att alltså avdelning III skall utgå ur företaget.

På grund av denna ändring skola de i företaget kvarstående fastigheternas andelar i de verkliga kostnaderna för företaget ändras. I stället för de uti kolumn 6 i synemännens kostnadsfördelningslängd (bilaga N till utlåtandet) upptagna procenttalen skola följande procenttal gälla:

Råstad Nolgården 3 ³ och 3 ⁵ , Ture Larsson	42,874
Tidavad Fogdegården 3 ¹ , Folke Bengtsson	4,237
Tidavad 7 ² , lantbruksnämnden	3,419
Tidavad Frälsegården	
av 6 ³ , 6 ⁴ och 6 ⁷ , Gottfrid Svantessons dödsbo	2,049
av 6 ³ , 6 ⁴ och 6 ⁷ , Karl Johansson	0,518
6 ⁵ , densamme	0,799
6 ¹⁰ , lantbruksnämnden	0,823
6 ⁶ , Geron Samuelsson	1,737
Katrineberg 3 ³ , Amandus Persson	0,430
Råstad 8 ¹ , Kungl. Maj:t och kronan	36,414

Råstad Ödegården 4¹, Odensåkers pastorat 6,700.


Genom denna dom göres för dessa fastigheter icke ändring i den fördelning av synekostnaderna, som framgår av kostnadsfördelningslängdens kolumn 7. De belopp, som påförts fastigheterna i avdelning III, skola erläggas av Sigfrid Carlsson såsom sökande till denna avdelning.

Det åligger Carlsson att till klaganden utgiva ersättning för dennes rättegångskostnader med fyrahundrafyrtiosex kronor 55 öre jämte vad han får utgiva i stämpelkostnad för denna dom.

Fullföljdshänvisning, se aktsida 32.

bilag

På vattendomstolens vägnar:



Einar Weiss.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist den 11 juli 1956 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist den 25 juli 1956 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

1
Protokoll vid sammanträde rörande
förläggning av mark tillhörande
Dorres i Låstads socken, Råstad Mol-
gården, Ödegården och Råstad i Odens-
åkers socken samt Stommen, Fräse-
gården, Fögdegården, Frugården,
Slackgården, Måns Olofsgården
och Sörgården i Tidavärd socken,
och i Skaraborgs län.

Den 4 november 1954 inställdes sig under-
tecknad statens landbruksingenjör
i Odensåkers bygdegård för att jäm-
likt förordnandet (bil. A) handlägga
ifråga varande syneförväring. Kallel-
ser hade sänds till företagens kända
säckägare enligt bifogad förlick-
ning (bil. B'), och hade följande
personer med förväringssmannen
kommit till stads

Ture Larsson, Molgården, Råstad
Erik Persson, Dorres för
Amandus "

Kassor Henning Rånke, för Odensåkers
pastoral och Ödegården samt
Arrendator Tvas Herfridsen, Ödegården
Arrendator Sietens Johansson, Fält-
våbelgården enligt fullm. (bil. F²)
Geron Samuelsson, Fräsegården
Karl Johansson, Kvarnkullen
Folke Bengtsson, Fögdegården
Gerhard Petersson, Slackgården för
Johan Peterssons stiftelse, "

Torsten Svensson, Dränningen
 Anton Nilsson, Blackgården
 Holger Persson, Sörögården för
 egen del och för Albin Perssons
 sterbhus, Måns Olofsgården såsom
 delägare i sterbhuset
 Sigfrid Karlsson, Sörögården
 Guskar Adolf Guskarsson, "
 Ambeek Johansson, "

Idt. gode män
 Guskar Nilsson, Mellomgården
 Erland Svensson, Stommen

§ 1.

Förmananden upplästes och
 bilades protokollet (bil. A)

§ 2.

Något för anmälades ej mot
 styrelsmännen och biträdande gode
 män förklarades att de svåra
 förskriften ad.

§ 3.

Något laga kändes mot för-

Taget hade ingen så annåla och ej heller ansågo styresmännen något sådant försligt.

§ 4.

Förelades den uppräntade plan kartan med profiler öfver planerade avlopp.

§ 5

Sökanden, sigfrin Carlsson (bikt E) på ombudet för bostadsrätts yrkade på försläggning av sina mark till för åker erforderligt djup.

§ 6.

Täckta ledningar påyrkades i sträckan 7-18+46.

§ 7

Jordägarna i sträckan 0-5 anskade ett kostnad för slag för uppläggande av nämnda sträck med till förbruk- och Tidvarde för rättsföretag av år 1944.

§ 8.

Erörning begärdes för mark, som åtgär för öppna avlopp och jordslag.

§ 9.

Meddelades att jordvärdering skulle verkställas oför samman träd.

§ 10

Reklamationsförrättningen mannen att i kungörelse för

närsta sammankörande intåga och
val av arbetsstyrelse skall
verkställas vid sammankörande
ifråga.

§ 11.

En månad vidare förskott,
upplästas dagens protokoll, som
godkändes, och sammankörande för-
klarades avslutat.

Oft och dag som ovan.

På tjänstens vägnar
Sönderman

Gustaf Nilsson Ekling

Den 5 juli 1955 inständas för
Återförrättningsmannen i Odens-
åters bygdsgård för att vidare
huvudlagga ifrågasattas syn-
förretning. Kunskaps an-
gående sammankörande hade
 varit införda i Tidning för Skar-
borgs län, Marsetad den 13
juni 1955 (bil D) samt i laga
ordning anslagen i Odensåters
Tidnings och Lästas församling-
gar (bil C), varjante förtäglas
sakägare jämte värdenslagen
(bil B²) meddelats om tiden
och platsen för sammankörande,
och hade följande personer
med förrättningsmannen kom-

mit tillståder

Ture Larsson, Nollgården Rastad
Erik Persson, Sarias för fadern
Amandus Persson, Donas

Ivar Hernfridsson, Ödegården
Sitten Johansson, Rastad för
Kronsejendomen Rastad

enligt fullmakt (bil. F²)

Geron Samuelsson, Frälsögården

Karl Johansson, Kvarnkullen

Focke Bengtsson, Fogarögården

Gerhard Petersson, Slackgården för
Johan Peterssons dödsbo, "

Torsten Svansson, Dränningen
Lantbruksskatteskattens Helge Anders-
son, Skara för lantbruksskattens-
den. Skaraborgs län, enligt

fullmakt (bil. F³)

Focke Persson, Måns Ölofsgården för
Albin Perssons dödsbo, — " —

Holger Persson, Sänggården
Amberg Johansson, "

Dito. gode män

Erlend Johansson, Stommen

Gustaf Nilsson, Mellomgården

§ 12.

Lantbruksnämnden förband sig
med sökanden, vilken förening
vitnades av synemännen (bil. ^{E²⁴})

§ 13.

Förslags ut upprättade för-
slaget med tillhörande längder,
som genomgås.

§ 14.

Da meddelande intagits,
kungörelse om val av arbetssty-
relse skulle verkställas vid dagens
sammankomst, valdes nu till ordförande
i styrelsen lantbrukaren Sixten Johansson,
Råsta per Värning samt till öfriga
ledamöter Perbil Berg, Råsta, Värning,
och Sigfrid Carlsson, Tidvass Sörgården,
Tidavass

§ 15.

Till revisorer av granska sty-
relsens räkenskaper och förvaltnings
utläggas Olof Johansson, Dot 28
Tidavass och Karl Johansson, Kvam
Kullen, Tidavass

§ 16.

De smärre och mindre till
företagets hörande handlingar
och utlägg utlägs ordföranden.

§ 17.

Synemännens utlåtande uppläst och bilades protokoll

§ 18.

Delägarna beslöt sika statsunderstöta till föreläggens genomförande och uppdrog åt förelägningsmännen att upprätta här för erforderliga handlingar.

§ 19.

Delägarna gavo ord föranden i uppdrag de undersekterna anstaka om statsbidrag, kvittera evensuall sådant samt undersekterna alla handlingar, som infördes föreläggel.

§ 20.

Då inget vidare förkom, upplästes dagens protokoll, som godkändes och synföreläggningen förklarades avslutad

Och och dag som ordan

På Ljusstämman dögnar

Prof. W. A. M. A.

Justit. O. H. S. A.

Erkännelse

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


IIIM 65 54


Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsantas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 maj 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Okända 59

E. D. 52-499

For. 1277

DOMÄNVERKET
D.i:164/1950.

Widman

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
- 4 AUG 1950
Diarie Nr *522*

31
29 JUL 1950
LANDSKANSLET

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
19 MAJ 1954
III *M 65 54*

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande för
förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättring av åkerjorden å kronoeigen-
domen Råstad nr 5 och 6 i Odensåkers socken (bil.nr 1).

Dagsnäs, St. Bjurum den 27 juli 1950.

Widman
Domänintendent.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:
Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 30 augusti 1950.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Widman *Eric Jakobsson*

SKARABORGS LÄNS
21 SEP 1950
LANDSKANSLI

Resolution

Remitteras till Lantbruksnämnden i Skara-
borgs län, Skara,
för avgivande av yttrande
varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 2 augusti 1950.

På tjänstens vägnar:

Eric Jakobsson
Eric Jakobsson

Sakord:

10

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i lagd ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införförväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 sept. 1950

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Resolution

Remitteras till

Landstingsstyrelsen

för avgivande av yttrande

varmed remissbehandlingsans

ämnas

Mariestad å landskansliet den

På följande vägnar:

Åke Jakobson

J:2224
d. 19/6 1950.

Föredragande:
Eric Wiberg.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Angående syneförrättning enligt vattenlagen å kronoegendomen
Råstad nr 5 och 6 i Odensåkers socken.

Med anledning av Eder skrivelse den 3 juni 1950 bemyndigar Kungl. domänstyrelsen Eder härmed att i vederbörlig ordning ansöka om förordnande för förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för förbättring av utloppet för åkerjorden å rubricerade egendoms skogsskifte. Styrelsen anhåller, att utlåtandet vid syneförrättningen måtte delgivas styrelsen i god tid innan tiden för anförande av klander mot förrättningen utgår. Stockholm den 19 juni 1950.

Kungl. domänstyrelsen

Emil Holmström

/Eric Wiberg

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Eric Wiberg

*Mr Litten Johansson
Fältväkebgården
Odensåker 39*

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde i Odensåkers bygdegård torsdagen den 4 nov. 1954 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

✓ Ture Larsson,	Nolgården, Råstad,	<u>Väring</u>
Amandus Persson,	Borrås,	<u>Låstad</u>
✓ Arr. Ivar Hernfridsson,	Ödegården, Odensåker	<u>Väring</u>
✓ Arr. Sixten Johansson,	Fältväbelsgården, Odensåker,	"
Arr. Olof o. Harry Johansson,	Stommen,	<u>Tidavad</u>
✓ Geron Samuelsson,	Frälsegården,	"
✓ Karl Johansson,	Kvarnkullen,	"
Gottfrid Svantessons dödsbo,	Frälsegården,	"
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,		<u>Skara</u>
✓ Folke Bengtsson,	Fogdegården,	<u>Tidavad</u>
Arr. John Larsson,	Frugården,	"
Johan Petterssons dödsbo,	Blackgården,	"
✓ Torsten Svensson,	Bränningen,	"
Fröken Julia Andersson,	Blackgården,	"
✓ Anton Wilsson,	"	"
Artur Handfast,	"	"
Karl Herman Henriksson,	Måns Olofsgården,	"
Albin Perssons sterbhus,	" "	"
Gottfrid Johansson,	" "	"
John Larsson,	Frugården,	"
✓ Sigfrid Karlsson,	Sörgården,	"
✓ Gustav Adolf Gustavsson,	"	"
Harry Andersson,	"	"
✓ Holger Persson,	"	"
✓ Ambert Johansson,	"	"

Pastorsämbetet i Odensåkers pastorat, Odensåker,

Väring

Domänintendenten Eric Wiberg,

Vänersborg

Skiftesgodemannen Gustav Nilsson, Mellomgården, Skalkarike,

Väring

6 km. Österby

" Erland Svensson, Stommen,

Låstad.

6 s

Skara den 20 okt. 1954.

I tjänsten:

Gustav Nilsson

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Råstad, Råstad Ödegården och Råstad Nolgården i Odensåkers socken, Tidavad, Tidavad Sörgården, Tidavad Bläckgården, Tidavad Fogdegården och Tidavad Frälsegården i Tidavads socken samt Katrineberg i Låstads socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 5 juli 1955 kl. 11.00.

1. Lantbrukare Amandus Persson, Borås, LÅSTAD.
- ✓ 2. "- Ture Larsson, Nolgården, Råstad, VÄRING.
3. Arrendator Ivar Hernfridsson, Ödegården, Odensåker, VÄRING.
4. "- Sixten Johansson, Fältväbelsgården, "- "-
5. "- Olof & Harry Johansson, Stommen, TIDAVAD.
6. Lantbrukare Geron Samuelsson, Frälsegården, "-
7. "- Karl Johansson, Kvarnkullen, "-
8. "- Gottfr. Svantessons dödsbo, Frälsegården,
TIDAVAD.
9. Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, SKARA.
10. Lantbrukare Folke Bengtsson, Fogdegården, TIDAVAD.
11. Arrendator John Larsson, Frugården, "-
12. Lantbrukare Johan Petterssons dödsbo, Blockgården, TIDAVAD.
- ✓ 13. "- *gm Gerhard Petersson* Torsten Svensson, Bränningen, "-
- ✓ 14. Fröken Julia Andersson, Bläckgården, "-
- ✓ 15. Lantbrukare Anton Wilsson, "- "-
- ✓ 16. "- Artur Handfast, "- "-
- ✓ 17. "- Karl Herman Henriksson, Måns Olofsgården, "-
- ✓ 18. "- Albin Perssons sterbhus, "- "-
- ✓ 19. "- *gm Folke Persson* Gottfrid Johansson, "- "-
- ✓ 20. "- John Larsson, Frugården "-
- ✓ 21. "- Sigfrid Karlsson, Sörgården, "-
- ✓ 22. "- Gustav Adolf Gustavsson, Sörgården, "-
- ✓ 23. "- Harry Andersson, "- "-
- ✓ 24. "- Holger Persson, "- "-
- ✓ 25. "- Ambert Johansson, "- "-
26. Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län, SKARA.
Gode män:
- ✓ 27. Lantbrukare Erland Svensson, Stommen, LÅSTAD
- ✓ 28. "- Gustav Nilsson, Mellomgården, Skalkarike,
VÄRING

Pastorat:

Odensåkers pastorat, Odensåker, VÄRING.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen, MARIESTAD.

Att underrättelser avsänts till förestående personer
m.m. med posten den 10 juni 1955, intygas

ex officio:



(Gottfr. Wadman)

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Råstad, Råstad Ödegården och Råstad Nolgården i Odensåkers socken, Tidavad, Tidavad Sörgården, Tidavad Blockgården, Tidavad Fogdegården och Tidavad Frälsegården i Tidavads socken samt Katrineberg i Låstads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde på Odensåkers bygdegård, Väring, tisdagen den 5 juli 1955 kl. 11.00.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 10 juni 1955




(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Anslagen i laga ordning i Odensåkers och Tidavads kyrkor 12/6 55
vid allmän gudstjänst jämväl för Binnebergs och Låstads församlingar



betygar



kyrkoherde

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Råstad, Råstad Ödegården och Råstad Nolgården i Odensåkers socken, Tidavad, Tidavad Sörgården, Tidavad Blockgården, Tidavad Fogdegården och Tidavad Frälsegården i Tidavads socken samt Katrineberg i Låstads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde på Odensåkers bygdegård, Våring, tisdagen den 5 juli 1955 kl. 11.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att för rättas.

Karlstad den 10 juni 1955.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen
den 13 juni 1955.

Förening

Undertecknad förevar sig hämed med sökanden till den symförsättning enligt nattnlagen för förbättring av åkerjorden i kornregementet Rästad nr 5 ö 6 i Åkersåkers socken av Skaraborgs län och yrkar att anlappet utsträcks så att möjligt till ändamålsenlig tilläggning hederas jämval mina marker.

Tidatad den 9 september 1934

Sigfrid Carlsson

Förstående förening biträda

~~Carlson~~

Gustaf Ahlsson ~~Erasmus~~

19

Bil. E²

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

F Ö R E N I N G .

Lantbruksnämnden förenar sig med sökandena till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av marker tillhörande Råstad m.fl. fastig-
heter i Tidavads, Låstads och Odensåkers socknar av Skaraborgs län. Av-
lopp önskas så att nämndens fastigheter Tidavad Frälsegården 6¹⁰ och
Tidavad 7² kunna täckdikas till ändamålsenligt djup. Skara den 4
februari 1955.

För lantbruksnämnden:

Torsten Adolfsson
Torsten Adolfsson

Helge Anderson
Helge Anderson

Föreningsförening vidskottet
Carlswallman

Uprostap Hilsson *Erkunderesser*

Avskrift.

Till Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman,
Lantbruksnämnden, Karlstad, för kännedom. Bil. F!
20 Stiftsnämnden.
47.

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 417.

S.B.nr 332.
/

Till

Kyrkoherden R. Ernås.

Sedan till stiftsnämnden anmälts, att syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark inom Odensåkers, Tidavads och Låstads socknar utsatts att hållas tisdagen den 5 juli 1955 klockan 11⁰⁰ i Odensåkers bygdegård, Väring, samt att förrättningen komme att beröra ecklesiastika löneboställena Tidavad Stommen 8¹ i Tidavads socken och Råstad Ödegården 4¹ i Odensåkers socken, förordnas Ni härigenom att i egenskap av konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden vid ifrågavarande förrättning iakttaga och bevaka ovannämnda löneboställens rätt och intressen.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe, därest kyrkofonden icke åsamkas kostnader därigenom.

Rapport från sammanträdet införsäntas snarast möjligt till stiftsnämnden.


Skara den 16 juni 1955.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Yngve Rudberg

Bengt Gierup

Bestyrkes å tjänstens vägnar:




Domänintendenten i
Västergötland m.fl. områden
Vänersborg. Tel. 13370

F u l l m a k t

för arrendator Sixten Johansson, Råstad, Våring att vid sammanträde i Odensåkers bygdegård torsdagen den 4 november 1954 kl. 10.00, syneförrättning enl. vattenlagen vilken förrättning bl.a. berör kronoegendomen Råstad, min talan föra.

Vänersborg den 23 oktober 1954


(Eric Wiberg)
Domänintendent

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA


Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

F U L L M A K T.

Med stöd av bestämmelserna i 33 § Kungl. Maj:ts instruktion den 17 juni 1948 (nr 349) för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna meddelas härigenom fullmakt för lantbrukskonsulenten Helge Anderson, Skara, att företräda lantbruksnämnden i Skaraborgs län vid syneförrättning år 1955 enligt 10 kap. vattenlagen avseende torrläggning av mark till bland andra lantbruksnämndens fastigheter Tidavad 6¹⁰ och 7² i Tidavads socken. Skara den 2 juli 1955.



Torsten Adolfsson
Lantbruksdirektör

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Odensåkers socken							
Råstad 8 ¹							
Kungl. Maj:t o. Kronan							
arr. Sixten Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	1	0,55		1000	2000	1000	550:-
" " " "	2	0,34		850	"	1150	391:-
" " " "	3	0,25		920	"	1080	270:-
" " " "	4	0,48		920	"	1080	518:40
" " " "	5	0,49		1000	"	1000	490:-
" " " "	6	0,60		770	"	1230	738:-
" " " "	7	0,60		1310	"	690	414:-
" " " "	8	0,32		850	"	1150	368:-
" " " "	9	0,28		1310	"	690	193:20
" " " "	10	0,32		1310	"	690	220:80
" " " "	11	0,40		1080	"	920	368:-
" " " "	12	0,26		1310	"	690	179:40
" " " "	13	0,29		1380	"	620	179:80
" " " "	14	0,28		1000	"	1000	280:-
" " " "	15	0,30		1000	"	1000	300:-
" " " "	16	0,30		1080	"	920	276:-
" " " "	17	0,16		1000	"	1000	160:-
" " " "	18	0,32		920	"	1080	345:60
" " " "	19	0,35		920	"	1080	378:-
" " " "	20	0,35		920	"	1080	378:-
" " " "	21	0,86		1310	"	690	593:40
" " " "	22	0,14		1080	"	920	128:80
" " " "	23	0,30		1000	"	1000	300:-
" " " "	24	0,45		1080	"	920	414:-
A-summa		8,99					8434:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad brukningsenheten	1-5	2,11					938:-
"	6-8	1,52					1293:-
"	9-15	2,13					1220:-
"	16-24	3,23					1442:-
A-summa		8,99					4993:-
Totalsumma		8,99					13427:40
Råstad Öde-gården 4 ¹ Odensåkers pastorat arr. Ivar Hernfridsson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	25	0,23		1460	2000	540	124:20
" " " "	26	0,60		920	"	1080	648:-
" " " "	27	0,18		1150	"	850	153:-
" " " "	28	0,30		1000	"	1000	300:-
" " " "	29	0,34		920	"	1080	367:20
" " " "	30	0,45		1080	"	920	414:-
A-summa		2,10					2006:40
Brukningsbåtnad brukningsenheten	26-30	1,87					464:-
Totalsumma		2,10					2470:40
Råstad Nolgården 3 ³ 3 ⁵ Ture Larsson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	31	0,39		1080	2000	920	358:80
" " " "	32	0,42		1150	"	850	357:-
överföres		0,81					715:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		0,81					715:80
åker, mylla på lera	33	1,01		920	2000	1080	1090:80
" " " "	34	0,96		1080	"	920	883:20
" " " "	35	0,55		1000	"	1000	550:-
" " " "	36	0,41		1230	"	770	315:70
" " " "	37	0,76		1380	"	620	471:20
" " " "	38	0,34		1080	"	920	312:80
" " " "	39	0,46		1080	"	920	423:20
" " " "	40	0,37		1080	"	920	340:40
" " " "	41	0,63		1150	"	850	535:50
" " " "	42	0,54		920	"	1080	583:20
" " " "	43	0,81		1380	"	620	502:20
" " " "	44	0,43		1620	"	380	163:40
" " " "	45	0,48		1230	"	770	369:60
" " " "	46	0,31		1150	"	850	263:50
" " " "	47	0,53		1310	"	690	365:70
" " " "	48	0,42		1230	"	770	323:40
" " " "	49	0,19		920	"	1080	205:20
" " " "	50	0,29		850	"	1150	333:50
" " " "	51	0,31		1150	"	850	263:50
" " " "	52	0,15		1380	"	620	93:-
" " " "	53	0,37		1230	"	770	284:90
" " " "	54	0,37		1150	"	850	314:50
" " " "	55	0,25		1150	"	850	212:50
" " " "	56	0,34		1310	"	690	234:60
" " " "	57	0,41		1310	"	690	282:90
" " " "	58	0,29		1230	"	770	223:30
" " " "	59	0,95		1150	"	850	807:50
" " " "	60	0,67		1310	"	690	462:30
överföres		14,41					11927:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört åker, mylla på lera	61	14,41 1,02		1380	2000	620	11927:30 632:40
" " " "	62	0,33		1620	"	380	125:40
" " " "	63	0,42		1310	"	690	289:80
" " " "	64	0,46		1540	"	460	211:60
A-summa		16,64					13186:50
Brukningsbåtnad brukningsenheten	31-34	2,78					649:-
"	35-40	2,89					734:-
"	41-43	1,98					600:-
"	44-52	3,11					759:-
B-summa		10,76					2742:-
Totalsumma		16,64					15928:50
~~Tidevads socken~~							
~~Tidevad Sörgården~~							
~~2⁵ Sigfrid Karlsson~~							
~~Alstringsbåtnad~~							
~~åker, mylla på lera~~	65	0,22		920	1500	580	127:60
~~" " " "~~	66	0,20		750	"	750	150:-
~~A-summa~~		0,42					277:60
~~Tidevad Sörgården~~							
~~2⁶ Sigfrid Karlsson~~							
~~Alstringsbåtnad~~							
~~åker, mylla på lera~~	67	0,33		690	1500	810	267:30
~~A-summa~~		0,33					267:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tidavad Sörgården 2 ⁹ G.A.Gustavsson Alstringsbåtnad åker, mylla på lera " " " "	68 69	0,17 0,10		750 690	1500 "	750 810	127:50 81:-
A-summa		0,27					208:50
Tidavad Sörgården 2 ³ 2 ⁸ G.A.Gustavsson Alstringsbåtnad åker, mylla på lera " " " "	70 71	0,32 0,38		870 750	1500 "	630 750	201:60 285:-
A-summa		0,70					486:60
Tidavad Sörgården 2 ⁷ Harry Andersson Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	72	0,31		920	1500	580	179:80
A-summa		0,31					179:80
Tidavad Sörgården 2 ¹² Holger Persson Alstringsbåtnad åker, mylla på lera " " " " " " " "	73 74 75	0,18 0,16 0,25		1100 1100 1160	1500 " "	400 400 340	72:- 64:- 85:-
A-summa		0,59					221:-
							Reducering för avdragsdike 50:-
							Återstår 171:-
Utredning angående avdragsdike inom avdelning III. Mot en avdragsdikeskostnad av 270:- kr. svarar, med för avdelningen beräknad relativ kostnad av ungefär 2.00, ungefär en båtnad av 150:- kr, med vilken summa båtnaden å fastigheterna Tidavad Sörgården 2¹² och 2¹⁰⁻¹¹ tillsammans skall reduceras.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
~~Tidavad Sörgården~~							
~~2¹⁰⁻¹¹ Ambert Johansson~~							
~~Alstringsbåtnad~~							
~~åker, mylla på lera~~	76	0,11		1320	1500	180	19:80
~~" " " "~~	77	0,24		980	"	520	124:80
~~" " " "~~	78	0,25		1040	"	460	115:-
~~" " " "~~	79	0,20		1260	"	240	48:-
~~" " " "~~	80	0,03		1160	"	340	10:20
~~A-summa~~		0,83					317:80
~~Reducering för avdragsdike~~							100:-
~~Återstår~~							217:80
~~Utredning angående avdragsdike inom avdelning III.~~							
~~Mot en avdragsdikeskostnad av 270:- kr. svarar, med för avdelningen~~							
~~beräknad relativ kostnad av ung. 2.00, ungefär en båtnad av 150:- kr.,~~							
~~med vilken summa båtnaden å fastigheterna Tidavad Sörgården 2¹² och~~							
~~2¹⁰⁻¹¹ tillsammans skall reduceras.~~							
Tidavad							
1 ⁷ John Larsson							
Alstringsbåtnad							
betesmark, ngt skogbev.	81	0,11		1200	1200	0	—
A-summa		0,11					—
Tidavad							
1 ⁸ John Larsson							
Alstringsbåtnad							
betesmark, ngt skogbev.	82	0,11		1200	1200	0	—
A-summa		0,11					—
Tidavad							
1 ⁶ Gottfrid Johansson							
Alstringsbåtnad							
betesmark, ngt skogbev.	83	0,19		1200	1200	0	—
A-summa		0,19		2400	2400	0	—

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tidavad 1 ⁹ Albin Persson Alstringsbåtnad betesmark, ngt skogbev.	84		0,19	1200	1200	0	—
<u>A-summa</u>			0,19				
Tidavad 1 ¹⁰ Karl H. Henriksson Alstringsbåtnad betesmark, ngt skogbev.	85		0,21	880	1200	0	—
<u>A-summa</u>			0,21				—
Tidavad Blackgården 4 ³ Artur Handfast Alstringsbåtnad betesmark, ngt skogbev.	86		0,18	1200	1200	0	—
<u>A-summa</u>			0,18				—
Tidavad Blackgården 4 ⁷ Anton Wilsson Alstringsbåtnad betesmark, ngt skogbev.	87		0,21	1200	1200	0	—
<u>A-summa</u>			0,21				—
Tidavad, Blackgården 4 ⁶ Julia Andersson Alstringsbåtnad betesmark, ngt skogbev.	88		0,15	1200	1200	0	—
<u>A-summa</u>			0,15				—

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tidavad Blockgården 4 ⁵ Torsten Svensson Alstringsbåtnad betesmark, ngt skogbev.	89		0,10	1200	1200	0	—
<u>A-summa</u>			0,10				—
Tidavad Fogdegården 3 ¹ Folke Bengtsson Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	90	1,42		850	2000	1150	1633:-
<u>A-summa</u>		1,42					1633:-
Tidavad 7 ² Lantbruksnämnden i Skaraborgs län Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	91	1,22		920	2000	1080	1317:60
<u>A-summa</u>		1,22					1317:60
Tidavad Frälsegården 6 ³ 6 ⁴ 6 ⁷ Gottfrid Svantes- sons dödsbo Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	92	0,74		1310	2000	690	510:60
" " " "	93	0,45		1380	"	620	279:-
<u>A-summa</u>		1,19					789:60
Tidavad Frälsegården 6 ³ 6 ⁴ 6 ⁷ Karl Johansson Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	94	0,37		1460	2000	540	199:80
<u>A-summa</u>		0,37					199:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tidavad Frälsegården 6 ⁵ Karl Johansson Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	95	0,40		1230	2000	770	308:-
A-summa		0,40					308:-
Tidavad Frälsegården 6 ¹⁰ Lantbruksnämnden i Skaraborgs län Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	96	0,46		1310	2000	690	317:40
A-summa		0,46					317:40
Tidavad Frälsegården 6 ⁶ Geron Samuelsson Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	97	1,08		1380	2000	620	669:60
A-summa		1,08					669:60
<u>Låstads socken</u> Katrineberg 3 ³ Amandus Persson Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	98	0,18		1080	2000	920	165:60
A-summa							165:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
SAMMANDRAG							
Odensåkers socken							
Råstad 8 ¹							
Kungl. Maj:t o. Kronan		8,99					13427:40
Råstad Ödegården							
4 ¹ Odensåkers pastorat		2,10					2470:40
Råstad Nolgården							
3 ³ 3 ⁵ Ture Larsson		16,64					15928:50
Tidavads socken							
Tidavad Sörgården							
~~2⁵ Sigfrid Karlsson~~		~~0,42~~					~~277:60~~
~~2⁶ Densamme~~		~~0,33~~					~~267:30~~
~~2⁹ G.A. Gustavsson~~		~~0,27~~					~~208:50~~
~~2³ 2⁸ Densamme~~		~~0,70~~					~~486:60~~
~~2⁷ Harry Andersson~~		~~0,31~~					~~179:80~~
~~2¹² Holger Persson~~		~~0,59~~					~~171:-~~
~~2¹⁰⁻¹¹ Ambert Johansson~~		~~0,83~~					~~217:80~~
Tidavad							
~~1⁷ John Larsson~~			0,11				~~—~~
~~1⁸ Densamme~~			0,11				~~—~~
~~1⁶ Gottfrid Johansson~~			0,19				~~—~~
~~1⁹ Albin Persson~~			0,19				~~—~~
~~1¹⁰ Karl H. Henriksson~~			0,21				~~—~~
Tidavad Blackgården							
~~4³ Artur Handfast~~			0,18				~~—~~
~~4⁷ Anton Wilsson~~			0,21				~~—~~
~~4⁶ Julia Andersson~~			0,15				~~—~~
~~4⁵ Torsten Svensson~~			0,10				~~—~~
överföres		~~31,18~~ 28.63	~~1,45~~				~~33634:30~~ 31.826:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		~~28.63~~ ~~31,18~~	~~1,45~~				~~31.826:30~~ ~~33634:90~~
Tidavad Fogdegården							
3 ¹ Folke Bengtsson		1,42					1633:-
Tidavad							
7 ² Lantbruksnämnden		1,22					1317:60
Tidavad Frälsegården							
av 6 ³ 6 ⁴ 6 ⁷ Gottfrid Svan-							
tessons dödsbo		1,19					789:60
av 6 ³ 6 ⁴ 6 ⁷ Karl Johans-							
son		0,37					199:80
6 ⁵ densamme		0,40					308:-
6 ¹⁰ Lantbruksnämnden		0,46					317:40
6 ⁶ Geron Samuelsson		1,08					669:60
Låstads socken							
Katrineberg							
3 ³ Amandus Persson		0,18					165:60
Summa		~~38.05~~ ~~37,50~~	~~1,45~~				~~37.226:90~~ ~~36035:50~~
Summa al stringsbåtnad							~~29.027:00~~ ~~36836:90~~
" brukningsbåtnad							8199:-

Odenåker den 5 juli 1955.

På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

Spustaf Åkesson
Ordningsbevakare

BERÄKNING AV BRUKNINGSBÅTNAD.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarrönderingskommitténs undersökningar.

Fastighet ägare	Läge	Avlop - pets längd	Brukning- sbåtnad per meter, kapitalise- rad eft. 4 %	Summa per avlopps- sträcka (avrundat)	Summa
Råstad 8 ¹	17+10- 18+46	136	6.90	938:-	
Kungl. Maj:t o. Kronan	15+17- 17+10	193	6.70	1293:-	
	40+30- 15+17	36	5.50	198:-	
arr. Sixten Johansson	13+52- 15+17	165	6.80	1122:-	
	30- 30+85	85	3.30	280:-	
Råstad 11	11+81- 13+52	171	6.80	1162:-	4993:-
Råstad Ödegården 4 ¹					
Odensåkers pastorat					
arr. Ivar Hernfridsson	11+23- 11+81	58	8.00		464:-
Råstad Nolgården 3 ³ 3 ⁵					
Ture Larsson	11+34- 11+23	89	7.30	649:-	
	9+32- 10+34	102	7.20	734:-	
	8+52- 9+32	80	7.50	600:-	
	7+45- 8+52	107	7.10	759:-	2742:-
			<u>Summa:</u>		<u>8199:-</u>

Odensåker den 5 juli 1955.

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Sträckan A-B-C</u>							
Tidavad Stommen							
8 ¹ Odenåker's pastorat	260	4,0	10.40	660	4.0	26.40	36.80
Tidavad Frälsegården							
6 ⁶ Gerön Samuelsson	50	13.8	6.90	180	20.0	36.-	42:90
6 ¹⁰ Lantbruksnämnden	30	13.1	3.93	80	20.0	16.-	19:93
6 ⁵ Karl Johansson	30	12.3	3.69	80	20.0	16.-	19:69
av 6 ^{3,4,7} densamme	20	14.6	2.92	60	20.0	12.-	14:92
av 6 ^{3,4,7} Gottfrid Svantessons dödsbo	50	13.1	6.55	180	20.0	36.-	42:55
Tidavad							
7 ² Lantbruksnämnden	30	9.2	2.76	130	20.0	26.-	28:76
Tidavad Fogdegården							
3 ¹ Folke Bengtsson	30	8,5	2.55	110	20.0	22.-	
	50	4.0	2.-	140	4.0	5.60	32:15
Katrineberg							
3 ³ Amandus Persson	120	20.0	24.-				
	50	10.8	5.40	450	20.0	90.-	119:40
Råstad Nolgården. 3 ³ 3 ⁵							
Ture Larsson	70	4.0	2.80	240	4.0	9.60	
	40	16.2	6.48				
	80	13.8	11.04				
	50	13.1	6.55				
	40	11.5	4.60				
	50	12.3	6.15	940	20.0	188.-	235:22
						Summa	592:32

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Sträckan D-Da</u>							
Tidavad Bläckgården							
4 ⁵ Torsten Svensson	10	12.0	1.20	30	12.0	3.60	4:80
4 ⁶ Julia Andersson	10	12.0	1.20	50	12.0	6.-	7:20
4 ⁷ Anton Wilsson	15	12.0	1.80	60	12.0	7.20	9:-
4 ³ Artur Handfast	15	12.0	1.80	60	12.0	7.20	9:-
Tidavad							
1 ¹⁰ Karl H. Henriksson	10	12.0	1.20	50	12.0	6.-	7.20
1 ⁹ Albin Persson	10	12.0	1.20	60	12.0	7.20	8:40
1 ⁶ Gottfrid Johansson	10	12.0	1.20	60	12.0	7.20	8:40
1 ⁸ John Larsson	10	12.0	1.20	60	12.0	7.20	8:40
1 ⁷ densamme	80	12.0	9.60	250	12.0	30.-	
	25	4.0	1.-	70	4.0	2.80	43:40
Tidavad Sörgården							
2 ⁵ Sigfrid Karlsson	20	9.2	1.84				
	20	7.5	1.50	160	15.0	24.-	27:34
2 ⁶ densamme	100	6.9	6.90	370	15.0	55.50	62:40
2 ⁹ G.A. Gustavsson	90	7.5	6.75				
	10	6.9	0.69	330	15.0	49.50	56:94
2 ³ 2 ⁸ densamme	30	7.5	2.25				
	90	8.7	7.83	470	12.0	56.40	66:48
2 ⁷ Harry Andersson	60	9.2	5.52	170	15.0	25.50	31:02
Råstad Nolgården							
3 ³ 3 ⁵ Ture Larsson	20	13.1	2.62				
	120	11.5	13.80	610	20.0	122:-	138:42
						Summa	488:40

Odenåker den 5 juli 1955.

På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Gustaf Nilsson

Erik Persson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0 - 5	500	<u>Sträckan A-B-C</u>				
		Schaktning för öppet dike				
		av :				
0 - 1	100	lera med buskar o. rötter m ³	230	3.-	690:-	
1 - 2	100	do	"	250	3.-	750:-
		pinnmo	"	20	5.-	100:-
2 - 3	100	"	"	70	5.-	350:-
		lera med ngt buskar	"	190	2.50	475:-
3 - 4	100	do	"	190	2.50	475:-
		pinnmo	"	50	5.-	250:-
4 - 5	100	"	"	40	5.-	200:-
		lera med ngt buskar	"	230	2.50	575:-
		För arbetets ledning och				
		tillsyn samt oförutsedda				
		utgifter tillägges c:a 15%				562:68
		Ersättning enl. bilaga				
		för bortgrävd mark			108:72	
		för intrång av jordupplag			483:60	592:32
				Summa		5020;-
5- 7+10	210	<u>Sträckan C - D</u>				
		12" lantbruksrör m	210	5.65		1186:50
5- 5+30		Grävning för rörledning				
		rörens läggning och dikes-				
		jordens återfyllning m	30	8.-	240.-	
-5+75		do med bergsprängning	45	22.-	990:-	
-6+40		do	65	8.20	533:-	
-6+60		do	20	2.70	54:-	
-7+10		do	50	6.-	300:-	
5-6		Påfyllning av jord till				
		överföres			2117:-	1186:50

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			2117:-	1186:50
		föreskriven höjd m	100	1.50	150:-	2267:-
5		Betonggjutning A ₂ st	1	150:-	150:-	
6		Brunn, typ C, d= 0,60 m. "	1	60:-	60:-	
7+10		Brunn med 18" bräddavlopp, d= 1.00 m. st	1	190.-	190:-	400:-
		Tillägges c:a 15 %				576:50
					Summa	4430:-
7+10-18+46	1136	<u>Sträckan D-E-F-G</u>				
7+10- 9+32		18" lantbruksrör m	222	10.35	2297:70	
-13+52		15" "	420	7.25	3045:-	
-14+68		12" "	116	5.65	655:40	
-15+17		9" "	49	3.50	171:50	
-17+10		8" "	193	3.-	579:-	
-18+46		4" tegelrör "	136	1.30	176:80	6925:40
7+10-7+45		Grävning, läggning och återfyllning "	35	6.80	238:-	
-9+32		do "	187	3.40	635:80	
-13+52		do "	420	3.-	1260:-	
-14+68		do "	116	2.90	336:40	
-14+86		do "	18	2.70	48:60	
-15+17		do "	31	2.10	65:10	
-17+10		do "	193	2.40	463:20	
-18+46		do "	136	1.20	163:20	3210:30
7+45, 8+52						
9+32		Brunn, typ A, d=1,00 m. st	3	190.-	570:-	
10+34, 11+23						
11+81, 13+52		d=0,90 m. "	4	170.-	680:-	
15+17,		d=0,60 m. "	1	90.-	90:-	
17+10, 18+46		d=0,45 m. "	2	65.-	130:-	
		överföres			1470:-	10135:70

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			1470.-	10135.70
12+95		Brunn typ B d=0.90 m st	1	90.-	90.-	
14+68		d=0.60 m "	1	50.-	50.-	1610.-
		Tillägges c:a 15%				1764.30
					<u>Summa</u>	<u>13510.-</u>
20-25+36	536	<u>Sträckan D -Da</u>				
		8" lantbruksrör m	536	3.-		1608.-
20-20+20		Grävn.,läggn.o.återfylln."	20	3.75	75.-	
		d:o "	516	2.40	1238.40	1313.40
24+65		Trumma typ A,d=15",b=4.00st.	1	110.-		110.-
22+53,23+30						
24+12,24+84						
25+36		Brunn typ Da,d=0.45 m st.	5	40.-		200.-
		Tillägges c:a 15 %				478.60
					<u>Summa</u>	<u>3710.-</u>
30-30+85	85	<u>Sträckan E-Ea</u>				
		4" tegelrör m	85	1.30	110.50	
		Grävn.,läggn.o.återfylln."	85	1.20	102.-	
30+85		Brunn typ A,d=0.45 m st	1	65.-	65.-	277.50
		Tillägges c:a 15 %				42.50
					<u>Summa</u>	<u>320.-</u>
40-40+71	71	<u>Sträckan F-Fa</u>				
		6" lantbruksrör m	71	2.40		170.40
40-40+38		grävn.,läggn.o.återfylln."	38	2.-	76.-	
41+71		d:o "	33	1.60	52.80	128.80
40+71		Brunn med 10"intag typ E d=0.60 m st.	1	90.-		90.-
		Tillägges c:a 15 %				60.80
					<u>Summa</u>	<u>450.-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag</u>				
	500	Sträckan A-B-C				5020.-
	210	" C-D				4430.-
	1136	" D-E-F-G				13510.-
	536	" D-Da				3710.-
	85	" E-Ea				320.-
	74	" F-Fa				450.-
					Summa	~~28.730.-~~ 27.440.-
		Odensåker den 5 juli 1955				
		<i>Gottfr. Wadman</i>				
		(Gottfr. Wadman)				
		Alternativt förslag med öppet avlopp.				
		Utföres ej då kostnaden för halvtäckt är lika med				
		kostnaden för öppet avlopp.				
20-25+36	536	<u>Sträckan D-Da</u>				
20-21	100	Schaktning för öppet dike				
		av lera m. träd o. buskar m ³	20	3.25	65.-	
		lera m. ngt träd o. buskar "	40	2.75	110.-	
-22	100	d:o	" 140	2.75	385.-	
-23	100	d:o	" 210	2.75	577.50	
-24	100	d:o	" 190	2.75	522.50	
		lera m. träd o. buskar "	90	3.25	292.50	
-25+36	136	lera med ngt buskar	" 270	2.50	675.-	2627.50
24+65		trumma typ A, d=21", b=4, Om st 1	180.-			180.-
		Tillägges c:a 15 %				414.10
		Ersättn. enl. bil. för				
		bortgrävd mark			71.10	
		för intrång av jordupplag			417.30	488.40
					Summa	3710.-
		Odensåker den 5 juli 1955				
		<i>Gottfr. Wadman</i>				
		(Gottfr. Wadman)				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40:de meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller dölas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruks-

- ingenjörers kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestäm-
melser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla
fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i decem-
ber 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt
kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m.
tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen
stampas väl;
- att rörledning ej får täckas; innan läggningen blivit genom lant-
bruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma
utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken
ej är entreprenör;
- att rörläggning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan
i förekommande fall på grushädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att
utmytna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall
inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för
igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall
då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av
dy, -, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att arbetsstyrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betong-

arbeten;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning;

Fixpunktbeskrivning.

Fixpunkt =+18.52 meter, kors i berg, 48 meter vänster punkt 1+50.

" =+19.74 " , kors i jordfast block, 36 meter höger punkt
21+90.

Odensåker den 5 juli 1955.



(Gottfr. Wadman)

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Av- del- ning	Ägofi- gurs- nummer	Förbätt- rings- värde	Deltager i kost- naden för avloppet				Summa kostnad	Relativ kostnad eller kostnad per förbätt- rings- krona
			A-B-C	C-D-E -F-G -E-Ea F-Fa	D-Da			
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.			
I	58-64, 90-98	8152.90	5020.-			5020.-		0.62
II	1-57	29074.-	1600.-	18710.-		20310.-		0.70
~~III~~	~~65-80~~	~~1808.60~~	~~1600.-~~	~~4430.-~~	~~3710.-~~	~~9740.-~~		~~5.39~~
~~III~~	~~65-80~~	~~1808.60~~	-	-	~~3710.-~~	~~3710.-~~		~~2.05~~
~~II+III~~	~~1-57~~							
	~~65-80~~	~~31032.60~~	~~1600.-~~	~~18710.-~~	~~3710.-~~	~~24020.-~~		~~0.77~~
~~Hela~~	~~1-98~~	~~39185.50~~				~~27440.-~~		~~0.70~~

Härav framgår att avdelningarna I och II får minsta relativa kostnaden då avdelningarna torrläggas var för sig, varför avdelningarna med avseende på kostnaden skall skiljas åt, varvid avdelning I och II skall påföras 5020.- resp. 18710.- kr. ~~och avdelning III påföras 3710.- kr.~~

Odensåker den 5 juli 1955

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <i>super</i> procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Avdelning I (0.6157318)						
Odensåkers socken						
Råstad Nolgården						
3 ³ , 3 ⁵ Ture Larsson		2752.30	1694.68		~~7.142~~ ~~6.176~~	81:00
Tidavads socken						
Tidavad Fogdegården						
3 ¹ Folke Bengtsson		1633.-	1005.49		~~4.237~~ ~~3.664~~	48:05
Tidavad						
7 ² Lantbruksnämnden	s	1317.60	811.29		~~3.419~~ ~~2.957~~	38:78
Tidavad Frälsegården						
av 6 ³ , 6 ⁴ , 6 ⁷						
Gottfr. Svantessons dödsbo		789.60	486.18		~~2.049~~ ~~1.772~~	23:24
av 6 ³ , 6 ⁴ , 6 ⁷						
Karl Johansson		199.80	123.02		~~0.518~~ ~~0.448~~	5:88
6 ⁵ Densamme		308.-	189.65		~~0.799~~ ~~0.669~~	9:06
6 ¹⁰ Lantbruksnämnden	s	317.40	195.43		~~0.823~~ ~~0.712~~	9:34
6 ⁶ Geron Samuelsson		669.60	412.29		~~1.737~~ ~~1.503~~	19:71
Låstads socken						
Katrineberg						
3 ³ Amandus Persson		165.60	101.97		~~0.430~~ ~~0.372~~	4:88
Avdelning II (0.6435303)						
Odensåkers socken						
Råstad 8 ¹						
Kungl. Maj:t och Kronan	s	13427.40	8640.94		~~36.414~~ ~~31.490~~	413:00
Råstad Ödegården 4 ¹						
Odensåkers pastorat		2470.40	1589.78		~~6.700~~ ~~5.794~~	75:99
Råstad Nolgården 3 ³ , 3 ⁵						
Ture Larsson		13176.20	8479.28		~~35.732~~ ~~30.901~~	405:27
överföres			22.730.-		~~100.000~~ ~~86.480~~	1134:20

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <i>synet</i> kronor procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört					86.480	1134:20
Avdelning III (1.89421015)						
Tidavadssocken						
Tidavad Sörgården						
2 ⁵ Sigfrid Karlsson	s	277.60	569.44		2.075	27:22
2 ⁶ Densamme	s	267.30	548.32		1.998	26:20
2 ⁹ G.A.Gustafsson		208.50	427.70		1.559	20:45
2 ^{3,28} Densamme		486.60	998.17		3.638	47:71
2 ⁷ Harry Andersson		179.80	368.83		1.344	17:63
2 ¹² Holger Persson		171.-	350.77		1.278	16:76
2 ¹⁰⁻¹¹ Ambert Johansson		218.80	446.77		1.628	21:35
Summa		39035.50	27440.-		100.000	1311:52

Odensåker den 5 juli 1955

På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)


Gustaf Nilsson Erhvarsson

*Ändringar med rött vidtagna med anledning
av vattendomsstolens dom av den 27 juni 1956, vari
meddelats, att avdelning III utelutits.*

Karlstad den 4 september 1956.

Gottfr. Wadman

Översiktskarta.



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Råstad, Råstad Ödegården och Nolgården i Odensåkers socken, Tidavad, Tidavad Sörgården, Blackgården, Fogdegården och Frälsegården i Tidavads socken samt Katrineberg i Låstads socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppna avlopp samt igenläggning med rör av andra avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2,5 km väster om Odensåkers kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda och blå linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, ~~D-De~~, E-Ea och F-Fa. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Enkel röd linje mellan tvenne heldragna blå betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avlop-

pens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 och 1,0 liter pr sekund och hektar för åker och skog respektive och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor med undantag av fastigheterna 2¹⁰⁻¹², vars ägare icke äro sökande men har avdragsdike beräknats för dessa och motsvarande jämkning av båtnad och kostnad.

För utrönade av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken utgör i torrlägningshänseende en enda samfällighet eller ett företag. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av företaget och av kostnadsfördelningsslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl finnes till uppdelning av företaget i olika avdelningar. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas inom företaget har särskild utredning verkställts, bil. M. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på ~~tre~~ ^{två} avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark inom avdelningen. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningsslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 4 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, där est någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande

vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 58 kronor 56 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, ome-

delbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller för-
 stärkningsåtgärder vidtagas;
 att arbetena för företagens utförande böra genom entreprenad överlåtas
 på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för var-
 je samfällighet skall fastställas;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
 samt böra vara bragta till slut före utången av år 1964;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av
 inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Råstads dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
 bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med
 iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara
 ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Odenåker den 5 juli 1955.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Biträdande gode män:

Gustaf Hilsson
Erkännelse

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)


Råstads dikningsföretag av år 1955 i Odensåkers och Tidavads socknar
 (Företagets namn samt socken och län m. m.)
 av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						1085	-
		Hantlangning						105	-
		Godemänskostnader						96	32
		Annonskostnader						<u>25</u>	<u>20</u>
							Kronor	<u>1311</u>	<u>52</u>
		Odensåker den 5/7 1955.							
		<i>Gottfr. Wadman</i>							
		(Gottfr. Wadman)							


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en rännla formas mellan inkammande och utgående rören

typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-järn ingjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörtutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i
upprättat år(-en)

socken(-nar) av

{ utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)


Antal ritn. st. _____

Arkivnummer


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummar 55

Blad

typ A



typ B



Förslag till

upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

socken(-nar) av

samband med synfästning av vattenlagen av

utan

(Namn)

(Stad)

Arkivnummer