



Akt nr:

R-F4b-LS55/56

AU\$R-F4b-LS55/56

55



Handlingar angående
"Himmelsbergs dikningsföretag av år 1956"
i Amnehärads socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1956 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Gottfr. Wadman.
Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn "Himmelsbergs dikningsföretag av år 1956"			
Socken Amnehärad		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Lantbrukare Evert Helge, Himmelsberg, Gullspång			
Statligt stöd bev. av lbrsn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 18/10 1956	Bidrag till utförandet, kr 8320:--		
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12 1966	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1/10 1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 8320:--	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
~~XXXXXXXX~~ verkställd den Avsyning 26/11 1958		~~XXXXXXXX~~ verkställd av Avsyning undertecknad	

Vid avsyning av rubr. företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Diket B - C .

Rörledningen har å sträckan 43+76 - 44+53 framdragits utmed södra sidan av utfartsvägen. Ändring har vidtagits för att nedbringa skador och intrång å väg och därmed förenade kostnader. Brunnen vid 43+76 har utförts uppströms väg å föreskrivet läge. Föreskriven brunn vid sekt. 45+87 har utförts vid 46+5 för inkoppling av där befintlig rörledning.


Diket B - Ba .

Rörledningen har å sträckan 60+35 - 61+41 framdragits ca 2 m väster om gränsfåra på grund av bättre framkomstmöjlighet vid arbetets utförande. Vid 60+35 har utförts en brunn för avledande av tillstötande ytvatten.

Förestående ändringar, med undantag för brunnen vid 60+35, har icke medfört några ökade kostnader för företaget. Avvikelserna har med grönt införts å plan- och profilritning. Företaget förordas till godkännande i befintligt skick. Företagets slutliga kostnader har överstigit de beräknade.

Skara den 28 november 1958.

I tjänsten:



(Jan Aspegren)

Lantbruksingenjör.

V.g.v.

Ändring i plan godkänd & delegationens för inre rationalisering sammanträde den
17/12-1958, § 192, ärende 5.

Lantbruksingenjör.

Protokoll vid sammanträde
rörande förtäggningar och
tillhörande hemmanen
Munnestad Sörgård, Dacka,
Himmelsberg, Vassmassen
eller Mellanmarken och
Momonssen i Amnekvads
socken av Skaraborgs län.

Den 11 november 1955 inställdes sig
undersökna, statens lantbrukss-
ingenjör hos lantbrukare Evert
Helge, Himmelsberg för så jäm-
likt förordnande (bil. A) hand-
lägga ifrågasättande synför-
rättning. Kallelse till samman-
trädet hade utskickats till samt-
liga förtäggens färdiga äk-
tare enligt bifogad för-
teckning (bil. B^I), och hade föl-
jande personer med förre-
ningsmännen kommit till stånd.
Evert Helge, Himmelsberg

Birger Varlemann,

Olof Leander Olsson, förfadern

William Olsson,

Sven Axel Eriksson.

Bitr. gods män
 Johan Jansson, Torrvic, Darsbacken
 Torsten Larsson, Munneå, Gullspång

§1.

Förordnandet upplästes
 och bitrads protokollet (bil. A)

§2.

Något gav anmärkas ej
 mot synevännen, och biträ-
 dande gods männen förklarade
 att de avlyst föreskrivna.

§3.

Något laga hinder mot för-
 taget hade ingen att anmärka
 och ej heller ansågs syne-
 vännen något sådant för-
 ligga.

§4.

En av klägarna hade för-
 enat sig med sökanden
 till syneförvärdningen, vilken
 förman (bil. E) utnämndes
 av synevännen.

§ 5.

Förelades den uppräpnade plan-
karban med profiler öfver
planerade avlopp.

§ 6.

Fökländen och den, som med fökländen
sig förenat, yrkade på tvärbygg-
ning av sina markes till för åker
erforderligt djup med täckta avlopp.

§ 7

Definierades förrättnings-
mannen ut i kungörelse för väster
sammantids intagn av val av
arbetsstyrelse skall verkställas
vid sammantids ifråga.

§ 8.

Meddelades att jordvärdering
skulle verkställas öfver samman-
trädet.

§ 9.

Iven Åke Eriksson vill ej
vara med i förslaget, om han
kunde slippa.

§ 10.

Da intet vidare förskow,
upplades dagens protokoll, som
godkändes, om sammantids
förklarades avslutat.

erb och Aug som ovan,
 På tjänstens vägnar
 Grefve W. L. L. L.

Johan Jansson Norsten Laurberg

Den 28 april 1956 inställde sig
 åter förvaltningsmännen hos
 lantbrukare Evert Helge, Himmels-
 berg för att vidare handlägga
 ifrågasatt synförklaring.
 Kungörelse angående samman-
 trädet hade införts i Tidning
 för Skaraborgs län den 5 april
 1956 (bil. D.) samt i laga ordning
 anslagit i Annulerad för-
 samling (bil. C), varjämte för-
 tagits sakägare jämte väber.
 Lagen meddelats om tid och
 plats för sammantädet enligt
 bifogad förteckning (bil. B^{II}),
 och hade följande personer
 med förvaltningsmännen kom-
 mit tillstädes.

Evert Helge, Himmelsberg
 William Olovsson,
 Grefve Andersson,

Dets. gode män
 Johan Jansson Torssvid
 Torsten Larsson, Nume & Sten

§ 11.

Förelades att upprätthålla för-
 slaget med tillhörande långe,
 som genomgås.

§ 12.

Då meddelande intägen i kun-
 skapen att val av arbetsstyrelse
 skall verkställas vid årets sam-
 manträde valdes nu till ordförande
 i arbetsstyrelsen landbrukare Evert
 Helge, Himmelberg, Gullspång samt till
 ärniga ledamöter William Olsson, och
 Gösta Andersson, båda från Himmel-
 berg.

§ 13.

Till revisorer ad granska arbets-

styrelsens räkenskaper och för-
valtning utsågos Torsten Johansson,
Sarneskärn och Birger Warleman,
Himmelsberg

§ 14.

Alla emottagna och förvarade till
föreläggel hörande handlingar
och ritningar utsågos ordföranden
i styrelsen.

§ 15.

Ochlagarna beståts följande
stat understå till föreläggel
genomförande och uppgöring
så förvaltningsmannen och
uppskrifter här för erforder-
liga handlingar.

§ 16.

Ordföranden befullmäktigades
att underskrifta anskningar om
stat understå och köpsen och samman
och följande stat understå efter
bestämda grunder

§ 17.

Så inber vidare förekom, upp-
läste dagens protokoll, som godkändes,
och sympföreläsningar förklarades
avslutade.

Det ord dag som ovan
 På tjänstens vägnar
 Gustaf Wollman

Johan Janson

Thorsten Rasmussen

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 7 JUL 1955

III M 120 55

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

Skara den 31 maj 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson.



Bo Hjalmarsson.


Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 juli 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Sunnerholm


Nils Karlberg

Uppfyllas och återlämnas till Lantbruksnämnden
9. Från 1935. Jbma

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
20. AUG. 1954
Diarie Nr. 75486

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
10 DEC 1954
III 155 54

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
16 DEC. 1954
Diarie Nr. LI 125

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{med} tillhörig mark inom Amnehärads

socken(~~var~~) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning, 5 har åker, c:a 1000 meter.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Gullspång.

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbrukaren Evert Helge, Himmelsberg, Gullspång. tel. 49.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Himmelsberg, Gullspång

den 18 augusti 1954

Sökandes namn:

Evert Helge
Erik Andersson

Fastighet:

för fastigheten Himmelsberg 1:25 & Momossen 1:2

» » Vassmossen 1:4

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
William Olsson	ägare av fastigheten Himmelsberg & Momossen
Ellen Eriksson m. fl.	" &c "
Edvin Danielsson	"
Torsten Gustavsson	Vassmossen
Torsten Johansson	"
Gottfrid Andersson	Himmelsberg & Vassmossen
Birger Warleman	"
Oskar Svensson	"

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 18 november 1954

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

IIIM 155 54

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 11 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde den 11 nov. 1955 kl. 11.00
hos lantbrukare Evert Helge, Himmelsberg, Gullspång, vilka denna dag avsänts
till:


1. Lantbrukare William Olsson, Himmelsberg, Gullspång,
2. Smältbr.arb. Sven Svantesson, "- "-
3. Lantbrukare Karl Erik Bäckelid, Backen, "-
4. "- Edit Helge, Himmelsberg, "-
5. "- Ellen, Sven Åke, Erik Eriksson, Himmelsberg, Gullspång
6. Snickare Gottfr. Andersson, "- "-
7. Lantbrukare Birger Varleman, "- "-
8. "- Torsten Johansson, Barnekärret, "-
9. "- Smältv.arb. Erik Andersson, Vassmossen, "-
10. "- Karl Gustavsson, "- "-
11. "- William Olsson, Himmelsberg, "-
12. "- Edvin Danielsson, Vassmossen, "-
13. "- Evert Helge, Himmelsberg, "-

Gode män:

14. Hemmansägaren Jakob Magnusson, Delebäck, Hova,
15. Ombudsmannen Frans Hultgren, Torsvid, Barrebacken

Karlstad den 27 okt. 1955

I tjänsten:



(Gottfr. Wadman)

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Himmelsberg, Backen, Vassmossen el. Mellanmarken, Nunnestad Sörgården och Momossen i Amnehärads socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 28 april 1956 kl. 11.00.

- | | | |
|---|----|------------|
| 1. Lantbrukare William Olsson, Himmelsberg, | | GULLSPÅNG, |
| 2. Smältarbetare Sven Svantesson, "- | | "- |
| 3. Lantbrukare Karl Erik Backelid, Backen, | | "- |
| 4. "- Edit Helge, Himmelsberg, | | "- |
| 5. "- Ellen, Sven Åke, Erik Eriksson, Himmelsberg, | | "- |
| 6. Snickare Gottfr. Andersson, | "- | "- |
| 7. Lantbrukare Birger Varleman, | "- | "- |
| 8. "- Torsten Johansson, Barnekärret, | | "- |
| 9. "- Smältv.arb. Erik Andersson, Vassmossen, | | "- |
| 10. "- Karl Torsten Gustavsson, Vassmossen, | | GULLSPÅNG |
| 11. "- Edvin Danielsson, | "- | "- |
| 12. "- Evert Helge, Himmelsberg, | | "- |

Gode män:

13. Hemmansägare Torsten Larsson, Nunnestad
 14. "- Johan Jansson, Torsvid, Barrebacken

Pastorat:


Amnehärads pastorat, Gullspång.

Tidning:

Mariestadstidningen, Tidning för Skaraborgs län, Mariestad.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 3 april 1956, intygas

Ex officio:




(Gottfr. Wadman)

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Himmelsberg, Backen, Vassmossen el. Mellanmarken, Nunnestad Sörgården och Momossen i Amnehärads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Evert Helge, Himmelsberg, Gullspång, lördagen den 28 april 1956 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 3 april 1956



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning

Amnehärads församling

den 8 april 1956

S. H. Cedeborn

Postor

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Himmelsberg, Backen, Vassmossen el. Mellanmarken, Nunnestad Sörgården och Momossen i Amnehäradsocken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Evert Helge, Himmelsberg, Gullspång, lördagen den 28 april 1956 kl. 11.00, då sakägare ha-va att tillstädeskomma för ut-förande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 3 april 1956.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kungörelse införd i

Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen

den 5 april 1956.

Förening

Undertecknad förenar sig härmed med
sökandena till den synförsäkring enligt 10
kap. vattenlagen för torrläggning av vatten-
sjukt mark å Mamassen och Stummetberg
i Knuckhärds socken av Skaraborgs län
och yrkar torrläggning även å muna marken.

Gulkepång den 14 okt 1955

William Olsson

Föreståndare förening viltsordas.

~~Gustaf Olsson~~

Johan Janson

Pärstén Ruckhög

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Amnehärads socken</u>							
Himmelsberg l ⁸							
William Olsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	1	0.82		680	1600	920	754.40
- " -	2	0.85		920	1600	680	578.-
- " -	3	0.02		1290	1600	310	6.20
- " -	4	0.63		860	1600	740	466.20
- " -	5	0.25		620	1600	980	245.-
- " -	6	0.26		1170	1600	430	111.80
- " -	7	0.14		1840	3000	1160	162.40
A-summa		2.97					2324.-
Brukningsbåtnad							1490.-
Totalsumma		2.97					3814.-
<u>Himmelsberg l⁷</u>							
William Olsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	70	1.38		1230	1600	370	510.60
- " -	71	0.16		1170	1600	430	68.80
A-summa		1.54					579.40
<u>Himmelsberg l²⁵</u>							
Edit Helge							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	8	0.29		920	1600	680	197.20
- " -	9	0.37		1110	1600	490	181.30
- " -	10	0.35		550	1600	1050	367.50
tomt	11	0.10		1840	3000	1160	116.-
A-summa		1.11					862.-
Brukningsbåtnad							250.-
Totalsumma		1.11					1112.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Himmelsberg 1 ¹⁴							
Ellen, Sven-Åke, Erik Eriksson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	12	0.26		920	1600	680	176.80
- " -	13	0.23		1110	1600	490	112.70
- " -	14	0.51		1050	1600	550	280.50
A-summa		1.00					570.-
Brukningsbåtnad							790.-
Totalsumma		1.00					1360.-
Himmelsberg 1 ²⁷							
Ellen, Sven Åke, Erik Eriksson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	15	0.08		1230	1600	370	29.60
- " -	16	0.11		1230	1600	370	40.70
- " -	17	0.07		920	1600	680	47.60
A-summa		0.26			7		117.90
Brukningsbåtnad							150.-
Totalsumma		0.26					267.90
Himmelsberg 1 ²⁸							
Ellen, Sven Åke, Erik Eriksson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	18	0.08		1170	1600	430	34.40
- " -	19	0.08		1050	1600	550	44.-
- " -	20	0.16		1420	1600	180	28.80
A-summa		0.32					107.20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							240.-
<u>Totalsumma</u>		0.32					347.20
Himmelsberg l ²⁹							
Gottfr. Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	21	0.07		980	1600	620	43.40
- " -	22	0.10		1110	1600	490	49.-
<u>A-summa</u>		0.17					92.40
Himmelsberg l ⁴⁸							
Birger Varleman							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	23	0.23		980	1600	620	142.60
- " -	24	0.33		800	1600	800	264.-
<u>A-summa</u>		0.56					406.60
Brukningsbåtnad							510.-
<u>Totalsumma</u>		0.56					916.60
Himmelsberg l ²							
Törsten Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	25	0.12		860	1600	740	88.80
- " -	26	0.06		1110	1600	490	29.40
- " -	27	0.14		680	1600	920	128.80
- " -	28	0.28		1110	1600	490	137.20
- " -	29	0.25		1170	1600	430	107.50
- " -	30	0.12		620	1600	980	117.60
- " -	31	0.10		860	1600	740	74.-
<u>A-summa</u>		1.07					683.30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							860.-
<u>Totalsumma</u>		1.07					1543.30
Backen 1 ¹							
Karl Erik Backelid							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	32	0.16		1050	1600	550	88.-
- " -	33	0.16		680	1600	920	147.20
- " -	34	0.11		1110	1600	490	53.90
- " -	35	0.42		980	1600	620	260.40
<u>A-summa</u>		0.85					549.50
Brukningsbåtnad							280.-
<u>Totalsumma</u>		0.85					829.50
Vassmossen 1 ⁷							
Torsten Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	36	0.17		680	1600	920	156.40
- " -	37	0.16		980	1600	620	99.20
<u>A-summa</u>		0.33					255.60
Brukningsbåtnad							210.-
<u>Totalsumma</u>		0.33					465.60
Vassmossen 1 ⁴							
Erik Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	38	0.02		740	1600	860	17.20
- " -	39	0.07		680	1600	920	64.40
<u>överföres</u>		0.09					81.60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		0.09					81.60
åker, mylla (finsand) lera	48	0.42		800	1600	800	336.-
- " -	49	0.28		740	1600	860	240.80
- " -	50	0.31		740	1600	860	266.60
A-summa		1.10					925.-
Brukningsbåtnad							550.-
Totalsumma		1.10					1475.-
Vassmossen 1 ⁶ <i>Torsten</i> Karl Gustavsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	40	0.16		740	1600	860	137.60
- " -	41	0.12		1050	1600	550	66.-
- " -	44	0.06		800	1600	800	48.-
- " -	45	0.07		860	1600	740	51.80
A-summa		0.41					303.40
Brukningsbåtnad							280.-
Totalsumma		0.41					583.40
Vassmossen 1 ⁵ William Olsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	42	0.06		740	1600	860	51.60
- " -	43	0.06		680	1600	920	55.20
A-summa		0.12					106.80
Brukningsbåtnad							70.-
Totalsumma		0.12					176.80



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Vassmossen l ³							
Edvin Danielsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	46	0.43		920	1600	680	292.40
- " -	47	0.33		860	1600	740	244.20
A-summa		0.76					536.60
Brukningsbåtnad							460.-
Totalsumma		0.76					996.60
Nunnestad Sörgården l ¹⁴							
Ewert Helge							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	51	0.34		800	1600	800	272.-
- " -	52	0.28		680	1600	920	257.60
A-summa		0.62					529.60
Brukningsbåtnad							390.-
Totalsumma		0.62					919.60
Nunnestad Sörgården l ⁷							
Sven Svantesson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	53	0.18		980	1600	620	111.60
A-summa		0.18					111.60
Brukningsbåtnad							80.-
Totalsumma		0.18					191.60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Momossen 1 ²							
Evert Helge							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	54	0.23		920	1600	680	156.40
- " -	55	1.27		740	1600	860	1092.20
A-summa		1.50					1248.60
Brukningsbåtnad							80.-
Totalsumma		1.50					1328.60
Momossen 1 ³							
William Olsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	56	0.62		1050	1600	550	341.-
- " -	57	0.51		740	1600	860	438.60
- " -	58	0.72		920	1600	680	489.60
- " -	59	0.09		740	1600	860	77.40
- " -	60	0.40		550	1600	1050	420.-
- " -	61	0.48		740	1600	860	412.80
A-summa		2.82					2179.40
Brukningsbåtnad							1180.-
Totalsumma		2.82					3359.40
Momossen 1 ⁴							
Sven-Åke, Erik Eriksson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	62	0.50		1230	1600	370	185.-
- " -	63	0.44		1110	1600	490	215.60
- " -	64	0.32		1170	1600	430	137.60
överföres		1.26					538.20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		1.26					538.20
åker, mylla (finsand) lera	65	0.53		860	1600	740	392.20
A-summa		1.79					930.40
Brukningståtnad							210.-
Totalsumma		1.79					1140.40
Momossen 1 ⁵							
Sven Åke o. Erik Eriksson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla (finsand) lera	66	0.90		920	1600	680	612.-
- " -	67	0.29		550	1600	1050	304.50
- " -	68	0.56		860	1600	740	414.40
- " -	69	0.20		1290	1600	310	62.-
A-summa		1.95					1392.90
Brukningståtnad							330.-
Totalsumma		1.95					1722.90
Sammandrag							
Himmelsberg							
1 ⁸ William Olsson		2.97					3814.-
1 ⁷ Densamme		1.54					579.40
1 ²⁵ Edit Helge		1.11					1112.-
1 ¹⁴ Ellen, Sven Åke, Erik Eriksson		1.00					1360.-
1 ²⁷ Desamma		0.26					267.90
1 ²⁸ Desamma		0.32					347.20
1 ²⁹ Gottfr. Andersson		0.17					92.40
1 ⁴⁸ Birger Varleman		0.56					916.60
överföres		7.93					8489.50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		7.93					8489.50
1 ² Torsten Johansson		1.07					1543.30
Backen							
1 ¹ Karl Erik Backelid		0.85					829.50
Vassmossen							
1 ⁷ Torsten Johansson		0.33					465.60
1 ⁴ Erik Andersson		1.10					1475.-
1 ⁶ ~~Torsten~~ Karl Gustavsson		0.41					583.40
1 ⁵ William Olsson		0.12					176.80
1 ³ Edvin Danielsson		0.76					996.60
Nunnestad Sörgården							
1 ¹⁴ Ewert Helge		0.62					919.60
1 ⁷ Sven Svantesson		0.18					191.60
Momossen							
1 ² Ewert Helge		1.50					1328.60
1 ³ William Olsson		2.82					3359.40
1 ⁴ Sven Åke, Erik Eriksson		1.79					1140.40
1 ⁵ Desamma		1.95					1722.90
Summa		21.43					23222.20
Summa alstringsbåtnad							14812.20
" Brukningsbåtnad							8410.-
Himmelsberg den 28 april 1956							
På tjänstens vägnar:							
							
(Gottfr. Wadman)							
Bitr. gode män:							
							
							


Beräkning av bruksbåtnad

Beräkningen utförd med ledning av Pältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Åke	Av- loppets läng	Bruknings- båtnad per meter kapitalise- rad efter 4 %	Summa per avlopps sträcka (avrund.)	Summa
1	2	3	4	5	6
Himmelsberg 1 ⁸					
William Olsson	39+58-41+32	174	4.-	350.-	
	41+32-41+70	38	8.50	320.-	
	41+70-42+6	36	2.-	70.-	
	60-61+89	189	2.-	380.-	
	60+44-43+17	80	2.-	160.-	
Himmelsberg 1 ²⁵	43+17-43+70	53	4.-	210.-	1490.-
Himmelsberg 1 ²⁵					
Edit Helge	60+41-60+89	48	2.-	100.-	
	43+76-44+53	77	2.-	150.-	250.-
Himmelsberg 1 ¹⁴					
Ellen, Sven-Åke, Erik Eriksson	43+76-44+53	77	2.-	150.-	
	44+53-45+36	52	7.80	400.-	
		60	4.-	240.-	790.-
Himmelsberg 1 ²⁷					
Ellen, Sven-Åke, Erik Eriksson	45+36-45+56	20	7.80	150.-	150.-
Himmelsberg 1 ²⁸					
Ellen, Sven-Åke Erik Eriksson	45+56-45+87	31	7.80	240.-	240.-
Himmelsberg 1 ⁴⁸					
Birger Varleman	46+20-49+91	71	7.30	510.-	510.-
Himmelsberg 1 ²					
Torsten Johansson	47+56-49+15	159	4.-	640.-	
	10+41-10+63	22	8.-	180.-	
	49+15-49+35	20	2.-	40.-	860.-
Backen 1 ¹					
Karl Erik Backelid	60-61+41	141	2.-	280.-	280.-
Vassmossen 1 ⁷					
Torsten Johansson	10+63-10+90	27	8.-	210.-	210.-
				överföres	4780.-

1	2	3	4	5	6
överfört					4780.-
Vassmossen 1 ⁴					
Erik Andersson	10+90-11	10	8.-	80.-	
	12+7-12+71	64	7.40	<u>470.-</u>	550.-
Vassmossen 1 ⁶					
Karl Gustavsson	11-11+25	25	8.-	200.-	
	11+34-11+44	10	8.-	<u>80.-</u>	280.-
Vassmossen 1 ⁵					
William Olsson	11+25-11+34	9	8.-	70.-	70.-
Vassmossen 1 ³					
Edvin Danielsson	11+44-12+7	63	7.40	460.-	460.-
Nunnestad Sörgården 1 ¹⁴					
Ewert Helge	12+71-13+21	50	7.90	390.-	390.-
Nunnestad Sörgården 1 ⁷					
Sven Svantesson	13+21-13+64	43	2.-	80.-	80.-
Momossen 1 ²					
Evert Helge	13+21-13+64	43	2.-	80.-	80.-
Momossen 1 ³					
William Olsson	49+54-52+14	150	2.-	300.-	
		40	2.-	80.-	
		46	8.-	360.-	
	52+14-53+26	112	4.-	<u>440.-</u>	1180.-
Momossen 1 ⁴					
Sven Åke, Erik Eriksson	49+15-50+22	107	2.-	210.-	210.-
Momossen 1 ⁵					
Sven Åke o. Erik Eriksson	50+22-51+50	128	2.-	250.-	
		40	2.-	<u>80.-</u>	330.-
Summa					<u>8410.-</u>

Himmelsberg den 28 april 1956



(Gottfr. Wadman)

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
38+88-42+6	318	<u>Sträckan A - B</u>				
38+88-41+21		12" lantbruksrör m	233	6.-	1398.-	
-42+6		10" -"-	85	4.25	361.25	1759.25
		rörledning				
38+88-41+16		Grävning för rörensläggning				
		dikesjordens återfyllning m	228	3.-	684.-	
-41+32		D:o	16	8.-	128.-	
-41+64		D:o	32	3.-	96.-	
-41+84		D:o	20	11.-	220.-	
-42+6		D:o	22	3.-	66.-	1194.-
38+88		Rörutlopp st.	1	50.-	50.-	
39+58,41+21		Brunn typ A, d=0.80 m.	2	140.-	280.-	
42+6		d=0.60 m.	1	90.-	90.-	420.-
		För arbetets tillsyn och ledning samt oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 15 %				506.75
					Summa	3880.-
42+6 - 48	594	<u>Sträckan B - C</u>				
42+6 - 45+87		10" lantbruksrör m	381	4.25	1619.25	
- 47+20		12" -"-	133	6.-	798.-	
- 48		15" -"-	80	7.70	616.-	3033.25
42+6-43+11		Grävning, läggning o. återfylln.	105	3.-	315.-	
-43+17		- " -	6	14.-	84.-	
-43+52		- " -	35	2.70	94.50	
-43+70		- " -	18	7.-	126.-	
-44+30		- " -	60	14.-	840.-	
-44+53		- " -	23	7.-	161.-	
-45		- " -	47	3.-	141.-	
		överföres			1761.50	3033.25

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överföres			1761.50	3033.25
- 45+36		D:o m	36	7.-	252.-	
- 45+56		D:o "	16	3.-	48.-	
- 45+87		D:o "	35	8."	280.-	
- 46		D:o "	13	6.50	84.50	
- 46+20		D:o "	20	3.50	70.-	
- 46+91		D:o "	71	3.-	213.-	
- 47+20		D:o "	29	6.50	188.50	
- 47+56		D:o "	36	17.-	612.-	
- 47+68		D:o "	12	3.50	42.-	
- 47+80		D:o "	12	5.50	66.-	
- 48		D:o "	20	3.50	70.-	3687.50
43+17, 43+76						
44+53, 45+36		Brunn typ A, d= 0.60 m. st.	4	90.-	360.-	
45+87, 46+20						
46+91		d= 0.80 m. "	143	140.-	420.-	
47+20, 48		d=0.90 m. "	2	170.-	340.-	1120.-
		Tillägges c:a 15 %				1169.25
					Summa	9010.-
48 - 53+26	526	<u>Sträckan C - D</u>				
48-52+14		8" lantbruksrör m	414	3.20	1324.80	
-53+26		6" "- "	112	2.40	268.80	1593.60
48-51+50		Grävn., lägg. o. återfylln. "	350	2.20	770.-	
-52+14		D : o "	64	2.70	172.80	
-53+26		D : o "	112	1.80	201.60	1144.40
49+15, 49+54						
50+94, 52+14						
53+26		Brunn typ A, d= 0.45 m. st.	5	65.-		325.-
		Tillägges c:a 15 %				457.-
					Summa	3520.-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
60-61+89	189	<u>Sträckan B - Ba</u>				
		5" tegelrör m	189	2.-		378.-
60-60+85		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	85	2.10	178.50
-60+90		D : o	"	5	8.-	40.-
-61+89		D : o	"	99	2.10	207.90
61+41, 61+89		Brunn typ A, d=0.45 m.	st	2	65.-	130.-
		Tillägges c:a 15 %				145.60
					<u>Summa</u>	<u>1080.-</u>
10+41 - 13+64	323	<u>Sträckan C - Ca</u>				
10+41-11+44		9" lantbruksrör m	103	3.75	386.25	
-12+7		8" -"-	"	63	3.20	201.60
-12+71		6" -"-	"	64	2.40	153.60
-13+64		4" tegelrör	"	93	1.40	130.20
10+41-11		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	59	2.40	141.60
-11+16		D : o	"	16	3.-	48.-
-11+44		D : o	"	28	2.40	67.20
-12+7		D : o	"	63	2.20	138.60
-12+36		D : o	"	29	1.80	52.20
-12+71		D : o	"	35	2.40	84.-
-13+64		D : o	"	93	1.50	139.50
11, 11+25						
11+44		Brunn typ A, d = 0.60 m.	st	3	90.-	270.-
12+7, 12+71						
13+21, 13+64		d = 0.45 m.	"	4	65.-	260.-
		Tillägges c:a 15 %				307.25
					<u>Summa</u>	<u>2380.-</u>

(Gottfr. Wadman)

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas. att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lätning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnssringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla

fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937

fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;


att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att arbetsstyrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är Fixpunkt = + 12,11 meter kors i jordfast block vid sektion 47 + 52.

Himmelsberg den 28 april 1956




(Gottfr. Wadman)

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Av- del- ning	Ägo- fig. nr.	För- bättrings- värde	Deltager i kostnaden för avloppet					Summa kostnad	Relativ kostnad eller kostnad per förbätt- rings- krona
			A - B	B - C	C - D	C - Ca			
			B - Ba						
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		
I	1-3 $\frac{1}{2}$ 4								
	5-6								
	8-9								
	32-35								
	70-71	4935.90	4960.-				4.960.-	1.01	
	$\frac{1}{2}$ 4								
II	7, 10-31								
	av 36-39	5476.10	240.-	9010.-			9.250.-	1.69	
III	29	6830.20	-	-	3520.-	-	3.520.-	0.52	
	56-69								
IV	28-55	5980.-		3610.-		2380.-	5.990.-	1.002	
I-IV		23222.20					19870.-	0.86	
I+II+IV		16392.-					16350.-	0.997	

Härav framgår, att avdelning III får minsta relativa kostnaden, då torrläggas var för sig, varför avdelningarna avdelningarna med avseende på kostnaderna skola skiljas åt, varvid avdelning III skall påföras 3520.- kronor och avd. I+II+IV 16.350.- kr.

Himmelsberg den 28 april 1956




(Gottfr. Wadman)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Avdelning I + II + IV</u>						
Himmelsberg						
1 ⁸ William Olsson	S	3814.-	3804.23	3804.23	✓ 19.146	182.50
1 ⁷ Densamme	S	579.40	577.92	577.92	✓ 2.908	27.72
1 ²⁵ Edit Helge		1112.-	1109.15	1109.15	✓ 5.582	53.21
1 ¹⁴ Ellen, Sven-Åke, Erik Eriksson		1360.-	1356.52	1356.52	✓ 6.827	65.08
1 ²⁷ Desamma		267.90	267.21	267.21	✓ 1.345	12.82
1 ²⁸ Desamma		347.20	346.31	346.31	✓ 1.743	16.61
1 ²⁹ Gottfrid Andersson		92.40	92.16	92.16	✓ 0.464	4.42
1 ⁴⁸ Birger Varleman		916.60	914.25	914.25	✓ 4.601	43.86
1 ² Torsten Johansson		935.80	933.40	933.40	✓ 4.698	44.78
Backen						
1 ¹ Karl Erik Backelid		829.50	827.37	827.37	✓ 4.164	39.69
Vassmossen						
1 ⁷ Torsten Johansson		465.60	464.41	464.41	✓ 2.337	22.28
1 ⁴ Erik Andersson	S	1475.-	1471.22	1471.22	✓ 7.404	70.57
1 ⁶ ~~Torsten~~ Karl Gustafsson		583.40	581.90	581.90	✓ 2.929	27.92
1 ⁵ William Olsson	S	176.80	176.35	176.35	✓ 0.887	8.45
1 ³ Edvin Danielsson		996.60	994.05	994.05	✓ 5.003	47.69
Nunnestad Sörgården						
1 ¹⁴ Ewert Helge	S	919.60	917.24	917.24	✓ 4.616	44.00
1 ⁷ Sven Svantesson		191.60	191.11	191.11	✓ 0.962	9.17
Momossen						
1 ² Evert Helge	S	1328.60	1325.20	1325.20	✓ 6.669	63.57
Summa		16392.-	16350.-			
överföres				16350.-	82.285	784.34

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent
överfört				16.350.-	82.285	784.34
<u>Avdelning III</u>						
Momossen						
1 ³ William Olsson	S	3359.40	1731.29	1.731.29	✓ 8.713	83.05
1 ⁴ Sven-Åke, Erik Eriksson		1140.40	587.72	587.72	2.958	28.20
1 ⁵ Desamma		1722.90	887.91	887.91	✓ 4.468	42.59
Himmelsberg						
1 ² Torsten Johansson		607.50	313.08	313.08	✓ 1.576	15.02
Summa		6830.20	3520.-	19.870.-	100.000	953.20
Himmelsberg den 28 april 1956 På tjänstens vägnar: <i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman)						
Bitr. gode män: <i>Johan Jansson</i> <i>Martin Larsson</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Himmelsberg m.fl. hemman i Amnehärads socken
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning av avlopp och igenläggning med rör genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1 km norr om Amnehärads kyrka inom nederbördsområde n:r 138/139 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränder med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profilritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D, B-Ba och C-Ca. Enkel röd linje betecknar att avloppen skola göras täckta. Avloppens blivande dimensioner hava å profilritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har ifråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,75 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och den, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden havasynemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden,

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är i torrlägningshänseende att anse som en enda samfällighet. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten har särskild utredning verkställts, bil. K. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten, som av uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Himmelsbergs dikningsföretag av år 1956"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Himmelsberg den 28 april 1956

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Bitr. gode män:


Johan Janson
Morrika Paartoy

R Ä K N I N G

Dagarvoden, 2 st. à 20.-	40.-
Reseersättning, 20 km. à 10 öre, moped	<u>2.-</u>
	<u>Summa kr. 42.-</u>

Kvitteras


Himmelsberg den 28 april 1956




Dagarvoden 2 st. à 20.- kr.	<u>40.-</u>
	<u>Summa kr. 40.-</u>

Kvitteras

Himmelsberg den 28 april 1956



Attesteras:



(Gotfr. Wadman)

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Himmelsbergs dikningsföretag av år 1956 i Amnehärads socken av

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Skaraborgs län.


Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						700.-	
		Hantlangning						147.-	
		Gode män						82.-	
		Annons						24.20	
								953.20	
Himmelsberg den 28 april 1956 <i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman)									

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rundjärn ingjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn

d = 0.3 m " 0.60 " "


d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i
upprättat år(-en)

socken(-nar) av

{ utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st. _____

Arkivnummer