



Akt nr:

R-F4b-LS57/56

AU\$R-F4b-LS57/56

Handlingar angående

"Snaremossens dikningsföretag av år 1956"

i Naums socken, Ryda kommun av
Skaraborgs län;

upprättade år 1956 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

• LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA. Tel. 13140

AVSYNINGSI NTY G.

Undertecknad får härmed intyga att Snare mossens dikn.företag av år 1956
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten i Naums socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 3064 å 1.080:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela före-
taget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:.....
.....
.....

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:
använt material:.....
avvikelser från godkänd plan:
.....
.....
arbetets kvalitet:
Brandförsäkring:

..... Skara den 27/11 1956.
..... Ragnar Holm
(verkets avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:
å lånegarantien kronor
å avskrivningslånet kronor
å statsbidraget kronor
På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas: ~~xxxxxxxx~~
å lånegarantien kronor
å avskrivningslånet kronor
å statsbidraget 1.080:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning
utanordnat den Signatur
...../.....19... nr
...../.....19... nr
.....1/12.....1956 nr Bel.

Skara den 27/11 1956.
Abel Palmström
~~hans ställe~~
lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid syn enligt vasselagen
för anläggning av merk. tillstånd
Snaromossen m fl. i Vassens socken,
Skaraborgs län.

Sammanträdde den 13 april 1956
hos Åke Johansson, Snaromossen.
Närvarande: Uddetsteknad, försämrings-
man, jämte följande sakägare:

Åke Johansson, Snaromossen.

Martin " " för egen del
och för J. Johanssons stuln. ent. fullm. bit. D²

äg. Snaromossen 16

Jonas Ahgren, äg. Snaromossen 1², 1³ och 1⁴

Bruno Larsson, genom Gunnar Larsson
ent. fullmakt, bit. D¹ äg. Snaromossen 1⁵

Gustav Larsson, " " 1⁶ och 1⁴.

§ 1.

Upplästes det försämringsgemensam
utfärdade förordnandet, som hade lydelse
ent. bit. A.

§ 2.

Något jäv mot försämringsgemensam
anfördes ej.

§ 3.

Förklarades den nyuppräskade nivå-
kartan över det vassubersvärade om-
rådet samt profiler och sektioner

öven de i friga säma enveloppen.

#4.

Öven Skogren, ägare av Snar emossen 12-14
föklarede, att han önskade fricna sig med
sökan den, varfor fricnings skrifvelse, bil. C,
uppsändes och underlämnades.

#5.

Sökan den och den som fricnat sig
med honom ykade förläggning
av sina erfir taget beörda mecken
lic andemåls outif dja meddelat
däckt ledningar.

Öven Skogren ykade, att förled-
ningen skulle utsträckas till. 14. 10.

#6.

Delägarna ingingo överens kommande,
bil. E, om kostadernas fördelning och
fristagets utfränd.

#7.

Om intet vidare fric kom att an-
teckna till protokollet, meddelade
fricadningens mecken, att nytt samman-
träd skulle hållas på samma ställe
på snart sluttig plan för fristaget upp-
rättats, varom delägarna skulle
underlämnas.

Slutligen föklarede samman-
trädet upplöst.

Öst och dag om öven
Regner Håkan

Den 23 maj 1956 i Snaremassen.
 Närvarande: Undertecknad försämrings-
 man samt följande delägare:

Åke Johansson, Snaremassen.
 Martin. -
 Ivar Klegren. -
 Gunnar Klason. -
 Gustav Lersson. -

#8

Genomgickes det uppräddade förslaget
 till de väderstuckade markernas bäddar.
 Förslägning jämfördes liksom de länder.

#9

Upplästes styrelsens utlåtande
 som hade lydelse enl. bil. 77.

#10

Det följande till förslaget hörande
 handlingar och ritningar utlägs
 lantbr. Åke Johansson, Snaremassen
 m. Tumleberg, m.

#11.

Som intet vidare förkom förklarades
 försämringen avslutad och
 sammanträdet upplöst.

Snaremassen den 23/5 1956
 T. Lj. Ånster
 (Ragnar Halm)

4. maj 1971

Bil. A

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 105 55

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

18 MAJ 1955


Diarie Nr LI 48

Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsäkras
bevis om förordnandets emottagande.


Mariestad å landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

5. Holm.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i *Skaraborgs* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom *Namn*

socken(-nar) av *Skaraborgs* län.

Förrättningen avser *Torrläggning av vattenkådad mark*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Tumleberg*

Meddelanden om förrättningen ställas till *Lantbrukare*

Åke Johansson, Snaremossen, Tumleberg.

titel, namn och fullständig adress samt telefon:

Telefon: *Tumleberg 31.*

Snaremossen den *18/12* 19 *54*

Sökandes namn:

Fastighet:

J. Johanssons Herbh. för fastigheten *Snaremossen 1.6*
Martin Johansson. » »
» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Gustav Larsson</i>	ägare av fastigheten	<i>Snarenorren</i>
<i>Anna Klasson</i>	» » »	<i>11</i>
<i>Hen Sgren</i>	» » »	<i>11</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistent Ragnar Holm

Skara den 18 april 19 55

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lanbrukare Åke Johansson, Snaremossen, Tumleberg, fredagen den 13 april 1956 kl. 1400, vilka denna dag avsänts till:

✓ J. Johanssons sterbhus,	Snaremossen,	<u>Tumleberg</u>
✓ Sven Ågren,	"	"
✓ Anna Klasson,	"	"
✓ Gustav Larsson,	" , Tingstaden,	<u>Vara .</u>

Skara den 5 april 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde onlagen den 23 maj 1956 kl. 1300 ha kallelser denna dag avsänts till ovanstående.

Skara den 14 maj 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Undertecknad .. förena^{sig} ~~oss~~ med sökanden⁹. till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark tillhörande *Svaremossen* ..

 m.fl. i *Nasmo* sock^{en} och yrka^{jag} ~~vi~~ på
 min
 företagets utsträckning, så att jämväl ~~är~~ därav beroende mark må kunna på ända-
 målsenligaste sätt torrläggas och brukas.

..... *Svaremossen* den *21/4 1956* ..

..... *Iven Nygren* ..
 *Svaremossen Torrläggning* ..

Förestående förening och namnteckning.... vitsordas
 och bestyrkes.

Regner Kalin

~~Biträdande gode män:~~

.....

.....

FULLMAKT

för Gunnar Klasson, Suseremossen
(namn)

(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Suseremossen

i Nämn socken
kommun av Skaraborg län

å Muns vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Suseremossen den 13/4 1956

Anna Klasson

Bevittnas:

Ragnar Olsson
(namn)

Skara
(adress)

Martin Johansson
(namn)

Tumleberg
(adress)

FULLMAKT

för Martin Johansson Sneremossa
(namn)
Tumleberg
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Sneremossa m.fl.

..... i Neums socken
..... kommun av Skaraborgs län
å veio vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sneremossa den 13 april 1956

Sten Johansson

Martin Johansson

Maria Johansson

Bevittnas:

Iron Skjeron
(namn)

Gunnar Larsson
(namn)

Sneremossa Tumleberg
(adress)

J. J. Osterberg
(adress)

Örnenkommelse

Mellan undertecknade, delägare
i det första som även förläggningen av
mask, tecknande Snaremsösa m.fl.
i Naams socken, Skaraborgs län, har
följande örnenskommelse följts:

1. Förlinda vi oss, att utfråga och
fråga om den undertecknade förteckning
enligt den plan som upprättats av
agronomen R. Halm och godkända vi den av
honom upprättade kostskedfördelningsplan.
2. Till förhörmannen i förteckning
utvälja vi länets. Åke Johansson,
Snaremsösa, Tumbaberg.
och uppdraga vi åt honom att
till förteckning i dess helhet söka
största möjliga statsbidrag, samt
att för utbeholdning av bidrag
och den undertecknade nödiga kontakter
och förbindelser.

Snaremsösa den 13/4 1856

Martin Johansson. Lön Ågren
fr. J. Johanssons ställe.
enl. fullmakt

Arvid Klasson
genom Gunnar Klasson, enl. fullmakt

Gustav Lamm

Försläende örnenskommelse till
ordet och namnteckningarna bekräftar:
7. Lönstom Dagmar Rala

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Snaremossen av 1:4</u>							
<u>Gustav Larsson</u>							
Åker, mylla på sand	1	0,19		1275	1700	425	81
" - " -	2	0,20		1105	"	595	119
Summa		0,39					200
<u>Snaremossen 1:6</u>							
<u>J. Johanssons sterbhus</u>							
Åker, mylla på sand	3	0,10		1020	1700	680	68
" - " -	4	0,48		1100	"	600	288
Tomt o. trädgård	5	0,09		1950	3000	1050	95
" "	6	0,05		2250	"	750	38
Åker, mylla på sand	7	0,49		850	1700	850	417
" - " -	8	0,23		935	"	765	176
Summa alstringsbåtnad							1082
" brukningsbåtnad							682
Summa		1,44					1764
<u>Snaremossen 1:5</u>							
<u>Anna Klasson</u>							
Åker, mylla på sand	9	0,96		1020	1700	680	653
<u>Snaremossen 1:2, 1:3, av 1:4</u>							
<u>Sven Åhgren</u>							
Åker, mylla på sand	10	0,85		1100	1700	600	510
" - " -	11	0,18		1615	"	85	15
" - " -	12	0,04		"	"	"	3
" - " -	13	0,50		1530	"	170	85

Utredning angående

brukningsbåtnad utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet o. hemmansägare</u>	<u>Sträcka</u>	<u>Antal m.</u>	<u>å-pris kr</u>	<u>Båtnad</u>		<u>Anm.</u>
				<u>kronor</u>	<u>summa</u>	
<u>Snaremossen 1:6</u>						
J. Johanssons sterbhus	4-5+1	86 ^{x)}	2:--	172		^{x)} Igenlagt dike
	5+1-5+86	85	6:--	<u>510</u>	682	
<u>Snaremossen 1:2, 1:3, av 1:4</u>						
Sven Åhgren	1+50-2+5	55	6:--	330		
	2+13-3+1	88	6:--	<u>528</u>	<u>858</u>	
		<u>Summa</u>			<u>1540</u>	

Snaremossen den 23 maj 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket A - B.</u>						
0+90-1+50	60	Rensning	m	60	0:50	30:-
1+50-2+5	55	250 mm rör med frakt	"	55	4:20	231:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	55	0:70	39:-
1+50		Rörledningsöga typ B			55:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			35:-	390:-
2+5-2+13		Befintlig trumma				
2+13-2+84	71	250 mm rör med frakt	m	71	4:20	298:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	71	1:-	71:-
2+13		Brunn typ A, d=0.6 m			90:-	
2+84		Brunn typ A, d=0.6 m, med 0.250 m intagerör			95:-	
2+84-3+1	17	200 mm rör med frakt	m	17	3:30	56:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	17	1:-	17:-
3+1		Brunn typ A, d=0.5 m			75:-	
3+1-4	99	150 mm rör med frakt	m	99	2:50	248:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	99	1:-	99:-
3+54		Brunn typ C, d=0.5 m			50:-	
4		Brunn typ A, d=0.5 m			75:-	
4-4+74	74	150 mm rör med frakt	m	74	2:50	185:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	12	2:-	24:-
		- " -	"	62	1:10	68:-
4+74		Brunn typ C, d=0.5 m			50:-	
4+74-5+86	112	100 mm rör med frakt	m	112	1:35	151:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	27	1:60	43:-
		- " -	"	85	0:80	68:-
5+1,5+86		Brunn typ A, d=0.4 m	st	2	60:-	120:-
		Arbetsledning o. oförutsett			227:-	2110:-
	<u>488 m</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>2500:-</u>

Snaremossen den 23 maj 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

~~att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;~~

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt

~~Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;~~

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: **Toppen av nedslaget järnrör c:a 15 m väster om p. 4+74 å höjden + 10,00.**


Snaremossen den 23 maj 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning		Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
		Båtnad	0+90 - -2+5	2+13 - -5+86	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	fig. 14-15 str. 1+6 o. 2+4	342	340									340	0,9942
II	fig. 1-13 str. 2+13- -3+1 4-5+86	3758	50	2110								2160	0,5748
I+II	Samtliga	4100	390	2110								2500	0,6098
Härav framgår att företaget skall uppdelas på 2 avdelningar med följande relativa kostnader:													
Avdelning I = 0,9942													
" II = 0,5748.													
Snaremsen den 23 maj 1956.													
I tjänsten:													
<i>Ragnar Holm</i> Ragnar Holm													

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Snaremossen av 1⁴</u>						
Gustav Larsson	avd. II	200:-	115:-	115:-	4.60	
<u>Snaremossen 1⁶</u>						
J. Johanssons stbhs.	avd. II S	1764:-	1014:-	1014:-	40.56	
<u>Snaremossen 1⁵</u>						
Anna Klasson	avd. II	653:-	375:-	375:-	15.00	
<u>Snaremossen 1², 1³, av 1⁴</u>						
Sven Åhgren	avd. I S	342:-	340:-			
	" II	1141:-	656:-	996:-	39.84	
Summa		4100:-	2500:-	2500:-	100.00	
Snaremossen den 23 maj 1956.						
I tjänsten:  Ragnar Holm.						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Snare-mossen m.fl. hemman i Naums socken, Ryda kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse sås om dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärks med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen,

att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad. Hur bruksbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. *G*.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar bör verkställas här särskild utredning verkställt, bil. *K*. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

I särskild överenskommelse, bil. *E*, hava delägarna i företaget förklarat sig godtaga den av förrättningsmannen verkställda båtnadsuppskattningen och kostnadsfördelningen.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan

skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1965;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Snare mossens dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Snare mossen den 23 maj 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

Blod

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutas en betongbotten
vari en ränn formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-järn ingjutes i locket
 $d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m} = 0.60 \text{ m}$
 $d = 0.5 \text{ m} = 0.90 \text{ m}$

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i socken(-nar) av län
upprättat år(-en) { utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopla

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

Arkivnummer