



Akt nr:

R-F4b-LS58/55

AU\$R-F4b-LS58/55

Handlingar angående

Löms

"Björkebackens dikningsföretag av år 1955"

i Hornborga och Sätuna socknar, Gudhems kommun och

Skaraborgs län;

upprättade år 1955 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

J. Lippert.

Förrättningsmen.


RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn "Björkebackens dikningsföretag av år 1955"			
Socken Hornborga och Sätuna		Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~ Gillis Carlsson, Skattegården, Hornborga, Broddetorp			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 18 okt. 1956	Bidrag till utförandet, kr 2.140:--	Garantilån nr B 460/3 till Gillis Carlsson kr 2.000:--	
Arbetstid jml. V. L. 10:62 den 31 dec. 1960	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid den 1 okt. 1957	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 2.140:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr 500:--
Besiktning verkställd den 8 aug. 1957		Besiktning verkställd av e.o. lantbruksing. J. Lippert	

Vid besiktningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 8503:45 kronor, varav räntor under arbetstiden 46:35 kronor och styrelsearvode 75:-- kronor.

Skara den 9 aug. 1957.

I tjänsten:


(J. Lippert)

E.o. lantbruksing.

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för tornläggning av mark
tillhörande Vallen m.fl. fastigheter
i Hornborga och Sätuna socknar,
Gudhems kommun av Skaraborgs
län.

Den 2. nov. 1954 hos Gillis Carlsson, Skottegården, Hornborga

Närvarande: understeknad c.o. assistent och förrättnings-
man samt gode männen Gillis Fredriksson, Per Håkansson,
Broddetorp och Sven Johansson, Hovslagargr:n, Hornborga,
ävensom följande sakägare:

sökandena: Gillis Carlsson - äg. Hornborga skattegr:n 1⁷ och
Hornborga 19¹

Simon Johansson och -

Anna Johansson - Hornborga 6⁶ (Vallbodol)

genom Simon Johansson ant. fullm. bilaga **E^I**

Enock Larsson - äg. Bälltorp 53

av övriga sakägare: August Hägerström - - - 56

Helmer Johansson - - Paris 16

Sergny Svensson - - Sätuna Stammen 12

Sven Larsson - - Paris 4¹

Övald Svensson - - Sätuna Frälsg:n 6¹⁰ 6¹¹

Karl Svensson - - Hornborga 4²

Gilbert Kristiansson - - Herr Lageng:n 92.

Mörten Persson - - Hornborga 12³

Sandfrid Petterssons dödsbo - - Hornborga 4³ och

Hornborga backg:n 15⁶

genom Gustav Pettersson del. fullm. bilaga -

§1.

Upplästes det för förmättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bilaga A

§2

Något jäv emot vjernmännene kunde icke utrönas

§3.

Sökandena yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rön av ifrågasvarande avlopp, så att deras hållar beroende mark måtte kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§4.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt profier över avlopp härifrån.

§5.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen färdigställt nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Lippert,
förmättningsman

Biträdande gode män:
Gullerudriksson

Sever Johansson

Den 17. mars 1955 hos Gillis Carlsson, Skattegården, Hornborga.

Närvarande: Förestående synemän och följande
sakägare: Gillis Carlsson - äg. Hornborga Skattegården 17 och
Hornborga 19'

August Hägström -

Helmer Johansson - äg. Paris 16

Simon Johansson och

Anna Johansson - äg. Hornborga 66

genom Simon Johansson enl. fullm. bilaga E^I

Örnock Larsson - äg. Bålltorp 50

genom Daniel Larsson enl. fullm. bilaga E^{II}

§ 6.

Förelades det sedan förra sammanträdet
upprättade förslaget till de vattenbuvägnade markernas
bättre torrläggning med härtill hörande handlingar.

§ 7.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade
lydelse enl. bilaga K.

§ 8.

Att mottaga och förvara till företaget
hörande handlingar och ritningar och att sam-
man kalla delägarna för val av styrelse utsågo
synemännen Gillis Carlsson, Skattegården, Hornborga,
Broddeborg.

§ 9.

Som intet vidare fanns att till protokollet
anteckna förklarades förvärdningen avslutad
och sammanträdet upplöst.

Oft och tid som ovan.

I tjänsten

J. Lippert,
förrättningsman.

Biträdande gode män:

Sven Johansson tillträdanden

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


IIIM 48 53

Förordnande.

E.o. assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa i-frågavarande förrättning; och införsväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein


Nils Karlberg

+ Avskrifter: LbruksSt., lantbruksnämnden.

E. D. 216-49

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 11/5 1948 Dnr 29

Exp. den / 19 nr

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~en~~ tillhörig mark inom

Skaraborgs och Sätuna socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser

dikning
moss = ängsmark omkr. 50 tunnland
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.
Som skall torrläggas dikens längd 1200-1300 mtr.

Närmaste järnvägsstation Broddetorp

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Paradslund (Vallen) Broddetorp ägs av G. Carlsson

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den 28-8 1948

Gunnar Carlsson
Simon Johansson
Enock Larsson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

<i>Paradslund</i>	<i>John Andersson</i>
<i>Ove Skottgården</i>	<i>Eivis Carlsson</i>
<i>Arvids Mikaelsgården Vällbodol</i>	<i>Tomas Johansson Skerhus</i>
<i>Björkebacken Lohna</i>	<i>Enock Larsson - Sätuna 37</i>

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerhelm

J. Sunnerhelm

Leo Wohlstede

Leo Wohlstede

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

29 APR 1953

III M 48 5

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Torrlägningsnämndens vägnar:


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Gillis Carlsson, Skattegården, Hornborga, Broddetorp tisdagen den 2 nov. 1954 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

✓August Hägerström,	Bälltorp,	Sätuna,	<u>Broddetorp</u>
✓Enock Larsson,	"	"	"
✓Helmer Johansson,	"	"	"
✓Torgny Svensson,	Stommen,	"	"
✓Martin Andersson,	Sätuna Mejeri,		"
✓Karl Herman Bergstrands sterbhus, c/o Karl Erik Bergstrand,			<u>Stenstorp</u>
✓Sven Larsson,	Isaksgården,	Sätuna,	<u>Broddetorp</u>
Evald Svensson,	Frälsegården,	"	"
Karl Svensson,	Vassagården,	Hornborga,	"
Hilmer Svensson,	Nedre Skatteg:n,	"	"
Erik Larsson,	"	"	"
✓Sandfrid Peterssens dödsbo,	Skattegården,	"	"
✓Sixten Gustavsson,	Backgården,	"	"
✓Karl Andersson,	Övre Skatteg:n,	"	"
✓Gilbert Kristiansson,	Herr-Lagersg:n,	"	"
✓Gillis Carlsson,	Skattegården,	"	"
✓Fr. Anna Johansson, och	"	"	"
✓Simon Johansson,	Vallbodal,		<u>Stenstorp</u>
✓Mårten Persson,	Box 881,		"
✓Skiftesgodemannen Sven Johansson,	Hovslagareg:n,	Hornborga,	<u>Broddetorp</u>
✓" Gillis Fredriksson,	Per Håkansgården,		"

Skara den 25 okt. 1954.

I tjänsten:


Förrättningsman

Var god vänd!


Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 17 mars 1955 klockan 11,00

har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av:

Evald Svensson,	Fräsegården,	Sätuna,	<u>Broddetorp</u>
Karl Svensson,	Vassagården,	Hornborga,	"
Hilmer Svensson,	Nedre Skatteg:n,	"	"
Erik Larsson,	"	"	"

Skara den 2 mars 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hornborga Skattegården m.fl. fastigheter i Hornborga och Sätuna socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Gillis Carlsson, Hornborga Skattegården, torsdagen den 17 mars 1955 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Hornborga socken: Hornborga Backg:n 15:6, 15:5, Hornborga 27:1, 19:1, 6:6, 12:3, Herrlagersg:n 9:2, Hornborga Skatteg:n 1:7.

I Sätuna socken: Bålltorp 5:3, Paris 1:6, 4:1, Sätuna Stommen 1:2, 1:6, Berg 1:1 samf. torvtag.


Skara den 22 febr. 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Hornborga församling den 27 febr. 1955, betygas:


Kyrkans församling

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 22 febr. 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hornborga Skattegården m.fl. fastigheter i Hornborga och Sätuna socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Gillis Carlsson, Hornborga Skattegården, torsdagen den 17 mars 1955 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Hornborga socken: Hornborga Backg:n 15:6, 15:5, Hornborga 27:1, 19:1, 6:6, 12:3, Herrlagersg:n 9:2, Hornborga Skatteg:n 1:7.

I Sätuna socken: Bålltorp 5:3, Paris 1:6, 4:1, Sätuna Stommen 1:2, 1:6, Berg 1:1 samf. torvtag.


Skara den 22 febr. 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Sätuna församling den 27 febr. 1955, betygas:


Karl Håkansson

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 22 febr. 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hornborga Skattegården m. fl. fastigheter i Hornborga och Sätuna socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Gillis Carlsson, Hornborga Skatteg:n, **torsdagen den 17 mars 1955 klockan 11.00**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Hornborga socken:

Hornborga Backg:n 15:6, 15:5,
Hornborga 27:1, 19:1, 6:6, 12:3,
Herrlagersg:n 9:2, Hornborga
Skatteg:n 1:17.

I Sätuna socken:

Bålltorp 5:3, Paris 1:6, 4:1, Sätuna Stommen 1:2, 1:6, Berg 1:1, samf. torvtag.

Skara den 22 febr. 1955.

I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning lördagen den 26 febr. 1955, intygas.

Skara den 28 febr. 1955.

I tjänsten:

J. Lippert
förrättningsman

FULLMAKT

för Simon Johansson
(namn)
Vallbedal, Stenstorp
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Vallen m. fl. fastigheter

i Hornborga och Sätuna socknar,
Gudhems kommun av Skaraborgs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hornborga den 2. nov. 1954

Anna Johansson

Bevittnas:

Anton Trass
(namn)
Aspelund Stenstorp
(adress)

Greta Trass
(namn)
Aspelund Stenstorp
(adress)

FULLMAKT

för Daniel Larsson
(namn)
Båltorp, Sätuna, Broddetorp
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Vallen m. fl. fastigheter

i Hornborga och Sätuna socker
Quakers kommun av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Båltorp den 17. mars 1955

Emack Larsson

Bevittnas:

Gustav Björkman
(namn)

Emack Larsson
(namn)

Broddetorp
(adress)

Broddetorp
(adress)

VÄRDERINGSLÄNGD




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hornborga s:n</u>							
<u>Hornborga 27:1</u>							
Karl Andersson							
åker, torvmylla på torvjord	1	0,30		1440	1800	360	108
<u>Herr Lagersg:n 9:2</u>							
Gilbert Kristiansson							
åker, torvmylla på torvjord	2	0,31		1350	1800	450	140
<u>Hornborga Skatteg:n 1:17</u>							
Gillis Carlsson							
åker, torvmylla på torvjord	3	0,58		1400	2000	600	348
" - " -	4	0,43		900	"	1100	473
" - " -	5	0,64		"	"	"	704
Summa		1,65					1525
<u>Hornborga 19:1</u>							
Gillis Carlsson							
åker, torvmylla på torvjord	6	0,25		800	2000	1200	300
" - " -	7	0,40		1000	"	1000	400
" - " -	8	0,21		800	"	1200	252
" - " -	9	0,42		"	"	"	504
" - " -	10	0,39		1000	"	1000	390
Summa		1,67					1846
<u>Hornborga 6:6</u>							
Simon och Anna Johansson							
åker, mylla på ler- o. mobil. sand	11	0,42		1400	2000	600	252
" , torvmylla på torvjord	12	0,37		800	"	1200	444
Summa		0,79					696

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sätuna Stommen 1:2</u>							
Torgny Svensson							
odlingsmark, mylla på ler- o. mobl. sand	21		0,21	1200	1600	400	84
" torvmylla på torvjord	22		0,12	900	1800	900	108
Summa			0,33				192
<u>Paris 1:6</u>							
Helmer Johansson							
åker, mylla på ler- o.mobl.sand	23	0,20		1440	1800	360	72
" torvmylla på torv	24	0,21		720	"	1080	227
Summa		0,41					299
<u>Del av samf. torvtag, hävdas av</u>							
Helmer Johansson							
åker, mylla på ler-o.mobl.sand	23 a	0,04		1440	1800	360	14
" torvmylla på torv	24 a	0,11		720	"	1080	119
Summa		0,15					133
<u>Del av samf. torvtag, hävdas av</u>							
August Hägerström							
odlingsm., torvmylla på torvjord	25		0,24	850	1700	850	204
" , mylla på ler- o.mobl.sand	25 a		0,03	1440	1600	160	5
Summa			0,27				209
<u>Del av samf. torvtag, hävdas av</u>							
Enock Larsson m. fl. ^{x)}							
åker, torvmylla på torvjord	26	0,17		800	2000	1200	204
" - " -	27	0,37		"	"	"	444
" mylla på ler-o.mobl. sand	28	0,06		1700	"	300	18
Summa		0,60					666

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bålltorp 5:3</u>							
Enock Larsson							
åker, mylla på ler-o.mobl.sand	29	0,07		1600	2000	400	28
" , torvmylla på torvjord	30	0,51		1000	"	1000	510
" - " -	31	0,34		"	"	"	340
" mylla på ler- o. mobl.sand	32	0,05		1500	"	500	25
" torvmylla på torvjord	33	0,54		1000	"	1000	540
" - " -	34	0,49		1800	"	200	98
odlingsm., - " -	35		0,42	1360	1700	340	143
Summa		2,00	0,42				1684
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Hornborga s:n</u>							
<u>Hornborga 27:1</u>							
Karl Andersson	1	0,30					108
<u>Herr Lagersgården 9:2</u>							
Gilbert Kristiansson	2	0,31					140
<u>Hornborga Skatteg:n 1:17</u>							
Gillis Carlsson	3-5	1,65					1525
<u>Hornborga 19:1</u>							
Gillis Carlsson	6-10	1,67					1846
<u>Hornborga 6:6</u>							
Simon och Anna Johansson	11-12	0,79					696
<u>Hornborga 12:3</u>							
Mårten Persson	13-16		0,96				332
<u>Sätuna s:n</u>							
<u>Paris 4:1</u>							
Sven Larsson	17-18		0,32				49

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Berg 1:1</u>							
Carl Herman Bergstrands dödsbo	19		0,31				60
<u>Sätuna Stommen 1:6</u>							
Martin Andersson	20	0,10					90
<u>Sätuna Stommen 1:2</u>							
Torgny Svensson	21-22		0,33				192
<u>Paris 1:6</u>							
Helmer Johansson	23-24	0,41					299
<u>Del av samf. torvtag, hävdas av</u>							
Helmer Johansson	23a-24a	0,15					133
<u>Del av samf. torvtag, hävdas av</u>							
August Hägerström	25-25a		0,27				209
<u>Del av samf. torvtag, hävdas av</u>							
Enock Larsson m. fl. ^{x)}	26-28	0,60					666
<u>Pålltorp 5:3</u>							
Enock Larsson	29-35	2,00	0,42				1684
<u>Summa</u>		7,98	2,61				8029
Hornborga Skattegården den 17 mars 1955.							
I tjänsten:							
 J. Lippert							
Biträdande gode män:  							
^{x)} Nedanstående uppdelning grundar sig på vid slutsammanträdet av delägarna lämnade uppgifter.							
<u>Sätuna socken</u>							
Del av samf. torvtag, hävdas av							
Matilda Johansson							
åker, torvmylla på torvjord	26	0,17		800	2000	1200	204

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B - C</u>				
4-4+50	50	Röjning av buskar och ev. träd jämte justering av botten och slänter m	50	1:40	70:--	
4+50-5+50	100	Röjning av buskar och ev. träd jämte justering av botten och slänter "	100	2:--	200:--	
5+50-5+79	29	Röjning av buskar och ev. träd "	29	0:60	17:40	
- " -	"	Grävn. av torvjord med något rötter m ³	20	2:--	40:--	
- " -	"	Grävn. av grus och sten "	10	4:--	40:--	
5+79-11+57	578	225 mm:s rör med frakt m	578	3:50	2023:--	
5+79-6+20	41	Grävn., lägn. o. återfylln. till föreskriven höjd "	41	2:50	102:50	
6+20-7+60	140	- " - "	140	4:30	602:--	
7+60-8	40	- " - "	40	2:70	108:--	
8-9	100	- " - "	100	2:20	220:--	
8+20-8+70	50	Uppgrusning eller rustbädd för rörledningen "	50	1:--	50:--	
9-9+50	50	Grävn., lägn. o. återfylln. till föreskriven höjd "	50	3:50	175:--	
9+50-10+50	100	- " - "	100	3:80	380:--	
10+50-11+57	107	- " - "	107	3:20	342:40	
5+79-11+57	578	Inläggning av koppartråd i rörledningen (c:a 3 % tillägg)	595	0:25	148:75	
5+79		Rörlutlopp typ C st	1	80:--	80:--	
7+60		Brunn typ Da; d=0,50 m "	1	50:--	50:--	
9+20		" " D; d=0,50 m "	1	45:--	45:--	
9+67		Enkelt T-rör 225 x 100 (inkopplingsröret mot väster) st	1	20:--	20:--	
10+18, 11+57		Brunn typ Da; d=0,50 m "	2	50:--	100:--	
10+65		" " D; d=0,50 " "	1	45:--	45:--	
5+79-6+50	71	Röjning av buskar och ev. träd jämte justering av botten och slänter m	71	1:50	106:50	
6+50-7+60	110	Röjning av buskar och ev. träd jämte justering av botten o. slänter "	110	1:10	121:--	

I tjänsten:
J. Lippert
Förrättningsman

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skapa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40:de meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten i fråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan; att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser i fråga om hållfasthet och täthet;


att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen i fråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att emedan risk för igenslamning av rörledningen B - C med järnhydroxid och järnbakterier föreligger inlägges en koppartråd i rörledningen för möjliggörande av framtida rensning;
- att rörledning lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: inhugget kors i jordfast sten c:a 95 m väster om sekt. 5+32 å höjden + 6,00 m.

Hornborga Skattegården den 17 mars 1955.


I tjänsten:


J. Lippert
Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hornborga socken</u>						
Hornborga 27:1 Karl Andersson		108		87	1,345	
Herrlegersgården 9:2 Gilbert Kristiansson		140		113	1,744	✓
Hornborga Skattegården 1:17 Gillis Carlsson	S	1525		1225	18,994	✓
Hornborga 19:1 Gillis Carlsson	S	1846		1483	22,992 41,986	
Hornborga 6:6 Simon och Anna Johansson	S	696		559	8,669	✓
Hornborga 12:3 Mårten Persson		332		267	4,135	
<u>Sätuna socken</u>						
Paris 4:1 Sven Larsson		49		39	0,610	
Berg 1:1 Carl Herman Bergstrands dödsbo		60		48	0,747	
Sätuna Stommen 1:6 Martin Andersson		90		72	1,121	
Sätuna Stommen 1:2 Torgny Svensson		192		154	2,391	
Paris 1:6 Helmer Johansson		299		240	3,724	✓
Del av samf. torvtag, hävdas av Helmer Johansson		133		107	1,656 5,380	✓
Del av samf. torvtag, hävdas av August Hägerström		209		168	2,603	✓

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hornborga Skattegården m.fl. hemman i Hornborga och Sätuna socknar, Gudhems kommun och Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av ett i nordlig huvudriktning flytande avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 4,5 km sydsydväst om Broddetorps kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatt avloppssträcka hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta är den till uppgrävning avsedda avloppssträckan utmärkt med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppets blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,4 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensio-

nerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedd avloppssträcka.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppets underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningen skall användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrett, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Björkebackens dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hornborga Skattegården den 17 mars 1955.

I tjänsten:

Biträdande gode män:


Sven Johansson
Gillis Hedström

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vuti en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

"Björkebackens dikningsföretag av år 1955"

i Hornborga och Sätuna socken (xxx) av Skaraborgs län

upprättat år (xxx) 1955 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
XXXX


Förrättningsman
(Titel)

Antal ritn. st. 4


Arkivnummer

Typritningar


Bottenförstärkning




Brunn typ A vid sidan av rörledning



Brunn typ F'



Rörlöpp typ C



Förslag till

"Björkebackens dikningsföretag av år 1955"

i Hornborga och Sätuna

socken(nar) av Skaraborgs

län

upprättat år 1955 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopier

J. Lippert
(Namn)
Förrättningsman
(Titel)

Antal ritn. st. 4

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr