



Akt nr:

R-F4b-LS6/55

AU\$R-F4b-LS6/55



LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel 13140

AVSYNINGSSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att **Sparlingsgårdens dikn.företag** av år 1955
som för (rationaliseringsåtgärdens art) **dikning** **Longs socknar,**
å fastigheten i **Uvereds och ~~xxxxxx~~** beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr **2437** å **4.740:-** kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: **Hela före-**
taget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: -

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: **inga**

avvikelser från godkänd plan: **ingen**

Kostnaderna för företagets utförande ha uppgått till de beräknade.

arbetets kvalitet: -

Brandförsäkring: -

Skara den 13 nov. 1956.

Ulf Redfält
(verkst. avsyningsman)

Fitills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalats: ~~xxxxxx~~

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget **4.740:-** kronor

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Signatur

/ 19 nr

/ 19

22/11 19 **56** *Bel.*

Skara den 14 nov. 1956.

Therese Blomström
~~xxxxxx~~

lantbruksingenjör.

Protokoll vid sammanträde
rörande tomläggning av mark
tillhörande Anders Sparlings-
gården i Uvornas socken av
Skaraborgs län.

Den 9 sept 1954 instände sig
underseendast, statens lantbrukss.
ingenjör hos lantbrukare Einar
Djörk, Djupedal, St. Lervens. för
att jämföra förordnande (bit. A) hand-
lägga ifrågasvarande syneförre-
ning. Överensstämmelse hade
träffats om tid och plats för sam-
manträdet, och hade följande per-
soner med förordningsmannen
Kammar Tillstånd

Einar Djörk, Anders Sparlingsg.
Sigrid Andersson, och
Tyra Stenmark, Sparlingsg. 3³ för
Edvins Anderssons ställe.

Asser Lagerlund, Rydneras

§ 1.

Förordnandes föreläsa.

§ 2.
(jäv)

Mågel (Anmälde ej).

§ 3.

Den upprärande plankarben med
profiler och sektioner förelades

§ 4

Sökanden yrkade på lou-
läggnung av sina marker till
åker ofronduligt djups mudders
rörledningar å str. B-C, B-D-E
och D-F, 50-51 och övriga diket
sträcket åppna.

§ 5.

Varken Edvin Anderssons
stodhus eller Aron Hagelund
begärde besvärning för mark,
som ålaga för åppna diket
eller fördjupning.

§ 6.

De inhet vidare förskott,
upplästes protokollat och
sammanträdet förklarades
avslutat.

Orb och dag som ovan.

På tjänstens vägnar
Gustaf Wäman

Den 5 maj 1955 inställas sig
Edes förvaltningsmannen hos land-
brukare Einar Djörk, Djupedal
för att vidare handlägga syne-
förvaltningen ifråga. Kungörelse
angående sammanträdet hade
vänt införda i Skaraborgs läns
tidning, skara (bil. C^{III}) och i laga
ordning anslagen i Uvres och Fong
socknar (bil. C^{I-II}), varjämte företags

sakägare jämlikt valmenlagen (bil. D)
meddelade om tiden och platsen
för sammanträde, och hade följande
personer med förre-
ningsmannen kommit till staden.

Einar Djöf, Dyrpedal
Assar Hagerland, Rydhus skatte.
Grunden för egen del och för fadern
Johan Th. Johansson. ent. fullen (bil. E)
Sigrid Andersson, Dyrpedal och
Tyra Stenemart, Skåneg. Hållum för
Edvin Anderssons dödsb.

Öfr. gode män

Einar Andersson, Torng. Vasa
Karl Johansson, Mång. Mlostorp

§ 7.

Två jordägare hade efter förfrågan
sammanträdet förenat sig med
Johanden, vilken förening (bil. D)
vitsordades av styrelsemännen.

§ 8.

Förslagen att upprättade för-
slag med bilagor, som genom-
gicks.

§ 9.

På meddelande intagits,
kungörelse att val av arbets-
styrelse skulle verkställas vid
dagens sammanträde, valdes
nu till styrelseman Leif Einar
Djöf, Dyrpedal och Sten Leven

§ 10.

Till revisorer af granska
arbetsstyrelsens räkenskaper ut-
sågos Assen Hagelund och
Sigrid Andersson.

§ 11

Ad emoderaga och förvara
till förstågsk hörande hand-
lingar och ritningar utgå-
systomannen.

§ 12.

Förmanens utlåtande up-
lästes och bilades protokollet.

§ 13.

Arvodesräkningen förklarades.

§ 14.

Delägarna beslöt sätta stäm-
men understå till förstågsk genom-
förande och uppgift af förstå-
ningsmanen ad upprätta härfor
erforderliga handlingar.

§ 15

Systomannen befullmäkti-
gades ad undersökka ansökan
om statsbidrag och kvittera ven-

turnus bidrag samt underbeesena
förbindelser angående förslaget
med Landnämnden.

§ 16.

Så inledd vidare förekom, upp-
lästes dagens protokoll, som
gick ända, och syneförvärdningen
förklarades avslutad.

På och dag som ovan

På tjänstens dag

Göteborgs staden

Reiner Andersson Karl Johansson

I
SKARABORGS LÄN
—
LANDSKANSLIET
—

IIIM 113 54





Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 september 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Sunnerholm


Nils Karlberg

Fm 1060

7.

Wedman




E. D. 180-49



Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 2/5 1947 Dnr 9/
Exp. den / 19 nr.....



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Uvered socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser avlopp erforderliga för planerad täckdikning.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Stora Levene

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad, Einar Björk Djupedal, Stora Levene. St. Levene 27068

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Stora Levene den 28/4

19 47

Einar Björk

Einar Björk

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

3/8 mtl Anders Sparlingsgården

Einar Björk

" "

E. Anderssons stärbh.

Skattegården, Rytterås

Johan Th. Johansson

Longs socken

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
frågevarande förrättning, och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Marstrand 6 landskansliet den

29 SEP 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR

J. Sunnerholm

Lee Wehstein

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Torrlägningsnämndens vägnar:

F Ö R T E C K N I N G

öfver delägare i det avdikningsföretag, som avser torr-
läggning av mark tillhörande Anders Sparlingsgård i
Uvereds socken och Rytterås Skattegård i Longs socken
av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8
och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 5 maj 1955
kl. 10.00.

1. Lantbrukare Einar Björk, Djupedal, STORA LEVENE.
2. Edvin Anderssons dödsbo, Anders Sparlingsgården 3³,
Djupedal, STORA LEVENE.

Dödsbodelägare:

Fru Selma Andersson, -"- -"

Fröken Sigrid Andersson, -" - -" -

Fru Tyra Stenemark, Skattegården, Hällum, Bya

Fröken Rut Andersson, Lunne Skola, TIDAN.

3. Johan Th. Johansson, Rytterås Skattegården, Long,
STORA LEVENE.

4. Assar Hagerland -"- -"

Gode män:

5. Lantbrukare Einar Andersson, ~~Eritorp~~, ~~ELVSTORP~~. 15 km
6. -" Karl Johansson, Sven Mångården, -" 15 km

Pastorat:

Pastorsämbetet i Uvereds socken, Järpås.

-"- i Longs -"- Stora Levene.

Tidning:

Skaraborgs läns tidning, Skara.

Att underrättelser avsänts till förestående personer
m.m. med posten den 12 april 1955, intygas

ex officio:

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

10.
Lantbruksingenjörens kungörelse
rörande syneförrättning inom
Anders Sparlingsgården i Uvereds socken
och Rytterås Skattegården i Longs socken
av Skaraborgs län.

Bil. C^I

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Anders Sparlingsgården i Uvereds socken och Rytterås Skattegården i Longs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Einar Björk, Djupedal, St. Levene, torsdagen den 5 maj 1955 kl. 10.00.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 12 april 1955

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

Statens Lantbruksingenjör

*Avslag om syneförrättningen avseende
verkställs: Longs kyrka samb.,
d. 17. 4. 1955, uttygas. Gen. Lantbruk, kyrka.*

11.
Lantbruksingenjörens kungörelse
rörande syneförrättning inom
Anders Sparlingsgården i Uvereds socken
och Rytterås Skattegården i Longs socken
av Skaraborgs län.

Bil. C^{II}

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Anders Sparlingsgården i Uvereds socken och Rytterås Skattegården i Longs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Einar Björk, Djupedal, St. Levene, torsdagen den 5 maj 1955 kl. 10.00.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 12 april 1955

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Statens Lantbruksingenjör

*Ansökan i laga redning i Jälpis den 17⁴ och i Uvered den 27⁴
1955*

betyg

Lenn Lennson
kyrkoherde

*x godstjänsten sammanlagt till Jälpis för Jälpis
och Uvered*

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Anders Sparlingsgården i Uvereds socken och Rytterås Skattegården i Longs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Einar Björk, Djupedal, St. Levene, torsdagen den 5 maj 1955 kl. 10.00.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 12 april 1955.

GOTTFRID WADMAN
Statens Lantbruksingenjör.

Införd i Skaraborgs läns tidning

den 15 april 1955

Undertecknade förena oss med sökanden till den syneförrättning,
som avser torrläggning av mark tillhörande Anders Sparlingsgården 3²,
och yrka vi på företagens utsträckning, så att jämväl vår därav be-
roende mark, tillhörande Rytterås nr 2 i Longs socken, må kunna på än-
damålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Rytterås, St. Levene den 16 sept. 1954.

Ann Hagelund

Göb. Th. Johansson

Förstående förening vitordas.
Göb. Th. Johansson

Karl Johansson

Reimer Andersson

F u l l m a k t.

Fullmakt för Herr Assar Hagerland att vid syneförrättning hos lantbrukaren Einar Björk, Djupedel, St. Levene, den 5 maj 1955 rörande torrläggning av mark tillhörande Anders Sparlingsgården i Uvereds socken och Rytterås Skattegården i Longs socken föra min talan och underskriva förekommande handlingar.

Rytterås, St. Levene, den 5 maj 1955.

Assar Hagerland
.....

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Einar Andersson
.....

Einar Björk
.....

~~*Assar Hagerland*~~

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stora samfälligheten</u>							
Uvereds socken							
Anders Sparlingsgården							
3 ² Ejnar Björk							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	1	0.80		1150	2000	850	680.-
- " -	2	0.53		850	2000	1150	609.50
- " -	3	3.02		1150	2000	850	2567.-
- " -	4	0.54		1150	2000	850	459.-
- " -	5	1.53		1310	2000	690	1055.70
- " -	6	0.30		920	2000	1080	324.-
ängsmark	7		0.09	1100	1500	400	36.-
- " -	8		0.60	980	1500	520	312.-
åker	9	0.47		1920	2000	80	37.60
- " -	10	0.64		1380	2000	620	396.80
- " -	11	0.37		540	1850	1310	484.70
- " -	12	1.20		1150	2000	850	1020.-
- " -	13	0.93		1080	2000	920	855.60
- " -	14	0.77		1080	2000	920	708.40
- " -	15	0.90		1080	2000	920	828.-
- " -	16	0.80		1310	2000	690	552.-
- " -	17	0.70		1000	2000	1000	700.-
- " -	18	0.77		920	2000	1080	831.60
- " -	19	1.08		1080	2000	920	993.60
- " -	20	0.19		1770	2000	230	43.70
A-summa		15.54	0.69				13495.20
Brukningsbåtnad							3735.-
Totalsumma		15.54	0.69				17230.20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Anders Sparlingsgården							
3 ³ Edvin Anderssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	31	0,52		1310	2000	690	358:80
<u>A-summa</u>		0,52					358:80
<u>Lilla samfälligheten</u>							
Allvereds socken							
Anders Sparlingsgården							
3 ² Ejnar Björk							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	21	0,71		1230	2000	770	546:70
<u>A-summa</u>		0,71					546:70
Longs socken							
Rytterås Skattegården							
2 ⁴ Johan Th. Johansson							
✓ Assar Hagerland							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	22	1,77		1380	2000	620	1097:40
" " " "	23	1,41		1150	"	850	1198:50
" " " "	24	0,57		1230	"	770	438:90
tomt	25	0,30		2420	3000	580	174:-
åker	26	0,90		1000	2000	1000	900:-
"	27	0,91		1620	"	380	345:80
"	28	0,39		1460	"	540	210:60
odlingsmark	29		0,27	1000	1500	500	135:-
åker	30	0,09		1310	2000	690	62:10
<u>A-summa</u>		6,34	0,27				4562:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							1397:-
<u>Totalsumma</u>		6,34	0,27				5959:30
Stora samfälligheten Anders Sparlingsgården 3 ² Ejnar Björk 3 ³ Edvin Anderssons dödsbo		15,54 0,52	0,69				17230:20 358:80
<u>Summa</u>		16,06	0,69				17589:-
Summa alstringsbåtnad							13854:-
" Brukningsbåtnad							3735:-
Lilla samfälligheten Anders Sparlingsgården 3 ² Ejnar Björk Rytterås Skattegården 2 ⁴ Johan Th. Johansson Assar Hagelund		0,71 6,34	0,27				546:70 5959:30
<u>Summa</u>		7,05	0,27				6506:-
Summa alstringsbåtnad							5109:-
" brukningsbåtnad							1397:-
Stora samfälligheten		16,06	0,69				17589:-
Lilla -"-		7,05	0,27				6506:-
<u>Summa</u>		23,11	0,96				24095:-
Summa alstringsbåtnad							18963:-
" brukningsbåtnad							5132:-

Einar Andersson
Karl Johansson

Djupedal den 5 maj 1955

På tjänstens vägnar:


Gottf. Wadman

(Gottf. Wadman)

Beräkning av brukningsbåtnad.Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet ägare	Läge	Avloppets längd	Bruknings- båtnad per meter, kapi- taliserad efter 4 %	Summa per avlopps- sträcka (avrundat)	Summa
<u>Stora samfälligheten</u>					
Anders Sparlingsgården	42+15- 43+97	182	3.40	618.-	
3 ² Ejnar Björk	43+97- 45+68	171	3.40	581.-	
	20-21 +66	166	3.50	581.-	
	21+69- 23+3	134	3.70	495.-	
	23+3- 24+48	145	3.60	522.-	
	25+16- 25+56	40	8.50	340.-	
	30-31+76	176	3.40	598.-	3735.-
				<u>Summa</u>	<u>3735.-</u>
<u>Lilla samfälligheten</u>					
Rytterås Skattegården	62+59-63+20	61	7.40	451.-	
2 ⁴ Johan Th. Johansson	61+93-62+59	66	4.70	310.-	
Assar Hagerland	60-61+93	193	3.30	636.-	1397.-
				<u>Summa</u>	<u>1397.-</u>

Djupedal den 5 maj 1955



(Gottfr. Wadman)

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
14-11+82	218	<u>Stora samfälligheten.</u> <u>Sträckan A - B</u> Schaktning för öppet dike av lera m ³ 400 3.- För arbetets tillsyn och ledning samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %				1200:- 180;- <u>Summa</u> 1380:-
40-45+98	598	<u>Sträckan B - C</u>				
40-43+97		6" lantbruksrör eller te- gelrör m 397 2.40 952:80				
-45+98		4" tegelrör " 201 1.30 261:30				1214:10
40-42+15		Grävning för rörledning rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m 215 2.- 430:-				
-43+97		do " 182 1.70 309:40				
-45+98		do " 201 1.30 261:30				1000:70
40		Rörledningsöga typ A, st. 1 30.- 30:-				
42+65, 43+97						
45+40, 45+98		Brunn, typ A, d=0,45 m. st. 4 75:- 300:-				330:- 385:20 <u>Summa</u> 2930:-
		Tillägges c:a 15 %				
20-25+56	556	<u>Sträckan B - D - E.</u>				
20-23+3		8" lantbruksrör m 303 3.20 969:60				
-24+48		5" tegelrör " 145 1.90 275:50				
-25+56		4" -"- " 108 1.30 140:40				1385:50
		Grävning, läggning och åter- fyllning m 303 1.60 484:80				
		do " 145 1.60 232:-				
		do " 108 1.50 162:-				878:80
		överföres				2264;30

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				2264:30
20		Rörledningsöga, typ A, st	1	30.-	30:-	
21+69,23+3						
24+48,25+50		Brunn, typ A, d=0,45 m. "	4	75.-	300:-	330:-
		Tillägges c:a 15 %				395:70
		Summa				2990:-
30-31+76	176	<u>Sträckan D-Da.</u>				
		4" tegelrör m	176	1.30	228:80	
		Grävning, läggning och				
		återfyllning "	176	1.-	176:-	
31+76		Brunn, typ A, d=0,45 m. st	1	75.-	75:-	479:80
		Tillägges c:a 15 %				70:20
		Summa				550:-
0 - 3	300	<u>Sträckan L - M</u>				
		Nuvarande diket bibehålles				
		oförändrat				
		Summa				
		<u>Lilla samfälligheten.</u>				
60- 65+50	550	<u>Sträckan G-H-I-K</u>				
60- 61+93		5"tegelrör m	193	1.90	366:70	
-65		6" tegelrör "	307	2.30	706:10	1072:80
60-61		Grävning, läggning o.åter-				
		fyllning "	100	2.-	200:-	
-61+93		do "	93	1.50	139:50	
-62+59		do "	66	1.90	125:40	
-63+20		do "	61	1.70	103:70	
-65		do "	180	1.50	270:-	838:60
65		Rörledningsöga, typ A, st	1	30.-	30:-	
		överföres			30:-	1911:40

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			30:-	1911:40
60, 61+93						
63+20, 64+72		Brunn, typ A, d=0,45 m.	st 4	75.-	300:-	330:-
65-65+50	50	Schaktning för öppet dike av lera	m ³ 60	3.50		210:-
		Tillägges c:a 15 %				368:60
					Summa	2820:-
70-71+8	108	<u>Sträckan I-Ia</u>				
		4" tegelrör	m 108	1.30	140:40	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 108	1.70	183:60	
71+8		Brunn, typ A, d=0,45 m.	st 1	75.-	75:-	399:-
		Tillägges c:a 15 %				61:-
					Summa	460:-
50-51+50	150	<u>Sträckan Ia - Ib</u>				
		Nuvarande diket bibehålles oförändrat				
					Summa	
		<u>SAMMANDRAG.</u>				
		<u>Stora samfälligheten.</u>				
218		Sträckan A - B			1380:-	
598		" B - C			2930:-	
556		" B - D - E			2990:-	
176		" D - Da			550:-	
300	1848	" L - M			—	7850:-
		<u>Lilla samfälligheten.</u>				
550		Sträckan G - H - I - K			2820:-	
108		" I - Ia			460:-	
658	1848	överföres			3280:-	7850:-

(Gottfr. Wadman)

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som ~~kan~~ beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att sysslomannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

Fixpunktbeskrivning.

Fixp. = +11,88 meter, kors i sydvästra sockelstenen till ladugården å Anders Sparlingsgården, 40 m. norr punkt Da.

Fixp. = + 8,75 meter, högsta toppen på gränsstenen mellan Anders Sparlingsgården 3² och 3³ samt Rytterås Skattegården 2⁴.

Djupedal den 5 maj 1955.




(Gottfr. Wadman)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <i>Summa kronor procent</i>
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Stora samfälligheten</u>						
Anders Sparlingsgården						
3 ² Einar Björk	S	17230:20	7689:86		97,960	526:89
3 ³ Edvin Anderssons dödsbo		358:80	160:14		2,040	10:97
Summa		17589:-	7850:-		100,000	537:86
<u>Lilla samfälligheten.</u>						
Anders Sparlingsgården						
3 ² Einar Björk	S	546:70	275:62		8,403	16:72
Rytterås, Skattegården						
2 ⁴ Johan Th. Johansson Assar Hagerland	S	5959:30	3004:38		91,597	182:22
Summa		6506:-	3280:-		100,000	198:94
Stora samfälligheten		17589:-	7850:-			% 72,999
Lilla - - -		6506:-	3280:-			27,001
Summa		24095:-	11130:-			100,000
Djupedal den 5 maj 1955 På tjänstens vägnar: <i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman) <i>Karl Johansson Einar Andersson</i>						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Anders Sparlings-
gården och Rytterås Skattegården i
Uveruds } socken av Skaraborgs län.
o. Longs }

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och
igenläggning av rör av befintliga avlopp genom och
från vattenskadade marker, belägna 3,5 km sydväst om
Uveruds kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143 i och
för ernående av bättre torrläggning och ökad alstrings-
förmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen
att anses såsom dikning. Belägenheten framgår av om-
stående översiktskarta, där torrlägningsområdet
utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets
gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor
hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande
förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de
härav beroende vattenskadade markerna avfattats å
nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning av-
sedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de
röda bokstäverna A-B-C, B-D-E och D-Da och L-M för stora
samfälligheten samt G-H-I-K, I-Ia och Ia-Ib för lilla
samfälligheten. Dubbla röda linjer beteckna härvid,
att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel
röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens
blivande dimensioner hava å profil- och sektions-
ritningarna urmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 lit. pr sekund och hektar från åker och 1,0 lit. per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör Hallins utredningar.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda stora och

lilla samfälligheten, stora samfälligheten omfattande sträckorna A-B-C, B-D-E, D-Da och L-M. Lilla samfälligheten omfattande sträckorna G-H-I-K, I-Ia och Ia-Ib. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av varken stora eller lilla samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 4 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag skall ersättning icke gäldas.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande inom ett år efter färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattats av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen ifråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Sparlingsgårdens dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Djupedal den 5 maj 1955

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Leinar Andersson

Karl Johansson

R Ä K N I N G

Dagarvode, 1 st. à 20.- kr.	20.-
Reseersättning, 30 km. à 34 öre	<u>10.20</u>
Summa kr.	<u>30.20</u>

Kvitteras

Djupedal den 5 maj 1955

Leinar Rudesson

Dagarvode, 1 st. à 20.- kr.	20.-
Reseersättning, 30 km. à 34 öre	<u>10.20</u>
Summa kr.	<u>30.20</u>

Kvitteras

Djupedal den 5 maj 1955

Karl Johansson.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Sparlingsgårdens dikningsföretag av år 1955 i Uveruds och Longs socknar
av Skaraborgs län.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						593	-
		Hantlangning						60	-
		Godemänskostnader						60	40
		Annonskostnader						23	40
								Kronor	736 80
Djupedal den 5 maj 1955.									
<i>Gottfr. Wadman</i>									
(Gottfr. Wadman)									