




Akt nr:

R-F4b-LS60/55

AU\$R-F4b-LS60/55



RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn			
Sågaretorps dikningsföretag av år 1955			
Socken		Län	
Tranums m.fl.		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förbundsstyrelsen~~ ~~Endast förbund~~			
Lantbr. Yngve Karlsson, Rättaregården, Tranum, Tådene.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
—	—	—	—
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
18/10-1956	10.460:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	10.460:-	—	—
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12-1960	—	—	—

avsyningen
Vid ~~besiktning~~ som verkställdes av assistent J. Lippert
den 12 okt. 1956, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av diket Ca-M. Detta dike å sträckan 34+92-35+48 hade förlängts från p 34+92-34+53 och utförts med 600 mm:s rör för att minska framtida underhållskostnader.

Förestående ändring har skett efter överenskommelse med resp. markägare och införts med grön beteckning å ritningarna.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 26.419:30 kronor varav i räntor under arbetstiden 747:50 kronor och styrelsearvode 300:- kronor.

Skara den 18 oktober 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Ängen den 29 - 4 1981.

PROTOKOLL.

1981-05-12

Dnr

Vid sammanträde med delägarna i Sågaretorpets dikningsföretag som hölls när ordförande Hans Johansson Ängen Lavad voro följande närvarande Gustav Täng, Lage Gustavsson, Nils Karlsson, Arne Nyberg, Yngve Karlsson, som hälsades välkomna.

& 1.

Att leda kvällens förhandlingar valdes ordförande.

& 2.

Till justeringsmän till protokoll valdes Gustav Täng och Lage Gustavsson.

& 3.

Sedan föregående protokoll lästes upp och godkännes vilket innehöll att sträckan A - B - H i företaget ~~skulle~~ skulle rensas och detta nu är utfört dock ej av antagna Firma Waldemar Ericksson Long eftersom hans maskin har för kort arm, rensningen är utfört av Maskincentralen Lidköping till en kostnad av 6044 Kr inkl. moms. Rensningen godkändes av dikningsföretaget. Någon sten och torv som ramlat ner i kanalen bör bort som ordf fick i uppdrag att bortföra.

& 4.

Kontroll av stammar och heltäckter som går ut i kanalen skall åtgärdas av varje markägare eller dess brukare.

& 5.

Företaget har i Adelen en sträcka på 414 meter som ej behöver rensas på fastigheten Sågaretorpet 1:3 där dess ägare Arne Nyberg har lagt heltäckt, han vill ha ersättning för det. Ordförande har innan sammanträdet besökt Lantbruksnämnden och där fått information om praxis isådana här lägen, där frångick att jordägaren ej har rätt till att begära ersättning. Dikningsföretagen brukar dock ge jordägaren ett ENGÅNGSBELOPP att fördelas på samtliga delägare enligt längden. Ett förslag var 5 Kr metern. Det var olika meningar i företaget om ersättning, från Yngve Karlsson kom ett förslag om jämkning av beloppet eftersom det var en mindre kanal och föreslog ca 3 Kr metern, det var Arne Nyberg nöjd med.

& 6.

Fördelningsförslaget om ersättning förs härmed in i protokollet samt i fördelningslängden att ersättning utgått.

& 7.

Granskning av räkenskaperna genomgick och godkändes.

Ängen Lavad den 29 - 4 1981

Hans Johansson.

Gustav TängLage Gustavsson

justeringsmän.

Protokoll vid syneförmättnings enligt
vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Sägaretorp
m. fl. i Tuns, Örslösa och Gröstorps
kommuner av Skaraborgs län.

Den 15. sept. 1953. hos Yngve Karlsson, Rättareg:n, Tranum.

Närvarande: undertecknad c.o. assistent och
förmättningsman samt gode männen Sven Björkman,
Kampetorp, Tädene, Gunnar Karlsson, Ödegården,
Tädene, övriga följande sakägare:

sökandena: John Nyberg - äg. Sägaretorp 1³,

Yngve Karlsson - " - Tranum Rättareg:n 2⁸.

av övriga sakägare: Per Karlsson - " - Anders Lång:n 7⁵

Karl Klasson - " - Tranum Rättareg:n 2⁷.

Helmer Johansson - " - Botorp 2⁴, 2⁵ och Botorp
stora 1¹²

Sigfrid Jäng - " - Ekholmen 1⁸

Kronan o. Kungl. Maj:t - " - Vrånghult Kampreg:n 1¹

genom kronoamend. Gunnar Gustavsson,

enl. fullm. bil. G^I, och kronojägaren

Karl Ågren, enl. fullm. bil. G^I,

Hjalmar Karlberg - äg. Vrånghult Kampreg:n 1²

sl.

Upplästes det för förmättningsmannen utfärdade
förelösningsbeslutet, som hade lydelse enl. bilaga A

§ 2.

Något jäv emot synmännen kunde icke utrönas.

§ 3.

^{Hjalmar Karlberg, Karl Klasson}
Per Karlsson, Helmer Johansson och Sigfrid Sång förena-
de sig med sökandena, bilaga E.

§ 4.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena,
yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning
med rön av ifrågakvarande avlopp, så att deras hän-
der beroende mark måtte kunna på ett ändamålsenligt
sätt tomläggas och brukas.

§ 5.

Förelades den vid förundersökningen upprättade
nivåkartan öfver de vattenbesvärade områdena samt
profilen öfver avloppen härifrån.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna,
förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande,
att sedan förslaget till dikningen färdigställt nytt samman-
träde komme att hållas å ort och tid, som i lagaordning
skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

Biträdande gode män:

Gunnar Carlsson Sven Björkman

2 Håsten

J. Lippert

förnättningsman

Den 28. dec. 1955 hos Yngre Karlsson, Rättaregården, Tranum.

Närvärande: Förestående synemän och följande sakägare:

Yngre Karlsson	-	äg. Tranum Rättaregården 2 ⁸ ,
Joh. Nyberg	-	" Sägaretorp 1 ³
Karl Klosson	-	" Tranum Rättaregården 2 ⁷
Sigfrid Jäng	-	" Ekholmen 1 ⁸
Nils Karlsson	-	" Anders Långgården 7 ⁵
Helmer Johansson	-	" Botorp 2 ⁴ och 2 ⁵
Hjalmar Karlberg	-	" Vrånghult Kompgården 1 ²
Kronan o. kungl. Maj:t	-	" " " " 1 ¹

genom kronoarränd. Gunnar Gustavsson, ent. fullm.
bilaga G.^{II}

§ 7.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbesvärade manternas bättre förläggning med härtill hörande handlingar.

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse ent. bilaga P.

§ 9.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synemännen Yngre Karlsson, Rättaregården, Tranum, Södene.

§ 10.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna

förklarades föräktningen avslutad och samman-
trödet upplöst.

Ont och tid som ovann

I tjänsten:

J. Lippert,

föreläggingsman

Biträdande godemän:

Emner Emner

Sven Björkman

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


E.D. 82-49-1951

Resolution

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 19 oktober 1951.

På länstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

194 6.

6

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 9 SEP. 1949

Diarie Nr TN 108/46

Till lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Som svar ännu icke inkommit i det till ~~Ex. Ex. Ex.~~ torrlägningsnämnden i Skara den 27 juni 1946 remitterade ärendet angående förordnande för förrättningsman att handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sägartorpet m.fl. i Friels och Tranums socknar, får länsstyrelsen härmed anhålla om besked, när svar i ärendet kan förväntas.

På Kungl. Maj:ts befallningshavandes anmodan. Beder att skynsamt hit inkomma med svar eller om tillämpligt anledningen till dröjsmålet med bevisens bevarande.

Mariestad i landskansliet ~~landskansliet~~ den 7 september 194 9.

På tjänstens vägnar:

G. Lundahl

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 29/6 1946 Dnr. 108

Exp. den / 19 nr.....

7
E. D.

107-49

Fm 1135



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

E. D. 82-49
1951

Undertecknade från härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sägartorpets och fl. gårdar i Friel och Tranum socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Grästorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

adress John Nyberg till Laras
Sägartorpets, Broholm
pr Håle-Tång
Telefon:

Sägartorpets den 14 juni 1946

John Nyberg

Yngve Hakson

Resolution

Remitteras till Torrläggningsnämnden i länet för avgivande av yttrande

varmed remisshandlingarna återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 17 juni 1946

På tjänstens vägnar:

[Signature]

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Anders Larz Fäng
Nybyggget Franum
Santen

Per Karlsson
Hjalmar Karlberg
Karl Claesson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslagmästaren

Förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågevarande förrättning, och införväntas bevis
om förordnandets emottagande
Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

12 MAJ 1949

Diarie Nr LI...316.....

Sågartorpet Håle-Täng den 10 maj 1949

TN 108/46

Till

Lantbruksingeniören i Skaraborgs Län

Herr S. Hallin, Skara.

Som undertecknade för 3 år sedan till Länsstyrelsen insände kallelse med begäran om förättning för avdikning å vattensjuka marker i Sågartorpet Friel socken samt Tomten Tranum socken, voro vi synnerligen tacksamma om detta som är ett mindre företag kunde påbörjas snarast.

Såsom särskilda orsaker att det är bråskande vill vi framhålla att senaste året stora skador orsakats på vintersäden genom vattenståndet och blir värre genom att ej något kan göras förr än det blir avlopp.

En stor del av jorden är redan kartlagd för täckdikning och är därför bråskande.

Med Högaktning

John Nyberg
Yngve Karlsson

Riktigheten i denna skrivelse

Intygar:

Carl A. Andersson
Sågestena Håle-Täng

Avriken överlagd ent. beslut av nisse deleg. d. 18/5

8 11 p 5.


Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde hos Yngve Karlsson, Rättaregården, Tranum, tisdagen den 15 sept. 1953 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

✓ 1. John Nyberg, ✓	Sågaretorp,	Håle Täng
✓ 2. Per Karlsson, ✓	Anders Larsgården,	"
✓ 3. Yngve Karlsson, ✓	Tomten,	Tådene
✓ 4. Karl Klasson, ✓	"	"
✓ 5. Helmer Johansson, ✓	Botorp,	"
✓ 6. Sigfrid Täng, ✓	Drögen, Lavad,	"
✓ 7. Hjalmar Karlberg,	Bengt Svensgården,	Örslösa
✓ 8. Domänintendent Eric Wiberg, ✓		Vänernborg
✓ 9. Skiftesgodemannen Sven Björkman, ✓	Kampetorp,	Tådene
✓ 10. " Gunnar Karlsson, ✓	Ödegården,	"

Skara den 7 sept. 1953.

I tjänsten:



(J. Lippert)

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde hos Yngve Karlsson, Rättaregården, Tranum, onsdagen den 28 dec. 1955 klockan 1100 har avdrag av kungörelse sänts till ovanstående med undantag av Per Karlsson, Anders Larsgården, Håle Täng. I hans ställe har kallats Nils Karlsson med samma adress. Dessutom har avdrag av kungörelse sänts till: Jägmästaren i Kinne Revir, Skara.

Skara den 14 dec. 1955.

I tjänsten:


J. Lippert

Förrättningsman

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker till-
hörande Sägaretorp m.fl. fastigheter i Friels, Tranums, Tings och Levads socknar av
Skaraborgs län genom upprävning och igenläggning med rör av avloppsdiken.

För rubr. ändamål kommer syneförrättning enl. vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos lantbrukare Yngve Karlsson, Rättaregården, Tranum, onsdagen den 28 dec.
1955 klockan 1100, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Friels socken:

Sägaretorp 1:3.

I Tranums socken:

Tranum Rättaregården 2:7, 2:8, Vrånghult Kampegården 1:1, 1:2.

I Tings socken:

Anders Larsgården 7:5.

I Levads socken:

Botorp Stora 1:12, Botorp 2:4, 2:5 och Ekholmen 1:8.

Skara den 1 dec. 1955.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Friels
församling den 4 dec. 1955, betygas:

H. J. Hillieroth
kyrkoherde

Anhållas att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder
till mig återlämnad under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 1 dec. 1955.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker till-
hörande Sågaretorp m.fl. fastigheter i Friels, Tranums, Tängs och Lavads socknar av
Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken.

För rubr. ändamål kommer syneförrättning enl. vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos lantbrukare Yngve Karlsson, Rättaregården, Tranum, onsdagen den 28 dec.
1955 klockan 1100, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Friels socken:

Sågaretorp 1:3.

I Tranums socken:

Tranum Rättaregården 2:7, 2:8, Vrånghult Kampegården 1:1, 1:2.

I Tängs socken:


Anders Larsgården 7:5.

I Lavads socken:

Botorp Stora 1:12, Botorp 2:4, 2:5 och Ekholmen 1:8.


Skara den 1 dec. 1955.

I tjänsten:


J. Lippert.

Förrättningsman.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Tängs
församling den 4 dec. 1955, betygas:


P. Stigel
R.A.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder
till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 1 dec. 1955.

I tjänsten:


J. Lippert.

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker till-
hörande Sägeretorp m.fl. fastigheter i Friels, Tranums, Tängs och Lavads socknar av
Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken.

För rubr. ändamål kommer syneförrättning enl. vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos lantbrukare Yngve Karlsson, Rättaregården, Tranum, onsdagen den 28 dec.
1955 klockan 1100, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Friels socken:

Sägeretorp 1:3.

I Tranums socken:

Tranum Rättaregården 2:7, 2:8, Vrånghult Kampegården 1:1, 1:2.

I Tängs socken:

Anders Larsgården 7:5.

I Lavads socken:

Botorp Stora 1:12, Botorp 2:4, 2:5 och Ekholmen 1:8.

Skara den 1 dec. 1955.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

Förrättningsman.



Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Lavads

församling den 11 dec. 1955, betygas:
ok i Tranums den 4 dec.

Pastorsambudet i Lavado. Tranum
D. Linnman
ekh.

Anhållas att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder
till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 1 dec. 1955.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sägaretorp m. fl. fastigheter i Friels, Tranums, Tängs och Lavads socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Yngve Karlsson, Rättaregården, Tranum, onsdagen den 28 dec. 1955 klockan 1100, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I FRIELS SOCKEN:

Sägaretorp 1:3.

I TRANUMS SOCKEN:

Tranum Rättaregården 2:7,
2:8, Vrånghult Kampegården
1:1, 1:2.

I TANGS SOCKEN:

Anders Larsgården 7:5.

I LAVADS SOCKEN:

Botorp Stora 1:12, Botorp
2:4, 2:5 och Ekholmen 1:8.

Skara den 1 dec. 1955.

I tjänsten:


J. LIPPERT

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen måndagen den 5 dec. 1955, betygas:

Skara den 7 dec. 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den synförrättning, som avser tomläggning av mark tillhörande Sägertorp m.fl. i Tuns, Örslösa och Grästorps kommuner och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas

Tranum Rättargården den 15. sept. 1953.

Hjalmas Karlberg - ög. Vrånghult Kompagn 1²
 Per Karlsson - ög. Anders Karlsg. 7⁵
 Helmer Johansson - " Botorp 2⁴, 2⁵ o. Botorp stora 1²
 Sigvard Torv - Ekholm 1⁸.
 Karl Nilsson - " Tranum Rättarg. 2⁷
 Bestyrkes i tjänsten:

J. Lippert,
 förrättningsman

Biträdande godemän:

Summa Salenius

Sven Sjöström

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1947

F u l l m a k t

för kronojägaren i Kållands bevakningstrakt, Karl Ågren,
att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Sågare-
torp m.fl. hemman den 15 september 1953 företräda Kinne revir.


Skara den 11 september 1953.




(M. Peterson)

Jägmästare i Kinne revir.

Bevittnas:


.....


.....

Sakord:

DOMÄNVERKET

17


Bil. G^{II}

Domänintendenten i
Västergötland m.fl. områden
Vänersborg. Tel. 13370

F u l l m a k t

för arrendator Gunnar Gustafsson, Kampegården, Tådene att
vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Sågaretorp
m.fl. hemman inom Friels, Tranums, Tängs och Lavads socknar
av Skaraborgs län vilket sammanträde kommer att hållas hos
Yngve Karlsson, Rättaregården, Tranum tisdagen den 15 septem-
ber klockan 10.00 och som bl.a. berör kronoegendomen Vrång-
hult Kampegården l¹ min talan föra.

Vänersborg den 10 september 1953.


(Eric Wiberg)
Domänintendent

Sakord:

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tranums socken</u>							
<u>Tranum Rättaregården 2:7</u>							
Karl Klasson							
Åker, mylla på lera	1	0,14		2150	2200	50	7
" "	2	0,18		2170	"	30	5
" "	3	0,18		2150	"	50	9
" "	4	0,27		2150	"	50	14
" "	5	0,28		2120	"	80	22
" "	6	0,19		1980	"	220	42
" "	7	0,21		1870	"	330	69
" "	8	0,27		1760	"	440	119
" "	9	0,23		1650	"	550	127
" "	10	0,24		1760	"	440	106
" "	11	0,23		1870	"	330	76
" "	12	0,16		1870	"	330	53
" "	13	0,17		1320	"	880	150
Summa		2,75					799
<u>Vrånghult Kampegården 1:2</u>							
Hjalmar Karlberg							
Åker, mylla på lera	14	0,51		880	2200	1320	673
" "	15	0,92		1760	"	440	405
" "	16	0,11		1980	"	220	24
" "	17	0,15		1320	"	880	132
" "	18	0,10		1760	"	440	44
" "	19	0,17		1540	"	660	112
Summa		1,96					1.390

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vrånghult Kampegården 1:1</u>							
Kronan och Kungl. Maj:t							
Åker, mylla på lera	20	0,08		1100	2200	1100	88
<u>Summa</u>		0,08					88
<u>Tranum Rättaregården 2:8</u>							
Yngve Karlsson							
Åker, mylla på lera	21	0,33		1540	2200	660	218
" "	22	0,31		1210	"	990	307
" "	23	0,28		1540	"	660	185
" "	24	0,39		1650	"	550	215
" "	25	0,20		1100	"	1100	220
" "	26	0,30		1320	"	880	264
" "	27	0,23		1650	"	550	127
" "	28	0,68		1100	"	1100	748
" "	29	0,69		1100	"	1100	759
" "	30	0,49		1760	"	440	216
" "	31	0,14		1210	"	990	139
" "	32	0,18		1650	"	550	99
" "	33	0,33		1210	"	990	327
" "	34	0,52		1320	"	880	458
" "	35	0,19		1100	"	1100	209
" "	36	0,64		1100	"	1100	704
" "	37	0,33		770	"	1430	472
" "	38	0,19		880	"	1320	251
" "	39	0,20		1100	"	1100	220
" "	40	0,28		770	"	1430	400
" "	41	0,26		770	"	1430	372
" "	42	0,25		990	"	1210	303
<u>Summa</u>		7,41					7.213

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Friels socken</u>							
<u>Sägaretorp 1:3</u>							
John Nyberg							
Åker, mylla på lera	43	0,28		1100	2200	1100	308
" "	44	0,49		990	"	1210	593
" "	45	0,11		1760	"	440	48
" "	46	0,26		1540	"	660	172
" "	47	0,29		1210	"	990	287
" "	48	0,35		1320	"	880	308
" "	49	0,38		2070	"	130	49
" "	50	0,14		1980	"	220	31
" "	51	0,22		2070	"	130	29
" "	52	0,32		1320	"	880	282
" "	53	0,20		1650	"	550	110
" "	54	0,35		1650	"	550	193
" "	55	0,39		1100	"	1100	429
" "	56	0,12		1320	"	880	106
" "	57	0,16		1430	"	770	123
" "	58	0,37		1210	"	990	366
" "	59	0,32		2070	"	130	42
" "	60	0,40		990	"	1210	484
" "	61	0,56		1980	"	220	123
" "	62	0,16		1760	"	440	70
" "	63	0,24		660	"	1540	370
" "	64	0,13		990	2070 ~~2200~~	1080 ~~1210~~	140
" "	65	0,12		1210	2200	990	119
" "	66	0,14		1540	"	660	92
" "	67	0,27		1430	1980 ~~2200~~	530 ~~770~~	149
<u>Summa</u>		6,77					5.023

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tängs socken</u>							
<u>Anders Larsgården 7:5</u>							
Nils Karlsson							
Åker, mylla på lera	68	0,31		1320	2200	880	273
" "	68a	0,15		⁸⁴² ~~990~~	"	¹³⁵⁸ ~~1210~~	204
" "	69	1,53		1320	"	880	1.346
" "	69a	0,30		⁹³⁵ ~~1100~~	"	¹²⁶⁵ ~~1100~~	380
" "	70	1,45		880	"	1320	1.914
" "	71	0,48		880	"	1320	634
" "	72	0,15		1540	"	660	99
Odlingsmark, "	73	0,11		1300	2000	700	77
" "	74	0,14		1500	"	500	70
Åker, "	75	1,00		880	2200	1320	1.320
" "	76	0,72		1430	"	770	554
" "	76a	0,12		⁸⁴² ~~990~~	"	¹³⁵⁸ ~~1210~~	163
" "	76b	0,12		1650	"	550	66
" "	77	0,75		1650	"	550	413
" "	77a	0,19		⁷⁴⁸ ~~880~~	"	¹⁴⁵² ~~1320~~	276
" "	78	0,65		1210	"	990	644
" "	79	0,50		1870	"	330	165
" "	80	0,10		890	"	1210	121
Tomt, "	81	0,13		3400	4000	600	78
" "	82	0,07		2600	"	1400	98
Odlingsmark, "	82a	0,06		1980	2000	220	13
Åker, "	83	0,58		1430	2200	770	447
" "	84	0,26		880	"	1320	343
" "	85	0,76		990	"	1210	920
" "	86	0,28		1650	"	550	154
" "	86a	0,09		⁶⁵⁵ ~~770~~	"	¹⁵⁴⁵ ~~1430~~	139

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	87	1,06		1320	2200	880	933
" "	88	0,48		1980 ⁹³⁵	"	220 ¹²³⁵	106
" "	89	0,05		~~1100~~ ⁹³⁵	~~2200~~ ²¹⁷⁰	~~1100~~ ¹²³⁵	62
" "	89a	0,10		1870	2200	330	33
" "	90	0,19		1870	~~2200~~ ²⁰⁷⁰	~~330~~ ²⁰⁰	38
" "	91	0,37		1210	2200	990	366
" "	92	0,45		1540	"	660	297
" "	93	0,44		1540	"	660	290
" "	94	0,15		1760	"	440	66
" "	95	0,15		1760	"	440	66
<u>Summa</u>		14,44					13.168
<u>Lavads socken</u>							
<u>Botorp 2:5</u>							
Helmer Johansson							
Åker, mylla på lera	96	0,13		~~800~~ ⁷⁴⁸	2200	~~1320~~ ¹⁴⁵²	189
" "	97	0,15		1650	"	550	83
" "	98	0,16		1540	"	660	106
<u>Summa</u>		0,44					378
<u>Lavads socken</u>							
<u>Botorp 2:4</u>							
Helmer Johansson							
Åker, mylla på lera	99	0,10		1760	2200	440	44
" "	100	0,05		~~1210~~ ¹⁰²⁹	"	~~990~~ ¹¹⁷¹	59
" "	101	0,10		1980	"	220	22
" "	102	0,34		1980	"	220	75
" "	103	0,34		1540	"	660	224
" "	104	0,40		1980	"	220	88
<u>Summa</u>		1,33					512

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ekholmen 1:8</u>							
Sigfrid Täng							
Åker, mylla på lera	105	0,78		1540	2200	660	515
" "	106	0,23		1540	"	660	152
<u>Summa</u>		1,01					667
<u>Uppdelning i samfälligheter.</u>							
<u>Samfällighet A</u>							
<u>Tranums socken</u>							
Tranum Rättaregården 2:7							
Karl Klasson	1-13 ab	2,75				799	
	brb					324	1.123
Tranum Rättaregården 2:8							
Yngve Karlsson	21-30; 33-42 ab	7,09				6975	
	brb					2733	9.708
<u>Friels socken</u>							
Sågaretorp 1:3							
John Nyberg	43-67 ab	6,77				5023	
	brb					746	5.769
<u>Tings socken</u>							
Anders Leragården 7:5							
Nils Karlsson	68-95 ab	14,44				13168	
	brb					1212	14.380
<u>Lavads socken</u>							
Botorp 2:5 och 2:4							
Helmer Johansson	96-104 ab	1,77				890	
	brb					-	890
<u>Ekholmen 1:8</u>							
Sigfrid Täng	105-106 ab	1,01				667	
	brb					-	667
<u>Summa</u>		33,83					32.537

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten B</u>							
<u>Tranums socken</u>							
Vrånghult Kampegården 1:2							
Hjalmar Karlberg	14-15 ab	1,43				1078	
	brb	-				-	1.078
<u>Tranum Rättaregården 2:7</u>							
Karl Klasson	ab					-	
	brb					209	209
<u>Summa</u>		1,43					1.287
<u>Samfälligheten H</u>							
<u>Tranums socken</u>							
Tranum Rättaregården 2:8							
Yngve Karlsson	31-32 ab	0,32				238	
	brb					312	550
Vrånghult Kampegården 1:2							
Hjalmar Karlberg	16-19 ab	0,53				312	
	brb					-	312
Vrånghult Kampegården 1:1							
Kronan och Kungl. Maj:t	20 ab	0,08				88	
	brb					-	88
<u>Summa</u>		0,93					950
x) Med blått överskriven siffra har erhållits efter reducering av markvärdet på grund av översvämningsskada. x) Med rött överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning. ab = alstringsbåtnad brb = brukningsbåtnad							

Beräkning av brukningsbåtnad .

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Avlopps- längd m	Bruknings- båtnad pr m kap. efter 4 procent kr	Summa pr avlopps- sträcka (avrundat) kr	Summa kr
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten A</u>					
<u>Tranums socken</u>					
Tranum Rättaregården 2:7					
Karl Klasson	3+98-4+70	72	4:50	<u>324</u>	324
Tranum Rättaregården 2:8					
Yngve Karlsson	4+81-5+86	105	4:60	483	
	5+90-6+72	82	4:50	369	
	6+72-7+83	111	4:50	500	
	7+83-9+67	184	4:40	810	
	50-51+76	176	1:70	299	
	55-56+51	151	1:80	<u>272</u>	2733
<u>Friels socken</u>					
Sågarretorp 1:3					
John Nyberg	Tvårdike-67+74	68	4:--	272	
	Tvårdike-70+96	96	2:20	211	
	65-66+46	146	1:80	<u>263</u>	746
<u>Tängs socken</u>					
Anders Larsgården 7:5					
Nils Karlsson	110-111+62	162	1:80	292	
	111+62-112+85	123	1:60	197	


1.	2.	3.	4.	5.	6.
	94+81-97+28	247	1:50	371	
	100+46-100+99	53	1:50	80	
	26+48-ägoväg	160	1:70	272	1212
	<u>Samfälligheten A</u>	<u>summa kronor</u>			<u>5015</u>
<u>Samfälligheten B</u>					
<u>Tranums socken</u>					
Tranum Rättaregården 2:7					
Karl Klasson	15-15+91	91	2:30	209	209
	<u>Samfälligheten B</u>	<u>summa kronor</u>			<u>209</u>
<u>Samfälligheten H</u>					
<u>Tranums socken</u>					
Tranum Rättaregården 2:8					
Yngve Karlsson	40-utfartsväg	122	1:80	220	
	45+30-45+81	51	1:80	92	312
	<u>Samfälligheten H</u>	<u>summa kronor</u>			<u>312</u>

Sammandrag.

Samfälligheten A	5015
" B	209
" H	<u>312</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>5536</u>


Rättaregården, Tranum den 28 dec. 1955.

I tjänsten:



Förrättningsman

Biträdande gode män:



JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
<u>Samfälligheten A</u>							(Avrundat)
<u>Öppna diket A - B - C</u>							
Tranum Rättaregården 2:7							
Karl Klasson	-	-	-	1030	22	227:--	227:--
<u>Öppna diket C - Ca - D - E - F - G</u>							
Anders Larsgården 7:5							
Nils Karlsson	-	-	-	2050	22	451:--	451:--
<u>Öppna diket Ca - M</u>							
Tranum Rättaregården 2:7							
Karl Klasson	110	8	9:--	160	22	35:--	44:--
Tranum Rättaregården 2:8							
Yngve Karlsson	450	8	36:--	1500	22	330:--	366:--
Anders Larsgården 7:5							
Nils Karlsson	560	8	45:--	-	-	-	45:--
Summa			90:--			365:--	455:--
<u>Öppna diket M - N - O - P - R</u>							
Sågaretorp 1:3							
John Nyberg	240	9	22:--	1010	22	222:--	244:--
<u>Sammandrag</u>							
Öppna diket A - B - C	-	-	-	-	-	227:--	227:--
" " C-Ca-D-E-F-G	-	-	-	-	-	451:--	451:--

1377:--

Sven Björkman

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A.</u>						
<u>Öppet dike A - B - C</u>						
0-2	200	Grävning av lera m ³	175	1:80	315	
2-3+98	198	" " "	320	1:80	576	
3+93-3+98		Släntförstärkning i dikets västra slänt enl. typritning st	1	90:-	90	
		Jordersättning			227	
		Arbetsledning o. oförutsett			102	1.310
<u>Öppet dike C - Ca - D - E - F - G.</u>						
20-23	300	Grävning av lera m ³	550	1:80	990	
23-25+15	215	" " "	400	1:80	720	
25+15-26+60	145	" " " med ngt. sten "	115	2:-	230	
		Jordersättning			451	
		Arbetsledning o. oförutsett			189	2.580
<u>Rördiket D - Da.</u>						
110-111+62	162	125 mm rör med frakt m	162	1:90	307:80	
- " -	162	Grävn. lägn. o. återfylln. "	162	1:50	243:-	
111+62-112+85	123	100 mm rör med frakt "	123	1:40	172:20	
- " -	123	Grävn., lägn. o. återfylln. "	123	1:25	153:75	
112+85-113+61	76	75 mm rör med frakt "	76	1:-	76:-	
- " -	76	Grävn., lägn. o. återfylln. "	76	1:40	106:40	
110		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
111+62		Brunn typ A, d = 0,50 m "	1	70:-	70:-	
112+85, 113+61		" " A, d = 0,40 m "	2	55:-	110:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			130:85	1.410
<u>Rördiket E - Ea - Eb.</u>						
94+81-96+59	178	125 mm rör med frakt m	178	1:90	338:20	
- " -	178	Grävn., lägn. o. återfylln. "	178	1:85	329:30	
96+59-97+28	69	100 mm rör med frakt "	69	1:40	96:60	
- " -	69	Grävn., lägn. o. återfylln. "	69	1:25	86:25	


Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
94+81		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
96+59		Brunn typ A, d = 0,50 m "	1	70:-	70:-	
97+28		" " A, d = 0,40 m "	1	55:-	55:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>104:65</u>	1.120
		<u>Rördiket Ea - Ec.</u>				
100-100+99	99	100 mm rör med frakt m	99	1:40	138:60	
- " -	99	Grävn., lägn. o. återfylln. "	99	1:55	153:45	
100+99		Brunn typ A, d = 0,40 m st	1	55:-	55:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>32:95</u>	380
		<u>Rördiket F - Fa.</u>				
84+83-85+11	28	150 mm rör med frakt m	28	2:30	64:40	
- " -	28	Grävn., lägn. o. återfylln. "	28	1:45	40:60	
85+11-86+45	134	100 mm rör med frakt "	134	1:40	187:60	
- " -	134	Grävn., lägn. o. återfylln. "	134	2:10	281:40	
<u>129</u> <u>86+45-87+80</u>	129	100 mm rör med frakt "	129	1:40	186:60	
86+45-87	55	Grävn., lägn. o. återfylln. "	55	1:10	60:50	
<u>51</u> <u>87-87+57</u>	51	- " - "	51	1:55	79:05	
87+57-87+80	23	- " - "	23	1:10	25:30	
84+83		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
85+11		Brunn typ C, d = 0,50 m "	1	40:-	40:-	
86+45		" " A, d = 0,50 m "	1	70:-	70:-	
87+80		" " A, d = 0,40 m "	1	55:-	55:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>119:55</u>	1.250
		<u>Rördiket C - H - I - K.</u>				
3+98-6+72	274	250 mm rör med frakt m	274	3:85	1054:90	
3+98-4+70	72	Grävn., lägn. o. återfylln. "	72	1:50	108:-	
4+70-6+72	202	- " - "	202	2:40	484:80	
6+72-8+29	157	200 mm rör med frakt "	157	3:-	471:-	
- " -	157	Grävn., lägn. o. återfylln. "	157	1:90	298:30	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
8+29-9	71	125 mm rör med frakt	m 71	1:90	134:90	
- " -	71	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 71	1:50	106:50	
3+98		Rörledningsöga typ B	st 1	60:-	60:-	
5+90		Enkelt T-rör 250x100 mm	" 1	14:40	14:40	
7+40		Grenrör 200 x 100 mm	" 1	10:30	10:30	
4+70, 6+72		Brunn typ A, d = 0,60 m	" 2	90:-	180:-	
8+29, 9		" " A, d = 0,50 m	" 2	70:-	140:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			306:90	3.370
<u>Rördiket I - Ia.</u>						
50-51+12	112	125 mm rör med frakt	m 112	1:90	212:80	
- " -	112	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 112	1:80	201:60	
51+12-51+76	64	100 mm rör med frakt	" 64	1:40	89:60	
- " -	64	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 64	1:10	70:40	
51+12		Brunn typ A, d = 0,50 m	st 1	70:-	70:-	
51+76		" " A, d = 0,40 m	" 1	55:-	55:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			70:60	770
<u>Rördiket K - Ka.</u>						
9=55-55+85	85	100 mm rör med frakt	m 85	1:40	119:-	
- " -	85	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 85	1:25	106:25	
55+85-56+51	66	75 mm rör med frakt	" 66	1:-	66:-	
- " -	66	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 66	1:-	66:-	
55+85, 56+51		Brunn typ A, d = 0,40 m	st 2	55:-	110:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			42:75	510
<u>Diket Ca - M.</u>						
30 - 33	300	Grävning av lera	m ³ 385	1:80	693:-	
33-34+92	192	- " -	" 510	1:80	918:-	
34+92-35+42	50	600 mm rör med frakt	m 50	19:25	962:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 50	7:-	350:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
35+42-35+48	6	600 mm armerade falsrör med frakt m	6	34:80	208:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	6	12:-	72:-	
30		Bottenförstärkning enl. typr. st	1	90:-	90:-	
34+92		Rörledningsöga typ B "	1	60:-	60:-	
35+48		Slamficka typ B, d = 1,0 m "	1	130:-	130:-	
		Jordersättning			455:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			350:70	4.290
<u>Öppet dike M - N - O - P - R.</u>						
9+71-13+35	364	Grävning av lera m ³	470	1:80	846:-	
13+35-13+81	46	Grävning av grus o. sten "	20	6:-	120:-	
13+38-13+48	10	Sprängning av berg m	10	25:-	250:-	
		Jordersättning			244:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			120:-	1.580
<u>Rördiket N - Na.</u>						
60-60+28	28	150 mm rör med frakt m	28	2:30	64:40	
- " -	28	Grävn., lägg. o. återfylln. "	28	1:90	53:20	
60+28-60+74	46	125 mm rör med frakt "	46	1:90	87:40	
- " -	46	Grävn., lägg. o. återfylln. "	46	1:35	62:10	
60+28, 60+74		Brunn typ A, d = 0,50 m st	2	70:-	140:-	
60		Rörledningsöga typ B "	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			42:90	490
<u>Rördiket O - Oa.</u>						
70-70+96	96	75 mm rör med frakt m	96	1:-	96:-	
70-70+30	30	Grävn., lägg. o. återfylln. "	30	1:45	43:50	
70+30-70+96	66	- " - "	66	0:95	62:70	
70		Rörledningsöga typ A st	1	40:-	40:-	
70+96		Brunn typ A, d = 0,40 m "	1	55:-	55:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			32:80	330

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket P - Pa.</u>						
65-65+35	35	150 mm rör med frakt m	35	2:30	80:50	
- " -	35	Grävn., lägg. o. återfylln. "	35	2:10	73:50	
65+35-66+46	111	125 mm rör med frakt "	111	1:90	210:90	
- " -	111	Grävn., lägg. o. återfylln. "	111	1:40	155:40	
65		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
65+35, 66+46		Brunn typ A, d = 0,50 m "	2	70:-	140:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			69:70	770
<u>Samfälligheten A - summa kronor</u>						20.160
<u>Samfälligheten B.</u>						
<u>Rördiket B - Ba.</u>						
15-15+91	91	100 mm rör med frakt m	91	1:40	127:40	
- " -	91	Grävn., lägg. o. återfylln. "	91	1:10	100:10	
15		Rörledningsöga typ A st	1	40:-	40:-	
15+91		Brunn typ A, d = 0,40 m "	1	55:-	55:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			37:50	360
<u>Samfälligheten B - summa kronor</u>						360
<u>Samfälligheten H.</u>						
<u>Rördiket H - Ha - Hb.</u>						
40-40+80	80	100 mm rör med frakt m	80	1:40	112:-	
- " -	80	Grävn., lägg. o. återfylln. "	80	1:10	88:-	
40+80-41+26	46	75 mm rör med frakt "	46	1:-	46:-	
40+80-41	20	Grävn., lägg. o. återfylln. "	20	0:90	18:-	
41-41+22	22	- " - "	22	1:45	31:90	
41+22-41+26	4	- " - "	4	4:-	16:-	
40+80		Brunn typ G, d = 0,40 m st	1	35:-	35:-	
41+26		Brunn typ A, d = 0,40 m "	1	55:-	55:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			38:10	440

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket Ha - Hc.</u>						
45-45+86	86	75 mm rör med frakt m	86	1:-	86:-	
45-45+30	30	Grävn., lägg. o. återfylln. "	30	1:45	43:50	
45+30-45+81	51	- " - "	51	1:-	51:-	
45+81-45+86	5	- " - "	5	3:50	17:50	
45+86		Brunn typ A, d = 0,40 st	1	55:-	55:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			57:-	310
<u>Samfälligheten H - summa kronor</u>						750
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samfälligheten A.</u>						
0-3+98	398	Öppet dike A - B - C			1.310:-	
20-26+60	660	" " C- Ca - D - E - F - G			2.580:-	
110-113+61	361	Rördiket D - Da			1.410:-	
94+81-97+28	247	" E - Ea - Eb			1.120:-	
100-100+99	99	" Ea - Ec			380:-	
84+83-87+80	291	" F - Fa			1.250:-	
3+98-9	502	" C - H - I - K			3.370:-	
50-51+76	176	" I - Ia			770:-	
55-56+51	151	" K - Ka			510:-	
30-35+48	548	Diket Ca - M			4.290:-	
9+71-13+81	410	Öppet dike M - N - O - P - R			1.580:-	
60-60+74	74	Rördiket N - Na			490:-	
70-70+96	96	" O - Oa			330:-	
65-66+46	146	" P - Pa			770:-	20.160
	<u>4159</u>					
<u>Samfälligheten B.</u>						
15-15+91	<u>91</u>	Rördiket B - Ba			360:-	360

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten H.</u>				
40-41+26	126	Rördiket H - Ha - Hb			440:-	
45-45+86	86	" Ha - Hc			310:-	750
	212				<u>Summa kronor</u>	<u>21.270</u>
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	4159	Samfälligheten A				20.160
	91	" B				360
	212	" H				750
	4462				<u>Summa kronor</u>	<u>21.270</u>
Rättegården, Tranum den 28 dec. 1955.						
I tjänsten:						
 (J. Lippert)						
Förrättningsman.						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets fransläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Bolidenmetoden användes till företagets rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A inhugget kors i berg c:a 115 m öster om sekt. 24+33 å
höjden + 13,98 m och

för samfälligheterna B och H inhugget kors i jordfast sten c:a 80 m öster om
p. Hb å höjden + 14,91 m.

Rättaregården, Tranum den 28 dec. 1955.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.



Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			P-Pa kronor												
			A-B-C	C-Ca-D-E-F-G; D-Da; E-Ea-Eb; Ba-Ec; F-Fa	C-H-I-K; I-Ia; K-Ka; Ca-M	M-N-O-P-R; N-Na; O-Oa;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	1-13; 105-106	1.466	1.310				Samfälligheten A.							1.310	0,893598
II	68-72; 74-104; och brb	15.193	780	6.740									7.520	0,494965	
III	21-30; 33-42; 73 och brb	10.109	780		8.940								8.340 (9.720	0,825007 0,961519	
IV	43-67; och brb	5.769			600	3.170							3.770	0,653493	
I+II		16.659											8.050	0,483222	
I+II+III		26.768											16.990	0,634713	
III+IV		15.878											12.110	0,762691	
I-IV		32.537											20.160	0,619602	
Härav framgår att samfälligheten A skall uppdelas på tre avdelningar:															
avd. I+II med relativkostnad															
" III " "															
" IV " "															
Rättaregården, Tranum den 28 dec. 1955.															
I tjänsten:															
J. Lippert															
Förrättningsman															

Bil. N.


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Tranums socken</u>						
Tranum Rättaregården 2:7						
Karl Klasson	S					
avd. I+II		799	386			
" III		324	<u>267</u>	653	3,239	
Tranum Rättaregården 2:8						
Yngve Karlsson	S					
avd. III		9708	<u>8009</u>	8009	39,727	
<u>Friels socken</u>						
Sågaretorp 1:3						
John Nyberg	S					
avd. IV		5769	<u>3770</u>	3770	18,701	
<u>Tängs socken</u>						
Anders Larsgården 7:5						
Nils Karlsson	S					
avd. I+II		14303	6912			
" III		77	<u>64</u>	6976	34,603	
<u>Lavads socken</u>						
Botorp 2:5 och 2:4						
Helmer Johansson	S					
avd. I+II		890	<u>430</u>	430	2,133	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. =	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Ekholmen 1:8 Sigfrid Täng avd. I+II Summa	S	667 32537	322	322 20160	1,597 100,000	93,567
<u>Samfälligheten B</u> <u>Tranums socken</u> Vrånghult Kampegården 1:2 Hjalmar Karlberg Tranum Rättaregården 2:7 Karl Klasson Summa	S	1078 209 1287		302 58 360	83,761 16,239 100,000	3,701
<u>Samfälligheten H</u> <u>Tranums socken</u> Tranum Rättaregården 2:8 Yngve Karlsson Vrånghult Kampegården 1:2 Hjalmar Karlberg Vrånghult Kampegården 1:1 Kronan och Kungl. Maj:t Summa	S	550 312 88 950		434 246 70 750	57,895 32,842 9,263 100,000	2,732

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag.</u>						
Samfälligheten A		32537		20160	100	93,567
" B		1287		360	100	3,701
" H		950		750	100	2,732
<u>Summa</u>		34774		21270		100,000
Rättaregården, Tranum den 28 dec. 1955.						
I tjänsten:						
						
J. Lippert						
Förrättningsman						
Biträdande gode män:						
						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sägaretorp m.fl. hemman i Tranums, Friels, Tängs och Lavads socknar, Örslösa, Tuns och Grästorps kommuner av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. söder om Tranums kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - Ca - D - E - F - G för huvudavloppet samt B - Ba , C - H - I - K , H - Ha - Hb , Ha - Hc , I - Ia , K - Ka , Ca - M , M - N - O - P - R , N - Na , O - Oa , P - Pa , D - Da , E - Ea - Eb , Ea - Ec och F - Fa för sidogrenar härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. För huvudavloppet A - B - C - Ca - D - E - F - G och sidodiket Ca - M - N - O - P - R har största flödesvattenmängden antagits uppgå till 1,2 liter pr sekund och hektar och för övriga avlopp 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvatten-

mängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits jämväl till uppkommande brukningsbåtnad genom igenläggning av öppna avlopp. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bil. I.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A", "B" och "H". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas, har i fråga om samfälligheten "A" särskild utredning verkställts, bil. N. Härav framgår, att denna samfällighet skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten "A", som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande

beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheter understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

- att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnaderna för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Sågaretorps dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Rättaregården, Tranum den 28 dec. 1955.

I tjänsten:


J. Liopert
J. Liopert

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Samuel Carlsson
Sten Björkman

*Typritning för släntförstärkning
av dikeskrök.*



Rättaregården, Tranum den 28 dec. 1955.


J. Liopert
(J. Liopert)
Förrättningsman

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål




typ C




typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

"Sågaretorps dikningsföretag av år 1955"

i Tranums m.fl.

socken(nar) av

Skaraborgs

län

upprättat år (år) 1955

(utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia X

J. Lippert
Förrättningsman
(The)

Antal ritn. st. —

Arkivnummer


Typritning för
förstärkning av botten.



Rättaregården, Tranum den 28 dec. 1955.

J. Lippert
(J. Lippert)

Förrättningsman



ets slänter beklödes med grästorv som pinnas fast

(J. Lippert)
Förrättningsman