

Akt nr:

R-F4b-LS62/56

AU\$R-F4b-LS62/56

LANDBRUKSSTYRELSEN

10 JAN. 1959

DIARIENR.

574 14

Lösn. nr.

Handlingar angående
"Askeslättens dikn.företag av år 1956"
i Råda socken och Lidköpings stad av
Skaraborgs län upprättade år 1956 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

79
62

62-4

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning			
Företagets namn "Askeslättnens dikningsföretag av år 1956"			
Socken Råda		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~FÖREMANDE I STYRELSEN~~ Anders Nyberg, Alvik, Råda, Lidköping			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr Under prövning
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 3/12 1956	Bidrag till utförandet, kr 29.610:--		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12 1966	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10 1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 28.800:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Besiktning verkställd den 28/10 1957		Besiktning verkställd av assistent John Wikström	

Vid avsyningen befanns hela företaget vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för vissa smärre ändringar i ~~plan~~, vilka med grön färg inritats å plan- och profilritningar. Verkliga kostnaderna understiga något de beräknade och utgöra för samf. I 50.368:85 kronor och för samf. II 24.009:82 kronor. Med hänsyn härtill reduceras statsbidraget från 29.610:-- kr till 28.800:-- , varav kommer på samf. I och II resp. 19.700:-- kronor och 9.100:-- kronor.

Räntorna under arbetstiden uppgå till 3.266:70 kronor och styrelsearvodet till 300:-- kronor.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 4 nov. 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Protokoll vid nyförrättning
enligt vattenlagen för för-
läggning av mark till-
hörande Råda Erik Kris-
toffersgården, Åskedalen
m. fl. i Råda socken av
Skaraborgslän.

Den 14 febr. 1956 hos Anders Nyberg, Mork, Råda.

Sakägarna hade kallats till Harald Broberg,
Björnåker, Råda, men då denne blivit för-
hindrad att komma tämligen sammanhålls-
laget, hämnades sakägarna till herr Nyberg.

Närvarande: Understecknad lantbrukningsjuri-
st och förrättningsman, skiftesgodsmännen
Erik Salegård, Mörby, Täljå och
Gösta Johansson, Kyrkebo, Lovén samt
följande sakägare:

sökande:

Verner Karlsson äg. Smieåsen d. Ulvehöken 1²,
Härebäck Sparvansgården 1⁷, 1⁹, 1¹⁰ och Häre-
bäck Nalgården 7²

Harald Broberg äg. Härebäck Smedegården 6⁴,
Härebäck Germundsgården 2⁴, Härebäck Björne-
gården 4⁴ och Härebäck Anders Persgården 3¹²

Gösta Eriksson äg. Råda Kartegården 3³⁸.

Olof Gustavsson äg. Härebäck Anders Persgården 3¹³,
Härebäck Björnegården 4⁵, Härebäck Smedegården 6⁵
och Härebäck Germundsgården 2⁵

Erik Gustavsson äg. Råda Erik Kristoffersgården 1¹⁶

Anders Nyberg äg. Råda 10¹

Johan Gustavssons storbh. äg. Råda Storgården 2¹⁶, 2³²
och Råda Kartegården 3²⁴ gm. Ingrid Gustavsson cal. fulla.
Bil. F¹.

Iven Edlund äg. Råda Storgården 2⁴⁴
 av söriga inkägne:

Karl Nissberg äg. Gethalla 1⁴

Karl Andersson äg. Närebo 3¹ och Ulvekroken 1⁵

Lidköpings stad äger Ulvekroken 1³ gen.

Stadsombudsman Arne Söderström och

Stadsrätt. Allan Svingvikt eul. protokollsutdr. Bil. F²,

Fredrik Anderssons skrot. äg. Ulvekroken 1²

gen. Karl Andersson eul. fullm. Bil. F³,

Edvin Karlsson äg. Svicens el. Ulvekroken 1³

Edvard Johansson skrot. äg. Åskerlätten 1¹,

Kärebacka Halvgräden 7⁴ och Råda Kristoffers-
 gården 1¹⁷ gen. Falke Wilhelmsson eul. fullm. Bil. F⁴,

arrendatorerna till nästnämnda befrägnade

Knut och Tage Gustavsson

Torsten Jansson äg. Gethalla 1¹⁰ gen.

S. J. Johansson eul. fullm. Bil. F⁵,

Edvalf Karlsson äg. Kärebacka Anders Persgräden 3¹⁴

Källands Råda kommun gen. Kommunal-

nämndsordf. Johan Nyberg eul. protokollsutdr. Bil. F⁶,

Johan Johansson äg. Råda Erik Kristoffersgräden 3⁵

och 3⁵⁷

Vägnäringarna i Skratningslän gen. Vägmästare

E. Helgesson eul. fullm. Bil. F⁷.

§1.

Upplästes det för församlingens medlemmar ut-
 fördade förordnandet, som hade lydelse
 eul. bil. A.

§2.

Något för emot syftningen kunde
 icke utkomas.

§3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade karta över de vatten-
berröde områdena samt profiler över
avloppen härifrån.

§4.

Karl Rudersom, Fredrik Rudersoms storbh.
gen. samme Karl Rudersom samt
Edvard Johanssons storbh. gen. Falke Wilhelmsson
förenade sig med nämnda bit. E.

§5.

De olika alternativen för utförande av före-
taget hade kostnadsberäkning. Enligt det ena
skulle allt vatten rötas om gamla järnvägen
Tun - Lidköping avledes rötter ut till bygdens
dräneringsfrietag år 1930 och vattenet från
delen norr om samma järnväg till bäcken
omedelbart norr om avdräneringsområdet.
Detta alternativ skulle innebära en ändring
av nuvarande avrinningsförhållanden,
då en del av området rötas om järnvägen
nu avvattnas till den norra bäcken.

Enligt det andra alternativet skulle
nuvarande avrinningsförhållanden
bebehållas. Detta tredje alternativ beräknas
bli ca 6000,- kr billigare än det första.

Förändringarna och de, som förutsetts
med dem, gjordes nu på företagets
utförande enligt det tredje billigare
alternativet genom fördjupning och igen-
läggning med rör av befintliga diken
och utförande av nya nya tränk avlopp.

hå att deras dötter beroende verk kan
föreläggas till erforderligt djup.

§6.

Landsbygghuset vid rikt. 1405-1413
i skäran H-O är för grund för vägen liggande
årens föreläggning till 12 m. djup. Vägmästare
Hjelmsen meddelade att den sannolikt
är byggd efter år 1880 och att vägförvaltningen
kommer att behöva nytt genomlopp
genom vägen samt en brunn.

§7.

Repr. för Lidköpings stad förbehåller
sig rätten till skolestadsanspråk på
företaget därtill den kistigse avrinnningen
till bynsens dikeutlöpp och år 1930
skulle medföra övervakning i Del-
ålsområdet, vilken en nyord
företagets ledning är dragen till bynsens
dikeutlöpp.

§8.

Från källan SV om punkt K² på den
Särnmarkska vattendrningen är från
genom företags område till punkt B och
vidare till Lidköping. På sin ställe är
ledningen bristfällig, men ådermarken
där försämrats.

Den ende, som nu utnyttjar vatten-
ledningen är Alf Gustavson. Han förklarade
att han ej har något anspråk på att ledningen
bibehållas.

Lidköpings stads representanter hade
ej heller något att invända mot att

4

Redningen bortages och ålaga sig på
mkägarnas begäran under förutsättning
av drätselkammarens godkännande
att vidtaga de åtgärder, som är lämpliga
och möjliga för att avskära röttnet på
låtarna så att det beles direkt till
bunnen vid K².

§ 9

Som väckt vidare fanns att till proto-
kollens anteckna förklarades sammans-
trädet upplöst med tillkännagivande,
att nästan protot till dikningen förslig-
ställt, nytt sammankade kommer att
hållas i ort och tid, som i boga redning
kommer att för mkägarna tillkännagivas.

Att och håll om var

Thjarku
Theraplastiken

Bihandlande gode män:
Erik Selvig
Carl Johansson

Den 17 april 1956 hos Anders Nyberg, Åvik, Rada.

Närvarande: Förstärkte styrelse och
följande mkägare:

Karl Andersson

Lidköpings stad gen. stadsombudsman

Arne Söderström och stadsing Allan Svingnäs

Fredrik Anderssons storbh. gen Karl Andersson

Edvin Karlsson

Verner Karlsson

Gustav Franksson

Edvard Johansson st. b. gen. Folke Vilhelmsen

Horald Broberg

Alaf Gustavsson

Erik Gustavsson

Anders Nyberg

Johan Gustavsson st. b. gen. Trygve Gustavsson

Sven Edlund

Kallewils Rada kommun gen. Kommunals-
nämndens ordf. Johan Nyberg.

§ 10.

Förklodes det ndas fria sammanködet
upprättade förslaget till de utskottens
munkens bättre beredning och bekant
med de tillhörande handlingar.

§ 11

Upplästes styrelsen utskottet, som
hade lydelse av. bilaga M.

§ 12.

Att motbörja och förvara till förslaget
tillräckande handlingar och ritningar och
att sammankalla deltagarna för en
av styrelsen utskottet styrelsen
Anders Nyberg. St. b. Rada, Lidsköpning.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till förslaget
Lillet utskottet, förklarades förslaget
avslutat och sammanködet upplöst.

Att och till om man

Bihörande godkänn:

Erik Slegård

Carl Johansson

7 fjärdedel

Stenholmskärn

Auk. 28/11 53

Fnr 1839

Ans. om förtur bodelades i Jan. 1839
15/12-53 § 89 pkt 1

Bil. A



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

28 DEC 1953

III M 179 53

Källskän

(83)

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom

Källands Råda kommun

socken(-nar) av Skaraborgs

län.

Förrättningen avser Avdikning av jordbruksfastigheter

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

Areal som skall torrläggas 70 hektar

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Lidköping

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukaren Anders Nyberg

Alvik Råda Lidköping .Tel. Lidköping 22310.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Råda Lidköping

den 27/11

19 53

Sökandes namn:

Fastighet:

Anders Nyberg	för fastigheten	Råda Kristoffersg 1:8
Luen Edlund	» »	» » Shoregården 2:44
Johan Gustafsson Herthun	» »	» » Rastgården 3:24
Olof Gustavsson		Härebäcka Gernundsg 2:5
Karol Ödberg		Härebäcka Gernundsg 2:4
Erik Gustavsson		Råda Kristoffersgård 1:16
Gustav Wankow		Råda Rastgården 3:28
Verner Karlsson		Snickåsen 1:2

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.


Icke sökandes namn:		Fastighet:
Edvard Johansson	ägare av fastigheten	Askeslätt 1:1 och Råda Kristoffgården 1:17
Nils Ström	» » »	Råda Erik Kristoffersgården 1:19
Edvard Johansson	» » »	Hårebacka Nölgården 7:4
Kållands Råda kommun		Råda Storegården 2:31


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 15 december 19 53

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Bo Hjalmarsson

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 179 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

31 DEC. 1953


Diarie Nr LI....215.....


Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 28 december 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 6 MAJ 1955


III M 59 55


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström.

Skara den 18 april 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson.


Bo Hjalmarsson.

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 59 55

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande
förrättning; och införeväntas bevis om förordnan-
dets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

ANTBRUKSNÄMNDEN

10KADAR0030171

NOV 1953

Diarie Nr

I anslutning till ansökan om syneförrättning angående avdikning för
vi anföra.

De ägodelotter som avses med ansökningen gränsar till större delen intill Rådaåsen och en där belägen vattentäkt, varifrån genom ledning till Lidköping, under cirka 70 år, staden tagit vatten. Sedan något år har staden dock upphört med att taga vatten från nämnda vattentäkt.

Då vattentillgången är ganska riklig söker sig numera vatten ut i de närbelägna åkrarna. Det ganska kalla vattnet är synnerligen skadligt för åkerjorden. Varför en snar avdikning är av behovet påkallad.

Vi anhålla vördsamt om förtur för nämnda förrättning.

Råda Lidköping den 27 nov. 1953.

Anders Nyberg

Oluf Både Lidköping

*Ansökan om förtur bordlades
i Jm l. d. 15/12-53 889 pkt. 1*

Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Harald Broberg, Björnåker,
Råda, Lidköping tisdagen den 14 febr. 1956 kl. 1300, vilka denna dag avsänts till:

Arvid Hansson,	Gethalla,	Råda,	<u>Lidköping</u>
Karl Nissbjer,	Jakobstorp,	"	"
Torsten Jansson,	Skogslund,	"	"
Karl Andersson,	Åsenlund,	"	"
Lidköpings stad,			"
Fredrik Anderssons sterbhus,	Åsenlund,	"	"
Herman Johansson,	"	"	"
Edvin Karlsson,	Sannebo,	"	"
Verner Karlsson,	Rosenlund,	"	"
Sven Svantesson,	Sparmanstorp,	"	"
Bertil Jansson,	Nolängen,	"	"
^{ard} Edvin Johanssons sterbhus (adr. Bröd. Vilhelmsson,	Lerbäcken,	Vänersnäs,	<u>Lilleskog</u>)
Harald Broberg,	Björnåker,	Råda,	<u>Lidköping</u>
Adolf Karlsson,	"	"	"
Olof Gustavsson,	"	"	"
Erik Gustavsson,	Nyhagen,	"	"
Nils Ström,	Nytorp,	"	"
Anders Nyberg,	Alvik,	"	"
Johan Gustavssons sterbhus,	Källerråsen,	"	"
Sven Edlund,	Björkås,	"	"
Källands Råda pastorat,		"	"
" " kommun,		"	"
John Johansson,	Fredrikstorp,	"	"
Assar Jakobsson,	Ängshagen,	"	"

Gabriel Pålman-Stiernsparre,	Ågården,	Råda,	<u>Lidköping</u>
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Erik Salegård,	Alvetorp,		<u>Tolsjö</u>
" Gösta Johansson,	Kyrkebo,		<u>Lovene.</u>

Skara den 2 febr. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing.

Ang. fortsatt sammanträde hos Anders Nyberg, Alvik, Råda, Lidköping tisdagen
den 17 april 1956 klockan 1000 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Arvid Hansson,	Gethalla,	Råda,	<u>Lidköping</u>
Karl Nissbjer,	Jakobstorp,	"	"
Torsten Jansson,	Skogslund,	"	"
Karl Andersson,	Åsenlund,	"	"
Lidköpings stad,			"
Fredrik Anderssons sterbhus,	Åsenlund,	Råda,	"
Herman Johansson,	"	"	"
Edvin Karlsson,	Sannebo,	"	"
Verner Karlsson,	Rosenlund,	"	"
Gustav Svantesson,	Lindåsen,	"	"
Sven Svantesson,	Sparmanstorp,	"	"
Bertil Jansson,	Nolängen,	"	"
Edvard Johanssons sterbhus,			
adr. Bröd. Vilhelmsson,	Lerbäcken,	Vänersnäs,	<u>Lilleskog</u>
Harald Broberg,	Björnåker,	Råda,	<u>Lidköping</u>
Adolf Karlsson,	"	"	"
Olof Gustavsson,	"	"	"
Erik Gustavsson,	Nyhagen,	"	"

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad

Nils Ström,

Nytorp,

Råda,

Lidköping

Anders Nyberg,

Alvik,

"

"

Johan Gustavssons sterbhus,

Källeråsen,

"

"

Sven Edlund,

Björkås,

"

"

Kållands Råda kommun,

"

"

G. Pålman-Stiernsparre,

Ågård,

"

"

Skiftesgodemannen Erik Salegård,

Alvetorp,

Tolsjö

"

Gösta Johansson, Kyrkebo,

Lovene.

Skara den 4 april 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Askeslätten m.fl. hemman i Råda socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Anders Nyberg, Alvik, Råda, Lidköping tisdagen den 17 april 1956 klockan 1000, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Råda socken:

Askeslätten 1:1

Råda Erik Kristoffersg:n 1:4, 1:16, 1:17

Härebäck Sparmansg:n 1:7, 1:9, 1:10, 1:11

" Nolg:n 7:2, 7:4, 7:8

" Smedeg:n 6:4, 6:5

" Germundsg:n 2:4, 2:5

" Björneg:n 4:4, 4:5

" Anders Persg:n 3:12, 3:13, 3:14

Snixåsen eller Ulvekroken 1:2, 1:3

Ulvékroken 1:2, 1:3, 1:4, 1:5

Närebo 3:1

Gethalla 1:4, 1:6, 1:10

Råda 10:1

" Storeg:n 2:16, 2:31, 2:32, 2:44

" Karteg:n 3:24, 3:28

Ågården 1:3 m.fl.

Lidköpings stad:

Stadsäga 421.

Skara den 24 mars 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Råda församling den 1 april 1956, betygas:

Titus Larsson
Rydsten.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits,
varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.-
kontoret, Skara.

Skara den 24 mars 1956.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Ås-keslätten m. fl. hemman i Råda socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Anders Nyberg, Alvik, Råda, Lidköping tisdagen den 17 april 1956 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Råda socken:

Åskeslätten 1:1

Råda Erik Kristoffersg:n 1:1, 1:16, 1:17

Härebäck Sparmansg:n 1:7, 1:9,

1:10, 1:11

" Nolg:n 7:2, 7:4, 7:8

" Smedeg:n 6:4, 6:5

" Germundsg:n 2:4, 2:5

" Björneg:n 4:4, 4:5

" Anders Persg:n 3:12,

3:13, 3:14.

Snixåsen eller Ulvekroken 1:2, 1:3.

Ulvkroken 1:2, 1:3, 1:4, 1:5

Närebo 3:1

Gethalla 1:4, 1:6, 1:10

Råda 10:1

" Störeg:n 2:16, 2:31, 2:32, 2:44

" Karteg:n 3:24, 3:28

Agården 1:3 m. fl.

Lidköpings stad:

Stadsäga 421

Skara den 24 mars 1956.

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM
lantbruksingenjören.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen torsdagen den 29 mars 1956, intygas:

Skara den 29 mars 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

F ö r e n i n g .

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Råda Erik Kristoffersgården m.fl. fastigheter i Råda socken av Skaraborgs län och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Råda, Lidköping den 14 febr. 1956.

Karl Andersson
Folke Wilhelmsson

Bestyrkes:
Sven Elmström
Erik Salegård
Carl-Olof Johansson

FULLMAKT

för Longin Gustavsson
 Källaråsen Råda Lidköping (namn)
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Kartegården 384 Källaråsen

Råda i Kallands
 kommun av Skaraborgs län
 å dessa vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
samt att söka lön av statemedel till kostnaderna
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Källaråsen Råda den 19.2.1956

Bern Gustavsson Brita Johansson

Karl Gustav Gustavsson

Bevittnas:

Anders Nyberg Anno Edlund
 (namn) (namn)

Alvis Råda Lidköping Björkis Råda Lidköping
 (adress) (adress)



Utdrag av protokoll, hållet vid
sammanträde med Lidköpings stads
drätselkammare den 6 februari 1956.

Drätselkammaren

§ 72.

Beslöt drätselkammaren uppdraga åt stadsombuds-
mannen och stadsingenjören att företräda staden vid
syneförrättningar enligt vattenlagen angående Aske-
slätten i Råda socken den 14 februari 1956.

Som ovan

In fidem:

Arne Söderström

Rätt utdraget, betygar

Ex officio:


A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arne Söderström".

(Arne Söderström)

Jura

21.

Bilaga F 3



FULLMAKT

för Perl Hyder son
 (namn)
Rosenlund Böda Hildköping
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Härlshus av Fredrika

Henderson, Ulveproben 1, 2.

i Hållands -
Böda kommun av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmåles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
vad att söka lån av stat medel till kostnaderna
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hildköping den 20-2-1956

Annie Johansson

Ester Andersson.

Bevittnas:

Anna Svensson
 (namn)
Hållands gatan 38
 (adress)

B. J. Johansson
 (namn)
Hållands g. 38
 (adress)

FULLMAKT

för Folke Wilhelmsen
 (namn)
Serbäcken Linnegård
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Bokeståle 1.

i
Boda kommun av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Serbäcken den 22/3 1956

Anders Wilhelmsen Theress Wilhelmsen

Bevittnas:

Lagt Gustavsson
 (namn)

Theress Gustavsson
 (namn)

Wästerboda Lidköping
 (adress)

Wästerboda Lidköping
 (adress)

Kallmaket

Hör min bröder S. J.
Johannus Hedrikstorp
Båda

Att föra min talan
vid kallat sammankom-
sten 17/1 1956 angående
tjänstkrav eller utlopp
som jag på grund av sjukdom
inte ska ha svarat

S. J. Hedrikstorp, Kårebo 1:10

- Torsten H. Jansson

24

D:1. F⁶

KÅLLANDS RÅDA
KOMMUNALNÄMND
RÅDA
LIDKÖPING

POSTGIRO NR. 120350
TEL. 31042

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med Kållands Råda kommunalnämnd den 17/2 1956.

§.1.

Att justera protokollet utsågs disponent Olof Eveborn och verk-
mästaren K.G. Djup Lovene.

- - - - -
- - - - -

§. 5.

Kommunalnämndens ordf. Johan Nyberg Rosenberg Råda Lidköping
meddelade att han den 14 febr. 1956 vid syneförrättning å Alvik Råd
angående rördikning av ett antal fastigheter i K. Råda ,enl. be-
stämmelserna i 10 kp vattenlagen representerat kommunen för den
av K. Råda kommun ägda fastigheten Vallskog Råda 2:31.

Kommunalnämnden godkände rapporten och utsåg Nyberg att vid
kommande sammanträden angående ifrågavarande företag representera
K. Råda kommun .

- - - - -

Justerat den 17/2 1956

Olof Eveborn
K.G. Djup

Råda dag som ovan

Johan Nyberg

Rätt utdraget betygas :

Johan Nyberg

25. Bil. F7.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 577-43/56....

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Askeslätten m.fl. hemman i Råda socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 6 februari 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant yttrande som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur planen till "Askeslättnens dikningsföretag av år 1956" i Råda socken av Skaraborgs län.

Allmänna vägen nr 559 Lidköping - Grästorp vid Jakobstorp c:a 3,5 km NV om Lidköpings kyrka beröres på så sätt, att vägtrumman å diket N - O , p.l+4 - l+14 måste omläggas och fördjupas. Trumman är för grund för ovanför liggande åkers dikning till 1,2 m djup och har föreslagits ombyggd med djupare liggande 600 mm vägrör.

Då trumman enligt uppgift är utförd efter år 1880 komma synemännen att i utlåtande föreskriva, att Vägförvaltningen bekostar utförandet jämte brunn nedströms vägen.


Vägmästare C. Helgesson, Lidköping, har vid synesammanträde den 14 febr. 1956 med företagets sakägare som Vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget.

Slutsammanträde kommer att hållas tisdagen den 17 april 1956 kl. 1000 hos lantbrukare Anders Nyberg, Alvik, Råda, Lidköping, varom Vägförvaltningen härigenom underrättas.

Två ex. utdrag ur planen bifogas, varav ett återförväntas med yttrande.

Skara den 24 mars 1956.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

27.

Datum
5.4.56

Bil. G⁴.

Lantbruksingenjör
Sven Holmström
Lantbruksnämnden
Skara.

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

1408-43/56
M/AN


Askeslätts dikningsföretag av år 1956.


Edert förslag till arbeten som beröra allmän väg har granskats utan erinran.

Vägförvaltningen åliggande arbeten utföras genom vägmästare C. Helgesson, Lidköping, vilken i god tid torde underrättas om lämplig tidpunkt.

Någon anledning för vägförvaltningen att närvara vid slutsammanträdet synes icke föreligga.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag


Bertil Nylén


/ S. Mattsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Råda socken</u>							
<u>Askeslätten 1:1, Råda Erik</u>							
<u>Kristoffersg:n 1:17, Häre-</u>							
<u>backa Nolg:n 7:4</u>							
<u>Edv. Johanssons sterbhus</u>							
Tomt	1	0,29		3200	4000	800	232
Åker, 25 cm mo/mo	2	0,58		1000	2000	1000	580
" - " -	3	0,77		600	"	1400	1078
" - " -	4	0,54		1000	"	1000	540
" - " -	5	1,05		500	"	1500	1575
" - " -	6	1,43		800	"	1200	1716
" - " -	7	1,05		1000	"	1000	1050
" - " -	8	0,99		800	"	1200	1188
" - " -	9	1,23		1000	"	1000	1230
" - " -	10	1,42		400	"	1600	2272
" - " -	11	1,40		1100	"	900	1260
Tomt	12	0,15		1200	4000	2800	420
Åker, 25 cm mo/mo	13	0,18		700	2000	1300	234
" - " -	71	0,14		600	"	1400	196
Alstringsbåtnad summa		11,22					13571
Brukningsbåtnad sträckan 70+24-71+34	110 m	Å 6:10	kr/m				671
" " 71+34-72+14	80 "	" 6:30	"				504
" " 111+38-112+73	120 "	" 2:70	"				324
" " 112+73-114+3	130 "	" 2:60	"				338
						Summa	15408

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Råda Erik Kristoffersg:n 1:16</u>							
<u>Erik Gustavsson</u>							
Åker, 25 cm mo/mo	14	0,51		500	2000	1500	765
" - " -	15	0,70		"	"	"	1050
" - " -	16	1,67		1300	"	700	1169
Tomt,	17	0,13		3960	4000	40	5
Summa		3,01					2989
<u>Råda Erik Kristoffersg:n 1:19</u>							
<u>Nils Ström</u>							
Tomt	18	0,22		2800	4000	1200	264
Åker, 25 cm mo/mo	19	0,52		1300	2000	700	364
" - " -	20	0,77		1400	"	600	462
" - " -	21	1,18		400	"	1600	1888
" - " -	22	0,67		700	"	1300	871
Alstringsbåtnad, summa		3,36					3849
<u>Råda 10:1</u>							
<u>Anders Nyberg</u>							
Åker, 20 cm mo/mo	23	1,10		1100	2000	900	990
" 25 - " -	24	0,80		900	"	1100	880
" 25 - " -	25	0,37		600	"	1400	518
" 25 - " -	26	1,06		1000	"	1000	1060
Tomt	27	0,13		3600	4000	400	52
Åker, 25 - " -	28	0,63		1300	2000	700	441
" 25 - " -	29	0,49		500	"	1500	735
" 25 - " -	30	0,72		900	"	1100	792
" 20 - " -	31	1,46		1000	"	1000	1460
" 20 - " -	32	0,64		1620	1800	180	115
" 20 - " -	33	1,27		990	"	810	1029
" 25 - " -	34	0,81		360	"	1440	1166
Alstringsbåtnad, summa		9,48					9238
Brukningsbåtnad, sträckan		82+4-82+80,		72 m	10:50	kr/m	756
"		82+80-83+58,		66 "	14:30	"	944
				Summa kronor			10938

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Råda Storeg:n 2:16</u>							
" " 2:32							
" Karteg:n 3:24							
<u>Johan Gustavssons sterbhus</u>							
Åker, 25 cm mo/mo	35	0,57		720	1800	1080	616
" - " -	36	0,57		630	"	1170	667
" 25 cm momylla/mo	37	0,70		370	1500	1130	791
" - " -	38	0,72		680	"	820	590
" - " -	39	0,33		1270	"	230	76
Tomt	40	0,18		3200	4000	800	144
Alstringsbåtnad, summa		3,07					2884
Brukingsbåtnad, sträcken		84+39-85+28, 82 m		å 12:50 kr/m			1025
				Summa kronor			3909
<u>Råda Karteg:n 3:28</u>							
<u>Gustav Svantesson</u>							
Tomt	41	0,11		4200	6000	1800	198
Alstringsbåtnad, summa		0,11					198
<u>Råda Storeg:n 2:31</u>							
<u>Kållands Råda kommun</u>							
Tomt	42	0,15		4200	6000	1800	270
Alstringsbåtnad, summa		0,15					270
<u>Råda Storeg:n 2:44</u>							
<u>Sven Edlund</u>							
Tomt	43	0,18		4200	6000	1800	324
Alstringsbåtnad, summa		0,18					324

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Härebacka Germundsg:n 2:5</u>							
" <u>Smedeg:n 6:5</u>							
" <u>Björneg:n 4:5</u>							
<u>Olof Gustavsson</u>							
Åker, 20 cm mo/mo	44	0,45		990	1800	810	365
" 20 - " -	45	0,69		810	"	990	683
" 20 - " -	46	0,22		"	"	"	218
" 20 - " -	47	0,58		1300	2000	700	406
" 20 - " -	48	0,94		1200	"	800	752
" 20 - " -	49	0,81		600	"	1400	1134
" 25 - " -	50	1,86		900	"	1100	2046
" 25 - " -	51	0,39		1200	"	800	312
" 25 - " -	52	1,16		700	"	1300	1508
" 25 - " -	53	0,04		1000	"	1000	40
Tomt	54	0,26		2400	4000	1600	416
"	55	0,03		1200	"	2800	84
Åker, 25 cm mo/mo	56	0,25		1000	2000	1000	250
" 25 - " -	57	1,03		1300	"	700	721
" 25 - " -	58	1,09		900	"	1100	1199
" 25 - " -	59	0,90		600	"	1400	1260
Alstringsbåtnad, summa		10,70					11394
Brukningsbåtnad, sträckan	123+4-123+90,	80 m å 10:-- kr/m					800
"	124+70-124+90,	20 " " 9:-- "					180
"	124+90-127+50,	260 " " 9:-- "					2340
"	127+50-128+40,	90 " " 9:-- "					810
"	128+40-129+8,	68 " " 9:-- "					612
				Summa kronor			16136
<u>Härebacka Anders Persg:n 3:14</u>							
<u>Adolf Karlsson</u>							
Tomt	60	0,05		3000	6000	3000	150
Alstringsbåtnad, summa		0,05					150

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Härebäckas Anders Persg:n 3:12</u>							
" <u>Björneg:n 4:4</u>							
" <u>Germundsg:n 2:4</u>							
" <u>Smedeg:n 6:4</u>							
<u>Harald Broberg</u>							
Tomt	61	0,66		3200	4000	800	528
Åker, 25 cm mo/mo	62	0,77		800	2000	1200	924
" - " -	63	1,01		1100	"	900	909
" - " -	64	0,95		1600	"	400	380
" - " -	65	1,21		1300	"	700	847
" - " -	66	1,34		900	"	1100	1474
" - " -	67	1,34		300	"	1700	2278
" - " -	68	0,77		"	"	"	1309
" - " -	69	0,98		600	"	1400	1372
" - " -	70	0,18		1000	"	1000	180
Alstringsbåtnad, summa		9,21					10201
Brukningsbåtnad, sträckan		120-120+70,		68 m	12:-	kr/m	816
"		120+70-121+90,		120 "	" 12:-	"	1440
				Summa	kronor		12457
<u>Härebäckas Nolg:n 7:8</u>							
<u>Bertil Jansson</u>							
Tomt	72	0,20		3000	6000	3000	600
Alstringsbåtnad, summa		0,20					600

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Härebacka Nolg:n 7:2</u>							
<u>" Sparmansg:n 1:7,1:9,1:11</u>							
<u>Verner Karlsson</u>							
Åker, 25 cm m/mo	73	1,63		600	2000	1400	2282
" - " -	74	1,19		"	"	"	1666
" - " -	75	0,58		500	"	1500	870
" - " -	76	0,51		800	"	1200	612
" - " -	77	0,35		900	"	1100	385
" - " -	78	0,85		1100	"	900	765
" - " -	79	0,23		1200	"	800	184
Tomt	80	0,26		3200	4000	800	208
Alstringsbåtnad, summa		5,60					6972
Brukningsbåtnad, sträckan		72+20-72+50, 30 m à 1:-- kr/m					30
"		73+37-74+68, 45 " " 15:-- "					675
				<u>Summa kronor</u>			<u>7677</u>
<u>Härebacka Sparmansg:n 1:10</u>							
<u>Sven Svantesson</u>							
Åker, 25 cm mo/mo	81	0,53		600	2000	1400	742
Tomt	82	0,11		2700	6000	3300	363
<u>Alstringsbåtnad, summa</u>		0,64					1105
<u>Snixåsen el. Ulvekroken 1:3</u>							
<u>Edvin Karlsson</u>							
Tomt	83	0,40		2800	4000	1200	480
Åker, 25 cm mo/mo	84	0,89		1000	2000	1000	890
<u>Alstringsbåtnad, summa</u>		1,29					1370
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Ulvekroken 1:4</u>							
<u>Herman Johansson</u>							
Tomt	85	0,25		2700	6000	3300	825
Avgår reducerad båtnad för av- dragsdike till fig. 85							- 378
<u>Alstringsbåtnad, summa</u>		0,25					447

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ulvekroken 1:3</u>							
<u>Lidköping-Källands nya järnvägs</u>							
<u>A.B. i likvidation</u>							
Åker, 25 cm mo/mo	86	0,29		900	2000	1100	319
" - " -	87	0,19		1300	"	700	133
Tomt	88	0,13		5400	6000	600	78
Alstringsbåtnad, summa		0,61					530
<u>Ulvekroken 1:2</u>							
<u>Fredr. Anderssons sterbhus</u>							
Åker, 25 cm mo/mo	89	0,44		900	2000	1100	484
" - " -	90	0,50		1100	"	900	450
" 20 cm mo/mo	91	1,40		1900	"	100	140
" - " -	92	0,90		1800	"	200	180
Tomt	93	0,23		3900	4000	100	23
Alstringsbåtnad, summa		3,47					1277
Brukningsbåtnad, sträckan		4+96 - 5+70,		70 m	å 13:-	kr/m	910
"		6+25-6+55,		30 "	" 8:-	"	240
				Summa kronor			2427
<u>Ulvekroken 1:5</u>							
<u>Närebo 3:1</u>							
Karl Andersson							
Tomt	94	0,10		2700	6000	3300	330
"	95	0,09		3400	4000	600	54
Åker, 20 cm mo/sand	96	0,19		1300	2000	700	133
" - " -	97	0,75		1500	"	500	375
" - " -	98	0,64		"	"	"	320
" - " -	99	1,18		800	"	1200	1416
" - " -	100	1,97		1950	"	50	99

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 20 cm mo/sand	101	1,48		1800	2000	200	296
" - " -	102	1,61		1920	"	80	129
" - " -	103	1,41		1200	"	800	1128
Avgår reducerad båtnad för avdragsdike till fig. 94							- 151
Alstringsbåtnad, summa		9,42					4129
Brukningsbåtnad, sträckan	1+13 - 2+55,	142 m à 2:50	kr/m				355
"	2+55 - 4+96,	241 " "	2:70 "				651
"	20+8 - 20+68,	60 " "	13:-- "				780
"	20+68-21+95,	127 " "	5:70 "				724
				Summa kronor			6639
<u>Gethalla 1:4</u>							
<u>Karl Nissbjer</u>							
Åker, 20 cm mo/sand	104	0,54		700	2000	1300	702
Avgår reducerad båtnad för avdragsdike							- 198
Alstringsbåtnad, summa		0,54					504
<u>Gethalla 1:10</u>							
<u>Torsten Jansson</u>							
Tomt	105	0,20		3000	6000	3000	600
Avgår reducerad båtnad för avdragsdike							- 437
Alstringsbåtnad, summa		0,20					163
<u>Snixåsen el. Ulvekroken 1:3</u>							
<u>Edvin Karlsson</u>							
Åker, 25 cm mo/mo	106	0,18		1500	2000	500	90
" - " -	107	0,73		700	"	1300	949
" - " -	108	0,38		1200	"	800	304
Alstringsbåtnad, summa		1,29					1343
Brukningsbåtnad, sträckan	6+55-7+10,	55 m à 15:--	kr/m				825
				Summa kronor			2168

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Snixåsen el. Ulvekroken 1:2</u>							
<u>Härebacka Sparmansg:n 1:7, 1:11</u>							
<u>Verner Karlsson</u>							
Åker, 25 cm mo/mo	109	0,49		1300	2000	700	343
" - " -	110	0,50		800	"	1200	600
" - " -	111	0,29		1200	"	800	232
" - " -	112	0,25		1100	"	900	225
" - " -	113	0,32		900	"	1100	352
" - " -	114	0,54		1200	"	800	432
" - " -	115	0,66		"	"	"	528
" - " -	116	0,22		600	"	1400	308
" - " -	117	0,17		900	"	1100	187
Alstringsbåtnad, summa		3,44					3207
Brukningsbåtnad, sträckan	7+10 - 7+55,	45 m	å 15:--	kr/m			675
"	7+55 - 7+92,	37 "	" 13:--	"			481
"	7+92 - 8+27,	35 "	" 13:--	"			455
				Summa kronor			4818
<u>Härebacka Nolg:n 7:4</u>							
<u>Edv. Johanssons sterbhus</u>							
Åker, 25 cm mo/mo	118	1,96		1200	2000	800	1568
Gml tomt 25 cm mo/mo	119	0,06		1050	1500	450	27
Alstringsbåtnad, summa		2,02					1595
Brukningsbåtnad, sträckan	8+29 - 9+38,	65 m	å 8:70				565
				Summa kronor			2160

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet I.</u>				
		<u>Diket A-B-C-D-E.</u>				
		<u>Sträckan A-B-C-D.</u>				
49+87-53	313	500 mm lantbr.rör m. frakt m	313	15:30	4789	
49+87-52+42		Borttagande av träd och stubbar samt grävn., lägg. o. återf. m	255	8:-	2040	
52+42-53		D : o "	58	6:-	348	
49+87		Förledningsöga typ B st	1	50:-	50	
52+42,52+93,53		Brunn typ A, d=1.0 m "	3	200:-	600	
53-55+62	262	400 mm lantbr.rör m. frakt m	262	9:15	2397	
"		Grävn., lägg. o. återfylln. "	262	4:50	1179	
54+50,55+62		Brunn typ A, d=0.9 m st	2	170:-	340	
55+62-60+36	474	400 mm lantbr.rör m. frakt m	474	9:15	4337	
"		Grävn., lägg. o. återfylln. "	474	4:50	2133	
56+76,58+15, 59+72,60+36		Brunn typ A, d=0.9 m st	4	170:-	680	
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			1887	20780
		<u>Sträckan D-E.</u>				
60+36-61+74	138	200 mm lantbr.rör m. frakt m	138	3:30	455	
"		Grävn., lägg. o. återfylln. "	138	2:50	345	
61+10,61+74		Brunn typ A, d=0.5 m st	2	70:-	140	
61+74-63+34	160	150 mm lantbr.rör m. frakt m	160	2:50	400	
"		Grävn., lägg. o. återfylln. "	160	2:-	320	
62+53,62+80,63+34		Brunn typ A, d=0.5 m st	3	70:-	210	
		Arbetsledn. o. oförutsett m.m.			190	2060
	1347			Summa kronor		22840

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket D-D¹-D².</u>						
80+6-82+4	198	400 mm lantbr.rör m. frakt	m	198	9:15	1812
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	198	4:50	891
81+68,82+4		Brunn typ A, d=0.9 m	st	2	170:-	340
82+4-85+28	324	300 mm lantbr.rör m. frakt	m	324	6:20	2009
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	324	3:50	1134
82+80,83+58, 84+39,85+28		Brunn typ A, d=0.8 m	st	4	140:-	560
		Arbetsledn. o. oförutsett m.m.				674
	<u>522</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>7420</u>
<u>Diket D¹-D³.</u>						
86-87+46	146	150 mm lantbr.rör m. frakt	m	146	2:50	365
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	146	2:-	292
87+46		Brunn typ A, d=0.5 m	st	1	70:-	70
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				73
	<u>146</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>800</u>
<u>Diket B-F-G.</u>						
70+8-71+34	126	400 mm lantbr.rör m. frakt	m	126	9:15	1153
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	126	4:50	567
71+34		Brunn typ A, d=0.9 m	st	1	170:-	170
71+34-73+30	196	200 mm lantbr.rör m. frakt	m	196	3:30	647
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	196	2:50	490
72+55, 73+30		Brunn typ A, d=0.5 m	st	2	70:-	140
73+30-74+68	138	150 mm lantbr.rör m. frakt	m	138	2:50	345
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	138	2:-	276
73+87,74+68		Brunn typ A, d=0.5 m	st	2	70:-	140
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				392
	<u>460</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>4320</u>

Läge	Längd .m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket F-I-K-L.</u>						
90-91+23	123	400 mm lantbr.rör m. frakt	m	123	9:15	1125
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	123	4:50	554
91+17,91+23		Brunn typ A, d=0.9 m	st	2	170:-	340
91+23-92+40	117	300 mm lantbr.rör m. frakt	m	117	6:20	725
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	117	3:50	410
92+40		Brunn typ A, d=0.8 m	st	1	140:-	140
92+40-93+20	80	200 mm lantbr.rör m. frakt	m	80	3:30	264
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	80	2:50	200
93+20		Brunn typ A, d=0.5 m	st	1	70:-	70
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				3828
	<u>320</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>382</u>
<u>Diket I-I¹-I²-I³.</u>						
110-111+38	138	200 mm lantbr.rör m. frakt	m	138	3:30	455
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	138	2:60	359
111+38		Brunn typ A, d=0.5 m	st	1	70:-	70
111+38-113+50	212	150 mm lantbr.rör m. frakt	m	212	2:50	530
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	212	2:-	424
112+73,113+50		Brunn typ A, d=0.5 m	st	2	70:-	140
113+50-114+98	148	75 mm rör m. frakt	m	148	1:20	178
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	148	1:50	222
114+20,114+98		Brunn typ A, d=0.5 m	st	2	70:-	140
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				2518
	<u>498</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>252</u>
<u>Summa kronor</u>						
						<u>4210</u>
						<u>2770</u>


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket I¹-I⁴.</u>						
115-115+27	27	75 mm rör m. frakt	m	27	1:20	32
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	27	1:70	46
115+27		Brunn typ A, d=0.5 m	st	1	70:-	70
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				12
	<u>27</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>160</u>
<u>Diket I²-I⁵.</u>						
116-116+28	28	100 mm rör m. frakt	m	28	1:75	49
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	28	1:80	50
116+28		Brunn typ A, d=0.5 m	st	1	70:-	70
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				21
	<u>28</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>190</u>
<u>Diket K-K¹-K².</u>						
120-121+96	196	250 mm lantbr.rör m. frakt	m	196	4:20	823
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	196	2:90	568
121+96		Brunn typ A, d=0.6 m	st	1	90:-	90
121+96-124+70	274	225 mm lantbr.rör m. frakt	m	274	3:85	1055
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	274	2:75	754
122+81,123+90, 124+70		Brunn typ A, d=0.5 m	st	3	70:-	210
124+70-126+95	225	200 mm lantbr.rör m. frakt	m	225	3:30	743
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	225	2:50	563
125+50,126+95		Brunn typ A, d=0.5 m	st	2	70:-	140
126+95-130+28	333	150 mm lantbr.rör m. frakt	m	333	2:50	833
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	333	2:-	666
128+20,129+8, 130+28		Brunn typ A, d=0.5 m	st	3	70:-	210
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				665
	<u>1028</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>7320</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag Samf. I.</u>						
	1347	Diket A-B-C-D-E				22840
	522	"- D-D ¹ -D ²				7420
	146	"- D ¹ -D ³				800
	460	"- B-F-G				4320
	320	"- F-I-K-L				4210
	498	"- I-I ¹ -I ² -I ³				2770
	27	"- I ¹ -I ⁴				160
	28	"- I ² -I ⁵				190
	1028	"- K-K ¹ -K ²				7320
	4376			Summa kronor		50030
<u>Samfällighet II.</u>						
<u>Diket N-O-P-P¹-R-S-T-U.</u>						
<u>Sträckan N-O-P.</u>						
0-1+4	104	500 mm lantbr.rör m. frakt m	104	15:30	1591	
"-		Grävn., lägg. o. återfylln. "	104	3:-	312	
1+4-1+14	10	Rörtrumma av 600 mm vägrör jämte brunn nedströms vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
0		Rörledningsöga typ B st	1	50:-	50	
1+14		Brunn typ A, d=1.2 m st	1	300:-	300	
1+14-6	486	500 mm lantbr.rör m. frakt m	486	15:30	7436	
1+14-2+55		Grävn., lägg. o. återfylln. "	141	3:50	494	
2+55-4+96		- " - "	241	4:-	964	
4+96-5+92		- " - "	94	4:50	423	
5+92-6		- " - "	8	10:-	80	
2+55,4+96,5+92, 6		Brunn typ A, d=1.0 m st	4	200:-	800	
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			1250	13700

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan P-P¹-R-S.</u>						
6-8+29	229	300 mm lantbr.rör m. frakt	m	229	6:20	1420
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	229	3:-	687
6+55,7+10,8+29		Brunn typ A, d=0.8 m	st	3	140:-	420
8+29-9+38	109	250 mm lantbr.rör m. frakt	m	109	4:20	458
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	109	3:-	327
9+38		Brunn typ A, d=0.6 m	st	1	90:-	90
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			338	3740
<u>Sträckan S-T-U.</u>						
9+38-12+29	291	200 mm lantbr.rör m. frakt	m	291	3:30	960
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	291	2:-	582
11+28,12+29		Brunn typ A, d=0.5 m	st	2	70:-	140
12+29-13+29	100	100 mm lantbr.rör m. frakt	m	100	1:75	175
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	100	1:50	150
13+29		Brunn typ A, d=0.5 m	st	1	70:-	70
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			203	2280
<u>1329</u>				<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>19720</u>
<u>Diket O-O¹-O².</u>						
20+8-21+95	187	150 mm lantbr.rör m. frakt	m	187	2:50	468
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	187	1:75	327
20+68,21+95		Brunn typ A, d=0.5 m	st	2	70:-	140
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				95
<u>187</u>				<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>1030</u>
<u>Diket R-R¹.</u>						
101+18-101+92	74	150 mm lantbr.rör m. frakt	m	74	2:50	185
"		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	74	1:80	133

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
101+92		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	70:-	70	388
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				42
	<u>74</u>			Summa kronor		430
<u>Diket S-S¹.</u>						
94+75-95+30	55	150 mm lantbr.rör m. frakt m	55	2:50	138	
"		Grävn., lägg. o. återfylln. "	55	2:-	110	
95+30		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	70:-	70	
95+30-96+15	85	125 mm rör m. frakt m	85	2:-	170	
"		Grävn., lägg. o. igenfylln. "	85	1:90	162	
96+15		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	70:-	70	
96+15-97+53	138	100 mm rör med frakt m	138	1:75	242	
"		Grävn., lägg. o. återfylln. "	138	1:90	262	
97+53		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	70:-	70	1294
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				126
	<u>278</u>			Summa kronor		1420
<u>Diket T-T¹.</u>						
30-31+40	140	200 mm lantbr.rör m. frakt m	140	3:30	462	
"		Grävn., lägg. o. återfylln. "	140	2:50	350	
31+40		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	70:-	70	
31+40-32	60	150 mm lantbr.rör m. frakt m	60	2:50	150	
"		Grävn., lägg. o. återfylln. "	60	2:-	120	
32		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	70:-	70	1222
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				118
	<u>200</u>			Summa kronor		1340

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Avdragsdiket 0¹-0³ (utföres ej).</u>						
25-25+25	25	75 mm rör m. frakt m	25	1:20	30	
"-		Grävn., lägg. o. återfylln. "	25	1:40	35	
25+25		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	70:-	70	135
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				15
	<u>25</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>150</u>
<u>Avdragsdiket 0²-0⁴ (utföres ej).</u>						
26-26+80	80	75 mm rör m. frakt m	80	1:20	96	
"-		Grävn., lägg. o. återfylln. "	80	1:70	136	
26+80		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	70:-	70	302
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				28
	<u>80</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>330</u>
<u>Avdragsdiket P¹-P² (utföres ej).</u>						
27-28	100	75 mm rör m. frakt m	100	1:20	120	
"-		Grävn., lägg. o. återfylln. "	100	1:70	170	
28		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	70:-	70	360
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				40
	<u>100</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>400</u>
<u>Sammandrag Samf. II.</u>						
	1329	Diket N-O-P-P ¹ -R-S-T-U				19720
	187	"- 0-0 ¹ -0 ²				1030
	74	"- R-R ¹				430
	278	"- S-S ¹				1420
	<u>200</u>	"- T-T ¹				<u>1340</u>
	<u>2068</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>23940</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	4370	Samf. I				50030
	<u>2068</u>	" II				<u>23940</u>
	<u>6438</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>73970</u>
Råda den 17 april 1956. I tjänsten:  Sven Holmström Lantbruksingenjör.						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättnings fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att styrelsen skall tillse, att den första delen av återfyllningen sker för hand, samt att i övrigt stor aktsamhet iakttages vid återfyllningen så att ledningen ej förstöres av stora stenar och jordstycken;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att in- och utgående rör i brunnar kringgjøtes med betong;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger, Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då bekläddas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betånggjutningar skola putsas med cementbruk;

att entreprenören ålägges taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkter för höjdbestämmningen äro:

+ 10.00, kors i husgrund c:a 105 m S om T,

+ 10.57, ingjutet rör i gjuten gränssten, c:a 100 m NNV om C,

+ 11.70, " " " " " " " " 105 " N om D³,

+ 11.65, kors på urinbrunn, c:a 80 m S om p. 82+4,

+ 11.87, " " nedersta trappsteg, c:a 25 m Ö om p. 61+74,

+ 11.26, " " grundsten till vedbod, c:a 27 m V om p. 123+90,


+ 10.82, " " brunnsring till brunn c:a 40 m ONO om S,

+ 9.48, " " trumäck till järnv.trumma vid P,

+ 9.13, rund huggen ring på trumäck till landsv.trumma vid p. 1+14.

Råda den 17 april 1956.

I tjänsten:


Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Askeslätten 1:1</u>						
<u>Råda Erik Kristoffersg:n 1:17</u> <i>Härebäck</i> <u>Nolg:n 7:4</u> <i>Edvard och Anders Wilhelmsson</i>						
Edvard Johanssons sterbhus	S					
Ägofig. 1-13, 71		15408		9962	19,912	✓ l
<u>Råda Erik Kristoffersg:n 1:16</u>						
✓ Erik Gustavsson	S					
Ägofig. 14-17		2989		1933	3,863	✓ l
<u>Råda Erik Kristoffersg:n 1:19</u> ~~1:17~~						
✓ Nils Ström						
Ägofig. 18-22		3849		2488	4,974	✓ l
<u>Råda 10:1</u>						
✓ Anders Nyberg	S					
Ägofig. 23-34		10938		7072	14,135	✓ l
<u>Råda Storeg:n 2:16, 2:32</u> <u>" Karteg:n 3:24</u>						
✓ Johan Gustavssons sterbhus	S					
Ägofig. 35-40		3909		2527	5,052	✓ l
<u>Råda Karteg:n 3:28</u>						
✓ Gustav Svantesson	S					
Ägofig. 41		198		128	0,256	g.b. lant
<u>Råda Storeg:n 2:31</u>						
Källands Råda kommun						
Ägofig. 42		270		175	0,349	g.b. lant
<u>Råda Storeg:n 2:44</u>						
✓ Sven Edlund	S					
Ägofig. 43		324		210	0,419	g.b. lant


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Härebacka Germundsg:n 2:5</u>						
" <u>Smedeg:n 6:5</u>						
" <u>Björneg:n 4:5</u>						
✓ Olof Gustavsson	S					
Ägofig. 44-59		16136		10433	20,853	✓ l
<u>Härebacka Anders Persg:n 3:14</u>						
✓ Adolf Karlsson						
Ägofig. 60		150		97	0,194	7/6. hmt
<u>Härebacka Anders Persg:n 3:12</u>						
" <u>Björneg:n 4:4</u>						
" <u>Germundsg:n 2:4</u>						
" <u>Smedeg:n 6:4</u>						
✓ Harald Broberg	S					
Ägofig. 61-70		12457		8054	16,099	✓ l
<u>Härebacka Nolg:n 7:8</u>						
✓ Bertil Jansson						
Ägofig. 72		600		388	0,775	7/6. hmt
<u>Härebacka Nolg:n 7:2</u>						
" <u>Sparmansg:n 1:7,1:9,1:11</u>						
✓ Verner Karlsson	S					
Ägofig. 73-80		7677		4963	9,921	✓ l
<u>Härebacka Sparmansg:n 1:10</u>						
✓ Sven Svantesson						
Ägofig. 81, 82		1105		714	1,428	—
<u>Snixåsen el. Ulvekroken 1:3</u>						
✓ Edvin Karlsson	S					
Ägofig. 83, 84		1370		886	1,770	✓ l (uI)
Summa		77380		50030	100,000	

51.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Ulvekroken 1:4</u>						
✓ Herman Johansson						
Ägofig. 85		447		338	1,412	y/b. <i>hant</i>
<u>Ulvekroken 1:3</u>						
Lidköping-Källands nyanjännvägs- A.B. i likvidation						
Ägofig. 86-88		530		401	1,674	y/b. <i>q/bdr</i>
<u>Ulvekroken 1:2</u>						
✓ Fredr. Anderssons sterbhus	S					
Ägofig. 89-93		2427		1835	7,664	✓ <i>l</i>
<u>Ulvekroken 1:5</u>						
<u>Närebo 3:1</u>						
✓ Karl Andersson	S					
Ägofig. 94-103		6639		5019	20,965	✓ <i>l</i>
<u>Gethalla 1:4</u>						
✓ Karl Nissbjer						
Ägofig. 104		504		381	1,591	y/b.
<u>Gethalla 1:10</u>						
Torsten Jansson						
Ägofig. 105		163		123	0,515	y/b. <i>hant</i>
<u>Snixåsen el. Ulvekroken 1:3</u>						
✓ Edvin Karlsson	S					
Ägofig. 106-108		2168		1639	6,846	✓ <i>l (uI)</i>
<u>Snixåsen el. Ulvekroken 1:2</u>						
<u>Härebäck Sparmansg:n 1:7, 1:11</u>						
✓ Verner Karlsson	S					
Ägofig. 109-117		4818		3642	15,215	✓ <i>l</i>

Biträdande gode män:
Erik Salogård
Carl Johansson

Översiktskarta.



Skala 1:50.000.

54.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Askeslätten m.fl. hemman i Råda socken och Lidköpings stad av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km VNV om Lidköpings kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E, N - O - P - P¹ - R - S - T - U för huvudavloppen och B - F - G, I - K - L, I - I¹ - I² - I³, I¹ - I⁴, I² - I⁵, K - K¹ - K², D - D¹ - D², D¹ - D³, O - O¹ - O², R - R¹, S - S¹ och T - T¹ för sidodik^{-en} här till. Enkel röd linje betecknar härvid, att avloppet skall utföras som täckt dike. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. De avlopp, som kostnadsberäknats men som ej skola ingå i företaget, s.k. avdragsdiken, äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimen-

sionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda Samf. I och Samf. II. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. I och II i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Företaget berör allmän väg på så sätt att avloppet N - O vid p. 1+4 - 1+14 korsar väg nr 559 Lidköping - Grästorp.

Det befintliga genomloppet är för grunt för ovanför liggande åkers torr-läggning till 1,2 m djup. Då trumman byggs efter år 1880, skall, enligt vatten-lagens bestämmelser, vägförvaltningen bekosta ombyggnaden jämte brunn nedströms vägen. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas, att det ej hindrar före-tagets utförande. Företagets styrelse bör i god tid underrätta vederbörande vägmästare om beräknad tidpunkt för arbetet.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och där-efter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfällighet II understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Sådan avgift skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, beträffande samfällighet I erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med etthundrasextonkronor och sju öre (116:07), vilken kostnad förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respek-tive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Askeslättnens dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Råda den 17 april 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:


Erik Salegård
Erik Johansson

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten och en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rundjörn ingjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i

upprättat år(-en)

Original
Kopla

Antal ritn. st.

socken(-nar) av

{ utan }

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)

(Titel)

Arkivnummer