



Akt nr:

R-F4b-LS64/56

AU\$R-F4b-LS64/56

Länns A.

Handlingar angående
"Högaruds dikningsföretag av år 1956"
i Björsäters socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1956 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Gottfr. Wadman.
Lantbruksingenjör.

64-3

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

"Högaruds dikningsföretag av år 1956"

Socken

Björnsäter

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXX~~Lantbrukare Nils Linusson, Högarud, L u g n å s

Statligt stöd bev. av lbrstn den 13/10 1958	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 18100:--
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 3/12 1956	Bidrag till utförandet, kr 10780:--	-	-
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12 1966	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10 1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 6480:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr 11100:--
~~Verkställd~~ verkställd den	~~Verkställd~~ verkställd av		
Avsyning 10 o. 11 okt. 1961	Avsyning e.o. assistent B. Franssohn		

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till 30019:02 kronor, varav räntor under arbetstiden 485:-- kronor och styrelsearvode 250:-- kronor.

Skara den 14 oktober 1961.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
e.o. lantbruksing.

Protokoll vid sammanträde
angående turtäggning av mark
tuktänans hemmanen Ljöberg,
Hallan, Stogarud och Hålbagen
i Djörsåters socken av Skara-
borgs län.

Den 13 februari 1956 inställdes sig
undersöknad, statens lantbrukingenjör
hos lantbrukare Nils Linnesson,
Stogarud för att jämte förordnade
handläggare ifrågasvara om syne-
förrådning. Kallelser hade sänds
till förtägetes kända saktägare
samt bifogad förteckning (bil 1)
med meddelanden om tiden och
platser för sammanträdet, och
hade följande personer med för-
rättningsmännen kommit till stånd
för Slummeckjelen, Ljöbergs säteri
J. E. Rohman, Hålbagen
Nils Linnesson, Stogarud
Gustaf Larsson, "
Gunnar Johansson, Hålbagen för
hustrun Jenny "
Berit Karlsson, "
Göran Nilsson, " för
Gösta Nilssons storbh. "
John Hallbäck, Hallan

Oron Nilsson, Halla
 Dits. gode män
 Erik Johansson, Ågård
 Wilhelm Pedersen, Knapsgård

§ 1.

Förordnades uppläsning och be-
 lades protokoll (bis. 2)

§ 2.

Något jär anmälades ej mot
 styremännen, och beträffande
 gode männen förklarade, att de
 avlagit föreskriven ed.

§ 3.

Något laga hinder mot före-
 taget hade ingen ad anmäla,
 och ej heller ansågs styremännen
 något dylikt föreligga.

§ 4.

Förelades den uppräpnade plan.
 Kartan samt profilen över på-
 nerade avlopp.

§ 5.

Sökanden yrkade på torvlägg-
 ning av sina marker till för åker
 erforderligt djup i enlighet med av
 landbruksingenjören uppräpnad plan.

§ 6

Ersättning begärdes för mark,

som åtgärd för öppna arlopp och sjuk-
uppslag.

7.

Ombyggnad av bro vid utfartsvägen
från Håstadhagen på förslaget be-
kostnad, helst en rönne, på-
yrkade.

38.

fordvädering verkstämnes

39.

De flesta måkrigades förtäringsmannen, och i kungörelse för nästa sammanträde intaga, och val av arbetsstyrelse skulle verkställas vid sammanträdet ifråga.

310

vid förändren i Göteborgs dekungs-
företag meddelade, att den liks-
sträcka, som ej blev upptagen
vid utförandet, skulle nu upp-
tagas på nämnda företags bekost-
nad.

311.

Då inledd vidare förskola, upp-
 läste dagens protokoll, som god-
 kändes och sammanträdet förklarades
 avslutat, Öf och dag som ovan

Da Garstens vagn. Garfverman

Wick Peterson Pres. Monitor

Den 6 oktober 1956 inställde sig
 Ålås förvaltningsmannen och land-
 brukare Nils Linnsson, Högarna
 för att vidare handlägga ifråga-
 varande syneförvaltning. Huvudrätt
 angående sammanträdet hade
 varit införd i Tidning för Hara-
 forgs län, Mariestads Tidningen
 den 10 september 1956 (bil. 3) samt
 i lagaordning anslagen i Djör-
 sätens församling (bil. 4), varjämte
 förståg till sakägare samt till råden
 lagen enligt bifogad förteckning
 (bil. 5) meddelats om tiden och
 platsen för sammanträdet och hade
 följande personer med förvaltnings-
 ningsmannen kommit till stånd.

Ove Hummerbyen, Sjöbergs Säteri
 J. E. Dokman, Sjölunda
 Nils Linnsson, Högarna
 Gustav Larsson,
 Gunnar Johansson, Hårbågen för
 hustruförmynd
 John Hålbäck, Hålla
 Dror Nilsson,
 Nils Winterfors, Hårbågen
 genom J. E. Dokman, Sjölunda
 enligt fullmakt (bil. 6)

Dils. Gade mår
 Erik Johansson, Ågård
 Vilhelm Pedersen, Knäpsgården

§ 12.

Föreläses det uppräpnade för-
 slaget med tecknande längder,
 som genomgås.

§ 13.

Då meddelande intagits i kun-
 gärdet, att val av arbetsstyrelse
 skulle verkställas vid dagens
 sammanträde, valdes nu till ord-
 förande i arbetsstyrelsen land-
 brukare Nils Linnsson, Högarne, Lugnäs
 samt till övriga ledamöter Bros Nilsson,
 Halla och J. E. Dohman, Hjölunda.

§ 14.

Till revisorer att granska arbets-
 styrelsens räkenskaper och förval-
 ning utsågos Gustaf Larsson, Hö-
 garne och John Hallbäck, Halla.

§ 15.

Till att förvara företagets hand-
 lingar utsågos ordföranden i arbets-
 styrelsen.

§ 16.

Synemännens utlåtande
uppläste och bilades proto-
kollat.

§ 17.

Ordföranden beslöt söka
statsunderstöd till företagets
genomförande och uppdrags
åt förvärdningsmannen att
upprätta härfür erforder-
liga handlingar.

§ 18.

Ordföranden befullmäktigades
att underbeträna ansökningar
om bidrag och lån samt kräva
dylika anslag för företagets
räkning

§ 19

Om inget vidare förskan,
uppläste dagens protokoll, som
godkändes, och synförrättningen
förklarades avslutad

Och om dag som ovan

På tjänstens vägnar

Gösta Wallem

Viktor Petersen
Oscar Mönster

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det torrlägningsföretag, som avser upptagande av avlopps-
diken inom hemmanen Sjöberg, Hallan, Högarud m. fl. i Björsäters socken av
Skaraborgs län, vilka kallats till sammanträde hos lantbrukare Nils Linusson
i Högarud, LUGNÅS torsdagen den 16 febr. 1956 kl. 10 f.m.

✓ 1. Friherre Ove Hummerhjelm,	Sjöbergs säteri,	LUGNÅS.
✓ 2. Lantbr. J. E. Bohman,	Sjölunda,	"
3. " Otto Läckgren,	Halla,	"
✓ 4. " Nils Linusson,	Högarud,	"
✓ 5. " Gustav Larsson,	"	"
✓ 6. Fr ^u Jenny Johansson, <i>mannen Gunnar</i>	Hästhagen,	"
✓ 7. Lantbr. Bertil Karlsson,	"	"
8. Gottfrid Nilssons sterbhus, <i>sonen Göran</i>	"	"
✓ 9. Lantbr. John Hallbäck,	Halla,	"
✓ 10. " Bror Nilsson,	"	"
<u>Gode män:</u>		
✓ 11. Lantbr. Erik Johansson, ~~Karl Sjöberg~~	Ågården, ~~Karl Sjöberg~~	"
✓ 12. " Vilhelm Pettersson,	Knappegården,	"

Att underrättelser avsänts till förestående personer med posten den
6 febr. 1956 intygas

ex officio:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 55 55*Pålsson*Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Karlstad,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande
förrättning; och införs väntas bevis om förordnan-
dets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

N. Karlberg
Nils Karlberg

2.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 6 MAJ 1955


III M 55 55

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

Skara den 18 april 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson.


Bo Hjalmarsson.

IIIM 52 54

10.
LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

26 APR. 1954

Diarie Nr LI.....47.....


Förordnande.



Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 april 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

21 APR 1954

III M 52 54

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

16. MRC 1954

Diarie Nr. 146

F.nr. 1882

Wodman

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit}_{oss} tillhörig mark inom Lugnäs

Star kommun
socken(-nar) av

Skaraborgs län.

Förrättningen avser diknings
C 4 600 m.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

Frsk. Ove Hummerhielm

Gjöbeys säteri, Lugnäs, st. Lugnäs 64
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Gjöbeys

den

14 mars

19 54

Sökandes namn:

Fastighet:

Ove Hummerhielm

för fastigheten

Otto Bräckgren

» »

Nils Linnarsson

» »

Gustaf Larsson

John Hansson

Bror Nilsson

Gottfrid Nilsson

J. E. Bohman

Gjöbeys säteri

Kallan Lugnäs

Bögarud Lugnäs

Hägerud Lugnäs

Täve Lugnäs

Halle Lugnäs

Hästhagen Lugnäs

Tjölunda — —

12

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 27 mars 19 54

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

SJÖBERGS SÄTERI
LUGNÄS
Tel. 6

den 15/3 1954



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Skara.

Har härmed äran översända
ansökan om förrättningsman för handläggande
av vårt dikningsföretag.

Högaktningsfullt

Owe Hummerhielm
Owe Hummerhielm

*Undersökas berättade ansökan
om syn i roden finnes på
Sjöbergs Säteri.*

Ernst Lundberg

Syn sökt - 45 av Bergsheden, Fjälls egendom Lugnäs.

Sjöbergs Säteri.

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Sjöberg, Hallan, Hästhagen och Högarud i Björsäters socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Nils Linusson, Högarud, Lugnås, lördagen den 6 oktober 1956 kl. 10.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förättas.

Karlstad den 10 sept. 1956.

GOTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingeniör.

Ovanstående kungörelse införd i
Tidning för Skaraborgs län, Mariestads-Tidningen
måndagen den 10 sept. 1956.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Sjöberg, Hallan, Hästhagen och Högarud i Björsäters socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Nils Linusson, Högarud, Lugnås, lördagen den 6 oktober 1956 kl. 10.00.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 10 sept. 1956

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

*Ansökan i laga ordning i Björsäters kyrka
Sönd. den 10 sept. 1956 betyg
E. Sundberg, kyrkostyrelse*

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser terrälläggning av mark inom hemmanen Sjöberg, Hallan, Hästhagen och Högarud i Björsäters socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ under rättats angående sammanträde den 6 oktober 1956 kl. 10.00.

✓ 1.	Lantbrukare Friherre Ove Hummerhielm,	Sjöbergs säteri,	LUGNÅS.
✓ 2.	"-"	J. E. Bohman,	Sjölunda, "-"
✓ 3.	"-"	Otto Läckgren,	Halla "-"
	<i>ny äg. Bror Nilsson</i>		
✓ 4.	"-"	Nils Linusson,	Högarud, "-"
✓ 5.	"-"	Gustav Larsson,	"- "-"
✓ 6.	"-"	Jenny Johansson,	Hästhagen, "-"
	<i>mannen från Gunnar Johansson</i>		
7.	"-"	Bertil Karlsson,	"- "-"
	<i>från</i>		
✓ 8.	"-"	Gottfrid Nilssons sterbhus,	"- "-"
	<i>ny äg. Nils Winterfors och fru</i>		
✓ 9.	"-"	John Hallbäck,	Halla, "-"
✓ 10.	"-"	Bror Nilsson,	"- "-"

Bitr. gode män:

- ✓ Lantbrukare Erik Johansson, Ågården, Lugnås,
- ✓ "- Vilhelm Pettersson, Knappegården, Lugnås.

Pastorat:


Björsäters Pastorat, Lugnås.

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen, Mariestad.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 10 sept. 1956, intygas

ex officio:



F U L L M A K T

för herr Erik Bohman, Sjölanda, Lugnås att föra
min talan och bevaka mina intressen vid sammanträden
och förhandlingar rörande torrläggning av mark för
jordbruksegendomen Hästhagen 1:2, Björsäters socken
inom Lugnås kommun.

Hästhagen den 29 september 1956

Nils Winterfors

Ägare till Hästhagen nr 1:2
enligt arvsskifte den 29/9 1956.

Nils Winterfors egenhändiga namnteckning bevittnas:

Jack D. Eriksson *Gunn Sten*

Syregatatan 5 A, Linköping Hästhagen Lugnås

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Björsäter socken</u>							
Sjöberg 2 ¹							
Ove. Hummerhjelm							
åker, mylla på lera	1	0.41		900	2000	1100	451.-
- " -	2	0.42		1200	2000	800	336.-
- " -	3	0.48		1400	2000	600	288.-
- " -	4	0.33		1200	2000	800	264.-
- " -	5	0.31		1200	2000	800	248.-
- " -	6	0.48		1400	2000	600	288.-
- " -	7	0.49		1400	2000	600	294.-
- " -	8	0.23		1900	2000	100	23.-
- " -	9	0.12		1900	2000	100	12.-
							2204.-
Brukningsbåtnad							1394.-
Summa		3.27					3598.-
Sjöberg 1 ⁴							
J. E. Bohman							
åker, mylla på lera	10	0.12		1900	2000	100	12.-
- " -	11	0.51		1400	2000	600	306.-
- " -	12	0.48		1200	2000	800	384.-
- " -	13	0.77		1400	2000	600	462.-
- " -	14	1.27		1700	2000	300	381.-
							1545.-
Brukningsbåtnad							700.-
Summa		3.15					2245.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Hallan 1 ²							
John Hallbäck							
åker, mylla på lera	15	0.74		1400	2000	600	444.-
- " -	16	0.90		1400	2000	600	540.-
- " -	17	1.02		1500	2000	500	510.-
- " -	18	0.73		1500	2000	500	365.-
- " -	19	0.96		1500	2000	500	480.-
- " -	20	0.86		1500	2000	500	430.-
- " -	21	0.61		1700	2000	300	183.-
- " -	22	0.68		1700	2000	300	204.-
- " -	23	0.25		1900	2000	100	25.-
Brukningsbåtnad							1152.-
Summa		6.75					4333.-
Hästhagen 1 ²							
Nils Winterfors							
åker, mylla på lera	24	0.55		1900	2000	100	55.-
- " -	25	0.45		1900	2000	100	45.-
- " -	26	0.67		1800	2000	200	134.-
- " -	27	0.57		1800	2000	200	114.-
- " -	28	0.55		1800	2000	200	110.-
- " -	29	0.97		1600	2000	400	388.- ^x
- " -	30	1.16		1600	2000	400	464.- ^x
Summa		4.92					671.-
x) Båtnaden begränsad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Hallan 1 ³							
Bror Nilsson							
åker, mylla på lera	31	1.34		1400	2000	600	804.-
- " -	32	0.74		1400	2000	600	444.-
- " -	33	0.50		1400	2000	600	300.-
- " -	34	0.14		1600	2000	400	56.-
							1604.-
Brukningsbåtnad							790.-
Summa		2.72					2394.-
Hallan 1 ⁴							
Bror Nilsson							
åker, mylla på lera	35	0.48		1400	2000	600	288.-
- " -	36	0.27		1700	2000	300	81.-
- " -	37	0.45		800	2000	1200	540.-
- " -	38	0.09		1000	2000	1000	90.-
Summa		1.29					999.-
Högaröd 1 ²							
Nils Linusson							
åker, mylla på lera	39	0.18		1200	2000	800	144.-
- " -	40	0.34		1200	2000	800	272.-
- " -	41	0.47		1200	2000	800	376.-
- " -	42	0.41		1200	2000	800	328.-
- " -	43	0.60		1600	2000	400	240.-
- " -	44	0.52		1200	2000	800	416.-
överföres		2.52					1776.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		2.52					1776.-
åker, mylla på lera	45	0.74		1500	2000	500	370.-
- " -	46	0.77		1400	2000	600	462.-
- " -	47	0.68		1200	2000	800	544.-
- " -	48	0.49		1400	2000	600	294.-
- " -	49	0.22		1400	2000	600	132.-
- " -	50	1.30		1500	2000	500	650.-
- " -	51	0.51		1200	2000	800	408.-
- " -	52	0.67		1000	2000	1000	670.-
- " -	53	0.56		1000	2000	1000	560.-
- " -	54	0.77		1000	2000	1000	770.-
- " -	55	0.66		1000	2000	1000	660.-
- " -	56	0.39		1300	2000	700	273.-
- " -	57	0.40		1800	2000	200	80.-
							7649.-
Brukningsbåtnad							3188.-
Summa		10.68					10837.-
Högarud 1 ³							
Gustav Larsson							
åker, mylla på lera	58	0.47		1400	2000	600	282.-
- " -	59	0.36		1200	2000	800	288.-
- " -	60	0.41		1200	2000	800	328.-
- " -	61	0.22		1920	2000	80	18.-
- " -	62	0.22		1800	2000	200	44.-
- " -	63	0.82		1300	2000	700	574.-
- " -	64	0.81		1200	2000	800	648.-
- " -	65	0.55		1400	2000	600	330.-
överföres		3.86					2512.-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		3.86					2512.-
åker, mylla på lera	66	0.61		1600	2000	400	244.-
- " -	67	0.66		1400	2000	600	396.-
- " -	68	0.58		1600	2000	400	232.-
- " -	69	0.52		1800	2000	200	104.-
- " -	70	0.45		1600	2000	400	180.-
- " -	71	0.37		1200	2000	800	296.-
- " -	72	0.30		1800	2000	200	60.-
- " -	73	0.33		1400	2000	600	198.-
- " -	74	0.54		1700	2000	300	162.-
- " -	75	0.91		1600	2000	400	364.-
- " -	76	0.46		1600	2000	400	184.-
- " -	77	0.27		1000	2000	1000	270.-
							5202.-
Brukningsbåtnad							4469.-
Summa		9.86					9671.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfälligheten A - F</u>							
<u>Björsäter socken</u>							
Sjöberg 2 ¹							
Ove Hummerhjelm	1-9	3.27					3598.-
Sjöberg 1 ⁴							
J. E. Bohman	10-14	3.15					2245.-
Hallan 1 ²							
John Hallbäck	15-23	6.75					4333.-
Hästhaget 1 ²							
Nils Winterfors	24-30	4.92					671.-
Hallan 1 ³							
Bror Nilsson	31-34	2.72					2394.-
Hallan 1 ⁴							
Bror Nilsson	35-38	1.29					999.-
Högarud 1 ²							
Nils Linusson	39-57	10.68					10837.-
Högarud 1 ³							
Gustav Larsson	58-77	9.86					9671.-
Summa		42.64					34748.-
Högarud den 1956 På tjänstens vägnar: <i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman) <i>Emil Mankberg</i> <i>Wille Pettersson</i>							



Beräkning av brukningsbåtnad

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar
jämfte tillägg för arealvinst.

Fastighet och ägare	Avlopps- sträcka	Längd m.	à pris kr.	Båtnad Kr.	Summa Kr.
Sjöberg 1 ² Ove Hummerhjelm	20-22+62	262	2.0	524.-	
	22+62-23+49	87	10.0	<u>870.-</u>	1394.-
Sjöberg 1 ⁴ J. A. Bohman	23+49-24+19	70	10.0	700.-	700.-
Hallan 1 ² John Hallbäck	26+8-Ö	192	6.0	1152.-	1152.-
Hallan 1 ³ Bror Nilsson	26+8-26+91	83	5.-	415.-	
	76+4-SO	50	7.50	<u>375.-</u>	790.-
Högarud 1 ² Nils Linusson	44+83-45+86	103	2.60	268.-	
	45+86-46+28	42	6.50	273.-	
	46+28-46+71	43	4.0	172.-	
	30+79-32+69	190	2.50	475.-	
	38+50-N	95	10.-	950.-	
	51+17-52+22	105	10.-	<u>1050.-</u>	3188.-
Högarud 1 ³ Gustav Larsson	52+22-53+4	82	9.50	779.-	
	53+4-53+73	63	9.50	599.-	
	53+73-SSo	110	3.50	385.-	
	53+73-54+45	72	4.40	317.-	
	56+6-56+57	51	2.50	128.-	
	56+57-N	43	9.50	409.-	
	57+60-Ö	74	3.30	244.-	
	40-42+45	245	2.0	490.-	
	42+49-42+97	48	10.50	504.-	
	42+97-44+83	186	3.30	<u>614.-</u>	4469.-
					11693.-

Högarud den 6 okt. 1956


(Gottfr. Wadman)

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp			Upplag			Summa
		Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		ersättning
		m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	kronor
<u>Diket A - B - C - D - E - F</u>								
Sjöberg 2 ¹								
Ove Hummerhjelm	5+50-6+72	125	20	25.-	400	20	80.-	105.-
Hästhagen 1 ⁴								
Jenny Johansson	5+50-6+63	115	20	23.-	380	20	76.-	99.-
Sjöberg 1 ⁴								
J.E. Bohman	6+72-8+23	120	11	13.-	380	20	76.-	89.-
Hallan 1 ²								
John Hallbäck	8+23-9+56	110	9	10.-	340	20	68.-	78.-
Hästhagen 1 ²								
Nils Winterfors..	6+63-11+23	350	15	53.-	1100	20	220.-	273.-
Högarud 1 ²								
Nils Linusson	9+56-11+23 11+83-13+53	240	10	24.-	580	20	116.-	140.-
Högarud 1 ³								
Gustav Larsson	11+83-16+48	350	15	53.-	850	20	170.-	223.-
							Kronor	1007.-
<u>Diket C - Ba</u>								
Hallan 1 ²								
John Hallbäck	80-82+26	130	10	13.-	300	20	60.-	73.-
Högarud 1 ²								
Nils Linusson	80-80+63	35	10	4.-	85	20	17.-	21.-
Hallan 1 ³								
Bror Nilsson	80+63-82+26	95	11	10.-	215	20	43.-	53.-
							Kronor	147.-
Högarud den 6 okt.		1956						
På tjänstens vägnar:								
								
(Gottfr. Wadman)								
Bitr. gode män:								
								

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - F</u>				
		<u>Diket A-B-C-D-E-F</u>				
5+50-8	250	Schaktning av lera m3	600	1.50	900.-	
8-9+56	156	- " - "	300	1.50	450.-	
9+56-11+23	167	- " - "	250	1.80	450.-	
11+83-12+18	35	- " - "	50	1.80	90.-	
12+35-15	265	- " - "	265	1.50	397.50	
15-16+48	148	- " - "	148	1.50	222.-	
10+43-10+47		Rörtrumma typ A, d=600, l=4 m. st	1	250.-	250.-	
11+23-11+83	60	600 mm rör med frakt m	60	21.15	1269.-	
11+23-11+83	60	Grävn., lägn. o. återfylln. samt schaktning vid in- o. utlopp	60	6.-	360.-	
15+5-15+9		Rörtrumma typ A d=600, l=4 m. lantbr.rör st	1	150.-	150.-	
9+54-9+56		Rörtrumma enl. ritning, d=700 l= 2 m.	1	80.-	80.-	
9+54		Betonggjutning och skoning med 2" arsenikimpr. plank enl.ritn. till en längd av 3 m.		300.-	300.-	
		Jordersättning			1007.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			374.50	6300.-
		<u>Ledn. B-Ba-Bb</u>				
20-22+62	262	300 mm rör med frakt m	262	6.20	1624.40	
22+62-24+19	157	250 " - " - "	157	4.20	659.40	
24+19-26+8	189	200 " - " - "	189	3.30	623.70	
26+8-26+91	83	125 " - " - "	83	2.35	195.05	
20-22+62		Grävn.,lägn.o.återfylln.	262	2.80	733.60	
22+62-24+19		- " - "	157	2.50	392.50	
24+19-26+8		- " - "	189	2.50	472.50	
26+8-26+91		- " - "	83	1.30	107.90	
21+11,21+87		Brunn typ A vid sidan d=400	2	60.-	120.-	
22+62		" " " d=800	1	150.-	150.-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			5079.05	
23+49, 24+19		Brunn typ A, d=600	2	100.-	200.-	
26+8		" " F, d=500	1	55.-	55.-	
26+91		" " A, d=500	1	80.-	80.-	
20		Rörlutlopp, typ U-1	1	70.-	70.-	
21+11		Tillägg för T-rör 300x100x100	1	9.-	9.-	
21+87		- " - 300x100	1	9.-	9.-	
24+19, 26+8		Ledn.framdrag genom väg st	2	10.-	20.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			577.95	6100.-
		<u>Ledningen Ba - Bc - Bd</u>				
70-71+27	127	300 mm rör med frakt	127	6.20	787.40	
71+27-73+9	173	100 " - " -	173	1.70	294.10	
73-73+9	9	150 " - " -	9	2.50	22.50	
70-71+27		Grävn.,läggn.o.återfylln.	127	3.0	381.-	
71+27-73+9		- " -	182	2.-	364.-	
71+27		Brunn typ A, d=800 st	1	150.-	150.-	
73		" " C d=400 "	1	40.-	40.-	
73+9		" " A, d=500 "	1	80.-	80.-	
73+9		Ledn. framdragn. gm. väg	1	50.-	50.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			231.-	2400.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ledningen Bc - Be</u>				
75-76+4	104	200 mm rör med frakt	104	3.30	343.20	
75-76+4		Grävn., lägg.n.o.återfylln.	104	2.30	239.20	
76		Ledningens framdragn. g. väg	1	20.-	20.-	
76+4		Brunn typ E, d=500	1	55.-	55.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			72.60	730.-
		<u>Flödesdiket C - Ba</u>				
80 - 82+36	236	Schaktning av lera . m	236	1.50	354.-	
		Jordersättning			147.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			49.-	550.-
		<u>Ledningen C-Ca</u>				
29+20-30+79	159	150 mm rör med frakt m	159	2.50	397.50	
30+79-32+15	136	100 " - " - "	136	1.70	231.20	
32+15-32+73	58	75 " - " - "	58	1.20	69.60	
29+20-30+79		Grävn., lägg.n.o.återfylln.	"	159	2.10	333.90
30+79-32+15		- " - "	"	136	1.40	190.40
32+15-32+73		- " - "	"	58	1.10	63.80
32+70		Ledn. framdragn. gm. väg st	1	50.-	50.-	
30+79		Brunn typ A, d=500 "	1	80.-	80.-	
32+15, 32+73		Brunn typ A, d=400 "	2	60.-	120.-	
29+20		Rörlöpp typ U-1 st	1	10.-	10.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			173.60	1720.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ledningen C-Cb-Cc-Cd</u>				
50-51+17	117	300 mm rör med frakt	m 117	6.20	725.40	
51+17-52+18 52+26-53+4	179	225 mm - " -	" 179	3.85	689.15	
53+4-54+42 54+50-56+57	345	150 mm - " -	" 345	2.50	862.50	
56+57-57+60	103	100 mm - " -	" 103	1.70	175.10	
52+18-52+26	8	225 mm muffrör	" 8	5.20	41.60	
54+42-54+50	8	150 mm -"-	" 8	3.20	25.60	
50-51+17		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 117	3.-	351.-	
51+17-52+18 52+26-53+4		- " -	" 179	2.-	358.-	
53+4-54+42		- " -	" 138	1.70	234.60	
54+50-56+57 56+57-57+60		- " -	" 207 " 103	2.20 2.50	455.40 206.-	
52+18-52+26		Grävn.lägg. o.återfylln. samt tätning av fogar med cementbruk	st 8	4.0	32.-	
54+42-54+50		- " -	" 8	4.0	32.-	
51+17, 57+60		Ledn. framdragn. genom väg	" 2	50.-	100.-	
51+12		Brunn vid sidan, typ A, d=400	" 1	60.-	60.-	
51+17		Brunn typ A, d=800	" 1	150.-	150.-	
53+4, 53+73 56+6, 56+57		Brunn typ A, d=500	" 4	80.-	320.-	
52+28, 54+50 55+60		Brunn typ C, d=500	" 3	50.-	150.-	
57+60		Brunn typ A, d=400	" 1	60.-	60.-	
51+12		Tillägg för T-rör 300x100	" 1	9.-	9.-	
50		Rörlutlopp, typ U-1	" 1	20.-	20.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			492.65	5550.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ledningen Cb - Ce</u>				
38+50-40+5	155	200 mm rör med frakt m	155	3.30	511.50	
40+5-44+83	478	150 " - " - "	478	2.50	1195.-	
44+83-45+88	105	100 " - " - "	105	1.70	178.50	
45+88-46+71	83	75 " - " - "	83	1.20	99.60	
38+50-40+5		Grävn., lägg. o. återfylln. "	155	2.50	387.50	
40+5-44+83		- " - "	478	1.70	812.60	
44+83-45+88		- " - "	105	1.40	147.-	
45+88-46+71		- " - "	83	1.60	132.80	
42+49		Ledn. framdragn. gm. väg st	1	50.-	50.-	
40+5		Brunn typ C, d=500 "	1	50.-	50.-	
42+44, 42+49, 42+97, 43+85, 44+83		Brunn typ A, d=500 st	5	80.-	400.-	
45+86, 46+71		" " A d=400 "	2	60.-	120.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			415.50	4500.-
		<u>Ledningen Cc - Cf</u>				
90-91+24	124	150 mm rör med frakt m	124	2.50	310.-	
90-91+24		Grävn., lägg. o. återfylln. "	124	2.20	272.80	
91+24		Brunn typ E, d=500 st	1	55.-	55.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			62.20	700.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samfälligheten A - F</u>				
		✓ Diket A-B-C-D-E-F			6300.-	
		✓ -" B-Ba-Bb			6100.-	
		✓ -" Ba-Bc-Bd			2400.-	
		✓ -" Bc-Be			730.-	
		✓ -" C-Ba			550.-	
		✓ -" C-Ca			1720.-	
		-" C-Cb-Cc-Cd			5550.-	
		-" Cb-Ce			4500.-	
		-" Ce-Cf			700.-	28550.-
					Kronor	28550.-
		Högarud den 6 okt. 1956				
		<i>Gottfr. Wadman</i>				
		(Gottfr. Wadman)				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, var-jämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upp-lagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de av-vägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid upp-fyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Rör i betongfot å höjden + 6,62 c:a 3 m norr pkt 8+23 å diket B - C .

Högarud den 6 okt. 1956.

På tjänstens vägnar:

(Gottfr. Wadman)

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
				A-F, C-30 +79 C-40+5 Cb-Cd	B-Bb Ba-Bc C-Ba	Bc-Bd	Bc-Be	30+79-Ca	40+5-Ce	Cc-Cf						
k r o n o r																
1	14, 24-30, 47-48 50-57, 63-76	13810	13760											13440 13760	0.97321 0.99638	
2	1-13, 15-23 31-32, 35, 45-46	12578	200	8100										8300	0.65988	
3	36-37-44	1037		100	950									950 1050	0.91610 1.01254	
4	34, 33	731		100		730								730 830	0.99863 1.13543	
5	49, 77	877	50				860							860 910	0.98062 1.03763	
6	38-43 58-62	4731	50					3450						3510	0.74192	
7		984	60						700					760	0.77236	
1+5		14687	13440				860							14300	0.97365	
Av utredningen framgår att samf. uppdelas på 6 avd. med																
0.65988 0.91610 0.99863 0.74192 0.77236 och 0.97365 i relativ kostnad.																
Högarud den 6 okt. 1956																
<i>Gottfr. Wadman</i>																
(Gottfr. Wadman)																


34.

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader syner för.
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	Kr. 7
<u>Samfälligheten A - F</u>						
<u>Sjöberg 2¹</u>						
Ove Hummerhjelm	S	3598.-	2374.25	2374.25 <i>104.22</i> <i>2308.22</i>	8.316	134.37
<u>Sjöberg 1⁴</u>						
J. E. Bohman	S	381.-	370.96			
		1864.-	1230.02	1600.98	5.608	90.62
<u>Hallan 1²</u>						
John Hallbäck	S	4333.-	2859.27	2859.27	10.015	161.82
<u>Hästhagen 1²</u>						
Nils Winterfors	S	671.-	653.32	653.32	2.288	36.97
<u>Hallan 1³</u>						
Bror Nilsson	S	1663.-	1097.39			
		731.-	730.-	1827.39	6.401	103.43
<u>Hallan 1⁴</u>						
Bror Nilsson	S	288.-	190.05			
		621.-	568.90			
		90	66.75	825.70	2.892	46.73
<u>Högarud 1²</u>					<i>9.293</i>	
Nils Linusson	S	7516.-	7317.95			
		832.-	549.02			
		416.-	381.10			
		2073.-	1538.-	9786.07	34.277	553.85
<u>Högarud 1³</u>						
Gustav Larsson	S	6119.-	5957.77			
		2568.-	1905.25			
		984.-	760.-	8623.02	30.203	488.03
		34748.-		28550.- <i>1615.82</i> <i>30165.82</i>	100.000	1615.82
Högarud den 6 okt. 1956						
På tjänstens vägnar						
<i>Gottfr. Wadman</i>						
(Gottfr. Wadman)						

Bitr. gode män:

Översiktskarta.



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Högarud m.fl. hemman i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av avlopp samt igenläggning med rör av en del av desamma genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 5 km. nordväst om Björsäters kyrka inom nederbördsområde n:r 140/141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-Ba-Bb, Ba-Bc-Bd, Bc-Be, C-Ba, C-Ca, C-Cb-Cc-Cd, Cb-Ce och Cc-Cf. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje att det skall göras täckt. Röd linje bredvid tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring bredvid öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden

har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken utgör en samfällighet A - F. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Upptagande och rensning av avloppet nedanför samfälligheten ingår icke i kostnadsförslaget utan i företag benämnt Sjöbergs dikningsföretag av år 1931". Detta arbete är dock nödvändigt att utföra före eller i samband med det nya

företaget, och skola kostnaderna fördelas efter de grunder, som finnas angivna i den äldre syneförrättningen av år 1931. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten har särskild utredning verkställts, bil..... Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på sex avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje avdelning för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jord-ersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, beträffande samfälligheten erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med kronor 52:12, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt förskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för samfälligheten och rensning för Sjöbergs dikningsföretag av år 1951 skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Högaruds dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio

dagar från nedanstående datum.

Högarud den 6 okt. 1956

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Biträdande gode män:

Lilja Pettersson

Eino Manner

R Ä K N I N G

2 st. dagarvoden à 20.- kr.	40.-
Reseersättning, taxibil	<u>11.-</u>
Summa kr.	<u>51.-</u>

Kvitteras:

Högarud den 6 Okt 1956

Vilhelm Pettersson

2 st. dagarvoden à 20.-	40.-
Reseersättning, taxibil	<u>11.-</u>
Summa kr.	<u>51.-</u>

Kvitteras

Högarud den 6 okt. 1956

*Per J. Mansson*Attesteras: *Gottfr. Wadman*

(Gottfr. Wadman)


Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Högaruds dikningsföretag av år 1956 i Björsäters socken av Skaraborgs län

(Företagets namn samt socken och län m. m.)


Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						1123.-	
		Hantlangning						320.50	
		Gode män						102.-	
		Vattendomstolsavgift						52.12	
		Annons						18.20	
								<u>1615.82</u>	
Högarud den 6 okt. 1956  (Gottfr. Wadman)									




Mått i mm

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i
upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st. _____

socken(-nar) av

{ utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)


(Mät)

Arkivnummer


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummar

Blad

typ A



typ B



Förslag till

upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

socken-(nar) av

utan samband med synföretning enl. vattenlagen av

Arkivnummer