

Akt nr:

R-F4b-LS65/56

AU\$R-F4b-LS65/56

Handlingar angående
"Kristoffer Olofsgårdens dikningsfö-
tag av år 1956" i Bjärby socken av
Skaraborgs län;
upprättade år 1956 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Hallin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

65-2

RAPPORT över verkställd ~~beskrivning~~ avsyning			
Företagets namn			
"Kristoffer Olofsgårdens dikningsföretag av år 1956"			
Socken		Län	
Bjärby		Skaraborgs	
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Ende intressent			
Emil Andersson, Töfta, Grästorp			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr	~~Bidrag sällt men ej behandlat~~	
3/12-1956	680:-		
Arbets tid jml. V. L. 10: 62	Förlängning jml. V. L. 7: 58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12-1960	-	-	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	680:-	-	-
~~XXXXXXXX~~ Verkställd den		~~XXXXXXXX~~ Verkställd av	
Avsyning 21 nov. 1956		Avsyning tekniker Erik Pehrsson	

Ovannämnda rubr. företag var utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

På markägarens begäran hade icke någon brunn satts vid sektion 53+80.

Företagets kostnader ha uppgått till 2243:-- kr. Härutav betalar "Olunda dikningsföretag av år 1928" 525:-- kr för minskade underhållskostnader. Bidragsberättigad kostnad 2243 - 525 = 1718 kr.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 3 dec. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid Syns-
förättning enligt västen-
lagen för igentäggning med
sitt av öppet utläppsvide
innan Tjotta Klutoffer Olofs-
gården i Björby socken
och Grätorps kommun av
Åkabyrps län.

Den 8 oktober 1956 i Klutoffer Olofsgården
Närvarande: Undertecknad statens lant-
mätningssuppl. och förättningsman samt
flyende skattefogde.

Bekräftade: Olof Andersson af. Klutoffer
Olofsgården 1:4

Översjå sakägare:

Ydell Fält af. Olunda 11' (föret från Kyrkegården
3:12 o. Klutegården 5:13)

And Erik Johansson af. Olunda Klutegården 5:14

Öff. i Olunda delningsförslag av år 1928 Erik
O. Johansson.

§ 1
Upplästes det för förättningsmannen
utfärdade provskudet, som hade lydelse
enligt bil. A.

§ 2
Något järn samt förättningsmannen
kunde ej utläsas.

§ 3

2

Förelades det uppsättade förslaget till
avloppets i genäckning med därtill hörande
handlingar.

§ 4

Upplästes för rättningssammans utlåtande
samt hade lydelse enligt bil. F.

§ 5

Samtliga närvarande godkände det upp-
sättade förslaget och kortare förklaringen

§ 6

att mottaga och förvara till företaget
hörande handlingar och skrifter utsågs
Emil Andersson.

§ 7

Såsom intet vidare fanns att till posta-
kallet utsecka, förklarades förhandlingarna
avslutad.

Ort och tid samt orsaken

Y Hjärsten
Medhallin

Godsamt:

Emil Andersson

Einfallsmann

Erik Johansson

Karl Fält

Hallen

LANTBRUKSNAMNDEN
i SKARABORGS LÄN
18. JUL. 1956
Diarie Nr. *75 398*

Förslaget klart, endast ett formellt samman- Vänd!
träde återstår! Looz Hallen / M. Ekström.

7.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin.

Skara den 30 augusti 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:

.....
Rolf Eliasson

.....
Elmer Söderberg

IIIM 65 56

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 september 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

.....
Leo Wohlstein

Nils Karlberg
Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande sammanträde i Töfta Kristoffer Olofsgården den
8 okt. 1956 kl. 1300, som denna dag med posten utsäts.

Emil Andersson,	Töfta Kristoffer Olofsg:n,	<u>Grästorp</u>
Karl Fält,	Hedebäcka,	<u>Flakeberg</u>
Erik Johansson,	"	"
Erik Johansson,	Klintegården,	"

Skara den 4 okt. 1956.

I tjänsten:



Sven Hallin

Värderingslängd.

306 m dike à 8:50 kr = 2.600:-- kr.

Kristoffer Clofsgården den 8 okt. 1956.

I tjänsten



Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förrättningens fixpunkt icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel.
- att ~~rik~~ rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person.
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är kors inhugget i berg på höjden +7,90 m och beläget c:a 120 m nordväst punkt E.

Kristoffer Olofsgården den 8 okt. 1956.

I tjänsten:


(Sven Hallin)

Lantbrukssingenjör i Skaraborgs län.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Avloppssträckan E-B^I-B^{II}-F.</u>						
52+57-54+75	218	300 mm lentbruksrör	m	214	6:-	1284:-
		Grävn., lägn. o. igenfylln.	"	214	2:-	428:-
53+84,54+75		Brunn typ A, d=0.6 m	st	2	60:-	120:-
60-60+88	88	200 mm lentbruksrör	m	88	3:15	277:-
		Grävn., lägn. o. igenfylln.	"	88	1:50	132:-
60+88		Brunn typ Da, d=0.6 m	st	1	60:-	60:-
Arbetsledning och oförutsett						239:-
Summa kronor						2540:-
Härav betalar "Olunda df 1928"						525:-
<u>Återstående kostnad kronor</u>						<u>2015:-</u>


Skara den 2 augusti 1956.

I tjänsten:


Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Översiktskarta

Skala 1:50.000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för igenläggning av öppet avlopp
över mark tillhörande Töfta Kristoffer Olofs-
gården 1:4 i Bjärby socken och Grästorps kommun
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser igenläggning med rör dels av öppna avloppet
B^I - B^{II} inom "Olunda dikningsföretag av år 1928" dels av avloppssträckorna E - B^I
och B^{II} - F nedanför resp. ovanför nämnda avlopp över mark tillhörande Töfta
Kristoffer Olofsgården 1:4, belägen inom ~~sektion n:r~~ ^{av} nederbördsområde n:r
143 , i och för möjliggörande av bättre och billigare brukning, är enligt bestäm-
melserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av
omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och
vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Då samtliga delägare äro om företaget överens och inget laga hinder synes
föreligga, har förrättningen på sökandens begäran handlagts utan biträde av gode
män.

Över till igenläggning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektions-
ritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte
kringliggande markområde kopierats från ^{täckdikningsplan} ~~karta, tillhörande förenämnda äldre dik-~~
~~ningsföretag~~. Å denna karta äro de till igenläggning avsedda avloppssträckorna
utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna E - B^I - B^{II} - F . Avloppens
blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken.
Storleken har med blått angivits å profilritningen. Den största till avrinning
kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå
till 2,0 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har rörledningen dimen-
sionerats för flödesvattnets avledande utan översvämning.

//

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härutöver är igenläggningen av avloppet $B^I - B^{II}$ till förmån för samfälligheten $B^I - B^{III}$; "Olunda dikningsföretag av år 1928" på så sätt att underhållskostnaderna minskas. Förbättringen kan uppskattas till ett kapitalvärde av minst 3:-- kr pr längdmeter dike eller sammanlagt $175 \times 3 = 525$ kronor, vilket belopp samf. $B^I - B^{III}$ inom Olunda dikningsföretag sålunda kontant skall erlagga som bidrag till igenläggningen så snart denna färdigställts. Kostnaderna i övrigt såväl för utförandet som underhållet skall erläggas av sökanden såsom ende delägare i företaget.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningarna skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Kristoffer Olofsgårdens dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


Kristoffer Olofsgården den 8 okt. 1956.

I tjänsten:



Sven Hallin

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rundjörn inryckes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i
upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

socken(-nar) av

utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)

(Titel)

Arkivnummer