




Akt nr:

R-F4b-LS66/56

AU\$R-F4b-LS66/56



66-4

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.

Företagets namn

Häggesleds dikningsföretag av år 1956

Socken

Häggesleds

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Herbert Hallkvist~~ ~~Herbert Hallkvist~~

Lantbr. Herbert Hallkvist, Bossgården, Häggesled, Järpås.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

3/12-1956

Bidrag till utförandet, kr

16.090:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12-1965

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1/10-1961

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

790:-

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

Besiktning verkställd den

24/11-1958

Besiktning verkställd av


Ass. B. Franssohn

Vid avsyningen konstaterades att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen varför det härmed godkännes.

Den verkliga kostnaden har uppgått till den beräknade.

Skara den 24 november 1958.

I tjänsten:


Jan Aspögren
Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid styrelsemöte
enligt vederlagan rörande för-
läggning av mark, Liekbrände
Tyskegården m. fl. i Haggelöds
Orcken, Skaraborg län.

Sammanträdde den 18. nov. 1955 hos
Per-Olof Petersson, Stommen.

Närvarande: Underseklad för-
rättningsman jämte biträden
godsmännen Richard Hallblad, Stroy,
och Carl Fridlund, Storgården, Järvis

Samt följande sakägare

såsom sakande: Per-Olof Petersson, äg. Haggelöds 3^e,
Haggelöds Dugg. 6^e.

Alexander Karlsson, friegen del och fri Karin L. och J. ^{fullm. bit. E^I}
ägare av Tyskegården 4^e och Skomakerg. 7^e.

Arten Hallkvist, delägare i Tyskeg. 4^e och Dugg. 5^e.

övriga: August Svensson, äg. Haggelöds 3^e,

Ejnar Johansson, " Bossgården 5^e 3

Ejnar Hallkvist, " " 5^e 5

Karl Vänerlund friegen del och fri sig -

Konstn. Christina, John och Edvald, äg. Dugg. 6^e ^{Karlbergs 8^e}
och fullm. bit. E^{II}

Enok Björklund, " Stroy. 10^e

Ivan Henningsen, " Karlbergs 8^e,

Vägmästare C. Helgesson, Liekbränd,
fri vägförordningen, och fullm. bit. E^{III}

§1.

Upplästes de för firingsmännens
utskändade förordanden, som hade
lydelse enl. lit. A^I. A^{II}.

§2.

Någon för mot firingsmännens
eller utskändens godmäsman kunde
ej utlösas.

§3.

Förklades den vid frändesök-
ningen uppräpade nivåkartan öfver
det vassens besvärade området jämte
profilen och sektionen öfver i ifråga-
satta a-oloppet.

§4.

Deslits att de i de båda ansökningarna
ärfsta förtegen skulle handläggas
som en gemensam firingsning, så
i huvudsak samma område beröres.

§5.

Några av sakägarnas förklarade sig
vilja gör. gemensam sak med
sakkänderna, varför särskild fir-
ningsskrivelse uppräpades
och bifogades protokollet, lit. D.

§6.

De sökande och de som firat
sig med den yrkade förtäggning
är sina beivrade marken på andra
milseentlig sätt medelst fäkt-
ledningar. Vägfrivaltningens ombud påstod
att vägdikt 102:67-102:74 skulle i genläggas
med rät.

#7

Det er førstegul berörda genom loppet
genom aumnens vägar uppgävos
vara utförda efter år 1880.

#8

Som intet vidare förkom och sedan
meddelats att nytt sammankänd kom
att utlyses så snart nödiga förändringar
verkställts och plan för försteg utly-
sats ficklades sammankänd
upplöst.

Cert och detsamma om
Ragnar Hult

Med godnatt:
Richard Hallblom och friidlar

Sammankänd den 3 febr. 1956
hos lantbr. Bertil Petersson, Stommen
Närvarande: Förstieende styrelse
gjorde följande delägare:
Bertil Petersson, Stommen,
Alexander Karlsson, Typhögården, för egen del
och för Karin A. ent. fullm. lät. E^{IV}
Arvid Hallkvist, Borsgården, för egen del
och för Herbert H. ent. fullm. lät. E^V
Ejmar Hallkvist, Borsgården.
Karl Wänerland, Karlebacken, för egen del
och för Christina och Ebba W. ent. fullmakt
lät. E^{VI} (John W. hade avlidit sedan
förstieende sammankänd).

Tom Henningsson, Karlbacken,
Vägförvaltningen genom
Vägm. G. Wall, Grötny, ent.
fullmakt. bil. E ^{VIII}

#9.

Förslaget till de berörda
markernas bärre försläggning
med tillhörande handlingar,
vilka genomgås och förklarades.

#10.

Upplästes vidringslängden i
sammendrag.

#11.

Upplästes synemånnen utlå-
tande som hade lydelse ent. bil. N.

#12

Så givens till förslaget bärre
handlingar och ritningar utöfva
synemånnen hr. Herbert Hallkvist,
Häggsteds Övergården, Järpås.

#13.

Beträffande kostnaderna för syn-
förändringen hänvisades till den
uppräbodde arvodsritningen, varav
ett ex. skall öfverlämnas till skiffverken.

#14

Som intet vidare förkom att an-
teckna till protokollet förklarades
förändringen avslutad och
sammantredet upplöst.

Ant. förordn. a. om
Häggsteds Övergården
förändringen

Bills. godkännt:
Richard Hallkvist,
Carl Fridlund

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN



LANDSKANSLIET

IIIM 17 55Förordnande.

1:ste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 10 februari 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


Nils Karlberg
Erik Christiansson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 9 FEB 1955



III 12 17 55

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

1:ste assistent Ragnar Holm.

Skara den 28 jan. 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson
Bo Hjalmarsson

7. Nov. 1952



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Släggstedt socken(-nam) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopps diken för

färdikning

Omkring 15 ha har egen åker. Landsväg

beröres av dikningen

Närmaste järnvägsstation Järpås

Meddelanden om förrättningen ställas till Landbrukare

Bertil Pettersson Stammen Släggstedt

Järpås titel, namn och fullständig adress samt telefon. bet 26 (Släggstedt)

Släggstedt den 26 Nov 1952

Sökandes namn: Bertil Pettersson Fastighet: Stammen 3:2

för fastigheten » » » »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

Alex & Karin Karlsson	ägare av fastigheten	Tyskagården
Enock Bjärklund	» » »	Staregården
Tyskanen Karlsson	» » »	Karlbacken
F. & Johansson		Bergsgården


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 26 januari 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson.


Erik Almlöf.


FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 februari 1953.
På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Nils Karlberg

Avskrift: LbruksSt

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 15 55Förordnande.

1:ste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 februari 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Erik Christiansson
Erik Christiansson

10.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 9 FEB 1955


III M 15 55


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

1:ste assistent Ragnar Holm.

Skara den 28 jan. 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Bo Hjalmarsson

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 70 53





Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsantas be-
vis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 28 augusti
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~xx~~^{xx} tillhörig mark Inom Häggesleds socken och Järpås kommun ~~xx~~^{xx} socken(x) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopp för täckdikning. Endast sökandenas mark beröres. Täckdikningsplan finnes över hela torrläggingsområdet.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Järpås

Meddelanden om förrättningen ställas till Artur Hallkvist, Bossgården, Järpås, tel. Häggesled 12.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Häggesled den 15.5. 1953

Sökandes namn:

Fastighet:

Alex Karlsson
Arthur Hallkvist

för fastigheten

Tyskagården 4²

» »

" 4³ o. Bossgården 5⁴

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 13 juni 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjelmarsson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Bertil Pettersson, Stommen, Häggesled fredagen den 18 nov. 1955 kl. 1100, vilka denna dag avsänts till:

Bertil Pettersson,	Stommen,	Häggesled,	Järpås
August Svensson,	Abrahamsgården,	"	"
Karin o. Alexander Karlsson,	Tyskagården,	"	"
Artur o. Herbert Hallkvist,	"	"	"
Einar Johansson,	Bossgården,	"	"
Einar Hallkvist,	"	"	"
Syskonen Karlsson, ^{K.} <i>Vänslund</i>	Karlebacken,	"	"
Maria Karlsson,	Stommen,	"	"
Karl Erik Johanssons sterbhus,	Höjen,	"	"
Enok Björklund,	Stinggården,	"	"
Sven Henningsson,	"	"	"
G. Nyberg,	Annero,	"	"
Ivar Blomgren,		"	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Rickard Hallblad,	Storegården,	"	<u>Järpås</u>
"	Carl Fridlund,	"	"

Skara den 31 okt. 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 3 febr. 1956 kl. 1000 har avdrag av kungörelse sänts till ovanstående med undantag av:

Einar Johansson,	Bossgården,	Häggesled,	<u>Järpås</u>
G. Nyberg,	Annero,	"	"
Ivar Blomgren,		"	"

Skara den 16 jan. 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm
Förrättningsman

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker till-
hörande Tyskagården m.fl. hemman i Häggesleds socken av Skaraborgs län genom uppgräv-
ning och igenläggning med rör av avloppsdiken.

För rubr. ändamål kommer syneförrättning enl. vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos lantbrukare Bertil Pettersson, Stommen, fredagen den 3 febr. 1956
klockan 1000, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Bossgården 5:4, 5:5;

Tyskagården 4:2, 4:3;

Skomakaregården 7:1;

Häggesled 3:2, 3:3, 3:4;

Karlebacken 8:8;

Bergsgården 6:6, 6:7, 6:12;

Storegården 10:2 .

Skara den 12 jan. 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(R. Holm)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Häggesleds försam-
ling den 15 jan. 1956, betygas:

Leif Svensson
kyrkoherde

Anhållas att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder
till mig återsänd under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 11 jan. 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(R. Holm)

Förrättningsman.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tyskagården m. fl. hemman i Häggesleds socken a Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Bertil Pettersson, Stommen fredagen den 3 febr. 1956 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Bossgården 5:4, 5:5
Tyskagården 4:2, 4:3
Skomakaregården 7:1
Häggesled 3:2, 3:3, 3:4
Karlebacken 8:8
Bergsgården 6:6, 6:7, 6:12
Storegården 10:2.

Skara den 12 jan. 1956.

I tjänsten:


R. HOLM

Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen
fredagen den 13 jan. 1956, intygas.

Skara den 14 jan. 1956.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Undertecknad ^{sig} förena.. oss med sökanden [?] till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark tillhörande *Tyskagården m.fl.*
 m.fl. i *Häggsteden*
 ~~jag~~ sock. ~~en~~ och yrka vi på företagets utsträckning,
 så att ^{min} jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt
 torrläggas och brukas.

..... *Häggsteden* den 18./11 195 ⁷

Tyskagården *Bergsgården 6⁶*
genom Kvänerland

Sven Hanningsson *Kalebacken 88*

Ovanstående förening och namnteckning ^{en} vitsordas och bestyrk ^{as}.

Ragnar Hahn

Bit godman

Rikard Hallblad, Carl Fredrik

Fullmakt för min bröder, Alexander
 Karlsson att vid sammanträde,
 den 18 nov. 1955, hos Bertil Pettersson
 Stommen Håggsted föra min
 talan och gillar jag allt vad
 ombudet, åt mina vägnar lagligen
 gör och låter.

Tyskaff Håggsted den 18/11/1955

Karin Maria Karlsson
 Bevittnas.

Mats Andersson
 Limba

Jörpås

E. Karlsson
 Sandhem.

Fullmakt.

Fullmakt för vår bröder Karl Wänerland, att vid sammanträde, hos Herr Bertil Petersson Skammern Högskola, fredagen den 18 nov 1955 kl 11.00, angående synförrättning, vår betän föra och utöva oss där tillkommande rättsakt. Sktt i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Karlavägen den 12 nov 1955.

Lyskennor: Christian Wänerland, John Wänerland och
Ebba Wänerland

Egenhändiga namnteckningarna bevitnas:
Oscar Hohn
Storgården 1
Lidköping
Ester Karlsson
Landhem.

20.

Bil. E III

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 4642-43/55

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:st och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Stommen och Tyskagården m.fl. hemman inom Häggesleds socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 2 november 1955

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

FULLMAKT

för min bröder Alexander Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Tyskagård 42
i Fläggerted sock av Skaraborgs län
å Minne vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tyskagård den 3 febr. 1966

Thasin Karlsson
Tyskagården Fläggerted

Bevittnas:

Abbe Carl
Fläggerted Järpås

Mats Andersson Limbo-Järpås

FULLMAKT

för Arthur Hallkvist eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Bossgården med flera gårdar
i Häggesled socken av Skaraborgs län
å minavägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Häggesled den 3 februari 1956

Herbert Hallkvist
Bossgården Järpås.

Bevittnas:

Sten Oler / Gösta Källersöld.
Häggesled. Järpås

FULLMAKT

för Vår bröder Karl Wännerland eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Lyskens Wännerland
 i Hälsjöhed sock av Skaraborgs län
 å Vära vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Thorslövsten den 2 / 12 19 56
Christian Wännerland Evva Wännerland

Bevittnas:

Milford OlsonEster Söderman

24.

Bil. E VII

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 201-43/56

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Wall, Grästorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tyskagården m.fl. hemman i Häggesleds socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 21 januari 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnanrop "Länssstyrelsen"

Datum

14.1.56

Bil. F

Lantbruksingenjören
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

11.1.56

170-43/56

Ärende



Ang. Häggesleds dikningsföretag av år 1956.

Vägförvaltningen har granskat Edert förslag utan erinran.

Arbetet kommer att utföras genom vägmästaren i vägmästare-
område R:9 varför denne i god tid bör underrättas om lämp-
lig tidpunkt för arbetets utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag


Bertil Nylin
/Nils Edholm

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten C - H</u>							
<u>Häggesled Bossgården 5:4</u>							
Artur o. Herbert Hallkvist							
Brukningsbåtnad							2472
<u>Häggesled Tyskagården 4:3</u>							
Artur o. Herbert Hallkvist							
Åker, mylla på lera	1	0,13		2090	2200	110	14
" - " -	2	2,23		1870	"	330	736
" - " -	3	1,12		1430	"	770	862
" - " -	4	1,16		1100	"	1100	1276
" - " -	5	0,17		440	"	1760	299
" - " -	6	1,02		1100	"	1100	1122
" - " -	7	0,68		1320	"	880	598
" - " -	8	0,78		990	"	1210	944
" - " -	9	1,37		880	"	1320	1808
" - " -	10	1,25		660	"	1540	1925
" - " -	11	1,29		"	"	"	1987
" - " -	12	1,06		"	"	"	1632
Summa alstringsbåtnad							13203
" brukningsbåtnad							2907
Summa		12,26					16110
<u>Häggesled Tyskagården 4:2</u>							
Karin o. Alexander Karlsson							
Åker, mylla på lera	13	0,68		1540	2200	660	449
" - " -	14	0,93		1320	"	880	818
" - " -	15	0,05		1540	"	660	33
" - " -	16	0,51		990	"	1210	617

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	17	0,15		1320	2200	880	132
" - " -	18	0,14		1100	"	1100	154
" - " -	19	0,14		800	2000	1200	168
" - " -	20	0,16		770	2200	1430	229
" - " -	21	1,83		1320	"	880	1610
" - " -	22	1,04		1540	"	660	686
" - " -	23	0,33		1100	"	1100	363
" - " -	24	0,42		880	"	1320	554
" - " -	25	0,27		1760	"	440	119
" - " -	26	0,09		"	"	"	40
" - " -	27	0,35		"	"	"	154
" - " -	28	0,52		1100	"	1100	572
" - " -	29	0,26		1400	2000	600	156
" - " -	30	0,42		"	"	"	252
" - " -	31	0,17		1600	"	400	68
" - " -	32	0,15		1800	"	200	30
" - " -	33	0,40		1200	"	800	320
" - " -	34	0,32		1400	"	600	192
" - " -	35	0,42		1200	"	800	336
" - " -	36	0,57		1600	"	400	228
" - " -	37	0,31		400	"	1600	496
" - " -	38	0,18		600	"	1400	252
Summa alstringsbåtnad							9028
" brukningsbåtnad							3070
Summa		10,81					12098

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Häggesled Skomakareg:n 7:1</u>							
Karin o. Alexander Karlsson							
Åker, mylla på lera	39	0,30		1600	2000	400	120
" - " -	40	0,23		"	"	"	92
Summa alstringsbåtnad							212
" brukningsbåtnad							88
Summa		0,53					300
<u>Sammandrag samf. C - H</u>							
<u>Häggesled Bossgården 5:4</u>							
Artur o. Herbert Hallkvist							2472
<u>Häggesled Tyskagården 4:3</u>							
Artur o. Herbert Hallkvist	1-12	12,26					16110
<u>Häggesled Tyskagården 4:2</u>							
Karin o. Alexander Karlsson	13-38	10,81					12098
<u>Häggesled Skomakaregården 7:1</u>							
Karin o. Alexander Karlsson	39-40	0,53					300
Summa		23,60					30980
<u>Samfälligheten I - L</u>							
<u>Häggesled Tyskagården 4:2</u>							
Karin o. Alexander Karlsson							
Åker, mylla på lera	41	0,53		600	2000	1400	742
" - " -	42	0,17		800	"	1200	204
" - " -	43	0,12		1200	"	800	96
" - " -	44	0,09		800	"	1200	108
" - " -	45	0,33		400	"	1600	528
" - " -	46	0,31		800	"	1200	372
Summa alstringsbåtnad							2050
" brukningsbåtnad							268
Summa		1,55					2318

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Häggesled Skomakareg:n 7:1</u>							
Karin o. Alexander Karlsson							
Åker, mylla på lera	47	0,17		800	2000	1200	204
" - " -	48	0,27		"	"	"	324
" - " -	49	0,54		600	"	1400	756
" - " -	50	0,18		"	"	"	252
" - " -	51	0,32		"	"	"	448
" - " -	52	0,25		"	"	"	350
" - " -	53	0,43		400	"	1600	688
" - " -	54	0,23		1400	"	600	138
Summa alstringsbåtnad							3160
" brukningsbåtnad							1017
Summa		2,39					4177
<u>Sammandrag samf. I - L</u>							
<u>Häggesled Tyskag:n 4:2</u>							
Karin o. Alexander Karlsson	41-46	1,55					2318
<u>Häggesled Skomakareg:n 7:1</u>							
Karin o. Alexander Karlsson	47-54	2,39					4177
Summa		3,94					6495
<u>Samfälligheten M</u>							
<u>Häggesled Tyskag:n 4:2</u>							
Karin o. Alexander Karlsson							
Åker, mylla på lera	55	0,51		1320	2200	880	449
" - " -	56	0,54		1100	"	1100	594
" - " -	57	0,53		"	"	"	583
" - " -	58	0,45		1320	"	880	396

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	59	0,29		880	2200	1320	383
" - " -	60	0,63		"	"	"	832
" - " -	61	0,19		"	"	"	251
Summa alstringsbåtnad							3488
" brukningsbåtnad							434
Summa		3,14					3922
<u>Hägesled Skomakereg:n 7:1</u>							
Karin o. Alexander Karlsson							
Åker, mylla på lera	62	0,29		880	2200	1320	383
<u>Sammandrag samf. M</u>							
<u>Hägesled Tyskag:n 4:2</u>							
Karin o. Alexander Karlsson	55-61	3,14					3922
<u>Hägesled Skomakereg:n 7:1</u>							
Karin o. Alexander Karlsson	62	0,29					383
Summa		3,43					4305
<u>Samfälligheten N</u>							
<u>Hägesled Tyskag:n 4:2</u>							
Karin o. Alexander Karlsson							
Åker, mylla på lera	63	0,05		1320	2200	880	44
" - " -	64	0,07		"	"	"	62
" - " -	65	0,14		990	"	1210	169
" - " -	66	0,22		1210	"	990	218
Tomt o. trädgård - " -	67	0,18		2400	4000	1600	288
Åker, mylla på lera	68	0,05		880	2200	1320	66
" - " -	69	0,41		1320	"	880	361

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	70	0,88		990	2200	1210	1065
" - " -	71	0,80		1650	"	550	440
Summa alstringsbåtnad							2713
" brukningsbåtnad							386
Summa		2,80					3099
<u>Hägglesled Skomakareg:n 7:1</u>							
Karin o. Alexander Karlsson							
Åker, mylla på lera	72	0,05		1980	2200	220	11
" - " -	73	0,72		1760	"	440	317
" - " -	74	1,04		1100	"	1100	1144
" - " -	75	0,35		"	"	"	385
Summa alstringsbåtnad							1857
" brukningsbåtnad							215
Summa		2,16					2072
<u>Hägglesled 3:2</u>							
Bertil Pettersson							
Åker, mylla på lera	76	0,53		600	2000	1400	742
" - " -	77	0,82		1600	"	400	328
Summa		1,35					1070
<u>Sammandrag samf. N</u>							
<u>Hägglesled Tyskag:n 4:2</u>							
Karin o. Alexander Karlsson	63-71	2,80					3099
<u>Hägglesled Skomakareg:n 7:1</u>							
Karin o. Alexander Karlsson	72-75	2,16					2072

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Häggesled 3:2</u>							
Bertil Pettersson	76-77	1,35					1070
Summa		6,31					6241
<u>Samfälligheten 0 - 3</u>							
<u>Häggesled Bergsgården 6:6</u>							
Syskonen Vänerland							
Åker, mylla på lera	78	0,06		1400	2000	600	36
" - " -	79	0,11		"	"	"	66
" - " -	80	0,28		1800	"	200	56
" - " -	81	0,50		1980	2200	220	110
" - " -	82	0,48		1760	"	440	211
" - " -	83	0,22		1540	"	660	145
" - " -	84	0,57		1320	"	880	502
" - " -	85	0,33		990	"	1210	399
" - " -	86	0,37		880	"	1320	488
" - " -	87	0,42		"	"	"	554
" - " -	88	0,31		1430	"	770	239
" - " -	89	0,27		1100	"	1100	297
" - " -	90	0,36		"	"	"	396
" - " -	91	0,42		990	"	1210	508
" - " -	92	0,69		1100	"	1100	759
" - " -	93	0,21		1760	"	440	92
" - " -	94	0,09		1320	"	880	79
" - " -	95	0,16		1430	"	770	123
" - " -	96	0,57		1760	"	440	251

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	97	0,10		600	2000	1400	140
" - " -	98	0,40		1200	"	800	320
Summa alstringsbåtnad							5771
" brukningsbåtnad							2624
Summa		6,92					8395
<u>Häggesled Karlebacken 8:8</u>							
Sven Henningsson							
Åker, mylla på lera	99	0,15		1200	2000	800	120
" - " -	100	0,31		"	"	"	248
" - " -	101	0,19		"	"	"	152
" - " -	102	0,26		"	"	"	208
" - " -	103	0,43		"	"	"	344
" - " -	104	0,30		700	"	1300	390
" - " -	105	0,09		1700	"	300	27
" - " -	106	0,23		1500	"	500	115
Summa alstringsbåtnad							1604
" brukningsbåtnad							280
Summa		1,96					1884
<u>Häggesled Bergsgården 6:7</u>							
Bertil Pettersson							
Åker, mylla på lera	107	0,15		1600	2000	400	60
" - " -	108	0,12		1800	"	200	24
Summa		0,27					84

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hägglesled 3:2</u>							
Bertil Pettersson							
Åker, mylla på lera	109	0,08		1200	2000	800	64
" - " -	110	0,19		"	"	"	152
" - " -	111	0,50		"	"	"	400
" - " -	112	0,39		700	"	1300	507
" - " -	113	0,12		800	"	1200	144
" - " -	114	0,20		1000	"	1000	200
" - " -	115	0,15		1200	"	800	120
" - " -	116	0,16		1000	"	1000	160
" - " -	117	0,12		800	"	1200	144
" - " -	118	0,10		700	"	1300	130
" - " -	119	0,14		800	"	1200	168
" - " -	120	0,28		1400	"	600	168
Summa alstringsbåtnad							2357
" brukningsbåtnad							441
Summa		2,43					2798
<u>Sammandrag samf. 0 - 5</u>							
<u>Hägglesled Bergsgården 6:6</u>							
Syskonen Vänerland	78-98	6,92					8395
<u>Hägglesled Karlebacken 8:8</u>							
Sven Henningsson	99-106	1,96					1884
<u>Hägglesled Bergsgården 6:7</u>							
Bertil Pettersson	107-108	0,27					84
<u>Hägglesled 3:2</u>							
Bertil Pettersson	109-120	2,43					2798
Summa		11,58					13161

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten T - V .</u>							
<u>Häggesled Bergsgården 6:12</u>							
Karl Erik Johanssons sterbhus							
Åker, mylla på lera	121	0,33		1900	2000	100	33
" - " -	122	0,14		1200	"	800	112
" - " -	123	0,27		1400	"	600	162
" - " -	124	0,18		1600	"	400	72
" - " -	125	0,05		1800	"	200	10
" - " -	126	0,50		1400	"	600	300
" - " -	127	0,10		1200	"	800	80
" - " -	128	0,12		1400	"	600	72

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	138	0,03		1200	2000	800	24
" - " -	139	0,15		1600	"	400	60
" - " -	140	0,16		1400	"	600	96
" - " -	141	0,21		1300	"	700	147
Summa alstringsbåtnad							4518
" brukningsbåtnad							394
Summa		3,85					4912
<u>Häggesled 3:2</u>							
Bertil Pettersson							
Åker, mylla på lera	142	0,48		880	2200	1320	634
" - " -	143	0,57		660	"	1540	878
" - " -	144	0,68		880	"	1320	898
" - " -	145	0,50		660	"	1540	770
" - " -	146	0,47		880	"	1320	620
" - " -	147	0,06		1980	"	220	13
Summa alstringsbåtnad							3813
" brukningsbåtnad							1095
Summa		2,76					4908
<u>Häggesled Skomakareg:n 7:1</u>							
Karin o. Alexander Karlsson							
Åker, mylla på lera	148	0,30		1100	2000	900	270
" - " -	149	0,28		900	"	1100	308
" - " -	150	0,12		"	"	"	132
" - " -	151	0,32		1000	"	1000	320
Summa alstringsbåtnad							1030
" brukningsbåtnad							320
Summa		1,02					1350

Biträdande gode män:
Richard Hallblad.
Carl Fridman

Utredning ang. bruksningsbåtnad, utförd med ledning av båtnadskommitténs betänkande.


Fastighet o. ägare	Sträcka	Antal m	å-pris kr	Båtnad		Anm.
				kronor	summa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Samfälligheten C - H .</u>						
<u>Hägesled Bossg:n 5:4</u>						
Artur o. Herbert Hallkvist	1+87-4+96	309	8	<u>2472</u>	2472	
<u>Hägesled Tyskag:n 4:3</u>						
Artur o. Herbert Hallkvist	4+96-6+68	172	8	1376		
	7+31-9+17	186	2	372		
	9+76-11+37	161	5	805		
	13-14+77	177	2	<u>354</u>	2907	
<u>Hägesled Tyskag:n 4:2</u>						
Karin o. Alexander Karlsson	18-21+64	364	5	1820		
	21+93-23+6	113	2	226		
	37+74-38+72	98	2	196		
	38+95-39+33	38	2	76		
	46-47+32	132	2	264		
	47+89-48+74	85	2	170		
	41+39-42+98	159	2	<u>318</u>	3070	
<u>Hägesled Skomakareg:n 7:1</u>						
Karin o. Alexander Karlsson	23+6-23+50	44	2	<u>88</u>	<u>88</u>	
			<u>Summa</u>		<u>8537</u>	
<u>Samfälligheten I - L .</u>						
<u>Hägesled Tyskag:n 4:2</u>						
Karin o. Alexander Karlsson	27+44-28+91	134 ^{x)}	2	<u>268</u>	268	^{x)} Igenlagt dike

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Häggesled Skomakareg:n 7:1</u>						
Karin o. Alexander Karlsson	28+91-30+50	159	5	795		
	30+50-31+61	111	2	222	1017	
			Summa		1285	
<u>Samfälligheten M .</u>						
<u>Häggesled Tyskag:n 4:2</u>						
Karin o. Alexander Karlsson	52-52+85	85	2	170		
	53+8-54+40	132	2	264	434	
			Summa		434	
<u>Samfälligheten N .</u>						
<u>Häggesled Tyskag:n 4:2</u>						
Karin o. Alexander Karlsson	56-57+11	111	2	222		
	57+11-57+46	32 ^{x)}	2	64		x) Igenlagt dike
	60-60+50	50	2	100	386	
<u>Häggesled Skomakareg:n 7:1</u>						
Karin o. Alexander Karlsson	57+90-58+33	43	5	215	215	
			Summa		601	
<u>Samfälligheten O - S .</u>						
<u>Häggesled Bergsg:n 6:6</u>						
Syskonen Vänerland	64+24-64+84	60	2	120		
	64+84-65+20	36	5	180		
	65+40-66+89	149	2	298		
	67+13-67+29 } 79-79+59 }	75	5	375		
	67+29-69+32	203	2	406		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	69+32-70+17 72-72+65	150	5	750	2624	
	70+24-70+81					
	74-75+5					
<u>Hägesled Karlebacken 8:8</u>						
Sven Hemmingsson	71+42-73+1	x) 140	2	<u>280</u>	280	x) Igenlagt dike
<u>Hägesled 3:2</u>						
Bertil Pettersson	79+59-79+98	39	5	195		
	80+69-80+99	30	5	150		
	80+99-81+41	48	2	<u>96</u>	<u>441</u>	
			<u>Summa</u>		<u>3345</u>	
<u>Samfälligheten T - V.</u>						
<u>Hägesled Bergsg:n 6:7</u>						
Bertil Pettersson	107-108+68	168	2	336		
	117-117+29	29	2	<u>58</u>	394	
<u>Hägesled 3:2</u>						
Bertil Pettersson	110+18-111+57	x) 120	2	240		x) Igenlagt dike
	111+57-113+2	145	5	725		
	115-115+65	65	2	<u>130</u>	1095	
<u>Hägesled Skomakareg:n 7:1</u>						
Karin o. Alexander Karlsson	113+2-113+70	x) 64	5	<u>320</u>	<u>320</u>	
			<u>Summa</u>		<u>1809</u>	


Hägesled den 3 febr. 1956.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Biträdande gode män:



KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten C - H .</u>				
		<u>Diket C - D - E - F - G - H .</u>				
1+33-1+78	45	Rensning av öppet diket	45	1:--	45	
1+78-1+87		Allmän väg, brunnen uppströms utföres och bekostas av vägför- valtningen				
1+87-6+68	481	400 mm rör med frakt m	481	8:25	3968	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	214	1:50	321	
		- " - "	143	2:30	329	
		- " - "	124	3:50	434	
4+92-4+96		Rivning av befintlig stenbro			20	
6+68		Brunn typ A; d=0,9 m			170	
4+1		Brunn typ Ab; d=0,5 m Enkelt T-rör 6"/16"			95	
4+96		Brunn typ Ab; d=0,4 m Enkelt T-rör 4"/16"			80	
5+44		Gren- o. T-rör 4"/16"			22	
6+68-7+31	63	250 mm rör med frakt m	63	3:85	243	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	63	2:60	164	
7+31		Brunn typ A; d=0,6 m			90	
7+31-10+60	329	200 mm rör med frakt m	329	3:--	987	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	329	2:20	724	
9+17, 9+76, } 10+60		Brunn typ A; d=0,5 m st	3	70:--	210	
10+60-11+37	77	150 mm rör med frakt m	77	2:30	177	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	77	1:20	92	
11+37		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
		Arbetsledning och oförutsett			819	9060

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket D - D¹.</u>				
41-42+68	168	100 mm rör med frakt m	168	1:35	227	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	147	0:80	118	
		- " - "	21	1:70	36	
42+68		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
42+68-44+12	144	75 mm rör med frakt m	144	0:90	130	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	30	0:85	26	
		- " - "	114	1:50	171	
43+59, 44+12		Brunn typ A; d=0,4 m st	2	55:--	110	
		Arbetsledning och oförutsett			87	960
		<u>Diket D - D² - D³.</u>				
18-20+40	240	250 mm rör med frakt m	240	3:85	924	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	240	2:10	504	
18+86, 20+40		Brunn typ A; d=0,6 m st	2	90:--	180	
20+40-21+64	124	200 mm rör med frakt m	124	3:--	372	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	124	1:50	186	
21+64		Brunn typ A med intagerör, brunn d=0,5 m, intagerör d=0,2 m			70	
21+64-21+93	29	100 mm rör med frakt m	29	1:35	39	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	29	1:35	39	
21+93		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
21+93-23+50	157	75 mm rör med frakt m	157	0:90	141	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	157	0:90	141	
23+50		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			374	3080

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket D² - D⁴.</u>				
46-46+82	82	125 mm rör med frakt m	82	1:85	152	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	82	1:15	94	
46+82-48+9	127	100 mm rör med frakt "	127	1:35	171	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	50	1:--	50	
		- " - "	18	1:20	22	
		- " - "	59	1:70	100	
47+32,47+89		Brunnar typ A; d=0,4 m st	2	55:-	110	
48+9-48+74	65	75 mm rör med frakt m	65	0:90	59	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	65	1:--	65	
48+74		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			82	960
		<u>Diket E - E¹.</u>				
35-36+50	150	150 mm rör med frakt m	150	2:30	345	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	150	1:30	195	
36+50		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
36+50-37+22	72	125 mm rör med frakt m	72	1:85	133	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	72	1:15	83	
37+22		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
37+22-38+95	173	100 mm rör med frakt m	173	1:35	234	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	75	1:70	128	
		- " - "	98	1:--	98	
38+72		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
38+95-39+33	38	75 mm rör med frakt m	38	0:90	34	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	38	0:90	34	
39+33		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			166	1700

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket F - F¹.</u>				
16-16+55	55	125 mm rör med frakt m	55	1:85	102	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	55	1:50	83	
16+55		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
16+55-16+86	31	100 mm rör med frakt m	31	1:35	42	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	31	1:15	36	
16+86-17+41	55	75 mm rör med frakt "	55	0:90	50	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	55	1:--	55	
17+41		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			47	540
		<u>Diket G - G¹.</u>				
13-13+74	74	125 mm rör med frakt m	74	1:85	137	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	74	1:50	111	
13+74-14+50	76	100 mm rör med frakt "	76	1:35	103	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	76	1:20	91	
14+50-14+77	27	75 mm rör med frakt "	27	0:90	24	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	27	1:--	27	
14+77		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			52	600
2882		<u>Samfälligheten C - H summa</u>				16900
		<u>Samfälligheten I - L.</u>				
		<u>Diket I - K - L.</u>				
25-25+24	24	Rensning av öppet diket m	24	1:--	24	
25+24-27+70	246	200 mm rör med frakt "	246	3:--	738	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	238	1:90	452	
		- " - "	8	2:40	19	
		Bergsprängning "	12	25:--	300	
25+24		Rörledningsöga typ B			50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
26, 27+44		Brunn typ A; d=0,5 m	st 2	70:-	140	
27+70		" " C; d=0,5 m			35	
27+70-28+91	121	150 mm rör med frakt	m 121	2:30	278	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 80	1:50	120	
		- " -	" 41	2:--	82	
28+91		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
28+91-30+50	159	125 mm rör med frakt	m 159	1:85	294	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 159	1:50	239	
29+49, 30+50		Brunn typ A; d=0,5 m	st 2	70:--	140	
30+50-31+61	111	100 mm rör med frakt	m 111	1:35	150	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 111	1:--	111	
31+61		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			353	3650
		<u>Diket K - K¹.</u>				
33-33+18	18	125 mm rör med frakt	m 18	1:85	33	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 18	1:85	33	
33+18		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
		Arbetsledning o. oförutsett			14	150
679		<u>Samfälligheten I - L summa</u>				3800
		<u>Samfälligheten M.</u>				
		<u>Diket M - M¹.</u>				
50-51+23	123	100 mm rör med frakt	m 123	1:35	166	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 123	1:70	209	
51+23		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			40	470

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket M - M².</u>				
52-52+85	85	150 mm rör med frakt m	85	2:30	196	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	85	1:30	111	
52+85		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
52+85-53+36	51	125 mm rör med frakt m	51	1:85	94	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	23	1:80	41	
		- " - "	28	1:50	42	
53+36		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
53+36-54+40	104	100 mm rör med frakt m	104	1:35	140	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	104	1:20	125	
54+40		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			86	1030
	<u>363</u>	<u>Samfälligheten M summa</u>				<u>1500</u>
		<u>Samfälligheten N.</u>				
		<u>Diket N - N¹ - N².</u>				
56-57+11	111	200 mm rör med frakt m	111	3:--	333	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	111	1:90	211	
57+11		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
57+11-57+90	79	150 mm rör med frakt m	79	2:30	182	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	79	2:--	158	
57+90		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
57+90-58+79	89	125 mm rör med frakt m	89	1:85	165	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	89	1:50	134	
58+79		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
		Arbetsledning o. oförutsett			137	1530

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket N¹ - N³.</u>				
60-60+50	50	125 mm rör med frakt m	50	1:85	93	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	50	1:50	75	
60+50		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
60+50-61+18	68	100 mm rör med frakt m	68	1:35	92	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	68	1:15	78	
61+18		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			47	510
397		<u>Samfälligheten N summa</u>				2040
		<u>Samfälligheten O - S.</u>				
		<u>Diket O - P - Q - R - S.</u>				
63+60-64	40	Rensning av öppet dike m	40	1:--	40	
64-64+17	17	250 mm rör med frakt "	17	3:85	65	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	17	1:40	24	
64		Rörledningsöga typ B			55	
64+17-64+24	7	Allmän väg, trumma samt brunn nedströms utföres och bekostas av vägförvaltningen				
64+24-65+20	96	250 mm rör med frakt m	96	3:85	370	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	96	1:40	134	
64+24		Brunn typ A; d=0,8 m			140	
64+76		Brunn typ C; d=0,6 m			55	
65+20-65+27	7	Allmän väg, rensning av trumman samt brunn nedströms utföres och bekostas av vägförvaltningen				
65+27-67+6	179	250 mm rör med frakt m	179	3:85	689	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	179	1:90	340	
65+27		Brunn typ A; d=0,9 m Befintlig trumma inkopplas			170	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
67+6-67+13	7	Allmän väg, trumma samt brunn nedströms utföres och bekostas av vägförvaltningen				
67+13-69+29	16	250 mm rör med frakt m	16	3:85	62	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	16	2:--	32	
67+13		Brunn typ A; d=0,8 m			140	
67+29		Brunn typ C; d=0,6 m			55	
67+29-69+32	203	200 mm rör med frakt m	203	3:--	609	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	203	1:60	325	
69+32		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
69+32-70+17	85	150 mm rör med frakt m	85	2:30	196	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	85	1:20	102	
70+17-70+24	7	Allmän väg, trumma samt brunn nedströms utföres och bekostas av vägförvaltningen				
70+24-70+87	63	125 mm rör med frakt m	63	1:85	117	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	63	0:80	50	
70+81-70+87		Tillägg för genomgång av väg			20	
70+24-70+87		Brunn typ A; d=0,5 m st	2	70:-	140	
70+87-73+1	214	125 mm rör med frakt m	214	1:35	289	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	214	1:50	321	
73+1		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
		Arbetsledning o. oförutsett			430	5110
		<u>Diket P - P¹.</u>				
71-71+16	16	100 mm rör med frakt m	16	1:35	22	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	16	1:60	26	
71+16		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			7	110

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket Q - Q¹.</u>				
79-79+59	59	150 mm rör med frakt m	59	2:30	136	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	59	1:50	89	
79+59		Brunn typ A; d=0,5			70	
79+59-80+99	140	100 mm rör med frakt m	140	1:35	189	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	140	1:15	161	
79+98		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
80+99-81+41	42	75 mm rör med frakt m	42	0:90	38	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	42	1:30	55	
		Arbetsledning o. oförutsett			82	930
		<u>Diket R - R¹.</u>				
72-72+65	65	100 mm rör med frakt m	65	1:35	88	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	65	1:15	75	
72+65		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			22	240
		<u>Diket R - R² - R³.</u>				
74-74+66	66	100 mm rör med frakt m	66	1:35	89	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	66	0:80	53	
74+66-75+5	39	75 mm rör med frakt "	39	0:90	35	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	39	0:80	31	
75+5		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			27	290

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket $R^2 - R^4$.</u>				
77-77+69	69	75 mm rör med frakt m	69	0:90	62	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	69	1:30	90	
77+69		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			23	230
	<u>1409</u>	<u>Samfälligheten O - S summa</u>				<u>6910</u>
		<u>Samfälligheten T - V.</u>				
		<u>Diket T - U - V.</u>				
100-102+60	260	200 mm rör med frakt m	260	3:--	780	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	260	1:20	312	
		Justering av botten o. slänter "	260	0:50	130	
100		Brunn typ Da; d=0,5 m			40	
102+60-102+67	7	Allmän väg, trumma samt brunn nedströms utföres och bekostas av vägförvaltningen				
102+67-102+94	27	400 mm rör med frakt m	27	8:25	223	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	27	3:--	81	
102+67		Brunn typ A; d=0,9 m			170	
102+94		Brunn typ E; d=0,9 Intagsrör; d=0,4			130	
		(Intagshål för ytvatten o. stenfylln.)				
102+94-105+74	280	200 mm rör med frakt m	280	3:--	840	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	280	1:50	420	
		Justering av botten o. slänter "	280	0:60	168	
103+84, 105+35, 105+74		Brunn typ Da; d=0,5 m st	3	40:--	120	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>346</u>	<u>3760</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket U - U¹ - U² - U³.</u>				
107-109+15	215	200 mm rör med frakt m	215	3:--	645	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	80	1:90	152	
		- " - "	88	1:50	132	
		- " - "	47	2:40	113	
109+15		Gren- o. T-rör 3"/8"			14	
109+15-111+57	242	200 mm rör med frakt m	242	3:--	726	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	143	2:80	400	
		- " - "	99	1:90	188	
110+18,111+57		Brunn typ A; d=0,5 m st	2	70:--	140	
111+57-113+2	145	125 mm rör med frakt m	145	1:85	268	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	145	1:15	167	
112+50		Gren- och T-rör 3"/5"			7	
113+2		Brunn typ A; d=0,5 m			70	
113+2-113+70	68	75 mm rör med frakt m	68	0:90	61	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	28	1:50	42	
		- " - "	40	1:--	40	
113+70		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			310	3530
		<u>Diket U¹ - U⁴.</u>				
117-117+29	29	75 mm rör med frakt m	29	0:90	26	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	29	0:90	26	
117+29		Brunn typ A; d=0,4 m			55	
		Arbetsledning o. oförutsett			13	120

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må an-vändas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, var-jämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upp-lagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de av-vägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning

att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid upp-fyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att **styrelsen** under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- ~~att skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt~~
- att vederbörande vägmästare i god tid underrättas angående arbetena vid allmänna belägenmetoden användes till företagets träbrear och rörledningsögonvägar;**
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: I berg inhugget kors å höjden + 9,21 m.
- belägen c:a 150 m. söder om påle 2 på Häggesled Bossgården 5:4 ägor.

Häggesled den 3 febr. 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.



Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			T-U-V	U-108+68	108+68-U ¹ -U ² -U ³	U ¹ -U ⁴	U ² -U ⁵	9	10	11	12	Summa		
													k r o n o r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten C - H .</u>						
<u>Häggesled Bossgården 5:4</u>						
Artur o. Herbert Hallkvist	S	2472		1349	7,980	
<u>Häggesled Tyskagården 4:3</u>						
Artur o. Herbert Hallkvist	S	16110		8788	52,001	
<u>Häggesled Tyskagården 4:2</u>					59,981	
Karin o. Alexander Karlsson	S	12098		6600	39,051	
<u>Häggesled Skomakaregården 7:1</u>					40,019	
Karin o. Alexander Karlsson	S	300		163	0,968	
Summa		30980		16900	100,000	41,430
<u>Samfälligheten I - L .</u>						
<u>Häggesled Tyskagården 4:2</u>						
Karin o. Alexander Karlsson	S	2318		1356	35,689	
<u>Häggesled Skomakaregården 7:1</u>						
Karin o. Alexander Karlsson	S	4177		2444	64,311	
Summa		6495		3800	100,000	8,686
<u>Samfälligheten M .</u>						
<u>Häggesled Tyskagården 4:2</u>						
Karin o. Alexander Karlsson	S	3922		1367	91,103	
<u>Häggesled Skomakaregården 7:1</u>						
Karin o. Alexander Karlsson	S	383		133	8,897	
Summa		4305		1500	100,000	5,757

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten N .</u>						
<u>Häggesled Tyskagården 4:2</u>						
Karin o. Alexander Karlsson	S	3099		1013	49,655	
<u>Häggesled Skomakaregården 7:1</u>						
Karin o. Alexander Karlsson	S	2072		677	33,200 82,855	
<u>Häggesled 3:2</u>						
Bertil Pettersson	S	1070		350	17,145	
<u>Summa</u>		6241		2040	100,000	8,346
<u>Samfälligheten O - S .</u>						
<u>Häggesled Bergsgården 6:6</u>						
Syskonen Vänerland	S	8395		4408	63,787	
<u>Häggesled Karlebacken 8:8</u>						
Sven Hemmingsson	S	1884		989	14,315	
<u>Häggesled Bergsgården 6:7</u>						
Bertil Pettersson	S	84		44	0,638	
<u>Häggesled 3:2</u>					21,898	
Bertil Pettersson	S	2798		1469	21,260	
<u>Summa</u>		13161		6910	100,000	17,601
<u>Samfälligheten T - V .</u>						
<u>Häggesled Bergsgården 6:12</u>						
Karl Erik Johanssons stbh. Avd. I		841	502	502	6,915	
<u>Häggesled 3:3</u>						
Maria Karlsson Avd. I		1583	945	945	13,016	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Häggesled Bergsgården 6:7</u>						
Bertil Pettersson Avd. I	S	4479	2673			
" II		433	<u>203</u>	2876	39,614	
<u>Häggesled 3:2</u>						
Bertil Pettersson Avd. II	S	4908	<u>2303</u>	2303	31,722	
<u>Häggesled Skomakaregården 7:1</u>					71.336	
Karin o. Alexander Karlsson Avd. II	S	1350	634	634	8,733	
Summa		13594		7260	100,000	<u>18,180</u>
Merkostnad att betalas av Vägförvaltningen enl. utlåtande				<u>340</u>		
Summa				7600		100,000
Häggesled den 3 febr. 1956.						
I tjänsten:						
						
Ragnar Holm						
Förrättningsman						
Biträdande gode män:						
						
						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tyskagården m.fl. hemman i Häggesleds socken, Järpås kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omedelbart öster om Häggesleds ^{kyrka/}inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt bättre bruksförhållanden, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning och rörläggning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningsfallet, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna C - D - E - F - G - H, D - D³, D² - D⁴, E - E¹, F - F¹, G - G¹, I - K - L, K - K¹, M - M¹, M - M², N - N², N¹ - N³, O - P - Q - R - S, P - P¹, Q - Q¹, R - R¹, R - R³, R² - R⁴, T - U - V, U - U³, U¹ - U⁴ och U² - U⁵. Dubbla linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 - 0,4 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden

under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. H.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 6 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda C - H, I - L, M, N, O - S och T - V. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna C - H, I - L, M, N och O - S i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet T - V har särskild utredning verkställts, bil. L. Härav framgår, att samfälligheten T - V skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet T - V, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmänna vägarna Sparlösa - Gillstad och Järpås - Häggesled på så sätt att 4 stycken trummor, belägna resp. vid 64+17, 67+6 och 70+17 å diket O - S samt vid 102+60 å diket T - V, vilka för närvarande ligga för grunt för att medge torrläggning till 1,2 m:s djup av ovanför liggande åker, skola om-läggas till rörtrummor med minst de dimensioner, som finnas angivna å profil-ritningen. Trummorna vid 1+78 å diket C - H och vid 65+20 å diket O - S ha tillräckliga djup och dimensioner, men skola rensas och istandsättas samt förses med vardera en dagvattenbrunn.

Då samtliga berörda trummor enligt uppgift äro utförda efter år 1880 åligger det vägförvaltningen att utföra och bekosta ovannämnda arbeten.

Vägförvaltningens ombud har påyrkat att vägdiket 102+67 - 102+94 skulle igenläggas med rör. Synemännen bestämma att så skall ske samt att den däri-genom uppkommande merkostnaden, 340:-- kronor, skall av vägförvaltningen utgivas till företaget, så snart ifrågavarande arbete blivit utfört och vederbörligen godkänt.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådän skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheter, tagna var för sig, understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respek-

tive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.


-
- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
 - att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
 - att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
 - att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 - att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
 - att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1965;
 - att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 - att det skall benämnas "Häggesleds dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens

vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Häggöled den 3 febr. 1956.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman

Biträdande gode män:

