



Akt nr:

R-F4b-LS67 / 56

AU\$R-F4b-LS67/56



Handlingar angående
"Västergårdens dikningsföretag av år 1956"
i Naums socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1956 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Ragnar Holm.
Förrättningsman.

AVSYNINGSSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att Västergårdens dikningsföretag av år 1956
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten i Naums socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr 3/15 å kronor
statsbidrag nr 4015 å 1.690:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela före-
taget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet: Förordas till godkännande.

Brandförsäkring:

Skara den 3/12 1956.

P. J. Halm
(verkets avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas: ~~utbetalas~~

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 1.690:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Signatur

...../.....19... nr

...../.....19... nr

...9/1...1957 nr 120...

Skara den 3/12 1956.

Therese Blomström
lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid synföreläsning
enligt väsenlagen för förs-
läggning av mark, särskild
Västergården m.fl. kommun i
Naums socken, Skaraborgs län.

Sammankallad den 16 febr. 1903
hos Sigfrid Hesselfors, Östergården.

Närvarande: Understecknad, för-
rättningsman, samt följande
sakägare:

Sökanden: Sigfrid Hesselfors,
äg. Naum Östergården 3¹⁴
Herman Andersson
äg. Naum Västergården 1⁸,
genom Folke Andersson, emb. fullm.
bil. C¹

Övriga sakägare:

Byrå kommunen äg. Lunnaberg 1'
gen. Sigfrid Hesselfors, fullm. bil. C²
Karl Ekman, äg. Österg. St. 1'
Vegförvaltningen, genom
Vign. G. Hallberg, emb. fullm. bil. C³
Marga Bengtson, äg. Drängg. 4²
gen. Folke Andersson, fullm. bil. C⁴
Herald Lindhén äg. Hallberg 2'
gen. ^{Sigfrid Hesselfors} ~~Folke Andersson~~, fullm. bil. C⁵

#1.

Upplästes det för församlingssamman
utskärdade förordnandet, som hade
lydelse med. lit. A

#2.

Något för mot församlingssamman
anfördes ej.

#3.

Förklades den vid församlingssamman
upprättade nivåkardan över det
vattenbessvärade området samt
profilen och sektionen öfver de
i fråga stående avloppen.

#4.

Förklarades församlingssamman
hade yrkat försläggning av
sin av församlingssamman beordrade marken
på lämpligt sätt medelst
säkra ledningar.

#5.

Med anledning härav hade
den preliminära förslag församlingssamman
företag upprättats jämte
kostnadsberäkning, vilka
handlingar nu genomgås.

#6.

Den av församlingssamman beordrade
drumman genom allmänna vägen
uppgavs vara utförd
under senare år. i varje fall efter
år 1880. Då den desutom kan näst
vara för grund för att medge

Omläggning av överfylligaste åker
till l. 2 m. djup yrkade såkändes
att värfvällningen skulle ombesörja
och bekosta dess omläggning.

#7

De närvarande ansågo att örnens-
kommunale och kyrkordens friddling
både kunna åstadkommas och att
fiskallande av gode män ej behövd
ifrågakomma.

#8

Som intet vidare förkom att an-
teckna till protokollet, meddelade
föreläsningsmannen, att med samman-
träde komme att utlysas i vederbörlig
ordning så snart situationen ut-
redningar vore verkställda.

Slutligen föreläsnarens samman-
träde upplöst.

Ordförande som ovan
Nygårdalen

Den 23 maj 1956 i Västergården.
Närvarande:

Undertecknade för församling-
man jämte följande sakägare:

Folke Andersson för Herman
Andersson, Västergården, och
för Margareta Berglund, Dringården,
enl. fullmakt, bil. C¹ och C⁴

Sigfrid Hesselberg, Västergården,
för egendel och för skattskylden

i Ryda, fullm. bit C² samt för
Harald Herthin, ent. fullm.
bit. C⁵.

9.

Förklarades det uppräskade för-
läggningssfi slaget jämte
förhörande handlingar, vilka
genomgickos.

10

Upplästes synemmanens
utlåtande, vilket hade lydelse
enligt bit. L.

11.

Det mottogs och för var
fristarets handlingar och
ritningar utsees lantbr.
Folke Andersson, Västergården,
Nurm, Vasa.

12.

Delegarna ingingo överens-
kommenhet, bit D, angående
fristarets utfrående och kost-
nadernas fördelning.

13

Som innt vidare förkom
förklarades förädlningen
avslutad och sammän-
skad upplöst.

Ort och dag som ovan
T. H. avskat
Boqvist Holm

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

IIIM 77 55Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande
förrättning; och införs väntas bevis om förord-
nandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm
Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr




Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Förste assistenten Ragnar Holm.

Skara den 18 april 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson.



Bo Hjalmarsson.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 2 APR. 1954
Diarie Nr. 20171

7.
SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
21 JUN 1954
III M 72 54

Fr 1898. Helmer
LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 5 JULI 1954
Diarie Nr. 1189

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} tillhörig mark inom

Naurns socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser ett avloppsrör som mynnar ut

i en bäck. De röras 150 m. av vilket gäddarna en

här uppgivits så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet / likning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d., vidare

bäckslutning, vatten avloppsrör, dyggnät är över att

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

helt, de bäckarna gäddarna och ager.
Dihets längd 1000 - 1800 m. Vattenrör avlöst som bevaras
Vara 150 m. rör

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till ^{helt} Sigfrid Thunberg

Ortsgården Naurm Vara 84033

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ortsgården

den 30:3

19 54

Sökandes namn:

Fastighet:

Sigfrid Thunberg
kpl. Herman Andersson
Folke

för fastigheten

Naurm Ortsgården 3:14
Naurm Västergården 1:8

» »
» »

34013

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Nej	Hans Friskin	ägare av fastigheten	Kallberg
Nej	Nannas folkskola	» » »	Jord tillhörig folkskola
Nej	Rolf Ekman	» » »	H. Örtengren
Teil-Nej	Rolf Nöcklsson		Ekman
	Rolf Ekman		Hillbo
Nej	Hans Rönneberg		Blombach
	Nordin Fingervik		Engeström
	Arne Adolfsens hus		Engeström
	Nöcklsson Algot Bjellholm		Engeström mfl.
Nej	Rolf Ekman		Hillbo
	Valter Berolin		Hillbo
Nej	Gunnar Ekman		Hillbo

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 31 maj 1954.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 29 juni 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Nils Karlberg
Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Sigfrid Hesslefors, Naum Östergården torsdagen den 16 febr. 1956 kl. 1000, vilka denna dag avsänts till:

Herman Andersson,	Naum Västergården,	<u>Vara</u>
Marga Berglund,	" Dränggården,	"
Sigfrid Hesslefors,	" Östergården,	"
Harald Herthin,	Halleberg,	"
Karl Ekman,	St. Östtorp,	"
Skolstyrelsen i Ryda kommun,		
Komminister Nils Björkquist,	Skarstad,	<u>Bya</u>
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad.</u>

Skara den 6 febr. 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde hos Folke Andersson, Naum Västergården onsdagen den 23 maj 1956 kl. 1030, ha kallelser sänts till följande:

Folke Andersson,	Naum Västergården,	<u>V a r a</u>
Sigfrid Hesslefors,	" Östergården,	"
Karl Ekman,	St. Östtorp,	"

Skara den 14 maj 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

FULLMAKT

för Folke Andersson
(namn)
Västergården Kårum Vasa
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Västergården m. fl. i Kårum socken
den 16 febr. 1956

Ryda i Västergården
 kommun av Skaraborgs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kårum Västergården den 11 feb. 1956

Herman Andersson

Bevittnas:

Sven Andersson
(namn)

(adress)

Oliver Andersson
(namn)

(adress)

FULLMAKT

för Lantbrukaren Sigfrid Hesselfors
Naum Östergården, Vara
 (namn)
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Västergården m. fl. hemman
 i Naums socken - den 16 febr. 1956
kl. 10⁰⁰ i Östergården, Naum
Ryda kommun av Skaraborgs län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skarstad, Ryd den 15 febr. 1956
 för skolstyrelsen: [Signature]
Nils Jörkequist
ordf. i folkskolastyrelsen.

Bevittnas:

[Signature]
 (namn)
St. Lervene
 (adress)

Märta Toröblad
 (namn)
St. Lervene
 (adress)


VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 632-43/56F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Hallberg, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Västergården m.fl. hemman inom Naums socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 10 februari 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

FULLMAKT

för Folke Andersson
Västergården Naum Uala
(namn)
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Västergården nr. 16 i Naum socken
den 16 febr. 1956.

Ryda i Västergården Naum
kommun av Skaraborgs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Naum Bräuggården den 11/2 1956

Ulla Duglund

Bevittnas:

Ejnar Gindahl
(namn)
Levan
(adress)

Sten Andersson
(namn)
Hovmansgården
(adress)

Fullmakt

för Sigrid Hesselfors Östergården, Naum
vid egreförretning enligt vattenlagen för
förklagning av mät^{teckn} Västergården m. fl.

hemman i Naums socken den 16 febr. 1956 i
Östergården, Naum. Ryda komman av Skaraborgs
Län o' mina vägnar göra talan samt ingå för-
ring och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen
omförmäts, ävensom att i förordnande fall träffa
överenskommitte om fördelning av kostnaderna för
förskott. Embudets laga åtgärder godkännes.

Skaraborg. Naum den 14 febr. 1956
Svenn Olsson

Bevittnat:

Svenn Olsson
Västergården, Naum.

Svenn Olsson
Svenn Olsson

Överenskommelse.

Emellan underbeckmed
delägare i det fristat som avses
Försläggning av mark, Lärskoriant
Västergårdar m. fl. i Näsens
socken, Skaraborg län, har följande
öfverenskommelse träffats:

1. Förbinda vi oss att utfråga
och framtida underhålla
fristatet i öfverenskommelse
med den plan som i samband
med synföreläggning enligt väster-
län upprättats av föreläggning-
mannen, agronom P. Kalm, Skara.

2. Kostnaderna för fristatets
utfrågande och framtida under-
håll skola fördelas enligt den
upprättade kostnadsfördelnings-
längden.

3. Till fristatens män för fristatet
skola utse sig Folke Andersson,
Västergårdar i Näsens, ad. vara
och uppdrage åt honom:

att till fristatet i dess hel-
het söka största möjliga bidrag
av statsmedel,

att undersöka alla förfärande
 av bidrag och lämna erforderliga
 kontrakt och förbindelser och att
 utskriftera sådana medel,
 samt att i öfrigt på bästa sätt
 medverka till företagets genom-
 förande i förskriven ordning.

Nämn den 23 Maj 1956

Eskil Andersson, förförman Andersson
 och Margareta Berglund, cult. fullmäktig.

Pippen Thorsjöns
 För egen del samt för Skolstyrelsen
 i Ryda kommun, och för Huvud-
 Skolan valigt fullmäktig.

Carl Ekman

Förstående överenskommelse
 och namnbeskrifningar ritades
 och bekräftades

J. J. J. J.

Ragnvaldsson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

I enlighet med bestämmelsen i V. L. 10:52 insändes härmed utdrag ur plan för "Västergårdens dikningsföretag av år 1956" i Naums socken i 3 ex., varav 2 ex. kan av Eder behållas.

Ur förslag till utlåtande meddelas följande utdrag:


"Företaget berör allmän väg i så måtto, att ett genomlopp skall utföras vid punkt 2+16 - 2+23 å vägen Västergården - Hüllebo c:a 200 m sydost vägskalet till riksvägen.

Några meter väster om nämnda punkt finnes förut en trumma, som dock ligger för grunt för att medge torrläggning av ovanför ligande åker till 1,2 m. djup. Då den befintliga trumman är utförd efter år 1880 åligger det Vägförvaltningen att utföra och bekosta ifrågavarande genomlopp jämte erforderlig brunn.

Vägförvaltningens ombud vid synesammanträde den 16 febr. 1956 var vägmästare G. Hallberg, Vara.

Skara den 26 april 1956.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

18.

Bil. E².

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonton 18 29 16

Datum

2.5.56

Förrättningsman Ragnar Holm
Lantbruksnämnden
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

1941-43/56

Ang. Västergårdens dikningsföretag av år 1956.

Edert förslag till omläggning av trumma under väg nr 531
Västergården-Möllentorp vid Västergården har granskats.

Trumman med tillhörande brunn kommer att på vägförvaltningens
bekostnad omläggas. Arbetet skall utföras av vägmästaren i
Vara vägmästareområde, vilken i god tid skall underrättas om
lämplig tidpunkt för arbetenas utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag

S. Mattsson

S. Mattsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Naum Östergården 3¹⁴</u>							
Sigfrid Hesselors							
<u>Brukningsbåtnad enl. bil.</u>							201
<u>Naum Dränggården 4²</u>							
Marga Berglund							
Åker, sandmylla/lättlera	1	0.32		1700	2000	300	96
S:ma alstringsbåtnad							96
<u>Brukningsbåtnad enl. bil.</u>							420
<u>Summa</u>							516
<u>Naum Västergården 1⁸</u>							
Herman Andersson							
Åker, sandmylla/lättlera	2	0.58		1200	2000	800	464
" - " -	3	0.38		1400	1750	350	133
" - " -	4	1.15		1400	1750	350	403
" - " -	5	0.42		1400	1750	350	147
" - " -	6	1.85		1200	2000	800	1480
Damm	6 a		0.02	-	-	-	-
Åker, sandmylla/lättlera	7	0.80		1600	2000	400	320
" - " -	8	0.25		1500	2000	500	125
" - " -	9	0.79		1500	2000	500	395
S:ma alstringsbåtnad		6.22					3467
<u>Brukningsbåtnad enl. bil.</u>							1436
<u>Summa</u>							4903
<u>Lunnatorpet 1¹</u>							
Ryda kommun							
Åker, sandmylla/lättlera	10	0.40		1800	2000	200	80
" - " -	11	0.48		1900	2000	100	48
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		0.88					128

Utredning angående brukningsbåtnad utförd med ledning av fältarronderingskommitténs undersökningar.

Hemman och ägare	Sträcka	Antal m	å-pris kr.	Båtnad		Anm.
				kr.	summa	
<u>Naum Östergården 3¹⁴</u>						
Sigfrid Hesslefors	0+80-1+47	67	3:-	201:-	201:-	
<u>Naum Dränggården 4²</u>						
Marga Berglund	1+53-2+16	70 x/	6:-	420:-	420:-	x/igenlagt dike.
<u>Naum Västergården 1⁸</u>						
Herman Andersson	2+23-4+44	221	6:50	1436:-	<u>1436:-</u>	
			<u>Summa</u>		<u>2057:-</u>	

Västergården den 23 maj 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen A-B.</u>				
0+70-0+80	10	Rensning m	10	0:50	5:-	
0+80-1+53	73	400 mm rör med frakt "	73	9:-	657:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	73	2:20	161:-	
0+80		Rörutlopp			75:-	
1+53		Brunn Ab, d=0.5, 6" T-rör			80:-	
		Tillägg för genomgrävn. av väg			20:-	
1+53-2+16	63	400 mm rör med frakt m	63	9:-	567:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	63	5:50	347:-	
2+16		Brunn Ab, d=0.5, 6" T-rör			80:-	
2+16-2+23		Allmän väg, trumma inkl. brunn å uppstr.sidan utföres och bekostas av Vägförvaltningen.				
2+23-4+44	221	300 mm rör med frakt m	221	6:-	1326:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	221	1:50	332:-	
3+83		Brunn Ab, d=0.5, 6" T-rör			80:-	
4+44		Brunn A, d=0.8			140:-	
		För oförutsedda kostnader, arbets-				
		ledning m.m.			330:-	4.200:-
	<u>367 m</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>4.200:-</u>

Västergården den 23 maj 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Ragnar Holm

Västergården den 23 maj 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnssringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

~~att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;~~

~~att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;~~

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

~~att under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;~~

~~att skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt~~

~~Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;~~

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: **1 sten inhugget kors (se plankartan)**

å höjden + 10.00 m.

Västergården den 23 maj 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Naum Östergården 3¹⁴</u>						
Sigfrid Hesselfors	S	201		145	3.46	
<u>Naum Dränggården 4²</u>						
Marga Berglund		516		373	8.89	
<u>Naum Västergården 1⁸</u>						
Herman Andersson	S	4903		3549	84.49	
<u>Lunnatorpet 1¹</u>						
Ryda kommun		128		93	2.21	
<u>Halleberg 2¹</u>						
Harald Herthin		22		16	0.38	
<u>Östorp Stora 1¹</u>						
Karl Ekman		33		24	0.57	
<u>Summa</u>		5803		4200	100.00	

Västergården den 23 maj 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Översiktskarta.



Skala 1:50.000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhö-
rande Västergården m.fl. hemman i Naums socken,
Ryda kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenlägg-
ning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion
n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och
ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom
dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsom-
rådet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektions-
ritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte
de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro
de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och
de röda bokstäverna A - B . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet
skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Av-
loppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med
rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å general-
stabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profil-
ritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om
avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar.
Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund
och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensione-
rats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav be-
roende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall
ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen,

att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. G.

För att jämnställa de olika områdena i kostnadshänseende har reduktion av de blivande jordvärdena verkställts å ägofig. 3-5, vilket framgår av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. ~~med den jämkning i fråga om samfälligheten, som av dess uppdelning på avdelningar betingas.~~ Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Delägarna i företaget ha genom överenskommelse, bil. D, godtagit den av förrättningsmannen uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg i så måtto, att ett genomlopp skall utföras vid punkt 2+16 - 2+23 å vägen Västergården - Hillebo c:a 200 m sydost vägskalet vid riksvägen. Några meter väster om nämnda punkt finnes förut en trumma, som dock ligger för grunt för att medge torrläggning av ovanförliggande åker till 1,2 m:s

djup. Då den befintliga trumman är utförd efter år 1880, åligger det vägförvaltningen att utföra och bekosta ifrågavarande genomlopp jämte erforderlig brunn.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1965;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Västergårdens dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Västergården den 23 maj 1956.

I tjänsten:


Ragnar Holm


Typ ritningar

Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


typ A

d - 0.3 - 0.6 m




typ B

d - över 0.6 m



typ C


minst 0.5 m



I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännla formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Gröstarv lägges
i förband




typ F

Gröstarv lägges
i förband




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




Detaljritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "


Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A





Brunn typ Ab

vid sidan av rörledning



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör
200 mm rör och större



socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original

Kopla

Antal ritn. st.

Artnummer