



Akt nr:

R-F4b-LS68/56

AU\$R-F4b-LS68/56



LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA. Tel. 13140

AVSYNINGSSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att Rännagårdens dikningsföretag av år 1956
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten i L.Vedums socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr 3116 å kronor
statsbidrag nr 4016- å 4.030:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela före-
taget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: -

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: -

avvikelser från godkänd plan: -

arbetets kvalitet: Förordas till godkännande.

Brandförsäkring: -

Skara den 3/12 1956.

E. Magnus Halen
(verkets avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas: ~~xxxxxx~~

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 4.030:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Signatur

...../.....19... nr

...../.....19... nr

...9/11...1957 nr *Bd.*

Skara den 3/12 1956.

Therese Lundström

~~xxxxxx~~
lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid syn enligt
vårslagen för förläggning av
nack likskande Rannagården
m.fl. i Laske-Vedums socken,
Skaraborgs län.

Sammanträdde den 4 januari 1956
hos Sven Jonsson, Rannagården

Närvarande: Rudsbeckskvad, för-
rättningsman jämte följande
sägare:

Sökanden Sven Jonsson, äg. Vda Ranneg. 9¹²,
Karl Erik Skog, " " 9¹¹

samt övriga sägare

Jesper Johansson, äg. Bösö 1⁶, 1⁷

Uno Ryman för Rymans Skubb. äg. Bösö 1⁸, ut för
LSD.

Paul Ekstrand, äg. Rannagården 9⁴

Hugo Gustafsson. - Minstörbjörns. 4¹⁹

och Halvar Jonsson, " " 4⁵

#1.

Upplästes det för förrettningsmannen
upplästa förordningen, som hade
lydelse enl. bil. A.

#2.

Något för motförrettningsmannen
upplästes ej.

#3.

Förledes den vid förordningen
upplästa om nivåkardan om det vatten-
besvärade området samt profiler

och sektioner om de ifrågasatta
avloppen.

4.

Någon av intressenterna föklarade
att de ville göra gemensam sak
med såvitt de var för främjande-
skrivelse lit. C uppräddes och
underskreddes samt bilades
protokoll.

5.

Såvitt de som främjat
sig med den yrkade förläggning
av omg. av fristeg och beord. marker
här andmålsmässigt tjung samt
igenföreläggning med rör av avloppen
ifråga.

6.

Ivan Jonsson meddelade att
han hos några cementfabriker
frågat sig om 15" lantbrukss-
rör. De sådana enligt vad han
erfarit funnos disponibla, yrkade
sakerna, att sådana skulle för-
skivas, för så vitt de med hänsyn
till den främmande ved emmanget
vare tillräckliga.

7

Som intet vidare förkom att
antarkna till protokollet, meddelade
för att minska mannen, att samt sam-
manträte komma att utlysas i
vederbälig ordning, så snart

plan följande taget upprättas
och erforderliga beräkningar verk-
ställes.

Skalligen förklarades samman-
trädet upplöst.

Och och dag som ovan
Ragnar Holm

Den 6 april 1956 hos Sven Jönsson,
Rönnegården.

Närvarande: Udderteknisk försäkr.
virkman jämte biträddande gode-
mannen Nils Gustafsson, Svartagården,
och Holger Svensson, Strömgården.
Ö. Rönne

samt följande sakägare:

Jesper Johansson, Böso,
Uno Ryman
Sven Jönsson, Rönnegården
Paul Eckstrand
Karl Erik Skovg, do
Hugo Gustafsson, Hans Torbjörnsgränd.

#8.

Något järn med biträddande gode-
mannen anföres ej

#9.

Förklarades det upprättade
förslaget till de vattenståndets
markernas bäddar förläggning
jämte tillhörande bilagor.

vilka genomgås.

§10

Upplästes syneminnas alltids,
som hade ly delat enl. bil. L.

§10.

Så välldes och förvaldes till
fristaget hörande handlingar
och ritningar på sådant synem-
minnas lantbrukaren Svan
Jonsson, Råmögården, Vedum,
som är uppfick i uppdrag att
sammanbära delägarna
för val av styrelse.

§11

Skiljande förvaltningskost-
nader hänvisades till den
upprätsade arvodebalkningen
varan ett ex. skulle överlämnas
till skiljvararen.

§12

Som icke vidare förkom att
utdrucks i protokollet för-
klarades förvaltningen avslutas
och sammanträdet upplöst.

Ordförande var
Vagnsblom

Med godmän:
Hilger Svensson.
Nils Gustafsson

5.

Bil. A

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 9 FEB 1955

III M 19 55

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

1:ste assistent Ragnar Holm.

Skara den 28 jan. 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson



Förordnande.

1:ste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 februari 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Erik Christensson
Erik Christensson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 173 53

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

31 DEC. 1953


Diarie Nr LI.....209.....

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande..

Mariestad å landskansliet den 28 december 1953..

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

28 DEC 1953

III M 173 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

17 NOV 1953

Diarie Nr 76714

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom L:c Vedums socken

Vedums kommun socken(-er) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser fördjupning och igensättning av
äpplavlopp
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vedum

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbrukare Per Jönsson

Rännagården, Vedum, tel 109
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vedum den 11 nov. 1953,

Sökandes namn:

Fastighet:

Per Jönsson

för fastigheten

Rännagården 912

Karl Erik Skog

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Paul Sketrand</i>	ägare av fastigheten	<i>Råneågården 9⁴-96</i>	
<i>Karl Erik Thooz</i>	» » »	<i>-4- 9¹¹</i>	
<i>Karl Rymanus Stbl</i>	» » »	<i>Böso 180/10</i>	<i>ej</i>
<i>Ingrar Johansson</i>	» » »	<i>-11- 16</i>	<i>ej</i>
<i>Thger Gustafsson</i>		<i>Häres Torbjörns 4¹⁹</i>	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 15 december 1953

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Sven Jönsson, Rännagården, onsdagen den 4 jan. 1956 kl. 1000, vilka denna dag avsänts till:

		<u>Vedum</u>
✓ Ingvar Johansson,	Bösö,	"
✓ Karl Rymans sterbhus,	" ,	"
Oskar Lundgren,	Rännagården,	"
• Sven Jönsson,	"	"
✓ Paul Eckstrand,	~~Rännagården~~ Måns Torbjörnsgården,	"
✓ Karl Erik Skoog,	Rännagården,	"
✓ Hugo Gustafsson,	Måns Torbjörnsgården,	"
cas g Hultromb x Halvar Jonsson,	" " ,	"

Skara den 28 dec. 1955.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 6 april 1956 kl. 1400 ha kallelser sänts till ovanstående med undantag av Halvar Jonsson, Måns Torbjörnsg:n, Vedum.

Dessutom ha kallats följande:

		<u>Vedum</u>
✓ Skiftesgodemannen Nils Gustafsson,	Svartagården,	"
✓ " Holger Svensson,	Storegården, Ö. Bitterna,	"

Skara den 20 mars 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm.

Förrättningsman.

FÖRENING.

Undertecknad e förena sig med sökanden a till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark, tillhörande Rinnagården
m.fl. fastigheter i Lurke-Vedums
 sock en av Skaraborgs län, och yrka vi på företagets utsträckning, så att
 jämväl vi därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och
 brukas.

Rinnagården den 4 jan. 1956.

Paul Eklund

Rinnagården Vedum

Ingvar Johansson

Bösö Vedum

Hugo Gustafsson
 för Rymanstubbhus

Näns-Torbjörnsgården Vedum

Uno Ryman en. fullm.

Bösö, Vedum

Förstämde förning och namnteckningen
 vittorlas och bekräftar:

Rinnagården den 4 jan. 1956

Th. Jönsson

Ragnar Råber

Ernst Jönsson

Beskrives:

Rinnagården den 6 april 1956

Holger Svensson.

Nils Gustafsson

FULLMAKT

för Uno ~~Johs~~ Ryman
 (namn)
Bisö, Vedum
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Rännegården m. fl.

..... i Vedums
 kommun av Skaraborgs län
 å Vars vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 samt att söka lån från avdikningslånefonden till vår andel i kostnaderna.
 av kostnaderna för företaget, Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bisö m. Vedum den 4 jan. 1956
Karl Ryman's stulness

Uno Ryman

Engelgerd Ryman

Ingemar Ryman

Paul Eche

Bevittnas:

Karl Erik Skov
 (namn)

Paul Eche
 (namn)

Rännegården Vedum
 (adress)

Rännegården Vedum
 (adress)

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bösö 1:6</u> Ingvar Johansson Brukningsbåtnad							1684
<u>Bösö 1:7</u> Ingvar Johansson Brukningsbåtnad							1104
<u>Bösö 1:8</u> Karl Rymans sterbhus Åker, lerbl. mylla på sandbl. lera	1	0,12		2000	2500	500	60
S:a alstringsbåtnad							60
" brukningsbåtnad							2412
Summa		0,12					2472
<u>Vedum Rännagården 9:13</u> Oskar Lundgren Tomt o. trädgård mylla på lera	2	0,04		3200	4000	800	32
<u>Vedum Rännagården 9:12</u> Sven Jönsson Åker, lerbl. mylla på sandbl. lera	3	0,07		2000	2500	500	35
" - " -	4	0,23		1875	"	625	144
" - " -	5	0,13		2250	"	250	33
" - " -	6	0,20		1750	"	750	150
" - " -	7	0,27		2000	"	500	135
" - " -	8	0,12		2375	"	125	15

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, lerbl. mylla på sandbl. lera	9	0,30		2000	2500	500	150
" - " -	10	0,48		"	"	"	240
" - " -	11	0,61		2250	"	250	153
S:a alstringsbåtnad							1055
" brukningsbåtnad							2194
Summa		2,41					3249
<u>Vedum Rännagården av 9:11</u>							
Sven Jönsson							
Åker, lerbl. mylla på sandbl. lera	12	0,03		1750	2500	750	23
<u>Vedum Rännagården av 9:12</u>							
Karl Erik Skog							
Åker, lerbl. mylla på sandbl. lera	13	0,02		2000	2500	500	10
<u>Vedum Rännagården 9:11</u>							
Karl Erik Skog							
Åker, lerbl. mylla på sandbl. lera	14	0,49		2000	2500	500	245
" - " -	15	0,46		2125	"	375	173
" - " -	16	0,21		2000	"	500	105
" - " -	17	0,63		"	"	"	315
" - " -	18	0,54		1375	"	1125	608
Summa		2,33					1446

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vedum Rännagården 9:4</u>							
Paul Eckstrand							
Åker, lerbl. mylla på sandbl. lera	19	0,55		1875	2500	625	344
" - " -	20	0,15		2375	"	125	19
" - " -	21	0,09		"	"	"	11
Summa		0,79					374
<u>Vedum Måns Torbjörnsgården 4:19</u>							
Hugo Gustavsson							
Åker, lerbl. mylla på sandbl. lera	22	0,24		1500	2500	1000	240
" - " -	23	0,62		2375	"	125	78
Summa		0,86					318
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Bösö 1:6</u>							
Ingvar Johansson							1684
<u>Bösö 1:7</u>							
Ingvar Johansson							1104
<u>Bösö 1:8</u>							
Karl Ryman's sterbhus	1	0,12					2472
<u>Vedum Rännagården 9:13</u>							
Oskar Lundgren	2	0,04					32
<u>Vedum Rännagården 9:12</u>							
Sven Jönsson	3-11	2,41					3249
<u>Vedum Rännagården av 9:11</u>							
Sven Jönsson	12	0,03					23

Nils Gustafsson
Högar Lennsö

U t r e d n i n g

angående brukningsbåtnad utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet o. hemmansägare</u>	<u>Sträcka</u>	<u>Antal</u> m.	<u>å-pris</u> kr	<u>Båtnad</u>		<u>Anm.</u>
				<u>Kronor</u>	<u>Summa kr</u>	
<u>Bösö 1:6</u>						
Ingvar Johansson	0+4-0+75	71	8:--	568		
	0+75-1+68	93	12:--	<u>1116</u>	1684	
<u>Bösö 1:7</u>						
Ingvar Johansson	1+68-2+60	92	12:--	<u>1104</u>	1104	
<u>Bösö 1:8</u>						
Karl Rymans sterbhus	2+60-4+61	201	12:--	<u>2412</u>	2412	
<u>Vedum Rännagården 9:12</u>						
Sven Jönsson	4+61-4+89	28	8:--	224		
	4+94-6+30	136	12:50	1700		
	6+30-6+75	45	6:--	<u>270</u>	<u>2194</u>	
			<u>Summa</u>		<u>7394</u>	

Rännagården den 6 april 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Biträdande gode män:


Holger Svensson.
Nils Gustafsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B.</u>				
-6-0	6	Sprängning och schaktning av berg	m 6	25:--	150	
0-2+60	260	375 mm rör med frakt	" 260	7:25	1885	
		Sprängning av rörgrav	" 3	20:--	60	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 47	1:80	85	
		- " -	" 210	2:60	546	
1+47, 2+60		Brunn typ Ab; d=0,4 m Enkelt T-rör 4"/15"	st 2	80:--	160	
0		Rörlutlopp typ B			70	
2+60-4+61	201	375 mm rör med frakt	m 201	7:25	1457	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 129	2:60	335	
		- " -	" 72	2:--	144	
2+76		Gren- och T-rör 3"/15"			21	
4+18		- " - 5"/15"			21	
4+61		Brunn typ Ab; d=0,4 m Enkelt T-rör 4"/15"			80	
4+61-6+75	214	375 mm rör med frakt	m 214	7:25	1552	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 214	2:--	428	
		Tillägg för grävn. genom väg			20	
4+94, 6+52		Brunn typ Ab; d=0,5 m Enkelt T-rör 6"/15"	st 2	100:--	200	
6+75		Brunn typ B; d=0,9 m Intagsrör; d=0,4 m			125	
6+75-9+37	262	200 mm rör med frakt	m 262	3:--	786	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 262	1:10	288	
		Justering av botten o. slänter	262	0:50	131	
7+86, 9+37		Brunn typ Da; d=0,5 m	st 2	60:--	120	
		Arbetsledning och oförutsett			836	9500
	<u>943</u>	<u>Summa</u>				<u>9500</u>

Skara den 6 april 1956.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må an-vändas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, var-jämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upp-lagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan; att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de av-vägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid upp-fyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- ~~att under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;~~
- att skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt ~~Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;~~
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

I berg inhugget kors å höjden + 10,48 m c:a 60 m norr om påle 0+75.

Skara den 6 april 1956,

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för															Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	k r o n o r											Summa kostnad	
			A-2+60	2+60- -4+61	4+61-B	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	-	2788	2880										2880	1,03300	
II	1	2472	360	1500									1860	0,75243	
III	2-23	5452		760	4000								4760	0,87307	
I-III	Samtliga	10712	3240	2260	4000								9500	0,88686	
Härav framgår att företaget skall uppdelas i 3 avdelningar med följande relativtal:															
Avdelning I 1,03300															
" II 0,75243															
" III 0,87307															
Skara den 6 april 1956.															
I tjänsten:															
															
Ragnar Holm															
Förrättningsman.															

21. Bil. K.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likt. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bösö 1:6</u>						
Ingvar Johansson avd. I	S	1684		1740	18,316	
<u>Bösö 1:7</u>						
Ingvar Johansson avd. I	S	1104		1140	12,000	
					30,316	
<u>Bösö 1:8</u>						
Karl Ryman's sterbhus avd. II	S	2472		1860	19,579	
<u>Vedum Rännagården 9:13</u>						
Oskar Lundgren avd. III		32		28	0,295	
<u>Vedum Rännagården 9:12</u>						
Sven Jönsson avd. III	S	3249		2837	29,863	
<u>Vedum Rännagården av 9:11</u>						
Sven Jönsson avd. III	S	23		20	0,210	
					30,073	
<u>Vedum Rännagården av 9:12</u>						
Karl Erik Skog avd. III	S	10		9	0,095	
<u>Vedum Rännagården 9:11</u>						
Karl Erik Skog avd. III	S	1446		1262	13,284	
					13,379	
<u>Vedum Rännagården 9:4</u>						
Paul Eckstrand avd. III	S	374		326	3,432	
<u>Vedum Måns Torbjörnsgr:n 4:19</u>						
Hugo Gustavsson avd. III	S	318		278	2,926	
<u>Summa</u>		10712		9500	100,000	
Rännagården den 6 april 1956.						
I tjänsten: <i>Ragnar Holm</i> Ragnar Holm						
Biträdande gode män: <i>Nils Gustafsson</i> <i>Holger Svensson.</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Rännagården m.fl. hemman i Laske-Vedums socken
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km sydväst om Vedums kyrka inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt bättre brukningsförhållanden, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav

beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. F .

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. För utrönande om uppdelning i avdelningar bör verkställas i fråga om samfälligheten har särskild utredning verkställts, bil. J . Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 3 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av samfällighetens uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedel-

bart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att avloppsvatten från boningshus, ladugårdar och gödselstäder ej får insläppas i ledningarna förrän detsamma medelst godtagbar reningsanordning (slambrunn) befriats från fasta partiklar och slam. Dessa anordningar skola utföras och bekostas av resp. ägare;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra
 vara bragta till slut före utgången av år 1965;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Rännagårdens dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-
 stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
 från nedanstående datum.

Rännagården den 6 april 1956.

I tjänsten:

Ragnar Holm
 Ragnar Holm

Biträdande gode män:

Nils Gustafsson
Holger Svensson.


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0,3 - 0,6 m



d = över 0,6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vori en rönna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detailritning för lock med hål




Göten av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0,2 m för 0,45 m brunn
d = 0,3 m " 0,60 " "
d = 0,5 m " 0,90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopla

Antal ritn. st.

Arkivnummer