



Akt nr:
R-F4b-LS70/56

AU\$R-F4b-LS70/56

Handlingar angående

"Skatteg:ns dikningsföretag av år 1956"

i Hangelösa o.Broby s:nar, Husaby k:n,
Skaraborgs län;

upprättade år 1956 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av

J. Lippert.

Förrättningsman

70-3

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn			
SKATTEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1956			
Socken		Län	
Hangelösa och Broby		Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~			
Lantbrukare Folke Aronsson, Skatteg:n, Hangelösa, Lundsbrunn			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
3 dec. 1956	6220:--		
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
den 31 dec. 1962	-	den 1 okt. 1961	den 1 okt. 1962
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	700:--	-	-
~~XXXXXX~~ verkställd den		~~XXXXXX~~ verkställd av	
Avsyning 14 aug. 1962		Avsyning undertecknad	

Vid avsyningen har befunnits, att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Samfälligheten A

Rörledningen A - B - C hade utförts vid sekt. 0+50 0,07 m

" " 2+36 0,05 " utg. röret och
0,08 " ink. röret

" " 4+88 0,06 " och

" " 6+24 0,07 " grundare än förslaget

anger. Å sträckan 2+36 - 2+68 hade rörledningen utförts med 300 mm:s rör i stället för 375 mm:s rör och brunnen vid sekt. 2+68 flyttats till sekt. 2+36. Sträckan 7+91 - 10+92 hade utförts med 250 mm:s rör i stället för 150 mm:s rör och flödesränna. Merkostnader har erlagts av markägaren.

Samfälligheten E

Rörledningen K - L hade höjts vid sekt. 44+21 0,05 m och brunnen vid sekt. 34+35 flyttats till sekt. 34+35.

Samtliga förestående avvikelser har skett efter överenskommelse med respektive markägare. De har införts å ritningarna med grön beteckning.

Med hänsyn till de vid ovannämnda platser rådande fallförhållandena, saknar avvikelserna betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget godkännes i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader har uppgått till de beräknade. Skara den 23/2 1963.

I tjänsten:

J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

"Skattegårdens dikningsföretag av år 1956"

Socken

Hangelösa o. Broby

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Folke Aronsson, Skattegård, Hangelösa~~

Folke Aronsson, Skattegård, Hangelösa, Lundsbrunn

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

3/12 1956

6.220:--

Arbetsid jml. V. L. 10: 62

Förlängning jml. V. L. 7: 58

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

31/12 1962

1/10 1961 .

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

13/11 1956


Besiktning verkställd av

tekniker Erik Pehrsson

Vid besiktning har befunnits att ovan rubr. företag var utfört i en omfattning, som jämte syneförrättningen motsvarar en beräknad kostnad av 24.780:-- kr eller 80,71 procent av det till 30.702:-- kr godkända kostnadsbeloppet.

Skara den 31 jan. 1957.

I tjänsten:



Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Protokoll vid synförmätning enligt
vattenlagen för tomläggning av
mark tillhörande Hangelösa skatte-
gården m.fl. fastigheter i Hange-
lösa^{och Broby} socknar och Husaby kommun
av Skaraborgs län.

Den 14. nov. 1955 hos Folke Aronsson, Skattegården, Hangelösa.

Närvarande: Undertecknad o.o. assistent och förrät-
ningsman samt följande sakägare:

Sökande:

Folke Aronsson - äg. Hangelösa 14'.

Av övriga sakägare:

Lars Svensson - " Hangelösa Kåbbag:n 822

Bertil Jönqvist - " " Smedeg:n 313.
Hangelösa 2'7. samt Ahle 12

Folke, Erik, Sven och

Karin Johansson - " Hangelösa Kåbbag:n 87, 823
genom Folke Johansson enl. fullmakt, bilaga. C^I

David Aronsson - äg. Tofflaretomten 2' och
Hangelösa skatteg:n 757.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom vägmästar
C. Helgesson, Lidköping, enl. fullmakt, bilaga. C^{II}.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade för-
ordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2.

Något jär emot förrättningsmannen kunde ej
utrönas.

§ 3.

Lars Svensson, Bertil Törngvist, David Aronsson
och Folke Johansson förenade sig med sökanden, bil. D. F.

§ 4.

Sökanden och de, som förenat sig med sökanden,
yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igen-
läggning med rön av ifrågasvarande avlopp, så att
deras härav beroende mark må kunna på ändamåls-
enligt sätt tomläggas och brukas.

§ 5.

Förelades den vid förundersökningen upprättade
nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt
profiter över avloppen härifrån.

§ 6.

Det upplystes att det befintliga genomloppet
genom allmänna vägen Skara-Hangelösa vid sekt.
31452 har tillkommit efter år 1880.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna,
förklarades sammanträdet upplöst med tillkänna-
givande, att sedan förslag till dikningen färdigställt,
nytt sammanträde kommer att hållas å ort och tid,
som i laga ordning skall för sakägarna tillkännagivas.
Ort och tid som ovan.

J. Hjärsten
f. Lippert.
förrättningsman.

Den 22 febr. 1956 hos Folke Aronsson, Skattegården, Hangelösa.

Närvarande: Förestående förrättningsman samt följande
sägare: Folke Aronsson - äg. Hangelösa 14'

David Aronsson - " Jofflaretomten 2' och
Hangelösa Skattegården 7⁵⁷

Folke, Erik, Sven o. Karin

Johansson - " Hangelösa köbbag. 7 8⁷ 8²³

gatan Folke Johansson enl. fullmakt, bilaga C^I

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom väg-

mästaren C. Helgesson, Lidköping, enl. fullm., bilaga C^{III}

Bertil Törngvist - äg. Hangelösa smedeg. 7 5¹³,

Hangelösa 2⁷ o. Åhl 12.

Lars Svensson - " Hangelösa köbbag. 7 8¹².

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade
förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre for-
läggning och brukning med därtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes förrättningsmannans utlåtande, som hade
lydelse enligt bilaga P.

§ 10.

De samtliga delägarna i företaget förenade sig
om utförandet och framtida underhållet av samtliga
ifrågakvarnande avlopp enligt det vid synförrättningen
upprättade förslaget, bilaga D^{II}.

§ 11.

Att motlaga och förvara till företaget hörande

handlingar och ritningar utväg förrättningsmannen,
Folke Aronsson, Skattegården, Hanglösa, Lundsbrunn.

§ 12.

Som intet vidare fanns ött till protokollet anteckna
förklarades förrättningen avslutad och sammankädet
upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten

J. L. L. L. L. L.
förrättningsman.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN



LANDSKANSLIET

IIIM 83 55Förordnande.

Assistenten Jack Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landekansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm
Nils Karlberg
1

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 6 MAJ 1955


III M. 83. 55.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Assistent Jaak Lippert.

Skara den 18 april 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson.



Bo Hjalmarsson.



*Två del. 28/1-55 3111 jkt. 5.
Ansökan om förtur till
skola.*



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för igenläggning med rör av öppet avlopp å Hangelösa Skattegården 14¹ i Hangelösa socken får jag vördsamt anhålla, att förrättningen får handläggas med förtur, då företaget är av ringa omfattning och risk för täckdikningens bestånd annars uppstår.

Skara, den 30 juli 1954.

(Folke Aronsson)

+

8.

For 1928.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
16 DEC. 1954
Diarie Nr LI 118

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
10 DEC 1954
III

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
31. JUL. 1954
Diarie Nr 75438
län.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~xox~~ tillhörig mark inom

Hangelösa socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning med rör av öppet avlopp. (längd c:a 800 m.)

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vinninga.

Meddelanden om förrättningen ställas till Folke Aronsson, Hangelösa Skattegården 14¹,

adr. Skattegården, Hangelösa, Lundsbrunn. Telefon Lidköping 52041.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skara

den 30 juli

1954

Sökandes namn:

Fastighet:

Folke Aronsson

för fastigheten

Hangelösa Skattegården 14¹

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Syskonen Johansson

ägare av fastigheten

Hangelösa Käbbagården

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den 18 november

1954.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson

IIIM 148 54

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1954.

På länstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Folke Aronsson, Hangelösa
Skattegården måndagen den 14 nov. 1955 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

✓ Folke Aronsson,	Skattegården,	Hangelösa,	<u>Lundsbrunn</u>
✓ David Aronsson,	Tofflaretomten,	"	"
✓ Lars Svensson,	Sörgården,	"	"
✓ Folke Johansson m.fl.	Käbbagården,	"	"
✓ Bertil Törnqvist,	Ekedalen,	"	"
✓ Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			<u>Mariestad.</u>

Skara den 4 nov. 1955.

I tjänsten:



J. Lippert

Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde onsdagen den 22 febr. 1956 klockan 10,00 ha kallelser denna dag sänts till ovanstående.

Skara den 13 febr. 1956.

I tjänsten:


J. Lippert

Förrättningsman.

FULLMAKT

för Folke Johansson
(namn)
Käbbagården, Hangelösa, Lundsbrunn
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Hangelösa skattegården m.fl. fastig-
heter

..... i Hangelösa socken och
Husaby kommun av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
och ersöka län ersättningsmedel till kostnaderna för förtag.
 av kostnaderna för företaget/ Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hangelösa den 14 nov. 1955

Eric Johansson

Iven Johansson

Karin Johansson

Bevittnas:

Johan Mellqvist
(namn)

Loffelbomten Lundsbrunn
(adress)

Helga Samlans
(namn)

Loffelbomten Lundsbrunn
(adress)


VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 4708-43/55F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Hangelösa Skattegården m.fl. hemman inom Hangelösa socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 8 november 1955

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Bertil Nylin

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 771-43/56

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hangelösa Skattegården m.fl. hemman inom Hangelösa socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 15 februari 1956

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Undertecknade förena oss härmed ^{med} sökanden
till den synförmåttning, som avser torrläggning av
mark tillhörande Hangelösa skattegården m. fl. fastig-
heten i Hangelösa ^{och Braby} socknar och Husaby kommun och
yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl
vår därav beroende mark må kunna på ända-
målsenligt sätt torrläggas och brukas.

Hangelösa skattegården den 14. nov. 1955

Lars Svensson - äg. Hangelösa köbbag:n 8²²

Bertil Förmbergs - äg. Hangelösa smedg:n 3¹⁰ o.
Hangelösa 2⁷ samt Hll 1²

David Aronsson - äg. Joffaretomten 2' och
Hangelösa skatteg:n 7³⁷

Folke, Erik, Sven och Karin Johanson - äg. Hangelösa köbbag:n 8⁷, 8⁴³
genom: Folke Johansson u. l. fullm. bilaga C^I

Bestyrkes i tjänsten: J. Leppert,
förrättningsman

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla "skattegårdens dikningsföretag av år 1956" enligt det av assistenten J. Lippert år 1956 vid synföreläggning enligt vattenlagen upprättade förslaget.

Hangelösa skattegården den 22. febr. 1956.

Lars Ljunggren - ög. Hangelösa käbbag: 7 8¹².

Sven Hult - Hangelösa 14'

Folke, Erik, Sver. o. Karin Johansson - Hangelösa käbbag: 7 8⁷, 8²³

genom: Folke Johansson enl. fullmakt, bilaga C.¹

Bertil Jönkvist - Hangelösa smedag: 4 3³.

Hangelösa 2⁷ o. Ahle 1²

David Aronsson - ög. Sofflaxtorsten 2' och

Hangelösa skatteag: 4 7³⁷.

Bestyrkes i tjänsten: J. Lippert,
förrättningsman

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant ändamål som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur förslaget och utlåtandet till "Skattegårdens dikningsföretag av år 1956" i Hangelösa socken och Husaby kommun i den del, som berör allmänna vägen Skara - Hangelösa vid sekt. G.


Vägmästare C. Helgesson, Lidköping, har som Vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningssammanträde den 14 nov. 1955.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningarna.

Två ex av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 13 febr. 1956.



I tjänsten:


J. Lippert

Assistent

Adress: Lantbruksingenjörskontoret,

S k a r a .



Längdskala 1:4000
Höjdskala 1:100

Utdrag ur plan för:

Skattegårdens diktningföretag av år 1956

J. Lippert
Förrättningsman.

18.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
5.3.56

E II

Assistent J. Lippert
Lantbruksingenjörskontoret
Skara.

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

772-43/56
M/SL

Ang. Skattegårdens dikningsföretag av år 1956.

Edert förslag till rubricerade dikningsföretag har av vägförvaltningen granskats utan någon erinran. Arbetena kommer att utföras genom vägmästare C. Helgesons försorg och bör denne i god tid underrättas om lämplig tidpunkt.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag

Bertil Nylin
Bertil Nylin

S. Mattsson
/S. Mattsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hangelösa socken</u>							
<u>Tofflaretomten 2:1</u>							
<u>Hangelösa Skattegården 7:37</u>							
David Aronsson							
Åker, mylla på sand o. mobl. lera	1	0,21		1300	2000	700	147
" "	2	0,12		1300	"	700	84
" "	3	0,14		1500	"	500	70
" "	4	0,35		1400	"	600	210
" "	5	0,44		1650	2200	550	242
" "	6	0,18		1210	"	990	178
" "	7	0,17		1540	"	660	112
" "	8	0,21		1650	"	550	116
" "	9	0,12		1430	"	770	92
" "	10	0,12		1320	"	880	106
" "	11	0,36		1650	"	550	198
" "	12	0,20		1760	"	440	88
" "	13	0,28		1540	"	660	185
" "	14	0,23		1870	"	330	76
" "	15	0,16		1870	"	330	53
" "	16	0,10		1870	"	330	33
" "	17	0,36		1430	"	770	277
" "	18	0,13		1870	"	330	43
" "	19	0,29		1760	"	440	128
" "	20	0,13		1650	"	550	72
<u>Summa</u>		4,30					2.510
<u>Hangelösa 14:1</u>							
Folke Aronsson							
Åker, mylla på sand o. mobl. lera	21	0,63		1980	2200	220	139
" "	22	0,58		2070	"	130	75

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på sand o. mobil. lera	23	0,45		1320	2200	880	~~396~~ 141 5
" "	24	0,78		2150	"	50	~~39~~ 14 5
" "	25	0,33		1650	"	550	182
" "	26	0,29		1760	"	440	128
" "	27	0,24		1540	"	660	158
" "	28	0,36		1760	"	440	158
" "	29	0,54		1540	"	660	356
" "	30	0,37		1540	"	660	244
" "	31	0,40		1210	"	990	396
" "	32	0,21		1540	"	660	139
" "	33	0,16		1760	"	440	70
" "	34	0,25		1100	"	1100	275
" "	35	0,14		1650	"	550	77
" "	36	0,14		1870	"	330	46
" "	37	0,21		1870	"	330	69
" "	38	0,14		1540	"	660	92
" "	39	0,29		1540	"	660	191
" "	40	0,18		1650	"	550	99
" "	41	0,28		2120	"	80	22
" "	42	0,26		1100	"	1100	286
" "	43	0,35		1540	"	660	231
" "	44	0,51		1650	"	550	281
" "	45	0,33		1100	"	1100	363
" "	46	0,17		1320	"	880	150
" "	47	0,17		1320	"	880	150
" "	48	0,42		1540	"	660	277
Summa		9,18					4.672

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Hangelösa Käbbagården 8:7,23							
Folke, Sven, Erik o. Karin Johansson							
Åker, mylla på sand och mobilera	49	0,36		1430	2200	770	277
" "	50	0,41		1870	"	330	135
" "	51	0,10		1980	"	220	22
" "	52	0,32		1650	"	550	176
" "	53	0,15		1210	"	990	149
" "	54	0,19		1760	"	440	84
" "	55	0,24		1210	"	990	238
" "	56	0,30		1760	"	440	132
" "	57	0,81		2070	"	130	105
" "	58	0,16		1980	"	220	35
" "	59	0,25		1760	"	440	110
" "	60	0,19		1540	"	660	125
" "	61	0,29		1320	"	880	255
" "	62	0,37		1650	"	550	204
" "	63	0,39		1100	"	1100	429
" "	64	0,41		1430	"	770	316
" "	65	0,62		1430	"	770	477
" "	66	1,50		1760	"	440	660
" "	67	0,54		1210	"	990	535
Tomt,	68	0,37		3800	4000	200	74
" "	69	0,22		3200	"	800	176
Åker,	70	0,30		1980	2200	220	66
" "	71	0,34		1870	"	330	112
" "	72	0,16		1980	"	220	35
" "	73	0,92		1870	"	330	304
" "	74	0,12		1210	"	990	119
" "	75	0,33		1760	"	440	145

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på sand och mobil. lera	76	0,30		1870	"	330	99
" "	77	0,17		1980	"	220	37
" "	78	0,01		1980	"	220	2
" "	79	0,02		1870	"	330	7
" "	80	0,48		1430	"	770	370
" "	81	0,35		1650	"	550	193
" "	82	0,54		1540	"	660	356
" "	83	0,39		1650	"	550	215
" "	84	0,69		2070	"	130	90
" "	85	0,52		1760	"	440	229
" "	86	0,31		1540	"	660	205
" "	87	0,21		1540	"	660	139
" "	88	0,71		1210	"	990	703
" "	89	0,62		1870	"	330	205
" "	90	0,18		1870	"	330	59
" "	91	0,66		2120	"	80	53
" "	92	1,72		2150	"	50	86
" "	93	0,16		1870	"	330	53
" "	94	0,19		1430	"	770	146
" "	95	0,08		1430	"	770	62
Summa		18,67					8.804
<u>Hangelösa Käbbagården 8:22</u>							
Lars Svensson							
Åker, mylla på sand och mobil. lera	96	0,19		990	2200	1210	230
" "	97	0,39		1100	"	1100	429
" "	98	0,33		1870	"	330	109
" "	99	0,18		830	"	1320	238
Summa		1,09					1.006

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hangelösa Smedegården 3:13</u>							
<u>Hangelösa 2:17</u>							
<u>Broby socken</u>							
<u>Ähle 1:2 (Skogstorp)</u>							
Bertil Törnqvist							
Åker, mylla på sand och mjälbl. lera	100	0,16		1210	2200	990	158
" "	101	0,26		1760	"	440	114
" "	102	0,34		1540	"	660	224
" "	103	0,27		990	"	1210	327
" "	104	0,23		1100	"	1100	253
" "	105	0,05		1760	"	440	22
" "	106	0,20		990	"	1210	242
" "	107	0,29		1100	"	1100	319
" "	108	0,08		1760	"	440	35
" "	109	0,20		1430	"	770	154
" "	110	0,09		1760	"	440	40
" "	111	0,13		990	"	1210	157
" "	112	0,30		1210	"	990	297
" "	113	0,14		1430	"	770	108
" "	114	0,26		1540	"	660	172
" "	115	0,31		2070	"	130	40
" "	116	0,50		880	"	1320	660
" "	117	0,41		1650	"	550	226
" "	118	0,35		770	"	1430	501
" "	119	0,54		1430	"	770	416
" "	120	0,22		1760	"	440	97
" "	121	0,48		1430	"	770	370
" "	122	0,25		1210	"	990	248
" "	123	0,23		1100	"	1100	253

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på sand o. mjälbl. lera	124	0,36		1430	2200	770	277
" "	125	0,48		1210	"	990	475
" "	126	0,23		1320	"	880	202
" "	127	0,34		1650	"	550	187
" "	128	0,40		1760	"	440	176
" "	129	0,12		2170	"	30	4
Tomt,	130	0,24		3800	4000	200	48
" "	131	0,11		2400	"	1600	176
" "	132	0,08		3600	"	400	32
" "	133	0,13		3200	"	800	104
" "	134	0,08		2800	"	1200	96
Åker,	135	0,25		880	2200	1320	330
" "	136	0,09		990	"	1210	109
" "	137	0,16		1100	"	1100	176
" "	138	0,31		1760	"	440	136
Summa		9,67					7.961
<u>Sammandrag</u>							
<u>och uppdelning för samfälligheter.</u>							
<u>Hangelösa socken</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Hangelösa 14:1</u>							
Folke Aronsson	25-48 ab	6,74				4440	
	brb					5790	10.230
<u>Hangelösa Käbbagården 8:7,23</u>							
Folke, Sven, Erik och Karin Johansson	49-71 ab	8,83				4892	
	brb					-	4.892
Summa		15,57					15.122

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten E</u>							
<u>Tofflaretomten 2:1</u>							
<u>Hangelösa Skattegården 7:37</u>							
David Aronsson	1-20 ab	4,30				2510	
	brb					<u>3900</u>	6.410
<u>Hangelösa 14:1</u>							
Folke Aronsson	21-24 ab	2,44				<u>232</u>	232
<u>Hangelösa Käbbagården 8:7,23</u>							
Folke, Sven, Erik och Karin Johansson	72-95 ab	9,84				3912	
	brb					<u>1585</u>	5.497
<u>Hangelösa Käbbagården 8:22</u>							
Lars Svensson	96-99 ab	1,09				1006	
	brb					<u>292</u>	1.298
<u>Hangelösa Smedegården 3:13</u>							
<u>Hangelösa 2:17</u>							
<u>Broby socken</u>							
<u>Ähle 1:2 (Skogstorp)</u>							
Bertil Törnqvist	100-138 ab	9,67				7961	
	brb					2282	10.243
<u>Summa</u>		<u>27,34</u>					<u>23.680</u>
		<u>Slutsammandrag.</u>					
Samfälligheten A		15,57					15.122
" E		27,34					23.680
<u>Summa</u>		<u>42,91</u>					<u>38.802</u>
x Båtnadsminskning på grund av avdragsdiken. ab = alstringsbåtnad brb = brukningsbåtnad							
Hangelösa Skattegården den 22 febr. 1956							
I tjänsten:  J. Lippert) Förrättningsman							

Beräkning av bruksbåtnad.Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Avloppets längd m	Bruksbåtn. pr/m kap. efter 4 %	Summa pr avlopps- sträcka (avr.)	Summa (avrundat)
K r o n o r					
1	2	3	4	5	6
<u>Hangelösa socken</u>					
<u>Samfälligheten A.</u>					
<u>Hangelösa 14:1</u>					
Folke Aronsson	0-1+19	119	3:-	357	
	1+19-2+68	149	9:50	1.416	
	2+68-4+84	216	9:20	1.987	
	4+84-5+78	94	8:90	837	
	5+78-7+91	213	5:60	1.193	5.790
<u>Samfälligheten A summa kronor</u>					<u>5.790</u>
<u>Samfälligheten E</u>					
<u>Tofflaretomten 2:1</u>					
David Aronsson	30+69-31+36	67	10:30	690	
	31+52-32+59-33+17	181	5:50	996	
	33+22-35+68	246	9:00	<u>2.214</u>	3.900
<u>Hangelösa Kåbbagården 8:22</u>					
Lars Svensson	36+76-38+3	127	2:30	<u>292</u>	292
<u>Hangelösa Kåbbagården 8:7,23</u>					
Folke, Sven, Erik och Karin Johansson	35+74-36+76	102	1:70	173	
	38+3-39+45	142	2:40	341	
	39+45-41+18	173	4:70	813	
	60-61+12	112	2:30	<u>258</u>	1.585
<u>Hangelösa Smedegården 3:13</u>					
<u>Hangelösa 2:17</u>					
<u>Broby socken</u>					
<u>Ähle 1:2 (Skogstorp)</u>					
Bertil Törnqvist	41+18-42+20	102	6:30	643	
	44+63-45+24	61	10:50	641	
	62+13-63+18	105	9:50	998	2.282
<u>Samfälligheten E summa kronor</u>					<u>8.059</u>


Sammandrag.

Samfälligheten A Kr. 5.790:-

" B Kr. 8.059:-Summa kronor 13.849:-

Hangelösa Skattegården den 22 febr. 1956.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A.</u>						
<u>Rördiket A - B.</u>						
0-2+68	268	375 mm rör med frakt m	268	7:70	2.063:60	
0-0+50	50	Grävn., lägn. o. återfylln. "	50	2:10	105:-	
0+50-2+68	218	- " - "	218	3:20	697:60	
2+68-7+91	523	300 mm rör med frakt "	523	6:20	3.242:60	
2+68-5+54	286	Grävn., lägn. o. återfylln. "	286	2:65	757:90	
5+54-6+24	70	- " - "	70	2:90	203:-	
6+24-7+91	167	- " - "	167	2:40	400:80	
4+88		Tillägg för rörledningens framdragande genom väg st	1	15:-	15:-	
0		Inkoppling av rör jämte iordningställande av bef. brunn typ B-1 st	1	20:-	20:-	
1+52, 2+68		Brunn typ B-2, d = 0,9 m "	2	180:-	360:-	
3+46, 5+54		" " B-3, d = 0,8 m "	2	85:-	170:-	
4+88, 6+24, 7+91		" " B-2, d = 0,8 m "	3	150:-	450:-	
Arbetsledning o. oförutsett					854:50	9.340
<u>Rör- och flödesdiken B - C.</u>						
7+91-7+97	6	300 mm vägrör med frakt m	6	8:65	51:90	
"	6	Grävn., lägn., återfylln. och vägbanans iordningställande "	6	8:-	48:-	
7+97-10+92	295	150 mm lantbruksrör med frakt "	295	2:50	737:50	
"	295	Grävn., lägn. o. återfylln. "	295	1:50	442:50	
7+97-10+92	295	Justering av flödesdikesbotten och slänter "	295	0:50	147:50	
7+97		Brunn typ F, d = 0,80 m med 300 mm:s intagsrör för flödesvatten st	1	140:-	140:-	
9+30		Brunn typ B-4, d = 0,50 m "	1	55:-	55:-	
10+57		" " B-4, d = 0,50 m utan gallerlock "	1	60:-	60:-	
10+92		Brunn typ F, d = 0,50 m med 250 mm:s bräddavlopp "	1	85:-	85:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
9+12, 10+30, 10+76		Tillägg för 150 x 100 mm:s enkelt T-rör och inkoppling av bef. rördike i ständiket	st 3	15:-	45:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			167:60	1.980
		<u>Rördiket C - D.</u>				
39 m 211 10+92-20-22+11	250	200 mm rör med frakt	m 250	3:30	825:-	
39 10+92-20	39	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 39	2:30	89:70	
20-20+44	44	- " -	" 44	1:75	77:-	
20+44-22+11	167	- " -	" 167	2:30	384:10	
20		Tillägg för rörledningens framdragande genom väg	st 1	15:-	15:-	
20, 20+44, 22+11		Brunn typ B-1, d = 0,5 m	" 3	80:-	240:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			159:20	1.790
	250	Samfälligheten A summa kronor				13.110
		<u>Samfälligheten E.</u>				
		<u>Rördiket E - F - G - H</u>				
30+16-30+52	36	Upprensning av bef. dike	m 36	1:25	45:-	
30+52-31+45	93	375 mm rör med frakt	" 93	7:70	716:10	
"	93	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 93	2:-	186:-	
31+52-32+32- -32+59	123	375 mm rör med frakt	" 123	7:70	947:10	
"	123	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 123	2:-	246:-	
32+59-35+68	309	300 mm rör med frakt	" 309	6:20	1.915:80	
"	309	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 309	1:80	556:20	
30+52		Utlopp typ U-1	st 1	65:-	65:-	
30+59		Tillägg för rörledningens framdragande genom väg	" 1	25:-	25:-	
30+59		Brunn typ B-1, d = 0,50 m, vid västra sidan av rörledningen, inkoppling i brunnen med 150 mm:s rör	" 1	75:-	75:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
30+69		Brunn typ B-2, d = 0,9 m st	1	180:-	180:-	
31+52		Brunn typ B-2 samt koppling mellan brunnen och bron med 400 mm:s rör i jämnhöjd med brons botten och kopplingsrörets murning i broöppningen med sten och cementbruk st	1	200:-	200:-	
32+59		Brunn typ B-2, d = 0,9 m "	1	180:-	180:-	
33+17, 34+35, 35+68		Brunn typ B-2, d = 0,8 m "	3	150:-	450:-	
33+22		Tillägg för rörledningens framdragande genom väg "	1	20:-	20:-	
31+45-31+52	7	Rensning av slam i den befintliga bron till stenfast botten, sättning av brunn typ B-2 vid sekt. 31+45 samt koppling mellan brunnen och bron med 400 mm:s rör i jämnhöjd med brons botten och kopplingsrörets murning i broöppningen med sten och cementbruk utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
		Arbetsledning och oförutsett			562:80	6.370
		<u>Rördiket H - I - K.</u>				
35+68-35+74	6	300 mm vägrör med frakt m	6	8:65	51:90	
35+68-35+74	6	Grävn., lägn., återfylln. o. vägbansans iordningställande "	6	8:-	48:-	
35+74-36+76	102	300 mm rör med frakt "	102	6:20	632:40	
"	102	Grävn., lägn. o. återfylln. "	102	3:50	357:-	
36+76-40+10	334	250 mm rör med frakt "	334	4:20	1.402:80	
36+76-38+3	127	Grävn., lägn. o. återfylln. "	127	2:50	317:50	
38+3-38+54	51	- " - "	51	1:50	76:50	
38+54-39+45	91	- " - "	91	2:40	218:40	
39+45-40+10	65	- " - "	65	2:50	162:50	
40+10-41+18	108	200 mm rör med frakt "	108	3:30	256:40	
"	108	Grävn., lägn. o. återfylln. "	108	2:25	243:-	
35+74, 36+76,		Brunn typ B-2, d = 0,8 m st	2	150:-	300:-	


Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
38+3, 39+50		Brunn typ B-1, d = 0,6 m	st 2	100:-	200:-	
41+18		Brunn typ B-1, d = 0,5 m	" 1	80:-	80:-	
40+10		Brunn typ B-3, d = 0,6 m	" 1	65:-	65:-	
38+54		Tillägg för 250 x 100 mm:s enkelt T-rör och inkoppling av bef. rördike i stamdiket	st 1	20:-	20:-	
38+58		Tillägg för rörledningens framdragande genom väg	" 1	15:-	15:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			443:60	4.990
		<u>Rördiket K - L.</u>				
41+18-43+20	202	150 mm rör med frakt	m 202	2:50	505:-	
41+18-42+25	107	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 107	1:50	160:50	
42+25-43+20	95	- " -	" 95	1:60	152:-	
43+20-44+21	101	125 mm rör med frakt	" 101	2:35	237:35	
"	101	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 101	1:50	151:50	
44+21-45+24	103	100 mm rör med frakt	" 103	1:70	175:10	
44+21-44+63	42	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 42	1:40	58:80	
44+63-45+24	61	- " -	" 61	1:30	79:30	
42+25, 43+20, 44+21		Brunn typ B-1, d = 0,5 m	st 3	80:-	240:-	
44+63, 45+24		Brunn typ B-1, d = 0,4 m	" 2	60:-	120:-	
42+25, 44+63		Tillägg för rörlednings fram- dragande genom väg	st 2	15:-	30:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			190:45	2.100
		<u>Rördiket I - I¹.</u>				
60-61+22	122	200 mm rör med frakt	m 122	3:30	402:60	
"	122	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 122	2:20	268:40	
61+22-62+9	87	150 mm muffrör med frakt	" 87	3:20	278:40	
"	87	Tätning av fogar med tjärdrev och cementbr.	" 87	1:00	87:-	
61+22-61+61	39	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 39	2:40	93:60	
61+61-61+73	12	- " -	" 12	3:20	38:40	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
61+73-62+9	36	Grävn., lägg. o. återfylln.	m	36	2:40	86:40
62+9-63+18	109	150 mm rör med frakt	"	109	2:50	272:50
"	109	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	109	1:50	163:50
62+13		Tillägg för rörledningens framdragande genom väg	st	1	15:-	15:-
61+22, 62+13		Brunn typ B-1, d = 0,5 m	"	2	80:-	160:-
63+18		Brunn typ B-1, d = 0,5 m	"	1	85:-	85:-
		Arbetsledning o. oförutsett			199:20	2.150
		<u>Rördiket K - K¹.</u>				
50-51+2	102	100 mm rör med frakt	m	102	1:20	122:40
50-50+50	50	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	50	1:20	60:-
50+50-51+2	52	- " -	"	52	1:40	72:80
51+2-52+22	120	75 mm rör med frakt	"	120	0:70	84:-
51+2-51+25	23	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	23	1:60	36:80
51+25-52+4	79	- " -	"	79	2:-	158:-
52+4-52+22	18	- " -	"	18	1:60	28:80
51+2, 52+22		Brunn typ B-1, d = 0,4 m	st	2	60:-	120:-
		Arbetsledning o. oförutsett			67:20	750
	222	<u>Samfälligheten E</u> summa kronor				16.360
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfälligheten A</u>				
0-7+91	791	Rördiket A - B			9.340:-	
7+91-10+92	301	Rör- och flödesdikt B - C			1.980:-	
10+92-20-22+11	250	Rördiket C - D			1.790:-	13.110
	1342 m					
		<u>Samfälligheten E.</u>				
30+16-35+68	561	Rördiket E - F - G - H			6.370:-	
35+68-41+18	550	" H - I - K			4.990:-	
41+18-45+24	406	" K - L			2.100:-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
60-53+18	318	Rördiket I - I ¹			2.150:-	
50-52+22	222	" K - K ¹			750:-	16.360
	<u>2057</u> m				<u>Summa kronor</u>	<u>29.470</u>
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	1342	Samfälligheten A				13.110
	<u>2057</u>	" E				16.360
	<u>3399</u> m				<u>Summa kronor</u>	<u>29.470</u>

Hangelösa Skattegården den 22 febr. 1956.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning

att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller

hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta ^{rör-/}fogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


att huvudfixpunkt för höjdbestämmning är:

För samfälligheten A nedslaget järnrör beläget c:a 2 m söder om sekt. 0+05
å höjden +4,00 m och

För samfälligheten E kors i betongfundament beläget c:a 15 m öster om sekt.
30+80 å höjden +5,30 m.


Hangelösa Skattegården den 22 febr. 1956.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)	
			A - B	B - C; C - D.	k r o n o r											
					3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I	25 - 48	10.230	9.340					<u>Samfälligheten A.</u>				8.960 <u>(9.340</u>	0,87586 <u>0,91300)</u>			
II	49 - 71	4.892	380	3.770								4.150 <u>0,84832</u>	0,84832			
I+II		15.122										13.110 0,86695	0,86695			
Härav framgår att samfälligheten A skall uppdelas på två avdelningar:																
avd. I med relativ kostnad																
" II " " "																
Hangelösa Skattegården den 22 febr. 1956.																
I tjänsten:																
																
Förrättningsman																

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hangelösa socken</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Hangelösa 14:1</u>						
Folke Aronsson avd. I	S	10.230	<u>8.960</u>	8.960	68,345	
<u>Hangelösa Käbbagården 8:7,8:23</u>						
Folke, Sven, Erik och Karin Johansson avd. II	S	4.892	<u>4.150</u>	4.150	31,655	
Summa		15.122		13.110	100,000	38,972
<u>Samfälligheten B</u>						
<u>Tofflaretomten 2:1</u>						
<u>Hangelösa Skattegården 7:37</u>						
David Aronsson avd. I	S	6.410	<u>5.964</u>	5.964	36,455	
<u>Hangelösa 14:1</u>						
Folke Aronsson avd. I	S	232	<u>216</u>	216	1,320	
<u>Hangelösa Käbbagården 8:7,8:23</u>						
Folke, Sven, Erik och Karin Johansson avd. II	S	5.497	<u>4.312</u>	4.312	26,357	
<u>Hangelösa Käbbagården 8:22</u>						
Lars Svensson avd. II	S	1.298	<u>1.018</u>	1.018	6,223	
<u>Hangelösa Smedegården 3:13</u>						
<u>Hangelösa 2:17</u>						
<u>Broby socken</u>						
<u>Ähle 1:2 (Skogstorp)</u>						
Bertil Törnqvist avd. III	S	2.692	1.650			
avd. IV		7.551	3.200	4.850	29,645	
Summa		23.680		16.360	100,000	61,028

100.000

Förrättningsman.

Översiktskarta.



Skala 1 : 100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hangelösa Skattegården m. fl. hemman i Hangelösa och Broby socknar, Husaby kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av två i nordvästlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km SO om Hangelösa kyrka, inom nederbördsområde n:r 141/142 för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bil. D^{II}, och de i 10 kap. 35 § andra stycket vattenlagen intagnabestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D och E-F-G-H-I-K-L för huvudavloppen samt I-I¹ och K-K¹ för sidogrenar härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. De avlopp, som kostnadsberäknats men som ej skola ingå i företaget, s.k. avdragsdiken, äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å

profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava aflöppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutänför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A" och "E". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har i fråga om båda samfälligheterna särskild utredning verkställts, bil. K^{I-II}. Härav framgår att samfälligheten "A" skall uppdelas på två och samfälligheten "E" på fyra avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens

totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställande angivits.

Rörledningen F-G-H-J-K-L korsar allmänna vägen Skara - Hangelösa vid sekt. G. Nu befintligt genomlopp är igenslammat. När avloppet skall igenläggas med rör och utförandet av brunnen nedströms vägen betingas av befintligt vägdike, skall denna brunn utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län. Genomloppets rensning från slam till stenfast botten skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen. Detta arbete bör så bedrivas, att såväl brunnen som genomloppet kan tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för båda samfälligheter understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från

avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjäm-

te nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada

uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Skattegårdens dikningsföretag av år 1956".



Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hangelösa Skattegården den 22 febr. 1956.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman



Mått i mm


Hangelösa Skattegården den 22 febr. 1956.

I tjänsten:


J. Lippert

Förrättningsman

Sektion A-A



Sektion B-B




Mått i mm

Hangelösa Skattegård den 22 febr. 1956.


I tjänsten:

J. Lippert

Förrättningsman.



Brunn typ F




Hangelösa Skattg:n den 22 febr. 1956.


I tjänsten:

J. Lippert

Förrättningsman




Brunn typ B-1 vid sidan av rörledning.



Hangelösa Skattegården den 22 febr. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert, förrättningsman



Hangelösa Skattegården den 22 febr. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

Förrättningsman