



Akt nr:

R-F4b-LS74/56

AU$R-F4b-LS74/56

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 OKT. 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

47 74

Handlingar angående
"Repelångens dikningsföretag av år 1956"
i Brismene o. Jäla s:nar, Frökinds o.
Vilske kommuner av Skaraborgs län;
upprättade år 1956 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
J. Lippert.
Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN [P. dir. / Länsst.] den / 19...
LANTBRUKS-STYRELSE [P. dir. / —] den 27/5 1957
Arbetets utförande godkänt
den 24/10 1958 [— / med]
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å bifogade ritningar med grön arbetsteckning)

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vissa delar av den s.k. Repelångsmossen, tillhörande Ekersgärdet m.fl. fastigheter inom Brismene och Fåla socknar, Fröbindas och Vilske kommuner av Skaraborgs län.

Den 10 nov. 1954 i Brismene skola.

Närvarande: Undertecknad e.o. assistent och förrättningsman, samt gode männen Elias Johansson, Fröje, Kinnarp, och Gunnar Karlsson, St. Ambjörnstorp, Fåla, även som följande sakägare:

Sökandena:

John Abrahamsson – äg. Ekersgärdet 17.
Karl Oskar Andersson – -"- Ekersgärdet 15.
Bertil Andersson – -"- Ekersgärdet 14 och 16
Thyra Andersson och Ture Andersson – -"- Sännarp Dalbogården 16 och 17. genom Ture Andersson enl. muntlig uppdrag.
Oskar Johansson – -"- Sännarp Dalbogården 14
Fritz Landin – -"- Sännarp Nolgården 38 och Sännarp Millomgården 28.
Aron Larsson – -"- Sännarp Nolgården 33 och. Sännarp Dalbogården 15
Bror Andersson – -"- Angrimstorp Måsagården 14
John Larsson – -"- Angrimstorp Nolgården 23.
Ivan Winggren – -"- Angrimstorp Nolgården 22, Brismene Östergärd 17 och Hallan 15
Karl Fransson – -"- Sännarp Dalbogården 13
Georg Andersson och Georg Larsson – -"- Sännarp Millomgården 25 genom delägare Georg Larsson enl. muntlig uppdrag.
Per Winggren – såsom ordf. för "Repelångens dikningsföretag av år 1926"

Av övriga sakägare:

Erik och Karl Andersson – äg. Ekersgärdet 13

genom delåg. Karl Andersson enl. muntlig uppdrag.

Stig Brodin - åg. Sännarp Nolgården 37 och Sännarp Millomgården 27

Ivar och Allan Andersson - -"- Sännarp Nolgården 36
genom Allan Andersson enl. muntlig uppdrag

Erik Börjesson - åg. Jäla Knapegården av 23 och Habblarp Sunnagården 22

Emil Andersson - -"- Jäla Knapegården 24

Sven Svensson - -"- Jäla Korsgården 52

Sven Karlsson - -"- Jäla Korsgården 54

Kurt Josefsson - -"- Jäla Korsgården 55

Linnan Börjesson - -"- Jäla Storegården av 31

Albin Andersson - -"- Jäla Knapegården av 23

Erik Karlsson - -"- Jäla Ramsberg 12

Lennart Lindberg - -"- Jäla Ramsberg 13.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bilaga A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Föreladdes den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade markerna samt profiter över avloppen härifrån

§ 4.

Sökandena yrkade på ifrågavarande avloppens fördjupning, så att deras därav berörde marker må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas. Öppna avlopp, som voro till hinder för brukningen borde igenläggas med rör i den

mån det kan anses räntabelt.

§ 5.

Erik Börjesson, Albin Andersson, Emil Andersson, Sven Svensson, Kurt Josefsson, Linnar Börjesson, Sven Karlsson, Lennart Lindberg, och Stig Brodin förenade sig med sökandena och yrkade på förelagets utsträckning, så att jämväl deras därav berörde mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas, bilaga E.

§ 6.

Delägaren Allan Andersson för Sännarp Nolgården 36 anhöll, att det ej var räntabelt, att torrlägga sin mark, vilken ligger på c:a 2 km. avstånd från gården.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställts och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å ort och tid, som skall i laga ordning för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Lippert
förrättningsman

Biträdande gode män:
Elias Johansson
Gunnar Karlsson

Den 15 mars 1956 i Brismene skola.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare: Ivan Winggren – äg. Angrimstorp Nolgården 2², Brismene Österg:n 17 e. Hallan 15

Ture o. Thyra Andersson – -"- Sännarp Dalbogården 16 o. 17 genom Ture Andersson enl. fullmakt, bilaga F.I.

John Larsson – äg. Angrimstorp Nolgården 2³

Ivar och Allan Andersson – -"- Sännarp Nolgården 3⁶ genom Allan Andersson enl. fullmakt; bilaga F.II

Fritz Landin – äg. Sännarp Nolgården 3⁸ och Sännarp Millomgården 2⁸

Stig Brodin – -"- Sännarp Nolgården 3⁷ och Sännarp Millomgården 2⁷

Bertil Andersson – -"- Ekersgärdet 1⁴ och 1⁶

Karl Fransson – -"- Sännarp Dalbogården 1³

Karl och Erik Andersson – -"- Ekersgärdet 1³ genom Karl Andersson enl. fullmakt, bilaga F.III

Vitalis Karlsson – äg. Habblarp Sunnagården 2⁶

Albin Andersson – -"- Fåla Knapegården ar 2³

Erik Börjesson – -"- Habblarp Sunnagården 2² och Fåla Knapegården ar 2³

Harald Josefsson – -"- Habblarp 4¹

Erik Karlsson – -"- Fåla Ramsberg 1²

Lennart Lindberg – -"- Fåla Ramsberg 1³

Sven Karlsson – -"- Fåla Korsgården 5⁴

Bertil Andersson – -"- Habblarp Sunnagården 2³

Sven Salomonsson – -"- Sännarp Dalbogården 1⁸

John Abrahamsson – -"- Ekersgärdet 17 (nya 3²)

Karl Oskar Andersson – -"- Ekersgärdet 1⁵ (-"- 3¹). genom Folke Yngve Andersson enl. fullmakt, bilaga F.IV

Aron Larsson – äg. Sännarp Nolgården 3³ och Sännarp Dalbogården 15

Bror Andersson - äg. Ängrimstorp Måsagården 1:4

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre torrläggning med härtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga A.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synemännen Fritz Landin, Millomgården, Sånnarp, Brismene.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Leppert,
förrättningsman.

Biträdande godemän:
Elias Johansson
Gunnar Karlsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

6.

Bil. A

IIIM 142 54

Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 3 november 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Avskr.: LbruksSt och lantbr.nämnden.

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
- 3 NOV 1954
III M 142 54

E. D. 7.
19

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
- 5 FEB. 1949

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i Skaraborgs län

Mariestad.

Med hänvisning till bifogade ansökan om förordnande för statens lantbruksingenör angående tomtägsmätning av vattenskadade ägor inom Brismene och Jåla socknar får undertecknade på uppdrag av samtliga sökande som komma att beröras av nämnda företag, vördsamt anhålla att förordnande snarast möjligt utfärdas för Statens lantbruksingenör eller flera fastighetsägares existens som jordbrukare är beroende av förnämnda företag.

Brismene den 12 nov. 1948

Karl Jonsson

Per B. Jingsren

E. D. 36-49 8.

1948

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 12/12 1947 Dnr 183
Exp. den 3/2 1948 nr 4

SKARABORGS LÄNS
-5 FEB. 1948
LANDSKANSLI

Till

Kullin

Länsstyrelsen i Skaraborgs *län.*

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Brismene och Jäla socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser utdikning av Repelångsmos som, att torrlägga vattensjuka marker hos undertecknade fastighetsägare uti Brismene och Jäla

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. berörres m. m.

Avloppets längd cirka 7000 meter.

Närmaste järnvägsstation Hinnaspo

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Per B. Jinggren Brismene

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel. Brismene 12

Brismene den 12 nov. 1947

Bror Andersson	John Larsson
Oskar Johansson	Carl Johansson
Per B. Jinggren	Bertil Andersson
Karl Fransson	Sekr. Turesson Stubb Persgården
Fritz Ludin	Johan Abrahamsson
Ture Andersson	Karl Oskar Andersson
Anna Larsson	Erik Oskar Blom
Märta Johansson	

Kl. 192 i 1947 års fastighetsl. 9. E. D. 56-49

F:nr. 462 (L.S.) 19 48

LANTBRUKSNÄM
I SKARABORGS L
10 JAN. 19
Diarie Nr

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet: i Brismene	Ägare:
Sämsarp, Hillorp 5/6 samt Stolpe 1/6	Karl Gustafsson 11
Ekesgärdet 5/16	Brödrena Andersson
Tången 1/8 Stolp. samt 1/16 Augustsbo 1/6	Ernst Andersson 11
Jåla.	
Ängagården 3/8 mtb.	Hilmer Andersson
11 3/8 mtb.	Albin Andersson
11 3/8 mtb	Emil Andersson
Torsgården 1/8 mtb.	Linus Andersson
Storegårds 1/2 mtb.	Major Fock.

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Torrläggningsnämndens vägnar:

.....

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
~~xxxxxxxxxx~~

Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5/2 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. Agne Ihrfelt.

10.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 3 NOV 1954
III M 142 54

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län får härmed föreslå, att bilagda förordnande att handlägga syneförrättning för torrläggning av Repelångsmossen i Brissmene och Jäla socknar överföres på assistenten Jaak Lippert, Skara.

Skara den 2 november 1954.

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN

Dess delegation för inre rationalisering:

Rolf Eliasson

Sven Hallin

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 3 NOV 1954
III

11.

Till Herr Per Winggren, Angrimstorp, Brismene, för kännedom. Skara den 21 januari 1950. Enligt uppdrag

Ragnar Appelqvist

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med lantbruks nämndens delegation för inre rationalisering tisdagen den 10 januari 1950.

Närvarande: Delegationens samtliga ledamöter; nämligen; ordf. sekreteraren Elis Enderstein, godsägaren Rolf Eliasson och lantbrukaren Arvid Andersson. Dessutom närvarande voro lantbruksingenjören Sven Hallin, lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, lantbruksassistenten Gunnar Bergström och kanslibiträdet Ragnar Appelqvist. Vid handläggning av ärende 1 deltogo dessutom godsägaren Georg Ericson, stiftssekreteraren Bengt Gierup och lantbruksdirektören Torsten Adolfsson.

§ 18.

= =

§ 19.

Delegationen behandlade i efterföljande föredragningslista upptagna ärenden och fattade de beslut, som antecknats i densamma.

= =

7. Ärende:

ID 16/1950 Ansökan från Per Winggren, Angrimstorp, Brismene, om förtur vid handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen beröranden bl.a Repelångens dikningsföretag av år 1926 (förrättningsman: ing. Hallin).

Beslut:

Då ansökan avser arbeten, som av ekonomiska skäl böra utföras samtidigt med av Kungl. lantbruksstyrelsen anbefalld rensning av äldre statsunderstött torrläggningsföretag, beslöt delegationen, att förrättningen skulle erhålla förtur.

= =

Justerat den 20/1 1950
Elis Enderstein

In fidem
Erik Almlöf

Rätt utdraget intyga:

a. J.

Ragnar Appelqvist

Bil. B.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde i Brismene skola onsdagen den 10 nov. 1954 klockan 14.00, vilka denna dag avsänts till:

John S. Abrahamsson,	Ekersgärdet,	Brismene
Karl Oskar Andersson,	"	"
Bertil I. Andersson,	"	"
Karl R. Andersson,	"	"
Ture V. Andersson,	Sånnarp Dalbogården,	"
Oskar Johansson,	" "	"
Karl O. Fransson,	" "	"
Fritz Landin,	"	"
Stig Brodin,	"	"
Aron Larsson,	"	"
Karl S. Johansson,	Hällestad, Brandstorp,	Floby
A. Ivar Andersson,	Tången,	Brismene
Bror A. Andersson,	Angrimstorp Måsagården,	"
Johan Janssons dödsbo,	Storegården,	"
John S. Larsson,	Angrimstorp Nolgården,	"
Folkskollärare Georg Andersson,		Floby
Georg Larsson,	Tokarp,	Broddarp
Fr. Märta I. Johansson,	Lillegården,	Brismene
Josef Ivan Winggren,	Angrimstorp Nolgården,	"
Ordf. i "Repelångens df 1926" Per Winggren,	" "	"
Erik H. Börjesson,	Sunnagården,	Jäla
Gustav Emil Andersson,	Knapegården,	"
Sven B. Svensson,	Korsgården,	"
Sven Karlsson,	"	"

Kurt Haldor Josefsson,	Korsgården,	Jäla
Arvid Linnar Börjesson,	Storegården,	"
Ragnar Harry Westerberg,	"	"
J. Albin Andersson,	Knapegården,	"
J. E. Lennart Lindberg,	Ramsberg,	"
Erik Karlsson,	"	"
Skiftesgodemannen Elias Johansson,	Fröje,	Kinnarp
" Gunnar Karlsson,	St. Ambjörnstorp,	Jäla.

Skara den 2 nov. 1954.

I tjänsten:

J. Lippert

Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 15 mars 1956 klockan 1100 har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av Oskar Johansson, Sånnarp Dalbogården, Brismene.

Dessutom har avdrag av kungörelse sänts till:

Börje Krantz,	Knapegården,	Jäla
Harald Josefsson,	Frälsegården,	"
Vitalis Karlsson,	Sunnagården,	"
Gerhard Fransén,	"	"
Bertil Andersson,	"	"
Klas Johansson,	Skattegården,	"
Gunnar Johansson,	"	"
Gottfrid Johanssons dödsbo,	"	"
Erik Andersson,	Ekersgärdet,	Brismene
Sven Salomonsson,	Enetången,	"
Allan Andersson,	Tången,	" .

Skara den 29 febr. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert

J. Lippert.

Förrättningsman

Bil. C I

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enl. vattenlagen rörande Repelångsmossen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Repelångsmossen med angränsande odlad jord i Jäla och Brismene socknar, Vilske och Frökinds kommuner av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken inom Repelångsmossen, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Brismene skola torsdagen den 15 mars klockan 1100, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Samtliga i "Repelångens dikningsföretag av år 1926" delaktiga fastigheter samt dessutom Habblarp Sunnagården 2:2, 2:3, 2:5, 2:6, Habblarp 4:1, Jäla Knapegården 2:2, Habblarp Skattegården 1:2, 1:3, 1:4.

Skara den 21 febr. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Brismene församling den 4 mars 1956, betygas:

Hemming Andersson
Nyttokarde

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Ing. J. Lippert, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 21 febr. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert

(J. Lippert)

Förrättningsman.

Bil. C II

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enl. vattenlagen rörande Repelångsmossen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Repelångsmossen med angränsande odlad jord i Jäla och Brismene socknar, Vilske och Frökinds kommuner av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken inom Repelångsmossen, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Brismene skola torsdagen den 15 mars klockan 1100, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Samtliga i "Repelångens dikningsföretag av år 1926" delaktiga fastigheter samt dessutom Habblarp Sunnagården 2:2, 2:3, ~~2:6~~ 2:5, Habblarp 4:1, Jäla Knapegården 2:2, Habblarp Skattegården 1:2, 1:3, 1:4.

Skara den 21 febr. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Jäla församling den 26. 2. 1956, betygas:

Erik Malmensten

Erik Malmensten

tjänstgörande

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Ing. J. Lippert, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 21 febr. 1956.

I tjänsten:

(J. Lippert)

Förrättningsman.

Bil. D

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Repelångsmossen med angränsande odlad jord i Jäla och Brismene socknar, Vilske och Frökinds kommuner av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken inom Repelångsmossen, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Brismene skola **torsdagen den 15 mars 1956 klockan 11.00,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Samtliga i »Repelångens dikningsföretag av år 1926» delaktiga fastigheter samt dessutom Habblarp Sunnagården 2:2, 2:3, 2:5, 2:6, Habblarp 4:1, Jäla Knapegården 2:2, Habblarp Skattegården 1:2, 1:3, 1:4.

Skara den 21 febr. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert.
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning torsdagen den 23 febr. 1956, intygas.

Skara den 24 febr. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert

Förrättningsman.

Bil. E

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning, som avser fördjupning av en del befintliga utlopp för torrläggning av den s. k. Repelångsmossen i Brismene och Åsle socknar, Frökinds och Vilske kommuner av Skaraborgs län, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav berörande mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas

Brismene den 10 nov. 1954.

47055 Erik Bergstrand - äg. Åsle Knape g:n ar 23
Albin Andersson - -"- -"- -"- ar 22
Emil Andersson - -"- -"- -"- 20
Sven Svensson - -"- -"- Kors g:n 52
47051 Kurt Josefsson. - -"- -"- -"- 55
Gunnar Börjesson - -"- -"- Store g:n ar 31
Sven Markusson - -"- -"- Kors g:n 54
Erik Karlsson - Ramsberg 12
Emanuel Lindberg - -"- 13
Stig Brodin - Sännarp Mellang:n 27 o.
-"- Nedg:n 37.

Bestyrkes i tjänsten
J. Lippert
förrättningsman

Biträdande gode män:
Elias Johansson Gunnar Karlsson

Förestående förening bifölls till alla delar
Åsle den 14 juli 1955
Börje Ekman - äg. f. Knape g:n 22
Vitalis Karlsson - -"- Hobblarp Gunnarsg:n 26

Bertil Andersson - äg. Hobblarp Sunnag:n 23.
Erik Bagarkvarn -"- -"- -"- 23
Klas Ybbarnsson -"- -"- Skolleg:n 14
Gerhard Fransén -"- -"- Sunnag:n 25

Bestyrkes i tjänsten:
J. Lyttkens,
förrättningsman

Biträdande godemän:
Gunnar Karlsson

19.

Bilaga F I

FULLMAKT

för Ture Andersson
(namn)
Dalbogården, Brismene
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ekensgärdet m. fl. fastigheter

i Brismene och föla socknar, Fröskinds och Vilske kommuner av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning och att söka lån av statsmedel till kostnaderna för företaget av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Brismene den 15 mars 1956.

Ture Andersson

Bevittnas:

Carl Johansson
(namn)
Brismene
(adress)

Maja Johansson
(namn)
Brismene
(adress)

Lantbruksstyrelsen 3082. 51 nov. 3000. SRA 443351

Bil. F II

Fullmakt

för min broder Allan Andersson att utföra och bevaka min talan i ärende ang, torrläggning av mark tillhörande Repelångsmossen med angränsande odlad jord inom Brismene och Jäla socknar. Ombuets laga åtgärder godkännas.

Tången, Kinnarp den 12 nov. 1954.

Tvar Andersson

Bilaga F III

FULLMAKT

för Karl Andersson
(namn)
Ekensgärdet, Brismene
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ekensgärdet m. fl. fastigheter

i Brismene och föra sockuar Fröskinds och Vilske kommuner av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

och att söka lån av statsmedel till kostnaderna för företaget

Brismene den 15 mars 1956.

Erik Andersson

Bevittnas:

Tahre Abrahamsson
(namn)
Brismene
(adress)

Inga-Maj Abrahamsson
(namn)
Brismene
(adress)

Lantbruksstyrelsen 3082. 51 nov. 3000. SRA 443351

Bilaga F IV

FULLMAKT

för Folke Ingve Andersson
(namn)
Ekensgärdet, Brismene
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ekensgärdet m. fl. fastigheter

i Brismene och åla socknar Frökinds och Hilsta kommuner av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas. och att söka lån av statsmedel till kostnaderna för företaget

Brismene den 15 mars 1958

Ingve Andersson

Bevittnas:

Rune Sandström
(namn)
Box 58 Tråvad
(adress)

Inga-Britt Sandström
(namn)
Box 58 Tråvad
(adress)

Lantbruksstyrelsen 3082. 51 nov. 3000. SRA 443351

Bil. G.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Jäla socken							
Jäla Storeg:n av 3:1							
Ragnar Westerberg							
åker, torvmylla på torvjord	1	0,21		1760	1800	40	8
Jäla Storeg:n av 3:1							
Linnar Förjesson							
åker, torvmylla på torvjord	2	0,22		1760	1800	40	9
" - " -	3	0,44		1780	"	20	9
Summa		0,66					18
Jäla Korsgården 5:4							
Sven Karlsson							
åker, torvmylla på torvjord	4	0,28		1740	1800	60	17
" - " -	5	0,62		1440	"	360	223
" - " -	6	0,12		"	"	"	43
odlingsmark, - " -	7		0,01	1040	1300	260	3
Summa		1,02	0,01				286
Jäla Korsgården 5:5							
Kurt Josefsson							
åker, torvmylla på torvjord	8	0,40		1530	1800	270	108
" - " -	9	0,49		1440	"	360	176
" - " -	10	0,38		"	"	"	137
Summa		1,27					421

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Jäla Korsgården 5:2							
Sven Svensson							
åker, torvmylla på torvjord	11	0,55		1530	1800	270	149
" - " -	12	0,82		1440	"	360	295
" - " -	13	1,36		1350	"	450	612
åker, mylla på moränbotten	14	0,23		1360	1600	240	55
Summa		2,96					1111
Jäla Ramsberg 1:3							
Lennart Lindberg							
åker, torvmylla på torvjord	15	0,18		1780	1800	20	4
" - " -	16	0,47		1710	"	90	42
" - " -	17	0,70		1530	"	270	189
" - " -	18	0,32		1630	1700	70	22
Summa		1,67					257
Jäla Ramsberg 1:2							
Erik Karlsson							
åker, torvmylla på torvjord	19	0,21		1780	1800	20	4
" - " -	20	0,60		1530	"	270	162
" - " -	21	0,76		1440	"	360	274
" - " -	22	0,15		630	"	1170	176
" - " -	23	0,44		810	"	990	436
" - " -	24	0,15		1080	"	720	108
" - " -	25	0,25		990	"	810	203
" - " -	26	0,20		720	"	1080	216
Summa		2,76					1579

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Jäla Knapegården 2:4							
Emil Andersson							
åker, torvmylla på torvjord	27	0,35		1740	1800	60	21
" - " -	28	0,43		1350	"	450	194
" - " -	29	0,62		1260	"	540	335
" - " -	30	0,21		720	"	1080	227
" - " -	31	0,60		630	"	1170	702
" - " -	32	0,77		"	"	"	901
Summa		2,98					2380
Jäla Knapegården av 2:3							
Albin Andersson							
åker, torvmylla på torvjord	33	0,52		1440	1800	360	187
" - " -	34	0,53		1350	"	450	239
" - " -	35	0,20		900	"	900	180
" - " -	36	0,17		"	"	"	153
" - " -	37	0,34		630	"	1170	398
Summa		1,76					1157
Jäla Knapegården av 2:3							
Erik Börjesson							
åker, torvmylla på torvjord	38	0,44		1440	1800	360	158
" - " -	39	0,60		1260	"	540	324
" - " -	40	0,28		1170	"	630	176
" - " -	41	0,28		990	"	810	227
" - " -	42	0,41		720	"	1080	443
" - " -	43	0,36		1080	"	720	259
Summa		2,37					1587

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Habblarp Sunnagården 2:2							
Erik Börjesson							
åker, mylla på moränbotten	44	0,08		1190	1700	510	41
" torvmylla på torvjord	45	0,34		720	1800	1080	367
" - " -	46	0,26		630	"	1170	304
" - " -	47	0,22		1080	"	720	158
" - " -	48	0,11		1610	1700	90	10
" - " -	49	0,28		1190	"	510	143
Summa		1,29					1023
Jäla Knapegården 2:2							
Börje Krantz							
åker, torvmylla på torvjord	50	0,35		1440	1800	360	126
" - " -	51	0,57		1350	"	450	257
" - " -	52	0,28		1080	"	720	202
" - " -	53	0,38		990	"	810	308
" - " -	54	0,25		"	"	"	203
" - " -	55	0,15		1080	"	720	108
" - " -	56	0,18		1170	"	630	113
" - " -	57	0,05		1080	"	720	36
Summa		2,21					1353
Habblarp 4:1 (Frälseg:n)							
Harald Josefsson							
åker, torvmylla på torvjord	58	1,13		1350	1800	450	509
" - " -	59	1,11		"	"	"	500
" - " -	60	1,48		1260	"	540	799
" - " -	61	0,42		1740	"	60	25
" - " -	62	1,13		1440	"	360	407
" - " -	63	0,61		1350	"	450	275

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, torvmylla på torvjord	64	1,26		1170	1800	630	794
" , mylla på moränbotten	65	0,19		1610	1700	90	17
" , torvmylla på torvjord	66	0,32		1260	1800	540	173
" - " -	67	0,42		1530	"	270	113
" , mylla på moränbotten	68	0,17		1680	1700	20	3
" - " -	69	0,13		1660	"	40	5
" torvmylla på torvjord	70	0,22		1530	1800	270	59
Summa		8,59					3679
Habblarp Sunnagården 2:6							
Vitalis Karlsson							
åker, torvmylla på torvjord	71	0,25		1020	1700	680	170
" - " -	72	0,28		900	1800	900	252
" - " -	73	0,24		990	"	810	194
Summa		0,77					616
Habblarp Sunnagården 2:5							
Gerhard Fransén							
åker, torvmylla på torvjord	74	0,35		1020	1700	680	238
" - " -	75	0,20		900	1800	900	180
" - " -	76	0,23		810	"	990	228
Summa		0,78					646
Habblarp Sunnagården 2:3							
Bertil Andersson							
åker, torvmylla på torvjord	77	0,40		1100	1700	600	240
" mylla på moränbotten	78	0,13		1450	"	250	33
" torvmylla på torvjord	79	0,22		630	1800	1170	257

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
åker, torvmylla på torvjord	80	0,28		900	1800	900	252
" - " -	81	0,16		1280	1700	420	67
" - " -	82	0,25		"	"	"	105
Summa		1,44					954
Habblarp Skattegården 1:4							
Klas Johansson							
åker, mylla på moränbotten	83	0,04		1190	1700	510	20
" torvmylla på torvjord	84	0,27		540	1800	1260	340
" - " -	85	0,07		1440	"	360	25
" - " -	86	0,15		1100	1700	600	90
" - " -	87	0,11		"	"	"	66
Summa		0,64					541
Habblarp Skattegården 1:3							
Gunnar Johansson							
åker, mylla på moränbotten	88	0,04		850	1700	850	34
" torvmylla på torvjord	89	0,25		360	1800	1440	360
" - " -	90	0,05		1630	1700	70	4
" - " -	91	0,23		1190	"	510	117
Summa		0,57					515
Habblarp Skattegården 1:2							
Gottfrid Josefssons dödsbo							
åker, mylla på moränbotten	92	0,14		1020	1700	680	95
" torvmylla på torvjord	93	0,32		630	1800	1170	374
" mylla på moränbotten	94	0,08		940	1700	760	61
odlingsmark, - " -	95		0,11	1490	1500	10	1
Summa		0,54	0,11				531

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Brismene socken							
Ekersgärdet 1:7							
John Abrahamsson							
odl.mark, torvmylla på torvjord	96		0,29	1360	1600	240	70
" - " -	97		0,27	1540	"	60	16
åker, mylla på moränbotten	98	0,30		1280	"	320	96
" torvmylla på torvjord	99	0,36		1350	1800	450	162
" - " -	100	0,54		1620	"	180	97
" - " -	101	1,25		1610	1900	290	363
" - " -	102	0,62		1330	"	570	353
" mylla på moränbotten	103	0,15		1440	1600	160	24
" - " -	104	0,46		"	"	"	74
" torvmylla på torvjord	105	0,58		1330	1900	570	331
" - " -	106	0,53		1170	1800	630	334
" - " -	107	0,74		1080	"	720	533
" - " -	108	0,49		"	"	"	353
" mylla på moränbotten	109	0,24		1280	1600	320	77
odl.mark, - " -	110		0,29	1120	1500	380	110
" - " -	111		0,16	970	"	530	85
Summa		6,26	1,01				3078
Ekersgärdet 1:5							
Karl Oskar Andersson							
odl.mark, torvmylla på torvjord	112		0,45	1360	1600	240	108
" - " -	113	0,48		1440	"	160	77
åker, - " -	114	0,75		"	1800	360	270
" - " -	115	0,63		1080	"	720	454
" mylla på moränbotten	116	0,25		1360	1600	240	60

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, torvmylla på torvjord	117	0,26		1170	1800	630	164
" - " -	118	0,33		1530	"	270	89
" - " -	119	0,61		1170	"	630	384
" mylla på moränbotten	120	0,11		1520	1600	80	9
" - " -	121	0,15		1360	"	240	36
" torvmylla på torvjord	122	0,55		1530	1800	270	149
" - " -	123	0,43		1350	"	450	194
" - " -	124	0,64		1420	1900	480	307
" - " -	125	1,46		1520	"	380	555
" - " -	126	0,78		1330	"	570	445
" - " -	127	0,48		1420	"	480	230
" mylla på moränbotten	128	0,28		1480	1500	20	6
odl.mark, - " -	129		0,47	1420	"	80	38
åker, torvmylla på torvjord	130	1,30		1520	1900	380	494
" - " -	131	0,45		1440	1800	360	162
" mylla på moränbotten	132	0,24		1460	1500	40	10
" - " -	133	0,39		1530	1700	170	66
" - " -	134	0,17		1490	1500	10	2
Summa		10,74	0,92				4309
Ekersgärdet 1:4, 1:6							
Bertil Andersson							
odl.mark, torvmylla på torvjord	135		0,31	1200	1600	400	124
åker, - " -	136	1,11		1240	1900	660	733
" - " -	137	1,32		1520	"	380	502
" - " -	138	1,96		1330	"	570	1117
" - " -	139	0,23		"	"	"	131
" - " -	140	0,37		990	1800	810	300
" - " -	141	0,34		360	"	1440	490

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
åker, torvmylla på torvjord	142	0,29		270	1800	1530	444
" - " -	143	0,48		"	"	"	734
" - " -	144	0,59		"	"	"	903
" - " -	145	0,91		1420	1900	480	437
" - " -	146	0,26		1330	"	570	148
" mylla på moränbotten	147	0,08		1690	1700	10	1
" - " -	148	0,08		1680	"	20	2
" torvmylla på torvjord	149	0,91		1710	1900	190	173
" - " -	150	0,64		1420	"	480	307
Summa		9,57	0,31				6546
Ekersgärdet 1:3							
Karl Andersson							
åker, torvmylla på torvjord	151	0,78		360	1800	1440	1123
" - " -	152	0,27		510	1700	1190	321
" - " -	153	0,11		770	"	930	102
" mylla på moränbotten	154	0,27		1120	1600	480	130
" - " -	155	0,14		1680	1700	20	3
" torvmylla på torvjord	156	0,21		1350	1800	450	95
odl.mark,mylla på moränbotten	157		0,10	1360	1600	240	24
åker, torvmylla på torvjord	158	0,54		1170	1800	630	340
" - " -	159	0,68		1260	"	540	367
" mylla på moränbotten	160	0,56		1660	1700	40	22
" torvmylla på torvjord	161	0,34		1680	"	20	7
" - " -	162	0,50		1610	1900	290	145
" - " -	163	0,67		1710	"	190	127
" - " -	164	0,90		1520	"	380	342
Summa		5,97	0,10				3148

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sånnarp Dalbogården 1:6, 1:7							
Ture Andersson							
odl.mark, torvmylla på torvjord	165		0,20	1580	1600	20	4
åker, - " -	166	0,16		450	1800	1350	216
" - " -	167	0,37		110	"	1690	625
" - " -	339	0,14		1760	"	40	6
" - " -	340	0,24		1100	1700	600	144
" - " -	341	0,11		1530	"	170	19
" - " -	342	0,29		1260	1800	540	157
" mylla på moränbotten	343	0,07		1520	1600	80	6
" - " -	344	0,14		1610	1700	90	13
" torvmylla på torvjord	345	0,55		1620	1800	180	99
" - " -	346	0,37		1280	1700	420	155
" - " -	347	0,50		"	"	"	210
odl.mark, - " -	348		0,26	1520	1600	80	21
Summa		2,94	0,46				1675
Sånnarp Millomgården 2:2							
Karl Johansson							
åker, torvmylla på torvjord	168	0,40		1530	1800	270	108
" - " -	169	0,95		1170	"	630	599
" - " -	170	0,54		1440	"	360	194
" - " -	171	0,51		1620	"	180	92
" - " -	172	0,52		450	"	1350	702
" - " -	173	0,13		900	"	900	117
odl.mark, mylla på moränbotten	326		0,20	1120	1400	280	56
" - " -	327		0,22	980	"	420	92
" - " -	328		0,38	770	"	630	239

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
odl.mark, mylla på moränbotten	329		0,38	720	1300	580	220
" - " -	330		0,35	1360	1600	240	84
åker, - " -	331	0,36		"	1700	340	122
" torvmylla på torvjord	332	1,72		1350	1800	450	774
" mylla på moränbotten	333	0,24		1580	1600	20	5
" - " -	334	0,32		1620	1800	180	58
" - " -	335	0,15		1440	1600	160	24
" - " -	336	0,05		1590	"	10	1
" - " -	337	1,05		1610	1700	90	95
" torvmylla på torvjord	338	0,29		1620	1800	180	52
Summa		7,23	1,53				3634
Sånnarp Nolgården 3:8							
Fritz Landin							
odl.mark, torvmylla på torvjord	174		0,19	1520	1600	80	15
" - " -	175		0,17	1590	"	10	2
" - " -	176		0,57	1040	"	560	319
åker, mylla på moränbotten	177	0,37		1540	"	60	22
" torvmylla på torvjord	178	0,82		1170	1800	630	517
" - " -	179	0,41		1350	"	450	185
" - " -	180	0,05		990	"	810	41
Summa		1,65	0,93				1101
Sånnarp Millomgården 2:8							
Fritz Landin							
åker, torvmylla på torvjord	181	0,34		1080	1800	720	245
" - " -	182	0,93		1170	"	630	586
" mylla på moränbotten	183	0,30		1710	"	90	27
" torvmylla på torvjord	184	0,19		360	"	1440	274

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, torvmylla på torvjord	185	0,55		540	1800	1260	693
" mylla på moränbotten	186	0,07		1360	1700	340	24
" - " -	187	0,23		540	1800	1260	290
" - " -	188	0,28		630	"	1170	328
" - " -	189	0,04		1680	1700	20	1
odl.mark, - " -	190		0,21	770	"	930	195
" - " -	191		0,05	1610	"	90	5
" - " -	192		0,28	1660	"	40	11
åker, torvmylla på torvjord	193	0,48		570	1900	1330	638
" - " -	194	0,31		1330	"	570	177
" - " -	195	0,27		760	"	1140	308
" - " -	196	0,43		1240	"	660	284
" - " -	197	0,34		760	"	1140	388
" mylla på moränbotten	198	0,21		850	1700	850	179
" torvmylla på torvjord	199	0,64		1240	1900	660	422
" mylla på moränbotten	200	0,08		680	1500	820	66
" - " -	201	0,04		370	"	1130	45
Summa		5,73	0,54				5186
Sånnarp Nolgården 3:7							
Stig Brodin							
odl.mark,mylla på moränbotten	202		0,23	1520	1600	80	18
åker, - " -	203	0,45		1610	1700	90	41
" torvmylla på torvjord	204	1,08		1170	1800	630	680
" mylla på moränbotten	205	0,13		1360	1700	340	44
" torvmylla på torvjord	206	0,51		680	"	1020	520
" - " -	207	0,41		"	"	"	418
" - " -	208	0,36		900	1800	900	324
" - " -	209	0,35		990	"	810	284

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
åker, torvmylla på torvjord	210	0,17		1170	1800	630	107
" mylla på moränbotten	211	0,23		880	1600	720	166
" - " -	212	0,03		1360	"	240	7
" - " -	213	0,34		770	1700	930	316
" torvmylla på torvjord	214	0,73		900	1800	900	657
" - " -	215	1,69		1050	1900	850	1437
odl.mark, - " -	216		0,16	940	1700	760	122
åker, mylla på moränbotten	217	0,07		1360	"	340	24
" torvmylla på torvjord	218	0,30		1050	1900	850	255
" - " -	219	1,64		950	"	950	1558
" - " -	220	0,18		720	1800	1080	194
Summa		8,67	0,39				7172
Sånnarp Millomgården 2:7							
Stig Brodin							
åker, torvmylla på torvjord	221	0,76		1050	1900	850	646
" mylla på moränbotten	222	0,12		1190	1700	510	61
" torvmylla på torvjord	223	1,10		760	1900	1140	1254
" - " -	224	0,27		720	1800	1080	292
" - " -	225	0,60		1050	1900	850	510
Summa		2,85					2763
Angrimstorp Måsagården 1:4							
Bror Andersson							
åker, torvmylla på torvjord	226	0,87		1420	1900	480	418
" mylla på moränbotten	227	0,17		1660	1700	40	7
" torvmylla på torvjord	228	0,82		1420	1900	480	394
" - " -	229	0,83		1620	1800	180	149

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på moränbotten	230	0,11		1660	1700	40	4
" torvmylla på torvjord	231	1,12		1520	1900	380	426
" - " -	232	1,18		1610	"	290	342
" - " -	233	0,20		1740	1800	60	12
" - " -	234	0,40		850	1700	850	340
" - " -	235	0,95		"	"	"	808
" - " -	236	0,21		1630	"	70	15
" - " -	237	0,30		1740	1800	60	18
" - " -	238	0,30		1620	"	180	54
" mylla på moränbotten	239	0,08		1590	1600	10	1
" torvmylla på torvjord	240	0,65		1440	"	160	104
odl.mark,mylla på moränbotten	241		0,26	1270	1500	230	60
åker, torvmylla på torvjord	242	0,32		1190	1700	510	163
" mylla på moränbotten	243	0,20		1560	1600	40	8
" - " -	244	0,18		1270	1500	230	41
" torvmylla på torvjord	245	0,44		1630	1700	70	31
odl.mark, mylla på moränbotten	246		0,13	1590	1600	10	1
åker, - " -	247	0,11		1490	1500	10	1
" torvmylla på torvjord	248	0,39		1660	1700	40	16
" mylla på moränbotten	249	0,11		1580	1600	20	2
" torvmylla på torvjord	250	0,68		1820	1900	80	54
" - " -	251	1,01		1850	"	50	51
" - " -	252	0,53		1740	1800	60	32
" - " -	253	1,04		1800	1900	100	104
" - " -	254	0,59		1850	"	50	30
" - " -	255	0,97		1140	"	760	737
" - " -	256	0,97		860	"	1040	1009
" - " -	257	0,44		1240	"	660	290
" - " -	258	0,84		860	"	1040	874
Summa		17,01	0,39				6596

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Hallan 1:5							
Ivan Winggren							
odl.mark,mylla på moränbotten	259		0,36	1350	1500	150	54
" - " -	260		0,65	970	"	530	345
" - " -	261		0,47	1100	1700	600	282
" - " -	262		0,44	1120	1600	480	211
" - " -	263		0,18	"	1500	380	68
" - " -	264		0,25	1520	1600	80	20
åker, torvmylla på torvjord	265	0,67		1260	1800	540	362
" mylla på moränbotten	266	0,55		1760	"	40	22
" - " -	267	0,07		1490	1500	10	1
" torvmylla på torvjord	268	0,82		1800	1900	100	82
" - " -	269	0,85		1820	"	80	68
Summa		2,96	2,35				1515
Brismene Östergården 1:7							
Ivan Winggren							
åker, torvmylla på torvjord	270	0,46		1710	1800	90	41
Angrimstorp Nolgården 2:2							
Ivan Winggren							
åker, torvmylla på torvjord	360	0,78		1530	1700	170	133
" - " -	361	0,49		940	~~1700~~ 1610 x)	670	328
" - " -	362	0,89		900	~~1800~~ 1620 x)	720	641
" - " -	363	0,34		990	~~1800~~ 1740 x)	750	255
" - " -	364	0,19		1260	"	540	103
Summa		2,69					1460

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Sånnarp Nolgården 3:3							
Aron Larsson							
odl.mark, torvmylla på torvjord	271		0,24	1580	1600	20	5
åker, - " -	272	1,21		1200	"	400	484
odl.mark, mylla på moränbotten	273		0,04	1460	1500	40	2
åker, - " -	274	0,30		1270	"	230	69
odl.mark, - " -	275		0,52	1440	"	60	31
" - " -	276		0,70	970	"	530	371
" - " -	277		0,29	1200	"	300	87
" - " -	278		0,09	1270	"	230	21
" - " -	279		0,04	1490	"	10	I
" - " -	280		0,63	1200	1600	400	252
åker, torvmylla på torvjord	281	0,38		770	1700	930	353
odl.mark, mylla på moränbotten	282		0,16	1040	1600	560	90
åker, torvmylla på torvjord	283	0,50		1120	"	480	240
" mylla på moränbotten	284	0,62		1540	"	60	37
" - " -	285	0,31		1660	1700	40	12
" torvmylla på torvjord	286	1,55		1800	1900	100	155
odl.mark, mylla på moränbotten	287		0,10	1560	1600	40	4
" - " -	288		0,12	1520	"	80	10
Summa		4,87	2,93				2224
Sånnarp Dalbogården 1:5							
Aron Larsson							
åker, torvmylla på torvjord	289	0,42		1200	1600	400	168
" - " -	290	0,23		1270	1500	230	53
odl.mark, mylla på moränbotten	291		0,20	1460	"	40	8
" - " -	292		0,39	1200	"	300	117

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, torvmylla på torvjord	293	0,32		800	1600	800	256
" - " -	294	0,12		960	"	640	77
" - " -	295	0,36		1710	1900	190	68
odl.mark,mylla på moränbotten	296		0,11	1540	1600	60	7
Summa		1,45	0,70				754
Sånnarp Millomgården 2:5							
Georg Andersson o. Georg Larsson							
åker, torvmylla på torvjord	297	0,48		1120	1600	480	230
" mylla på moränbotten	298	0,05		1440	1500	60	3
" torvmylla på torvjord	299	0,34		970	"	530	180
" mylla på moränbotten	300	0,19		1440	"	60	11
" torvmylla på torvjord	301	0,58		1200	1600	400	232
" - " -	302	0,22		800	"	800	176
" - " -	303	0,20		"	"	"	160
" - " -	304	0,62		1520	1900	380	236
" mylla på moränbotten	305	0,32		1610	1700	90	29
Summa		3,00					1257
Sånnarp Dalbogården 1:8							
Sven Salomonsson							
åker, torvmylla på torvjord	306	0,44		1200	1600	400	176
" - " -	307	0,27		1120	"	480	130
" mylla på moränbotten	308	0,21		1200	1500	300	63
" - " -	309	0,30		970	"	530	159
" - " -	310	0,37		750	"	750	278
" - " -	311	0,19		1330	1400	70	13

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, torvmylla på torvjord	312	0,51		880	1600	720	367
" - " -	313	0,25		750	1500	750	188
" - " -	314	0,23		680	"	820	189
odl.mark, mylla på moränbotten	315		0,06	1420	"	80	5
" - " -	316		0,31	1280	1600	320	99
åker, torvmylla på torvjord	317	0,39		1450	1700	250	98
" - " -	318	0,02		1660	"	40	1
" - " -	319	0,50		1420	1900	480	240
" - " -	320	0,29		1610	"	290	84
" - " -	321	0,43		1530	1800	270	116
" mylla på moränbotten	322	0,15		1590	1600	10	2
" torvmylla på torvjord	323	0,31		1740	1800	60	19
" - " -	324	0,22		"	"	"	13
" mylla på moränbotten	325	0,26		1530	1700	170	44
Summa		5,34	0,37				2284
Sånnarp Dalbogården 1:3							
Karl Fransson							
åker, torvmylla på torvjord	349	0,69		1440	1800	360	248
" - " -	350	0,49		990	"	810	397
" - " -	351	0,79		1680	1700	20	16
odl.mark, torvmylla på torvjord	352		0,06	1490	1500	10	1
" - " -	353		0,30	"	"	"	3
Summa		1,97	0,36				665

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Angrimstorp Nolgården 2:3							
John Larsson							
åker, torvmylla på torvjord	354	0,73		1440	1800	360	263
" mylla på moränbotten	355	0,04		1680	1700	20	1
" torvmylla på torvjord	356	0,71		540	~~1800~~ 1760 x/	1220	866
" - " -	357	0,78		810	1800	990	772
" - " -	358	0,48		630	~~1800~~ 1710 x/	1080	518
" - " -	359	0,27		1260	1800	540	146
Summa		3,01					2566
Sånnarp No-lgården 3:6							
Ivar o. Allan Andersson							
åker, mylla på moränbotten	365	0,29		1530	1700	170	49
odl.mark. - " -	366		0,25	1350	1400	50	13
åker, torvmylla på torvjord	367	0,38		1020	~~1700~~ 1630 x/	610	232
" - " -	368	0,26		"	~~1700~~ 1630 x/	"	159
" - " -	369	0,66		1200	1600	400	264
" - " -	370	0,75		1040	"	560	420
odl.mark, mylla på moränbotten	371		0,20	1120	1400	280	56
" torvmylla på torvjord	372		0,70	910	"	490	343
" - " -	373		0,31	1120	"	280	87
Summa		2,34	1,46				~~1623~~ 628 xx/
Samfälligheten A - G							
Jäla socken							
S a m m a n d r a g							
Jäla Storegården av 3:1							
Ragnar Westerberg avd. 2	1 ab	0,21					8

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Jäla Storegården av 3:1								
Linnar Börjesson	avd. 2	2,3 ab	0,66					18
Jäla Korsgården 5:4								
Sven Karlsson	avd. 2	4-7 ab	1,02	0,01				286
Jäla Korsgården 5:5								
Kurt Josefsson	avd. 2	8-10 ab	1,27					421
Jäla Korsgården 5:2								
Sven Svensson	avd. 2	11-14 ab	2,96					1111
Jäla Ramsberg 1:3								
Lennart Lindberg	avd. 2	15-18 ab	1,67					257
Jäla Ramsberg 1:2								
Erik Karlsson	avd. 1	22-26 ab	1,19					440
	" 2	19-21 ab	1,57					1139
Jäla Knapegården 2:4								
Emil Andersson	avd. 1	30-32 ab	1,58					1830
	" 2	27-29 ab	1,40					550
Jäla Knapegården av 2:3								
Albin Andersson	avd. 1	35-37 ab	0,71					731
	" 2	33,34 ab	1,05					426

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Jäla Knapegården av 2:3							
Habblarp Sunnagården 2:2							
Erik Börjesson avd. 1	40-49 ab	2,62					2128
" 2	38,39 ab	1,04					482
Jäla Knapegården 2:2							
Börje Kranz avd. 1	50-57 ab	2,21					1353
Habblarp 4:1 (Frälsegården)							
Harald Josefsson avd. 1	58-70 ab	8,59					3679
Habblarp Sunnagården 2:6							
Vitalis Karlsson avd. 1	71-73 ab	0,77					616
Habblarp Sunnagården 2:5							
Gerhard Fransén avd. 1	74-76 ab	0,78					646
Habblarp Sunnagården 2:3							
Bertil Andersson avd. 1	77-82 ab	1,44					954
Habblarp Skattegården 1:4							
Klas Johansson avd. 1	83-87 ab	0,64					541
Habblarp Skattegården 1:3							
Gunnar Johansson avd. 1	88-91 ab	0,57					515

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Habblarp Skattegården 1:2								
Gottfrid Josefssons dödsbo								
	avd. 1	92-95 ab	0,54	0,11				531
Brismene socken								
Ekersgärdet 1:7								
John Abrahamsson	avd. 2	96-111 ab	6,26	1,01				3078
Ekersgärdet 1:5								
Karl Oskar Andersson	avd. 2	112-134 ab	10,74	0,92				4309
Ekersgärdet 1:4, 1:6								
Bertil Andersson	avd. 2	135-150 ab	9,57	0,31			6546	
		brb					559	7105
Ekersgärdet 1:3								
Karl o. Erik Andersson	avd. 2	151-164 ab	5,97	0,10				3148
Sånnarp Dalbogården 1:6, 1:7								
Ture Andersson Tyra Andersson	avd. 2	165-167 339-348 ab	2,94	0,46				1675
Sånnarp Millomgården 2:2								
Karl Johansson	avd. 2	168-173 326-338 ab	7,23	1,53				3634

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sånnarp Nolgården 3:8							
" Millomgården 2:8							
Fritz Landin avd. 2	174-201 ab	7,38	1,47			6287	
	brb					1759	8046
Sånnarp Nolgården 3:7							
" Millomgården 2:7							
Stig Brodin avd. 2	202-225 ab	11,52	0,39				9935
Angrimstorp Måsagården 1:4							
Bror Andersson avd. 2	226-254 ab	13,79	0,39				3686
Hallan 1:5							
Brismene Östergården 1:7							
Angrimstorp Nolgården 2:2							
Ivan Winggren avd. 2	259-270 360-364 ab	6,11	2,35				3016
Sånnarp Nolgården 3:3							
" Dalbogården 1:5							
Aron Larsson avd. 2	271-296	6,32	3,63			2978	
	brb					870	3848
Sånnarp Millomgården 2:5							
Georg Andersson och Georg Larsson avd. 2	297-305 ab	3,00				1257	
	brb					575	1832

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sånnarp Dalbogården 1:8							
Sven Salomonsson avd. 2	306-325 ab	5,34	0,37				2284
Sånnarp Dalbogården 1:3							
Karl Fransson avd. 2	349-353 ab	1,97	0,36				665
Angrimstorp Nolgården 2:3							
John Larsson avd. 2	ab 354-359	3,01					2566
Sånnarp Nolgården 3:6							
Ivar o. Allan Andersson avd. 2	ab 365-373	2,34	1,46				628
Summa		137,98	14,87				78117
Samfälligheten E.							
Brismene socken							
Angrimstorp Måsagården 1:4							
Bror Andersson	ab 255-258	3,22					2910
S l u t s a m m a n d r a g.							
Samfälligheten A - G		137,98	14,87				78117
" E		3,22					2910
Summa		141,20	14,87				81027

x/ Markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning.

xx/ Båtnadsminskning på grund av avdragsdike.

ab = alstringsbåtnad

brb= brukningsbåtnad.

Brismene den 15 mars 1956.

I tjänsten:

J. Lippert

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Elias Johansson Gunnar Karlsson

Bil. H.

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	L ä g e	Avlopps-längd m	Brukningsbåtnad pr m kap.efter 4 procent	Summa pr avlopps-sträcka	Summa
			K r o n o r		
Samfälligheten A - G.					
Ekersgärdet 1:6					
Bertil Andersson	111+80-gräns	86	6:50	559:--	559:--
Sånnarp Millomg:n 2:8					
Fritz Landin	105-105+72	72	5:50	396:--	
	105+72-106+12	40	9:60	384:--	
	106+16-107+57	141	2:--	282:--	
	105+57-krök	78	3:70	289:--	
	krök-tvärdike	34	5:70	194:--	
	tvärd.-137+3	126	1:70	214:--	1759:--
Sånnarp Nolg:n 3:3					
" Dalbog:n 1:5					
Aron Larsson	80-81+46	146	4:60	672:--	
	81+46-81+79	33	6:--	198:--	870:--
Sånnarp Millomg:n 2:5					
Georg Andersson o. Georg Larsson	81+79-82+50	81	7:10	575:--	575:--
	Samfälligheten A - G summa kronor				3763:--

Brismene den 15 mars 1956.

I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Elias Johansson Gunnar Karlsson

Bil. I.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Samfälligheten A - G.							
Diket A - B.							
Jäla Ramsberg 1:2							
Erik Karlsson							
1+12-4+25				530	18	95:40	
12+16-13+2				240	18	43:20	139
			Diket A - B summa kronor				139
Diket B - C.							
Jäla Knapegården 2:4							
Emil Andersson							
10-12+16				520	18	93:60	94
Jäla Ramsberg 1:3							
Lennart Lindberg							
13+2-13+94				240	18	43:20	43
Jäla Korsgården 5:2							
Sven Svensson							
13+94-15+20				320	18	57:60	58
Jäla Korsgården 5:5							
Kurt Josefsson							
15+20-15+85				180	18	32:40	32
Jäla Korsgården 5:4							
Sven Karlsson							
15+85-16+50				180	18	32:40	
16+50-16+70				20	13	2:60	35

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Ekersgärdet 1:7							
John Abrahamsson							
16+70-17+84				330	18	59:40	59
Ekersgärdet 1:5							
Karl Oskar Andersson							
17+89-18+85				240	19	45:60	46
			Diket B - C	summa		kronor	367
Diket C - D.							
Ekersgärdet 1:5							
Karl Oskar Andersson							
18+85-18+95				30	19	5:70	6
Ekersgärdet 1:4							
Bertil Andersson							
18+95-20+11				280	19	53:20	53
			Diket C - D	summa		kronor	59
Diket D - E - F.							
Ekersgärdet 1:6							
Bertil Andersson							
45-45+94				160	19	30:40	30
Ekersgärdet 1:3							
Karl Andersson o. Erik Andersson							
45+94-47+96				430	19	81:70	82

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Angrimstorp Måsagården 1:4							
Bror Andersson							
47+96-49+65				370	19	70:30	
49+65-50+17				110	17	18:70	
50+17-51+5				190	18	34:20	
51+5-51+40				80	16	12:80	
51+50-53+66				920	19	174:80	311
Hallan 1:5							
Ivan Winggren							
53+70-54+80				410	18	73:80	74
			Diket D - E - F summa kr				497
Diket F - G .							
Hallan 1:5							
Ivan Winggren							
54+80-55+95				430	16	68:80	
55+95-56+15				40	19	7:60	76
Sånnarp Nolgården 3:3							
Aron Larsson							
56+26-57+82				500	19	95:--	95
Sånnarp Dalbogården 1:5							
Aron Larsson							
57+82-58+26				80	19	15:20	15
Sånnarp Millomgården 2:5							
Georg Andersson och							
Georg Larsson							
58+26-58+99				150	19	28:50	29

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Sånnarp Dalbogården 1:8							
Sven Salomonsson							
58+99-60+2				210	19	39:90	
60+2-60+75				160	17	27:20	
60+75-61+37				170	16	27:20	94
Sånnarp Millomgården 2:2							
Karl Johansson							
61+37-62+75				480	16	76:80	
62+75-62+95				80	17	13:60	90
Sånnarp Dalbogården 1:6, 1:7							
Ture Andersson Tyra Andersson							
62+95-63+50				200	17	34:--	34
			Diket F - G summa kronor				433
Diket B - Ba .							
Jäla Knapegården av 2:3							
Erik Börjesson							
140+34-140+68	40	8	3:20	110	18	19:80	23
Jäla Knapegården 2:2							
Börje Krantz							
140+68-140+98	50	10	5:--	100	18	18:--	23
Habblarp 4:1 (Frälseg:n)							
Harald Josefsson							
140+98-141+82	140	14	19:60	340	18	61:20	
141+82-142+40	100	16	16:--	250	17	42:50	139

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Habblarp Sunnagården 2:3							
Bertil Andersson							
143+90-144+25				150	18	27:--	27
Habblarp Sunnagården 2:2							
Erik Börjesson							
144+25-144+68	70	6	4:20	180	18	32:40	37
Habblarp Skatteg:n 1:4							
Klas Johansson							
144+68-144+90	30	5	1:50	100	18	18:--	20
Habblarp Skattegården 1:3							
Gunnar Johansson							
144+90-145+11	20	4	0:80	100	18	18:--	19
			Diket B - Ba summa kronor				288
Diket C - Ca.							
Ekersgärdet 1:5							
Karl Oskar Andersson							
85-86+35				220	19	41:80	42
Ekersgärdet 1:7							
John Abrahamsson							
86+35-87+71				250	18	45:--	45
Sånnarp Nolgården 3:3							
Aron Larsson							
87+76-89+67				600	16	96:--	96
Sånnarp Dalbogården 1:5							
Aron Larsson							
89+67-90+10				120	16	19:20	19

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Sånnarp Millomgården 2:5							
Georg Andersson och Georg Larsson							
90+10-90+82				180	16	28:80	29
Sånnarp Dalbog:n 1:8							
Sven Salomonsson							
90+82-91+90				280	16	44:80	45
Sånnarp Dalbog:n 1:6, 1:7							
Ture Andersson Tyra Andersson							
93+40-94+70				340	18	61:20	61
			Diket C - Ca summa kronor				337
Diket Cb - Cc .							
Angrimstorp Nolgården 2:2							
Ivan Winggren							
98+28-99+38				120	16	19:20	19
			Diket Cb - Cc summa kronor				19
Diket D - Da - Db - Dc - Dd - De .							
Ekersgärdet 1:6							
Bertil Andersson							
25-28+22				800	19	152:--	152
Ekersgärdet 1:3							
Karl Andersson							
28+22-30+5				880	18	158:40	158

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Angrimstorp Måsagården 1:4							
Bror Andersson							
30+5-30+25				80	I9	15:20	15
Sånnarp Nolgården 3:7							
Stig Brodin							
30+25-31+50				540	16	86:40	
32+30-32+82				220	17	37:40	
32+82-35+42				960	18	172:80	297
	Diket D-Da-Db-Dc-De			summa kronor			622
Diket Db - Dh - Di .							
Sånnarp Millomgården 2:8							
Fritz Landin							
40-41+24	80	11	8:80	370	18	66:60	75
	Diket Db - Dh - Di			summa kronor			75
Diket Dc - Dl - Dm .							
Sånnarp Nolgården 3:7							
Stig Brodin							
130-131+20	140	I0	14:--	370	18	66:60	
131+20-132+80	220	8	17:60	510	17	86:70	
132+80-133+77	150	I0	15:--	300	18	54:--	254
Sånnarp Millomgården 2:7							
Stig Brodin							
133+77-135+25	220	9	19:80	500	19	95:--	115
	Diket Dc-Dl-Dm			summa kronor			369

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Diket Dl - Dn .							
Sånnarp Nolgården 3:7							
Stig Brodin							
150-150+10	20	9	1:80	40	17	6:80	9
Diket Dl - Dn summa kronor							9
Diket F - Fa - Fb .							
Sånnarp Nolgården 3:3							
Aron Larsson							
75+10-77+5				640	16	102:40	
77+5-77+80				250	15	37:50	140
Diket F - Fa - Fb summa kronor							140
Samfälligheten E .							
Diket E - Ea .							
Angrimstorp Måsagården 1:4							
Bror Andersson							
115-115+35	30	17	5:10	90	16	14:40	
115+35-115+70	60	11	6:60	140	19	26:60	
115+70-117+70	230	10	23:--	600	19	114:--	190
Diket E - Ea summa kronor							190
S a m m a n d r a g .							
Samfälligheten A - G .							
Diket A - B							139
" B - C							367
" C - D							59
" D - E - F							497
" F - G							433

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Diket B - Ba							288
" C - Ca							337
" Cb - Cc							19
" D-Da-Db-Dc-Dd-De							622
" Db - Dh - Di							75
" Dc - Dl - Dm							369
" Dl - Dn							9
" F - Fa - Fb							140
				Summa			3354
Samfälligheten E.							
Diket E - Ea							190
Slutsammandrag.							
Samfälligheten A - G							3354
" E							190
				Summa			3544

Brismene den 15 mars 1956.

I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Elias Johansson

Gunnar Karlsson

Bil. A I

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kostnadsförslag för broar				
		Samfälligheten A - G				
		Diket A - B - C - D - E - F - G				
		Rörbro typ B				
1+33-1+37	4	b = 3,6 m, l = 4,0 m, d= 1,50 m				
		Armerade falsrör med frakt m	4	147:90	591:60	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande "	4	50:--	200:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna st	2	45:--	90:--	
		Diverse kostnader			8:40	890:--
					Summa kr	890:--
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av 2 år					$\frac{111:34}{2}$ =	55:67
" " " bliv. rörbro " " " " 30 "					$\frac{890:--}{30}$ =	29:67
Således årlig förbättring kr 26:--, kap. efter 5 %					$\frac{26:- \times 100}{5}$ =	520:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				520:--
		och företaget		"		370:--
		Rörbro typ B				
4+16-4+20	4	b=3,6 m, l=4,0 m, d=1,50 m				
		enl. föregående beräkning				890:--
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av 1 år					$\frac{60:17}{1}$ =	60:17
" " " bliv. rörbro " " " " 30 "					$\frac{890:--}{30}$ =	29:67
Således årlig förbättring kr 30:50, kap. efter 5 %					$\frac{30:50 \times 100}{5}$ =	610:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				610:--
		och företaget		"		280:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbro typ B				
11+28-11+32	4	b=3,6 m, l=5,0 m, d=1,50 m				
		Armerade falsrör med frakt m	5	147:90	739:50	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	5	50:--	250:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna st	2	45:--	90:--	
		Trärust: Virket av bef. träbro användes m	5	5:--	25:--	
		Diverse kostnader			5:50	1110:--
					Summa kr	1110:--
Årlig kostnad	för nuv. träbro vid en livslängd av 1 år			$\frac{73:--}{1}$	=	73:--
" "	" bliv. rörbro " " " " 30 "			$\frac{1110:--}{30}$	=	37:--
Således årlig	förbättring kr 36:-- kap. efter 5 %			$\frac{36:-- \times 100}{5}$	=	720:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				720:--
		och företaget		"		390:--
		Rörbro typ B				
12+55-12+59	4	b=3,6 m, l=5,00 m d=1,50 m				
		armerade falsrör med frakt m	5	147:90	739:50	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	5	50:--	250:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna st	2	45:--	90:--	
		Grusning under rören, på berg m	5	3:--	15:--	
		Diverse kostnader			5:50	1100:--
					Summa kr	1100:--
Årlig kostnad	för nuv. bro vid en livslängd av 1 år			$\frac{69:67}{1}$	=	69:67
" "	" bliv. rörbro - " - 30 "			$\frac{1100:--}{30}$	=	36:67
Således årlig	förbättring kr 33:--, kap. efter 5 %			$\frac{33:-- \times 100}{5}$	=	660:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				660:--
		och företaget		"		440:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbro typ B					
13+16-13+20	4	b=3,6 m, l=6,00 m, d=1,50 m					
		Armerade falsrör med frakt	m	6	147:90	887:40	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande		6	50:--	300:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna	st	2	45:--	90:--	
		Grusning under rören, på berg	m	6	3:--	18:--	
		Diverse kostnader				4:60	1300:--
						Summa kr	1300:--
Årlig kostnad för nuv. bro vid en livslängd av 2 år					$\frac{160:66}{2}$	=	80:33
" " " bliv. rörbro " " " " 30 "					$\frac{1300:--}{30}$	=	43:33
Således årlig förbättring kr 37:--, kap. efter 5 %					$\frac{37:- \times 100}{5}$	=	740:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor					740:--
		och företaget			"		560:--
		Rörbro typ B					
14+36-14+40	4	b=3,6 m, l=5,00 m, d=1,50 m					
		Armerade falsrör med frakt	m	5	147:90	739:50	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	"	5	50:--	250:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna	st	2	45:--	90:--	
		Diverse kostnader				0:50	1080:--
						Summa kr	1080
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av 1 år					$\frac{71:--}{1}$	=	71:--
" " " bliv. rörbro " " " " 30 "					$\frac{1080:--}{30}$	=	36:--
Således årlig förbättring kr 35:--; kap. efter 5 %					$\frac{35:- \times 100}{5}$	=	700:--
		Brukarna av bron skall således betala kronor					700:--
		och företaget			"		380:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbro typ B				
15+32-15+36	4	b=3,6 m, l=5,00 m, d=1,50 m				
		Armerade falsrör med frakt m	5	147:90	739:50	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	5	50:--	250:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna st	2	45:--	90:--	
		Grusning under rören, på berg m	5	3:--	15:--	
		Diverse kostnader			5:50	1100:--
					Summa kr	1100:--
Årlig kostnad	för nuv. bro vid en livslängd av 1 år			$\frac{69:67}{1}$	=	69:67
" "	" bliv. rörbro - " - 30 "			$\frac{1100:--}{30}$	=	36:67
Således årlig	förbättring kr33:--; kap. efter 5 %			$\frac{33:- \times 100}{5}$	=	660:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				660:--
		och företaget		"		440:--
		Rörbro typ B				
17+85-17+89	4	b=3,6 m, l=5,00 m, d=1,50 m				
		enl. föregående beräkning				1100:--
Årlig kostnad	för nuv. träbro vid en livslängd av 3 år			$\frac{200:01}{3}$	=	66:67
" "	" bliv. rörbro - " - 30 "			$\frac{1100:--}{30}$	=	36:67
Således årlig	förbättring kr 30:-; kap. efter 5 %			$\frac{30:- \times 100}{5}$	=	600:--
		Brukarna av bron skall således betala kronor				600:--
		och företaget		"		500:--
		Rörbro typ B				
51+6-51+10	4	b=3,6 m, l=6,00 m, d=0,80 m				
		Armerade falsrör med frakt m	6	52:50	315:--	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	6	15:--	90:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna st	2	40:--	80:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trärust: Virket av bef. träbro användes	st 6	4:--	24:--	
		Diverse omkostnader			1:--	510:--
					Summa kr	510:--
Årlig kostnad för		nuv. träbro vid en livslängd av	3 år	91:50 / 3	=	30:50
- " -		bliv. rörbro - " -	30 "	510:-- / 30	=	17:--
Således årlig förbättring kr 13:50; kap. efter 5 %				13:50 x 100 / 5	=	270:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				270:--
		och företaget		"		240:--
		Rörbro typ B				
53+67-53+71	4	b=3,6 m, l=6,00 m, d=0,80 m				
		Armerade falsrör med frakt	m 6	52:50	315:--	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	" 6	15:--	90:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna	st 2	40:--	80:--	
		Diverse kostnader			5:--	490:--
					Summa kr	490:--
Årlig kostnad för		nuv. träbro vid en livslängd av	1 år	30:83 / 1	=	30:83
- " -		bliv. rörbro - " -	30 "	490:-- / 30	=	16:33
Således årlig förbättring kr 14:50; kap. efter 5 %				14:50 x 100 / 5	=	290:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				290:--
		och företaget		"		200:--
		Rörbro typ B				
56+22-56+26	4	b=3,6 m, l=6,0 m, d=0,70 m				
		Armerade falsrör med frakt	m 6	43:25	259:50	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	" 6	15:--	90:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna	st 2	40:--	80:--	
		Diverse kostnader			0:50	430:--
					Summa kr	430:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Årlig kostnad för		nuv. bro vid en livslängd av 2 år		52:66 / 2	=	26:33
- " -		bliv. rörbro - " - 30 "		430:-- / 30	=	14:33
Således årlig förbättring av kr 12:--; kap. efter 5 %				12:- x 100 / 5	=	240:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				240:--
		och företaget		"		190:--
		Rörbro typ B				
60+2-60+6	4	b=3,6 m, l=6,00 m, d=0,70 m				
		Armerade falsrör med frakt m	6	43:25	259:50	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande "	6	12:--	72:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna st	2	40:--	80:--	
		Trärust: Virket av bef. träbro användes m	6	3:50	21:--	
		Diverse kostnader			7:50	440:--
					Summa kr	440:--
Årlig kostnad för		nuv. bro vid en livslängd av 2 år		53:34 / 2	=	26:67
- " -		bliv. rörbro - " - 30 "		440:-- / 30	=	14:67
Således årlig förbättring kr 12:-; kap. efter 5 %				12:- x 100 / 5	=	240:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				240:--
		och företaget		"		200:--
		Diket B - Ba				
		Rörbro typ B				
140+35-140+39	4	b=3,6 m, l=6,0 m, d=0,40 m				
		Vägrör med frakt m	6	15:10	90:60	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande "	6	6:--	36:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna st	2	25:--	50:--	
		Diverse kostnader			3:40	180:--
					Summa kr	180:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Årlig kostnad för nuv. rörbro vid en livslängd av 26 år					156:--/26	=	6:--
" " " bliv. " - " - " 30 "					180:--/30	=	6:--
Således ingen förbättring, varför företaget skall betala kronor							180:--
		Rörbro typ B					
140+71-140+75	4	b=3,6 m, l=6,00 m, d=0,40 m					
		Vägrör med frakt	m	6	15:10	90:60	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	"	6	8:--	48:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna	st	2	25:--	50:--	
		Diverse kostnader				1:40	190:--
						Summa kr	190:--
Årlig kostnad för nuv. stenbro vid en livslängd av 28 år					178:--/28	=	6:36
- " - bliv. rörbro - " - 30 "					190:--/30	=	6:33
Således obetydlig förbättring, varför företaget skall betala kronor							190:--
		Rörbro typ B					
141+78-141+82	4	b=3,6 m, l=6,00 m, d=0,40 m					
		Vägrör med frakt	m	6	15:10	90:60	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	"	6	6:--	36:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna	st	2	25:--	50:--	
		Grusning under rören, på berg	m	6	2:--	12:--	
		Diverse kostnader				1:40	190:--
						Summa kr	190:--
Årlig kostnad för nuv. rörbro vid en livslängd av 26 år					165:--/26	=	6:35
- " - bliv. - " - 30 "					190:--/30	=	6:33
Således obetydlig förbättring, varför företaget skall betala kronor							190:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbro typ B					
144+7-144+11	4	b=3,6 m, l=6,00 m, d=0,30 m					
		Vägrör med frakt	m	6	8:65	51:90	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	"	6	5:--	30:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna	st	2	20:--	40:--	
		Diverse kostnader				8:10	130:--
						Summa kr	130:--
Årlig kostnad för nuv. rörbro vid en livslängd av 26 år						$\frac{113:--}{26}$ =	4:35
- " - bliv. - " -				30	"	$\frac{130:--}{30}$ =	4:33
Således obetydlig förbättring, varför företaget skall betala kronor							130:--
		Rörbro typ B					
144+37-144+41	4	b=3,6 m, l=6,00 m, d=0,30 m					
		enl. föregående beräkning					130:--
		Företaget skall enl. föregående beräkning betala kronor					130:--
		Rörbro typ B					
144+80-144+84	4	b=3,6 m, l=7,0 m, d=0,30 m					
		Vägrör med frakt	m	7	8:65	60:55	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	"	7	6:--	42:--	
		Sten o. torvsättning vid broöppningarna	st	2	20:--	40:--	
		Diverse kostnader				7:45	150:--
						Summa kr	150:--
Årlig kostnad för nuv. rörbro vid en livslängd av 26 år						$\frac{130:--}{26}$ =	5:--
- " - bliv. - " -				30	"	$\frac{150:--}{30}$ =	5:--
Således ingen förbättring, varför företaget skall betala kronor							150:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket C - Ca - Cb - Cc				
85+1-85+5	4	b=3,6 m, l=6,00, d=0,45 m				
		Vägrör med frakt m	6	18:35	110:10	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande "	6	5:--	30:--	
		Sten o. torvsättning vid broöppningarna st	2	20:--	40:--	
		Trärust: Virket av bef. träbro användes m	6	2:50	15:--	
		Diverse kostnader			4:90	200:--
					Summa kr	200:--
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av 5 år				$\frac{55:85}{5}$	=	11:17
- " - bliv. rörbro - " - 30 "				$\frac{200:--}{30}$	=	6:67
Således årlig förbättring kr 4:50; kap. efter 5 %				$\frac{4:50 \times 100}{5}$	=	90:--
		Bru-karen av bron skall således betala kronor				90:--
		och företaget		"		110:--
		Rörbro typ B				
87+72-87+76	4	b=3,6 m, l=7,00 m, d=0,40 m				
		Vägrör med frakt m	7	15:10	105:70	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande "	7	8:--	56:--	
		Sten o. torvsättning vid broöppningarna st	2	25:--	50:--	
		Diverse kostnader			8:30	220:--
					Summa kr	220:--
Årlig kostnad för nuv. bro vid en livslängd av 3 år				$\frac{39:99}{3}$	=	13:33
- " - bliv. rörbro - " - 30 "				$\frac{220:--}{30}$	=	7:33
Således årlig förbättring kr 6:--; kap. efter 5 %				$\frac{6:- \times 100}{5}$	=	120:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				120:--
		och företaget		"		100:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbro typ B					
98+67-98+71	4	b=3,6 m, l=6,00 m, d=0,40 m					
		Vägrör med frakt	m	6	15:10	90:60	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	"	6	5:--	30:--	
		Sten o. torvsättning vid broöppningarna	st	2	25:--	50:--	
		Trärust: Virket av bef. träbro användes	m	6	2:50	15:--	
		Diverse kostnader				4:40	190:--
						Summa kr	190:--
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av				1 år	$\frac{12:33}{1}$	=	12:33
- " - bliv. rörbro - " -				30 "	$\frac{190:--}{30}$	=	6:33
Således årlig förbättring kr 6:--; kap. efter 5 %					$\frac{6:- \times 100}{5}$	=	120:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor					120:--
		och företaget			"		70:--
		Diket D - Da - Db - Dc - Dd - De					
		Rörbro typ B					
27+21-27+25	4	b=3,6 m, l=6,0 m, d=0,60 m					
		Armerade falsrör med frakt	m	6	34:80	208:80	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	"	6	10:--	60:--	
		Sten o. torvsättning vid broöppningarna	st	2	38:--	76:--	
		Trärust: Virket av bef. träbro användes	m	6	3:--	18:--	
		Diverse kostnader				7:20	370:--
						Summa kr	370:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av 1 år				25:33 / 1	=	25:33
- " - bliv. rörbro - " - 30 "				370:-- / 30	=	12:33
Således årlig förbättring kr 13:--, kap. efter 5 %				13:- x 100 / 5	=	260:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				260:--
		och företaget		"		110:--
		Rörbro typ B				
29-29+5	5	b=4,0 m, l=7,00 m, d=0,60 m				
		Armerade falsrör med frakt	m 7	34;80	243:60	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	" 7	12:--	84:--	
		Sten o. torvsättning vid broöppningarna	st 2	38:--	76:--	
		Diverse kostnader			6:40	410:--
					Summa kr	410:--
Årlig kostnad för nuv. bro vid en livslängd av 2 år				45:34 / 2	=	22:67
- " - bliv. rörbro - " - 30 "				410:-- / 30	=	13:67
Således årlig förbättring kr 9:--; kap. efter 5 %				9:- x 100 / 5	=	180:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				180:--
		och företaget		"		230:--
		Diket Db - Dh - Di				
		Rörbro typ B				
41+23-41+27	4	b=3,6 m, l=6,00 m, d=0,40 m				
		Vägrör med frakt	m 6	15:10	90:60	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	" 6	5:--	30:--	
		Sten o. torvsättning vid broöppningarna	st 2	25:--	50:--	
		Trärust: Virket av bef. träbro användes	m 6	2:50	15:--	
		Diverse kostnader			4:40	190:--
					Summa kr	190:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av			1 år	11:33 / 1	=	11:33
- " - bliv. rörbro - " -			30 "	190:-- / 30	=	6:33
Således årlig förbättring 5:--; kap. efter 5 %				5:- x 100 / 5	=	100:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				100:--
		och företaget		"		90:--
		Diket F - Fa - Fb				
		Rörbro typ B				
75+6-75+10	4	b=3,6 m, l=7,00 m, d=0,225 m				
		Vägrör med frakt	m	7	6:40	44:80	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	"	7	4:--	28:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna	st	2	20:--	40:--	
		Diverse kostnader				7:20	120:--
						Summa kr	120:--
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av			1 år	7:25 / 1	=	7:25
- " - bliv. rörbro - " -			30 "	120:-- / 30	=	4:--
Således årlig förbättring kr 3:25; kap. efter 5 %				3:25 x 100 / 5	=	65:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				65:--
		och företaget				55:--
		Rörbro typ B				
77+80-77+84	4	b=3,6 m, l=7,00 m, d=0,225 m				
		Vägrör med frakt	m	7	6:40	44:80	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	"	7	5:--	35:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna	st	2	20:--	40:--	
		Diverse kostnader				10:20	130:--
						Summa kr	130:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Årlig kostnad för nuv. bro vid en livslängd av 3 år			22:74 / 3		=	7:58
- " - bliv. rörbro - " - 30 "			130:-- / 30		=	4:33
Således årlig förbättring kr 3:25; kap. efter 5 %			3:25 x 100 / 5		=	65:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				65:--
		och företaget		"		65:--
		Diket Dc - D1 - Dm				
		Rörbro typ B				
132+4-132+8	4	b=3,6 m, l=6,00, d=0,30 m				
		Vägrör med frakt	m	6	8:65	51:90	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	"	6	5:--	30:--	
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna	st	2	20:--	40:--	
		Diverse kostnader				8:10	130:--
						Summa kr	130:--
Årlig kostnad för nuv. bro vid en livslängd av 1 år			8:83 / 1		=	8:83
- " - bliv. rörbro - " - 30 "			130:-- / 30		=	4:33
Således årlig förbättring kr 4:50; kap. efter 5 %			4:50 x 100 / 5		=	90:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				90:--
		och företaget		"		40:--
		Samfälligheten E				
		Diket E - Ea				
		Rörbro typ B				
115+51-115+55	4	b=3,6 m, l=6,00 m, d=0,80 m				
		Armerade falsrör med frakt	m	6	52:50	315:--	
		Grävn., läggn. o. körbanans iordningsställande	"	6	20:--	120:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sten o. grästorvsättning vid broöppningarna st	2	40:--	80:--	
		Diverse kostnader			5:--	520:--
					Summa kr	520:--
Årlig kostnad för		nuv. bro vid en livslängd av 1 år		$\frac{31:33}{1}$	=	31:33
- " -		bliv. rörbro - " - 30 "		$\frac{520:--}{30}$	=	17:33
Således årlig förbättring kr 14:--; kap. efter 5 %				$\frac{14:- \times 100}{5}$	=	280:--
		Brukaren av bron skall således betala kronor				280:--
		och företaget		"		240:--

Brismene den 15 mars 1956.

I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsman

Bil. K II

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A - G.				
		Diket A - B.				
0-1+7		Rensning och rätning av kanalfåra m	107	1:--	107:--	
1+7-3+50	243	Grävning av torvjord m^3	80	1:60	128:--	
		" " mjälig sand o.grus med något sten "	5	5:--	25:--	
1+7-1+11	4	Sprängning av berg m	4	25:--	100:--	
3+50-6+83	333	Grävning av torvjord m^3	125	1:60	200:--	
		" " mjälig sand o.grus med sten "	40	6:--	240:--	
5+66-5+90	24	Sprängning av berg m	24	25:--	600:--	
1+33-1+37	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enligt kostnadsförslag för broar kr 890:--, varav bekostas av företaget st	1	370:-	370:--	
4+16-4+20	4	Röbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 890:--, varav bekostas av företaget st	1	280:-	280:--	
		Jordersättning			139:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 %			301:--	2490:--
		Diket B - C				
6+83-18+85	1202	Grävning av torvjord m^3	1120	1:60	1792:--	
		" " mjälig sand o.grus med något sten "	155	5:--	775:--	
12+50-12+60	10					
12+88-13+36	48					
14+48-14+53	5	Sprängning av berg m^2	180	25:--	4500:--	
15+8-15+62	54					
17+47-17+88	41					
11+28-11+32	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 1110:--, varav bekostas av företaget st	1	390:--	390:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
12+55-12+59	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 1100:--, varav bekostas av företaget	st	1	440:-	440:--	
13+16-13+20	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 1300:--, varav bekostas av företaget	"	1	560:-	560:--	
14+36-14+40	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 1080:--, varav bekostas av företaget	"	1	380:-	380:--	
15+32-15+36	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 1100:--, varav bekostas av företaget	"	1	440:-	440:--	
17+85-17+89	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 1100:--, varav bekostas av företaget	"	1	500:-	500:--	
		Jordersättning				367:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 %				1466:--	11610
		<u>Diket C - D</u>					
18+85-20+11	126	Grävning av torvjord	m^3	130	1:60	208:--	
		Jordersättning				59:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 %				33:--	300
		<u>Diket D - E - F</u>					
45-51	600	Grävning av torvjord	m^3	465	1:60	744:--	
		" " mjälig sand o.grus	"	10	4:--	40:--	
		" " bottenmorän	"	25	8:--	200:--	
51-54+83	383	" " torvjord	"	635	1:60	1016:--	
		" " mjälig sand m. ngt sten	"	210	4:50	945:--	
51+6-51+10	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 510:--, varav bekostas av företaget	st	1	240:-	240:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
53+67-53+71	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 490:--, varav bekostas av företag	st	1	200:-	200:--	
		Jordersättning				497:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 %				508:--	4390
		Diket F - G					
54+83-64	917	Grävning av torvjord	m^3	840	1:60	1344:--	
		" " mjälig sand o.grus med något sten	"	310	5:--	1550:--	
		" " bottenmorän	"	170	8:--	1360:--	
55+12-55+90 56+36-56+42 56+46-56+54		Sprängning av berg	m	92	25:-	2300:--	
56+22-56+26	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 430:--, varav bekostas av företaget	st	1	190:-	190:--	
60+2-60+6	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 440:--, varav bekostas av företaget	"	1	200:-	200:--	
		Jordersättning				433:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 %				1043:--	8420
		Diket B - Ba					
140-145+11	511	Grävning av torvjord	m^3	920	1:60	1472:--	
		" " mjälig sand o.grus	"	115	4:50	517:50	
		" " - " - med något sten	"	75	5:--	375:--	
		" " mjälig sand o.grus med sten	"	60	6:--	360:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
140+53-140+57 140+81-140+85 141+66-141+68 141+76-141+80 141+84-142+8 144+99-145+11		Sprängning av berg	m	50	25:-	1250:--	
140+35-140+39	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 180:--, som bekostas av företaget	st	1	180:-	180:--	
140+71-140+75 141+78-141+82	4 4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 190:--, som bekostas av företaget	"	2	190:-	380:--	
x) 144+80-144+84	4	x) Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 150:--, som bekostas av företaget	"	1	150:-	150:--	
		Jordersättning				288:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 procent				737:50	5970
		Diket C - Ca					
85-95+76	1076	Grävning av torvjord	m^3	780	1:60	1248:--	
		" " mjälig sand o.grus	"	170	4:50	765:--	
		" " - " - med något sten	"	265	5:--	1325:--	
85+1-85+5	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 200:--, varav bekostas av företaget	st	1	110:-	110:--	
87+72-87+76	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 220:--, varav bekostas av företaget	"	1	100:-	100:--	
		Jordersättning				337:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 %				535:--	4420
x) 144+7-144+11 144+37-144+41	4 4	x) Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 130:--, som bekostas av företaget	st	2	130:-	260:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket Ca - Cb					
95a+76-98a+11	235	250 mm:s rör med frakt	m	235	4:20	987:--	
95a+76-96a+60 96a+70-97a+15	129	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	129	2:20	283:80	
96a+60-96a+70	10	- " -	"	10	3:--	30:--	
97a+15-98a+11	96	- " -	"	96	2:85	273:60	
		Träunderlag för rören	"	225	1:--	225:--	
95a+76		Täckdikesöga typ T 3	st	1	60:-	60:--	
97a+15,98a+11		Brunn typ B-1; d=0,60 m på rustbädd av 2" plank	"	2	100:-	200:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 procent				310:60	2370
		Diket Cb - Cc					
98+28-99+38	110	Grävning av torvjord	m	110	2:--	220:--	
98+67-98+71	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 190:--, varav bekostas av företaget	st	1	70:-	70:--	
		Jordersättning				19:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 procent				41:--	350
		Diket D - Da - Db - Dc - Dd - De					
25-35+42	1042	Grävning av mossjord	m^3	1350	1:60	2160:--	
		" " mjälig sand o.grus	"	100	4:50	450:--	
		" " - " - med något sten	"	220	5:--	1100:--	
		" " mjälig sand o.grus med sten	"	245	6:--	1470:--	
		" " bottenmorän	"	300	8:--	2400:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
30+34-30+50 30+60-30+65 30+87-30+90 30+99-31+1 31+17-31+23 31+39-31+66 31+70-31+73		Sprängning av berg	m	62	25:-	1550:--	
27+21-27+25	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 370:--, varav bekostas av företaget	st	1	110:-	110:--	
29-29+5	5	Rörbro typ B; b=4,0 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 410:--, varav bekostas av företaget	"	1	230:-	230:--	
		Jordersättning				622:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 procent				478:--	10570
		<u>Rördiket Da - Dg</u>					
110-112+82	282	200 mm:s rör med frakt	m	282	3:30	930:60	
		Träunderlag för rören	"	282	0:90	253:80	
110-111+77	177	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	177	1:75	309:75	
111+77-112+82	105	- " -	"	105	2:60	273:--	
112+82-114+50	168	150 mm:s tegelrör med frakt	"	168	2:70	453:60	
112+82-114+45	163	Träunderlag för rören	"	163	0:80	130:40	
112+82-113+80	98	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	98	1:50	147:--	
113+80-114+45	65	- " -	"	65	1:30	84:50	
114+45-114+50	5	- " -	"	5	1:70	8:50	
110		Täckdikesöga typ T 3	st	1	60:-	60:--	
111+77		Brunn typ B-1; d=0,50 på rustbädd av 2" plank	"	1	85:--	85:--	
112+82,114+50		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	2	80:-	160:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 procent				433:85	3330

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket Db - Dh - Di					
40-41+27	127	Grävning av torvjord	m^3	150	1:60	240:--	
		" " mjälig sand o.grus	"	40	4:50	180:--	
41+23-41+27	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 190:--, varav bekostas av företaget	st	1	90:--	90:--	
		Jordersättning				75:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 procent				75:--	660
		Rördiket Dh - Dk					
125-125+58	58	75 mm:s rör med frakt	m	58	1:10	63:80	
125+20-125+58	38	Träunderlag för rören	"	38	0:65	24:70	
125-125+58	58	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	58	1:30	75:40	
125		Täckdikesöga typ T 3	st	1	40:--	40:--	
125+58		Brunn typ B-1; d=0,40 m	"	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 procent				36:10	300
		Diket Dc - Dl - Dm					
130-135+25	525	Grävning av torvjord	m^3	910	1:60	1456:--	
		" " mjälig sand o.grus med något sten	"	35	5:--	175:--	
132+4-132+8	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 130:--, varav bekostas av företaget	st	1	40:-	40:--	
		Jordersättning				369:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 procent				250:--	2290

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket Dl - Dn					
150-150+10	10	Grävning av torvjord	m^3	20	1:60	32:--	
		Jordersättning				9:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 procent				9:--	50
		Rördiket Dd - Do					
135-137+39	239	150 mm:s tegelrör med frakt	m	239	2:70	645:30	
135+60-136+50	90	Träunderlag för rören	"	90	0:80	72:--	
135-135+60	60	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	60	3:--	180:--	
135+60-136+20	60	- " -	"	60	2:30	138:--	
136+20-137+39	119	- " -	"	119	1:75	208:25	
135		Täckdikesöga typ T 3	st	1	60:--	60:--	
137+39		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 procent				206:45	1590
		Rördiket De - Df					
105-107+57	257	300 mm:s rör med frakt	m	257	6:20	1593:40	
105-106+12 106+16-106+50	146	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	146	10:--	1460:--	
106+12-106+16	4	- " -	"	4	15:--	60:--	
106+50-107+40	90	- " -	"	90	7:50	675:--	
107+40-107+57	17	- " -	"	17	3:50	59:50	
105		Utlopp typ U-1	st	1	70:-	70:--	
105+51,106+50, 107+57		Brunn typ B-1; d=0,80 m	"	3	150:-	450:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 procent				652:10	5020

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket F - Fa - Fb					
75-77+84	284	Grävning av torvjord	m^3	210	1:60	336:--	
		" " mjälig sand med något sten	"	110	4;50	495:--	
		" " mjälig sand o.grus med något sten	"	95	5:--	475:--	
		" " bottenmorän	"	50	8:--	400:--	
75+67-75+92	25	Flyttning av stengärdesgård	m	25	2:--	50:--	
75+6-75+10	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 120:--, varav bekostas av företaget	st	1	55:-	55:--	
77+80-77+84	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 130:--, varav bekostas av företag	"	1	65:--	65:--	
		Jordersättning				140:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 procent				284:--	2300
		Rördiket Fa - Fc					
80-82+50	250	150 mm:s tegelrör med frakt	m	250	2:70	675:--	
80-80+60	60	Grävn., läggn. o. återfylln.	"	60	6:50	390:--	
80+60-82+40	180	- " -	"	180	2:--	360:--	
82+40-82+50	10	- " -	"	10	2:50	25:--	
80		Täckdikesöga typ T 3	st	1	60:--	60:--	
81+79, 82+50		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	2	80:-	160:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 procent				250:--	1920
		Samfälligheten A - G summa kronor					68350

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
800351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten E				
		Diket E - Ea				
115-117+70	270	Grävning av torvjord m^3	375	1:60	600:--	
		" " bottenmorän "	20	8:--	160:--	
115+51-115+55	4	Rörbro typ B; b=3,6 m - kostar enl. kostnadsförslag för broar kr 520:--, varav bekostas av företaget st	1	240:-	240:--	
		Jordersättning			190:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 15 procent			150:--	1340
		Samfälligheten E summa kronor				1340

S a m m a n d r a g .

L ä g e	Längd m			Torv-jord m³	Mjälig sand o. grus m³	Mjälig sand o. grus m. ngt sten m³	Mjälig sand o. grus m. sten m³	Botten-morän m³	Berg m² o. lm	Kostnad kronor	Summa kronor
1.	2.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Samfälligheten A - G .											
0-6+83	683	Öppna diket	A-B	205		5	40		28	2490	
6+83-18+85	1202	" "	B-C	1120		155			180	11610	
18+85-20+11	126	" "	C-D	130						300	
45-54+83	983	" "	D-E-F	1100	10	210	25			4390	
54+83-63+50	917	" "	F-G	840		310		170	92	8420	
140-145+11	511	" "	B-Ba	920	115	75	60		50	5970	
85-95+76	1076	" "	C-Ca	780	170	265				4420	
95a+76-98a+11	235	Rördiket	Ca-Cb							2370	
98+28-99+38	110	Öppna diket	Cb-Cc	30						350	
25-35+42	1042	" "	D-Da-Db-Dc--Dd-De	1350	100	220	245	300	62	10570	
110-114+50	450	Rördiket	Da-Dg							3330	
40-41+27	127	Öppna diket	Db-Dh-Di	150	40					660	
125-125+58	58	Rördiket	Dh-Dk							300	
130-135+25	525	Öppna diket	Dc-Dl-Dm	910		35				2290	
150-150+10	10	" "	Dl-Dn	20						50	
135-137+39	239	Rördiket	Dd-Do							1590	
105-107+57	257	"	De-Df							5020	
75-77+84	284	Öppna diket	F-Fa-Fb	210	110	95		50		2300	
80-82+50	250	Rördiket	Fa-Fc							1920	68350
Summa samf.A-G	9085			7765	545	1370	370	520	412		68350

Samfälligheten E			Torvjord m³	Bottenmorän m³	Kostnad kr	Summa kr
115-117+70	270	Öppna diket E - Ea	375	20	1340	1340

Slutsammandrag.

	Täckt dike m	Öppet dike m	Torvjord m³	Mjälig sand o. grus m³	Mjälig sand o. grus m. ngt sten m³	Mjälig sand o. grus m. sten m³	Bottenmorän m³	Berg m² o. lm	Summa kr
Samfälligheten A - G	1489	7546	7765	545	1370	370	520	412	68350
" E		270	375				20		1340
Summa	1489	7816	8140	545	1370	370	540	412	69690

Brismene den 15 mars 1956.

I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsman.

82.

Bil. 2.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådan tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardis-eringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person:

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att ytmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

För samfälligheten A - G inhugget kors i jordfast sten c:a 90 m sydväst om sekt. 18+25 å höjden + 8,55 m och

för samfälligheten E inhugget kors i jordfast sten c:a 30 m söder om sekt. 50+15 å höjden + 8,82 m.

Brismene den 15 mars 1956.

I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A - B B - Ba	Övriga	Avdragsdike							Summa	
		kronor											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Samfälligheten A - G.									
1	22-26,30-32 35-37,40-95	13964	8460									8460	0,605844
2	1-21,27-29											59890	0,933549
	33,34,38-39,	64153										60850	0,934027
	96-373	65148	1990	59890	960							62840	0,964573
1+2		78117										68350	0,874970

Härav framgår att samfälligheten A - G skall uppdelas på två avdelningar:

Avdelning 1 med relativkostnad 0,605844 och

" 2 " " 0,933549.

Brismene den 15 mars 1956.

I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsman

85. UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24 Bil. M.

Lantbruksstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 179355

Bil. N I.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Kostnadsfördelningslängd för underhåll av:						
1) Rördiket C - C^1.						
Sånnarp Nolgården 3:3						
" Dalbogården 1:5						
Aron Larsson		176:50			45,12	
Sånnarp Millomgården 2:5						
Georg Andersson o.Georg Larsson		107:--			27,35	
Sånnarp Dalbogården 1:8						
Sven Salomonsson		107:70			27,53	
Summa		391:20			I00,00	
2) Rördiket E - E^1.						
Sånnarp Dalbogården 1:6						
Ture Andersson		I96:--			68,41	
Sånnarp Dalbogården 1:3						
Karl Fransson		90:50			31,59	
Summa		286:50			100,00	
3) Öppna diket G - F - Q - H och rördiket F - F^1.						
Sånnarp Dalbogården 1:6						
Ture Andersson		361:50			12,84	
Brismene Lillegården 3:2						
Märta Johansson		561:--			19,93	
Brismene Storegården 5:5						
Johan Janssons dödsbo		40:--			1,42	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428953

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Sånnarp Dalbogården 1:3						
Karl Fransson		567:50			20,16	
Angrimstorp Nolgården 2:3						
John Larsson		936:--			33,25	
Angrimstorp Nolgården 2:2						
Ivan Winggren		349:--			12,40	
Summa		2815:--			100,00	

Prismene den 15 mars 1956.

I tjänsten:

J. Lippert

Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Elias Johansson

Gunnar Karlsson

Bil. IV

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Jäla socken						
Samfälligheten A - G .						
Jäla Storegården av 3:1						
Ragnar Westerberg avd. 2		8		7	0,010	✓ 20
Jäla Storegården av 3:1						
Linnar Börjesson avd. 2	S	18		17	0,025	✓ 20
Jäla Korsgården 5:4						
Sven Karlsson avd. 2	S	286		267	0,391	✓
Jäla Korsgården 5:5						
Kurt Josefsson avd. 2	S	421		393	0,575	✓
Jäla Korsgården 5:2						
Sven Svensson avd. 2	S	1111		1037	1,517	✓
Jäla Ramsberg 1:3						
Lennart Lindberg avd. 2	S	257		240	0,351	✓
Jäla Ramsberg 1:2						
Erik Karlsson avd. 1	S	440	266			
" 2		1139	1063	1329	1,944	✓
Jäla Knapegården av 2:4						
Emil Andersson avd. 1	S	1830	1109			
" 2		550	513	1622	2,373	✓
Jäla Knapegården av 2:3						
Albin Andersson avd. 1	S	731	443			
" 2		426	398	841	1,231	✓
Jäla Knapegården av 2:3 **Habblarp Sunnagården 2:2**						
Erik Börjesson avd. 1	S	2128	1289			
" 2		482	450	1739	2,544	✓

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428953

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i får särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Jäla Knapegården 2:2						
Börje Krantz avd. 1	S	1353		820	1,200	✓
Habblarp 4:1 (Frälseg:n)						
Harald Josefsson avd. 1		3679		*) 2229	3,261	✓ 20
Habblarp Sunnagården 2:6						
Vitalis Karlsson avd. 1	S	616		373	0,546	✓
Habblarp Sunnagården 2:5						
Gerhard Fransén (son) avd. 1	S	646		391	0,572	✓
Habblarp Sunnagården 2:3						
Bertil Andersson avd. 1	S	954		578	0,846	✓
Habblarp Skattegården 1:4						
Klas Johansson avd. 1	S	541		328	0,480	✓
Habblarp Skattegården 1:3						
Gunnar Johansson avd. 1		515		312	0,456	✓ 20
Habblarp Skattegården 1:2						
Gottfr.Josefssons dödsbo avd.1		531		322	0,471	✓
Brismene socken						
Ekersgärdet 1:7						
John Abrahamsson avd. 2	S	3078		2873	4,203	✓ l.
Ekersgärdet 1:5						
Karl Oskar Andersson avd. 2	S	4309		4023	5,886	l.
Ekersgärdet 1:4, 1:6						
Bertil Andersson avd. 2	S	7105		6633	9,705	✓ l.
Ekersgärdet 1:3						
Karl Andersson o. Erik Andersson avd. 2		3148		2939	4,300	✓ l.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Sånnarp Dalbogården 1:6, 1:7						
Ture Andersson avd. 2 Tyra Andersson	S	1675		1564	2,288	20
Sånnarp Millomgården 2:2						
Karl Johansson avd. 2		3634		3393	4,964	20
Sånnarp Nolgården 3:8 " Millomgården 2:8						
Fritz Landin avd. 2	S	8046		7511	10,989	
Sånnarp Nolgården 3:7 " Millomgården 2:7						
Stig Brodin avd. 2	S	9935		9275	13,570	
Angrimstorp Måsagården 1:4						
Bror Andersson avd. 2	S	3686		3441	5,034	
Hallan 1:5 Brismene Östergården 1:7 Angrimstorp Nolgården 2:2						
Ivan Winggren avd. 2	S	3016		2816	4,120	
Sånnarp Nolgården 3:3 " Dalbogården 1:5						
Aron Larsson avd. 2	S	3848		3592	5,255	
Sånnarp Millomgården 2:5						
Georg Andersson o. Georg Larsson avd. 2		1832		1710	2,502	20
Sånnarp Dalbogården 1:8						
Sven Salomonsson avd. 2		2284		2132	3,119	
Sånnarp Dalbogården 1:3						
Karl Fransson avd. 2	S	665		621	0,909	20

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Angrimstorp Nolgården 2:3						
John Larsson avd. 2		2566		2396	3,506	✓
Sånnarp Nolgården 3:6						
Ivar Andersson och Allan Andersson avd. 2		628		586	0,857	20
Summa		78117		68350	100,000	96,436
Samfälligheten E.						
Brismene socken						
Angrimstorp Måsagården 1:4						(resa A-G)
Bror Andersson	S	2910		1340	100,000	✓ 3,564
Sammandrag.						
Samfälligheten A - G		78117		68350	100,000	96,436
" E		2910		1340	100,000	3,564
Summa		81017		69690		100,000

Brismene den 15 mars 1956.

I tjänsten:

J. Lippert.


Förrättningsman

Biträdande gode män:

Elias Johansson

Gunnar Karlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. O.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vissa delar av den s.k. Repelångsmossen, tillhörande Ekersgärdet m.fl. fastigheter inom Brismene och Jäla socknar, Frökinds och Vilske kommuner av Skaraborgs län.

År 1926 avslutades en syneförrättning enligt gällande vattenlag, avseende i stort sett samma avloppssträckor, om vilkas fördjupning och utvidgning nu åter är fråga. Orsaken till att de avloppsdimensioner, som fastställdes vid den tidigare förrättningen, nu äro otillräckliga är i första hand den omständigheten, att marken utgöres av mossjord, som sjunkit avsevärt efter förra utdikningen.

Företaget, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar samt utförande av några rörledningar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km nordväst om Brismene kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G för huvudavloppet samt B - Ba ; C - Ca; Ca - Cb; Cb - Cc; D - Da - Db - Dc - Dd - De; Da - Dg; Db - Dh - Di; Dh - Dk; Dc - Dl - Dm; Dl - Dn; Dd - Do; De - Df; F - Fa - - Fb; Fa - Fc och E - Ea för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. De avlopp, som kostnadsberäknats men som ej skola ingå i företaget, s.k. avdragsdiken, äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. För öppna avlopp har största flödesvattenmängden antagits uppgå till 1,2 liter pr sekund och hektar och för täckta avlopp 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. H .

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - G" och "E" . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har i fråga om samfälligheten "A - G" särskild utredning verkställts, bil. M . Härav framgår, att samfälligheten "A - G" skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den

jämkning i fråga om samfälligheten "A - G" , som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Vid kostnadsförslagets upprättande har icke medtagits någon uppgrävning av slam och jord inom den vid 1926 års syneförrättning fastställda avloppssektionen. Detta arbete åvilar delägarna i det äldre företaget. Om det utföres samtidigt med det nya företagets utförande, vilket ur kostnadssynpunkt är lämpligast, skall det åligga det äldre företaget att ersätta det nya företaget med ett belopp, motsvarande ifrågavarande rensningskostnad. Å de nu upprättade profil- och sektionsritningarna ha vid 1926 års förrättning fastställda botten- och sektionslinjer inritats som streckade svarta linjer.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som angivits för färdigställandet. Avloppen C - C^1, E - E^1, G - F - Q - H och F - F^1 (utmärkta på plankartan med svarta bokstäver), som ingå i 1926 års företag, skola först återställas i fullgott skick av det äldre företaget. Därefter skall underhållet av praktiska skäl övertagas av det nya företaget, varvid denna underhållskostnad skall fördelas efter i en särskild kostnadsfördelningslängd, bil. N^I, kolumn 6 angivna procenttal.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det särskilda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår.

De befintliga enskilda broarna äro i regel i bristfälligt skick och av mindre beständigt material än de föreslagna. För varje sådan bro harsärskilt kostnadsförslag upprättats och kapitaliserade värdet av minskningen i underhållskostnad uträknats, bil. K^I . Enligt bestämmelserna i 7 kap. 18 och 19 §§ vattenlagen skall det åligga vederbörande broägare, att till företaget kontant inbetala nu nämnda belopp så snart respektive broar blivit av företaget ombyggda enligt det nu upprättade förslaget, brons ägare dock obetaget att själv verkställa ombyggnaden, därest han, innan ifrågavarande avloppssträckas uppgrävning påbörjats eller bort-

lämnats på entreprenad, hos styrelsen skriftligen anmäla detta. I senare fallet skall företaget, innan befintlig överfart borttages, till broägaren kontant erlägga det belopp, som enligt det särskilda kostnadsförslaget beräknats åvila företaget.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten " E " understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheten "A - G" skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med kr 117:17, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Repelångens dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Brismene den 15 mars 1956.

I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsman.

Biträdande gode män:


Elias Johansson Gunnar Karlsson

Bilaga

Typritning T 1-4

TÄCKDIKNINGSDETALJER

T 1: Stensil




Sten 80-120 mm

Sidorna beklädas med bräder, granris eller annat tätande material, där så är nödvändigt

På rörledningens undersida göres mindre öppningar på varje dm

Grovt grus


T 2: Grusfilter



Grovt grus

Rören avhuggas för att öka antalet fogar, eller förses med mindre öppningar


T 3: Täckdikesöga



Betongrör

Betongrören hopfästas med 3 st koppartrådar Φ 3-4 mm

T 4: Täckdikesöga



Trumma av impregnerad 2" plank

Tvärslå att hindra förskjutning (ev. nedslås pålar framför densamma)

Mått i mm

Brismene den 15 mars 1956.

I tjänsten:

J. Lippert

(J. Lippert)
Förrättningsman


Lantbruksstyrelsen 3093. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1953
2261 L

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm

Brismene den 15 mars 1956.

I tjänsten:

J. Lippert


(J. Lippert)

Förrättningsman

Lantbruksstyrelsen 3092. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1953

Bilaga
Typritning B-1
BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm

Brismene den 15 mars 1956.

I tjänsten:

J. Lippert

(J. Lippert)

Förrättningsman


Lantbruksstyrelsen 3086. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1953


Typritningar

Tråbroar

typ A




typ B




Trummor

Blad

typ A



typ B



Förslag till

"Repelångens dikningsföretag av år 1956"

i Brismene och Jäla soc.~~xx~~(när) av Skaraborgs

upprättat år(~~xxx~~) 1956 | ~~xxx~~ | samband med syneförrättning och vattenlagen av

Original
~~xxxx~~

J. Lippert
Förrättningsman

Antal ritn. st. -

Arkivnummer

Lantbruksstyrelsen 3037 f 51 maj 3 000