



**Akt nr:**

**R-F4b-LS75/56**

**\*AU\$R-F4b-LS75/56\***



Handlingar angående

"Hästhagens dikningsföretag av år 1956"

i Örslösa s:n o.kommun, Skaraborgs län;

upprättade år 1956 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

J. Lippert.

Förrättningsman.

## RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.

Företagets namn

Hästhagens dikningsföretag av år 1956

Socken  
Örslösa

Län

Skaraborgs

~~Örslösa~~ — Förtroendeman — ~~Ende intressent~~

Lantbr. Knut Norberg, Skattegården, Örslösa.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

28/1-1957

1.500:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12-1960

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes  
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

1.500:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

18 juli 1956

Besiktning verkställd av

assistent J. Lippert

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det godkännes.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 13.324:- kronor, vareav i räntor under arbetstiden 100:- kronor och i styrelsearvode 50:- kronor.

Skars den 28 januari 1957.

I tjänsten:

*J. Lippert*  
J. Lippert  
Lantbruksingenjör.

1.  
Protokoll vid synförrättning enligt vatten-  
lagen för terrälläggning av mark till-  
hörande skattegånden och Prästebolet  
i Örslösa socken och kommun av Skara-  
borgs län.

Den 17. nov. 1955 hos Knut Noraberg, Skattegården, Örslösa  
Närvarande: Undertecknad v.o. assistent och förrättnings-  
man samt följande sakägare:

Sökande:

Knut Noraberg - äg. Örslösa skattegånden 14.  
Örslösa pastorat - " " Prästebolet 6'  
genom boställsstyrelsens ordf. Lars Erik Melander, Örslösa  
och arr. Nils Ahlen, Hästhögen, Örslösa.

Av övriga sakägare:

„Skattegåndens dikevingsföretag av år 1938" genom  
styrelseledamoten Arvid Albertsson, Skattegården, Örslösa.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade  
förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§ 2.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde ej utronas.

§ 3.

Sökandena yrkade på igentläggning med rön av öppna  
avloppet C-2 inom „Skattegåndens dikevingsföretag av år 1938",  
så att deras hänsyn beroende mark må kunna på ändra-  
målsenligt sätt brukas.

som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen färdigställt, nytt sammanträde kommer att hållas å ort och tid, som i laga ordning skall för sakägarna tillkännagivas. Ort och tid som ovan.

I tjänsten

J. Leppu,  
förrättningsman

Den 23 jan. 1956 hos Knut Norberg, Skattegården, Örslösa.

Närvarande: Förestående förrättningsman samt gode männen Nils Skoog, Värmegården, Örslösa och Ingvar Henningsson, Sönby, Örslösa, ävensom följande sakägare:

Knut Norberg - äg. Örslösa Skattegården 14  
Örslösa pastorat - - - - - Prästebolet 6'  
genom boställstyrelsens ordf. Lars Erik Melander,  
Örslösa och arr. Nils Ahlen, Hästhagen, Örslösa  
Skattegårdens dikningsföretag av år 1938: genom  
Arvid Albcntsson, Skattegården, Örslösa.

Något jär emot de biträdande gode männen kunde icke uttrönas

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget för igenläggning med rön av öppna avloppet C-D inom Skattegårdens dikningsföretag av år 1938, med därtill hörande handlingar.

§7.

Upplöstes synemännens utlåtande, som hade lydelse ant. bilaga I.

§8.

Att mottaga och förvuna till företaget hönande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av förtroendemän utsågo synemännen Knut Norberg, Skattegården, Örslösa.

§9.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten

J. Loppert,  
förrättningsman

Biträdande godemän:

Nils Ekström Ingemar Henningsen.



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

S k a r a .

Undertecknade, såsom sökande till syneförrättning rörande bättre brukning av mark tillhörande Skattegården och Prästebolet i Örslösa socken, få härmed anhålla, att förrättningen får handläggas med förtur.

Som skäl få vi anföra följande:

Förrättningen avser igenläggning med rör av diket C - B inom "Skattegårdens dikningsföretag av år 1938", vilket dike är i behov av rensning. Några nämnvärda undersökningar erfordras ej.

Skattegården, Örslösa den 15 nov. 1954.

*Knut Nordberg*

*För Örslösa pastorats  
Pastorsstyrelse  
Lars Erik Melander*

1

4




*Sysslet*

5. *Fnr 1925*

*Bil. A*

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i *Skaraborgs*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mit</sup><sub>oss</sub> tillhörig mark inom *Örslösa*

socken(-nar) av *Skaraborgs* län.

Förrättningen avser *ingenläggning med rön av öppna avloppet C-D (c. o 850 m.) inom skattegårdens dikningsföretag*  
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare  
*av år 1938*  
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Lidköping*

Meddelanden om förrättningen ställas till *ordf. Knut Nordberg,*  
*skattegården, Örslösa, tel. Örslösa 118.*  
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

*Örslösa*

den *15. nov.* 19*54*.

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

*Knut Nordberg*  
*Fri Örslösa pastorats*  
*Postlänsstyrelse*  
*Län Erik Melander*

» »  
» »

*Skattegården*  
*Hästlagen*

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

### Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Assistent Jaak Lippert

Skara den 18 november 1954

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

IIIM 181 54

### Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Knut Nordberg, Skattegården,  
 Örslösa, torsdagen den 17 nov. 1955 klockan 1000, vilka denna dag avsänts till:

|                                                |               |                |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Knut Nordberg,                                 | Skattegården, | <u>Örslösa</u> |
| Ordf. i Örslösa pastorats<br>boställsstyrelse, |               |                |
| Lars Erik Melander,                            | "             | "              |
| Arr. Nils Ahlén,                               | Hästhagen,    | "              |
| Arvid Albertsson,                              | Skattegården, | "              |

Skara den 10 nov. 1955.

I tjänsten:

  
 J. Lippert


Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde måndagen den 23 januari 1956 klockan 1030 har  
 avdrag av kungörelse sänts till förestående samt till:

|                               |                                  |                |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Skiftesgodemannen Nils Skoog, | Värmegården,                     | <u>Örslösa</u> |
| "                             | Ingvar Henningsson, Sörby, Söne, | "              |

Skara den 4 jan. 1956.

I tjänsten:

  
 J. Lippert

Förrättningsman

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enl. vattenlagen.

För igenläggning med rör av öppna avloppet C - D inom "Skattegårdens dikningsföretag av år 1938" i Örslösa socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Knut Nordberg, Skattegården, Örslösa, måndagen den 23 januari 1956 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Örslösa socken:

Örslösa Skattegården 1:4, Örslösa Prästebolet 6:1 och "Skattegårdens dikningsföretag av år 1938".


Skara den 29 december 1955.

I tjänsten:

  
(J. Lippert)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Örslösa församling den / januari 1956 betygas:




---

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 29 december 1955.

I tjänsten:

  
(J. Lippert)

Förrättningsman

**KUNGÖRELSE**

För igenläggning med rör av öppna avloppet C-D inom "Skattegårdens dikningsföretag av år 1938" i Örslösa socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Knut Nordberg, Skattegården, Örslösa, måndagen den 23 januari 1956 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Örslösa socken:

Örslösa Skattegården 1:4, Örslösa Prästebolet 6:1 och "Skattegårdens dikningsföretag av år 1938".

Skara den 29 december 1955.

I tjänsten:


**J. LIPPERT**

Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen  
måndagen den 2 januari 1956, intygas.

Skara den 3 januari 1956.

I tjänsten:

  
J. Lippert.

Förrättningsman.

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                     | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                                                                           |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                                                                           |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Örslösa socken</u>                                                                                     |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Örslösa Skattegården 1:4</u>                                                                           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Knut Nordberg                                                                                             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Brukningsbåtnad:</u>                                                                                   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 5+50-8+17 = 267 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade<br>brukningskostnader inberäkn. arealvinst kr    |                      |                 |        |             | 13:50  | per m  | 3604        |
| <u>Summa båtnad</u>                                                                                       |                      |                 |        |             |        |        | 3604        |
| <u>Örslösa Prästebolet 6:1</u>                                                                            |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Örslösa pastorat                                                                                          |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Brukningsbåtnad:</u>                                                                                   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| 8+17-åkerkant = 75 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade<br>brukningskostnader inberäkn. arealvinst kr |                      |                 |        |             | 15:-   | per m  | 1125        |
| 10+28-12+92 = 264 "                                                                                       |                      | - " -           |        |             | " 14:- | " "    | 3696        |
| <u>Summa båtnad</u>                                                                                       |                      |                 |        |             |        |        | 4821        |
| <u>S a m m a n d r a g .</u>                                                                              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Örslösa Skattegården 1:4                                                                                  |                      |                 |        |             |        |        | 3604        |
| Knut Nordberg                                                                                             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Örslösa Prästebolet 6:1                                                                                   |                      |                 |        |             |        |        | 4821        |
| Örslösa pastorat                                                                                          |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Summa</u>                                                                                              |                      |                 |        |             |        |        | 8425        |
| Skattegården, Örslösa den 23 jan. 1956.                                                                   |                      |                 |        |             |        |        |             |
| I tjänsten:                                                                                               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| J. Lippert                                                                                                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Förrättningsman                                                                                           |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Biträdande gode män:                                                                                      |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Sils Ljung                                                                                                |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Ingvar Henningson                                                                                         |                      |                 |        |             |        |        |             |

| Läge                        | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                     | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa    |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|----------|
|                             |            |                                                                                            |       |               | kronor  | kronor   |
|                             |            | <u>Rörledningen C - D</u>                                                                  |       |               |         |          |
| 5+50 - 8+17                 | 267        | 500 mm:s rör med frakt m                                                                   | 267   | 13:90         | 3711:30 |          |
| 5+50 - 6+52<br>6+57 - 8+17  | 262        | Grävn., lägn. o. återfylln.<br>till minst 0,50 m över rören "                              | 262   | 3:50          | 917:--  |          |
| 6+52 - 6+57                 | 5          | Upptagning av bef. trumma<br>Grävn., lägn. o. återfylln.<br>till minst 0,50 m över rören " | 5     | 15:--         | 75:--   |          |
| 8+17 - 11+29                | 312        | 450 mm:s rör med frakt "                                                                   | 312   | 10:35         | 3229:20 |          |
| 8+17 - 9+21<br>9+28 - 11+29 | 305        | Grävning i diket slänt, lägg-<br>ning o. återfylln. till minst<br>0,50 m över rören "      | 305   | 3:35          | 1021:75 |          |
| 9+21 - 9+28                 | 7          | Grävn. på östra sidan av bef.<br>trumma, lägn. o. återfylln. "                             | 7     | 5:80          | 40:60   |          |
| 11+29-12+92                 | 163        | 400 mm:s rör med frakt "                                                                   | 163   | 8:25          | 1344:75 |          |
|                             |            | Grävn. i diket slänt, lägn.<br>o. återfylln. till minst<br>0,50 m över rören "             | 163   | 2:70          | 440:10  |          |
| 5+50                        |            | Brunn typ F; d=1,00 m med<br>500 mm:s bräddavlopp st                                       | 1     | 200:--        | 200:--  |          |
| 8+17, 11+29                 |            | Brunn typ A; d=1,00 m "                                                                    | 2     | 200:--        | 400:--  |          |
| 9+28                        |            | " " A; d=0,50 m vid<br>västra sidan om rörledning "                                        | 1     | 70:--         | 70:--   |          |
| 12+92                       |            | Brunn typ A; d=0,90 m "                                                                    | 1     | 170:--        | 170:--  |          |
| 8+79, 10+28,<br>11+84       |            | Inkoppling av bef. rörledning "                                                            | 4     | 7:50          | 30:--   |          |
|                             |            | Arbetsledning o. oförutsett                                                                |       |               | 1160:30 | 12810:-- |
|                             |            | Summa                                                                                      |       |               |         | 12810:-- |

Skattegården, Örslösa den 23 jan. 1956.

I tjänsten:

J. Lippert

Förrättningsman

ARBETSBESKRIVNING .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsjord för dikesjord;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i berg c:a 66 m väster om sekt. 8+58 å höjden + 10,17 m.

Skattegården, Örslösa den 23 jan. 1956.

I tjänsten:

  
J. Lippert

Förrättningsman

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

| Avdelning                                                      | Ägofigurer | Båtnad | Andel i kostnad för  |                      |   |   |   |   |    |    |    |                | Summa                | Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|----|----|----|----------------|----------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                |            |        | C - 8+17             | 8+17 - D             | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13             |                      |                                                   |
| 1                                                              |            |        |                      |                      |   |   |   |   |    |    |    |                |                      | 14                                                |
| I                                                              | Er. b.     | 3604   | 5610-2002=<br>= 3608 |                      |   |   |   |   |    |    |    | 3508<br>(3608) | 0,973363<br>1,001110 |                                                   |
| II                                                             | Er. b.     | 4821   | 100                  | 7200-3563=<br>= 3637 |   |   |   |   |    |    |    | 3737           | 0,775150             |                                                   |
| I+II                                                           |            | 8425   |                      |                      |   |   |   |   |    |    |    | 7245           | 0,859941             |                                                   |
| Härav framgår att företaget skall uppdelas på två avdelningar. |            |        |                      |                      |   |   |   |   |    |    |    |                |                      |                                                   |
| Avdelning I med relativkostnad                                 |            |        |                      |                      |   |   |   |   |    |    |    |                |                      |                                                   |
| " II "                                                         |            |        |                      |                      |   |   |   |   |    |    |    |                |                      |                                                   |
| Skattegården, Örslösa den 23 jan. 1956.                        |            |        |                      |                      |   |   |   |   |    |    |    |                |                      |                                                   |
| I tjänsten:                                                    |            |        |                      |                      |   |   |   |   |    |    |    |                |                      |                                                   |
| J. Lippert                                                     |            |        |                      |                      |   |   |   |   |    |    |    |                |                      |                                                   |
| Förrättningsmen                                                |            |        |                      |                      |   |   |   |   |    |    |    |                |                      |                                                   |

## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.                                                  | Sök. o. list. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                   |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                                                         | 2                 | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| <u>Örslösa socken</u>                                                     |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Örslösa Skattegården 1:4</u>                                           |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Knut Nordberg                                                             | S                 |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| avd. I                                                                    |                   | 3604             | 3508                                                        | 3508                                                  | 48,420                                                |                                                                |
| <u>Örslösa Prästebolet 6:1</u>                                            |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Örslösa pastorat                                                          | S                 |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| avd. II                                                                   |                   | 4821             | 3737                                                        | 3737                                                  | 51,580                                                |                                                                |
| Summa                                                                     |                   | 8425             |                                                             | 7245                                                  | 100,000                                               |                                                                |
| "Skattegårdens dikningsföretag<br>av år 1938" betalar enligt<br>utlåtande |                   |                  |                                                             | 5565                                                  |                                                       |                                                                |
| Totalsumma                                                                |                   |                  |                                                             | 12810                                                 |                                                       |                                                                |
| Skattegården, Örslösa den 23 jan. 1956.                                   |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| I tjänsten:                                                               |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| J. Lippert                                                                |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Förrättningsman                                                           |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Biträdande gode män:                                                      |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ingvar Henningsen                                                         |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |

## Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för igenläggning med rör av öppet avlopp inom "Skattegårdens dikningsföretag av år 1938" i Örslösa socken och kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser igenläggning med rör av öppna avloppet C - D inom "Skattegårdens dikningsföretag av år 1938", beläget omkring 1,5 km sydsydväst om Örslösa kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, för möjliggörande av bättre brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där avloppet utmärkts med röd färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över den till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckan hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav i brukningshänseende beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta är den till uppgrävning avsedda avloppssträckan utmärkt med enkel röd linje och de röda bokstäverna C - D. Avloppets blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för avloppet har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningen. Den största till avrinning kommande vattenmängden har för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för möjliggörande av samma torrläggning som genom "Skattegårdens dikningsföretag av år 1938" ernåtts.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor

framgår i detalj av bil. *D*.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar vid fördelning av deltagningsskyldigheten bör ske har särskild utredning verkställt, bil. *G*. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Avloppet C - D å sträckan 5+50 - 12+92 ingår i "Skattegårdens dikningsföretag av år 1938" såsom öppet dike. Enligt det nu upprättade förslaget skall avloppet igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för avloppssträckan 5+50 - 12+92 tillhörande nämnda dikningsföretag. Denna minskning har uppskattats till 0:30 kr pr meter och år. Kapitaliserat efter 4 procent motsvarar detta  $\frac{0:30 \times 100}{4} \times 742 \text{ m} = \text{kr } 5565:--$ , vilket belopp sistnämnda företag skall betala till det nya företaget, så snart ifrågavarande avloppssträcka färdigställts. För den igenlagda avloppssträckans framtida underhåll skall det nya företaget svara.

Kostnaderna för företagets utförande i den mån de överskjuta bidraget från "Skattegårdens dikningsföretag av år 1938" skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas på delägarna efter samma grunder, som för utförandet föreskrivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Hästhagens dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. Skattegården, Örslösa den 23 jan. 1956.

Biträdande gode män:

*Ingemar Henningson*

I tjänsten:

*J. Lippert*  
J. Lippert

Förrättningsman


# Typritningar

## Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning  
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d - 0.3 - 0.6 m



d - över 0.6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten  
vari en ränna formas mellan inkommande  
och utgående rören


typ E



typ F




Detailritning för lock med hål




Gäller av 6-10 mm rund-  
järn ingjuttes i locket  
d = 0.2 m för 0.45 m brunn  
d = 0.3 m " 0.60 " "  
d = 0.5 m " 0.90 " "

## Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

"Hästhagens dikningsföretag av år 1956"

Örslösa

socken (företag) av

Skaraborgs

län

upprättat år (sen) 1956

skat

samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original

Köpare

J. J. J. J.





Förrättningsman

(Med)

Artnummer


Antal ritn. st.

# Typitningar




Brunn typ A

vid sidan av rörledning



Brunn typ F<sup>1</sup>



Förslag till

"Hästhagens dikningsföretag av år 1956"

Örslösa

socken-XIX av

Skaraborgs

156

upprättat åren 1956

— samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original  
XXXX

Original: **XXXXX**

(Nahm)  
Förrättningsman

10

(Thiol)

Antal ritn. st.

KUNGL. LANTBRUKS-  
STYRELSENS ARKIV

止