



Akt nr:

R-F4b-LS76/56

AU\$R-F4b-LS76/56

Handlingar angående

"Grönebergs dikningsföretag av år 1956"

i N:a Kedums socken, Örslösa kommun,

Skaraborgs län;

upprättade år 1956 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

J. Lippert.

Förrättningsman.

46-2


RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Grönebergs dikningsföretag av år 1956			
Socken N: a Kedum		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Karlsson, Gunnar Carlsson~~ Lantbr. Gunnar Carlsson, Gröneberg, N: a Kedum.			
Stalligt stöd bev. av lbrstn den —	Bidrag till utförandet, kr —	Bidrag till rensning, kr —	Lån, kr —
Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den 28/1-1957	Bidrag till utförandet, kr 6.030:-		
Arbetsid jml. V. L. 10 : 62 31/12-1962	Förlängning jml. V. L. 7: 58 —	Kontrakterad arbetsid 1/10-1961	Kontrakterad arbetsid förlängd till —
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 630:-	av bidrag till rensning, kr —	av lån, kr —
Besiktning verkställd den 27/8-1958		Besiktning verkställd av e.o. lantbr.ing. J. Lippert	

Vid besiktningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen varför detsamma godkännes.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till 24.743:69 kronor, varav räntor under arbetstiden 1.229:40 kronor och styrelsearvode 150:- kronor.

Skara den 1 september 1958.

I tjänsten:


J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

1

Protokoll vid synförrättning enligt vatten-
lagen för förläggning av mark till-
hörande Gröneberg m.fl. fastigheter
i N:o Kedums socken, Örslösa kommun
av Skaraborgs län.

Den 19. dec. 1955 hos Gunnar Karlsson, Gröneberg, N:o Kedum

Närvarande: Undertecknad e.o. assistent och förrätt-
ningsman samt gode männen Ingvar Henningsson, Sönby,
Söme, Örslösa och Nils Skoog, Värmegården, Örslösa, ävensom
följande vakägare:

Sökande:

Algot Svensson	-	äg. Nordanäcker 1:8, 1:9
Johan Sjöström	-	" " 1:4, 1:7
Jådene pastorat	-	" Gröneberg 1:1

genom Carl Adamsson, Åggårp, enl. protokolls-
utdrag, bilaga E'
och arrendator Gunnar Karlsson, Gröneberg.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade
förrordnandet, som hade lydelse enligt bilaga H.

§ 2.

Något jäv emot synmännen kunde icke utrönas.

§ 3.

Sökandena yrkade på fördjupning och i möjligaste
mån igenläggning med rön av ifrågavarande utlopp,
så att deras härav beroende mark må kunna på ett
ändamålsenligt sätt förläggas och brukas.

Förelades den vid förundersökningen upprättade
nivåkartan över vattenbesvärade områdena samt
profiler över avloppen härifrån.

Som intet vidare fanns att till protokollet an-
teckna förklarades sammanträdet upplöst med
tillkännagivande att sedan förslag till dikningen
färdigställt nytt sammanträde komme att hållas
å ort och tid som i laga ordning skulle för
sättagarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan

Tjänsten

J. Leppert,
förvärdningsman

Biträdande godemän:

Ingvar Henningson Vilt Puss

Den 11 maj 1956 hos Gunnar Karlsson, Gröneberg, N:o Kedum.

Närvarande: Förestående synemän och följande sättagare:

Johan Sjöström - äg. Nordanåken 1:4, 1:7.

Evert Sjöstrand - - Aggetorp 2:13.

Algot Svensson - - Nordanåken 1:8, 1:9.

Sådene pastorat - - Gröneberg 1:1.

genom Sven Richardson, Ån, enligt protokolls-
utdrag, bilaga E.²

och arrendatorn Gunnar Karlsson, Gröneberg.

Lars Erik och Per Adolf Nord. äg. Marbogården 3:5

genom Lars Erik Nord enl. fullmakt, bilaga E.³
 Torkebocke 3:25 (allmänning) genom ombudet
 Karl Adamsson, enl. muntlig uppdrag.

§5.

Förelades det sedan förra sammanträdet upp-
 rättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre
 torrläggning med härtill hörande handlingar.

§6.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade
 lydelse enligt bilaga N.

§7.

Att mottaga och förvara till företaget hörande
 handlingar och ritningar och att sammankalla del-
 ägarerna för val av styrelse utsågo synemännen
 Gunnar Karlsson, Grönberg, N:a Kedum.

§8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
 förklarades förrättningen avslutad och samman-
 trädet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten

J. Lippert,
 förrättningsman.

Biträdande godemän:

Nils Looz Ingvar Henningson

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 125 54





Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 september 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

E. D. 58-49

Fr 1373.
5

1951

Inkom den 10/4-51

Om 78 121/51

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.



Till

Länsstyrelsen i SKARABORGS län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~sig~~^{oss} tillhörig mark inom

NORRA KEDUMS socken(-nar) av SKARABORGS

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser Täckta ledningar med stannar över Gröneberg - Nordanåker, - öppen kanal över Marbegården till sjön Vänen.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Areal cirk. 40 hekt. Ståledningar och kanal cirk. 1000 mt.

Inga vägar, brear eller dyl. hindrar företaget.

Närmaste järnvägsstation LIDKÖPING.

Gunnar Karlsson

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Arrendator Erik Ekblom,

Gröneberg, NORRA KEDUM.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Telef. N: Kedum nr. 6 ✓

Norra Kedum den 12/3 1951,

Algot Larsson

John Järnkron

Erik Ekblom

Inför i skedel

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

<i>1/2</i> Gröneberg I ¹	Tädene Pasterat
<i>1/3</i> " Nerdanåker I ⁴ - I ⁷	Johann Sjöström
<i>1/5</i> " Nerdanåker I ⁸	Alget Svensson
<i>1/8</i> " Marbegården 3 ⁵	Lars Erik & Per Adolf Nerd

Lantbruks-
~~Förordnings~~ nämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Sven Hallin

Skara den 19 april 19 51.

Lantbruks-
På ~~Förordnings~~ nämndens vägnar:

Elisandersten

Ant. Sundberg

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 16 maj 1951.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Wdrag nr protokoll, fört vid samman-
träde med Postämbetsstyrelsen för Västerne
pastorat den 9 febr. 1951

1. Vid att jästera dagens protokoll uttogs herr. kyrks-
vårder E. Adamson och Hugo Larsson.

2 - - -

3 - - -

4. Postämbetsstyrelsen medgav avseend. Erik Ekblom, Gröne-
berg, att göra ansökan om äktenskapsföretag med Täckta
bedrifter och stammar beträffande Gröneberg.

God som orar
Bevilljingsman
Ordf.

Jugetat:
E. Adamson Tel. N. Kedum 14
Hugo Larsson

Wdragets riktighet bekräftar;
Pastorsämne: A. Kedum d. 29 mars 1951
Bevilljingsman
Lh.




F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Gunnar Karlsson, Gröneberg, N:a Kedum,
måndagen den 19 dec. 1955 klockan 1030, vilka denna dag avsänts till:

Arr. Gunnar Karlsson,	Gröneberg,	<u>N:a Kedum</u>
N:a Kedums pastoratsombud,		
Karl Adamsson,	Aggetorp,	"
John Sjöström,	Nordanåker,	"
Algot Svensson,	"	"
Lars-Erik Nord,	Marbogården,	"
Per Adolf Nord,	Stenhammar,	<u>Lidköping</u>
Skiftesgodemannen Ingvar Henningsson, Sörby, Söne,		<u>Örslösa</u>
" Nils Skoog,	Värmegården,	"

Skara den 10 dec. 1955.

I tjänsten:


 J. Lippert.


Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 11 maj 1956 klockan 1100 har avdrag
 av kungörelse sänts till ovanstående samt till följande:

Evert Sjöstrand,	Sjövik,	<u>N:a Kedum</u>
Allmänningsombudet		
Karl Adamsson,	Aggetorp,	"

Skara den 25 april 1956.

I tjänsten:


 J. Lippert.

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gröneberg m.fl. fastigheter i Norra Kedums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Karlsson, Gröneberg, fredagen den 11 maj 1956 klockan 1100, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Norra Kedums socken:

Aggetorp 2:3, 2:5-8;

Marbogården 3:5;

Nordanåker 1:4, 1:7, 1:8, 1:9;

Gröneberg 1:1.

Skara den 19 april 1956.


I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i N:a Kedums församling den 29 apr. 1956, betygas:

*Pastorsämbetet -
Dygnsvårskl.*



KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Grönebergs m. fl.** fastigheter i Norra Kedums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Karlsson, Gröneberg, fredagen den 11 maj 1956 klockan 11.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Norra Kedums socken:

Aggetorp 2:3, 2:5—8;

Marbogården 3:5;

Nordanåker 1:4, 1:7, 1:8, 1:9;

Gröneberg 1:1.

Skara den 19 april 1956.

I tjänsten:


J. LIPPERT

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen
måndagen den 23 april 1956, intygas:

Skara den 25 april 1956.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Notkrift w protokoll, fört vid
sammantade med Tädene Luthers-
kyrka den 9 Decemb. 1955

1. För att jästera dagens protokoll utsågs Karl Nilsson
och Hugo Larsson
2. Kyrkovärden Carl Adamsson, Aggarp, omvaldes
sitt att vara ombud för Tädene pastorat den 19 dec.
1955 och coaceratut därpå följande gånger vid de sam-
mantade som gälla ut dikningsföretag i N. Redums
församling, berörande gårdarna Grönberg, Nordan-
åker och Marbogård.

Instruat:
Karl Nilsson
Hugo Larsson

Som van
Bertil Björnsen
ordf.

Notkriftens Riktighet bekräftas;
Pastorsämbetet i N. Redum
Björnsen
kh.



Avskrift av protokoll, fört vid sam-
manträde med Tädene pastorats bo-
stämskyrka den 9 maj 1956

1. Till att justera protokollet utsågs Karl Nilsson
och Hugo Larsson

2. Till att förhålla Tädene pastorat vid sammanträde
inför lantbruksingenjören J. Lippert på Grönberg,
H. Leduc, den 11 maj 1956 utsågs pastoratskassören
Joen Rickardsson, Sn, Tranum (först. Tädene)

Justerat:
Karl Nilsson
Hugo Larsson

Ingemar van
B. Hjimmgren
Ordf.

Avskriftens riktighet bekräftar;
pastorsämbetet i Tädene
B. Hjimmgren
kh.



FULLMAKT

för Lars Erik Nord
 (namn)
Marbogården N:o Kedum
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Gröneberg m. fl. fastigheter

i N:o Kedums socken och
Örslösa kommun av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 och att söka lön av stat medel till kostnaderna för företaget
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

N:o Kedum den 11 maj 1956.

Lars Erik Nord
Dof 2/3 21
Återutbetalning

Bevittnas:

Fritz Herg
 (namn)
Marbogården N:o Kedum
 (adress)



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båttad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>N:a Kedums socken</u>							
<u>Marbogården 3:5</u>							
Lars Erik o. Per Adolf Nord							
odlingsmark, mylla på stenbl. grus	1		0,06	1780	1800	20	1
" mylla på lera	2		0,06	1140	1900	760	46
åker, - " -	3	0,27		720	~~2400~~ 2260	1540	416
" - " -	4	0,29		1440	2400	960	278
odlingsmark, - " -	5		0,18	860	~~1900~~ 1890	1030	185
åker, - " -	6	0,26		720	~~2400~~ 2330	1610	419
" - " -	7	0,39		840	~~2400~~ 2330	1490	581
" - " -	8	0,77		1200	2400	1200	924
" - " -	9	0,96		1920	"	480	461
" - " -	10	0,45		720	"	1680	756
" - " -	11	0,31		1540	2200	660	205
" - " -	12	0,44		600	2400	1800	792
" - " -	13	0,09		770	2200	1430	129
" - " -	14	0,03		1600	2000	400	12
" - " -	15	0,12		"	"	"	48
odlingsmark, - " -	15 a		0,06	1440	1800	360	22
Summa		4,38	0,36				5275
<u>Nordanåker 1:4, 1:7</u>							
John Sjöström							
åker, mylla på lera	16	0,31		720	2400	1680	521
" - " -	17	0,08		1200	"	1200	96
" - " -	18	0,22		1680	"	720	158
" - " -	19	0,28		840	"	1560	437
" - " -	20	0,30		600	"	1800	540
" - " -	21	0,29		1800	"	600	174

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker,	mylla på lera	22	0,13		1080	2400	1320	172
"	- " -	23	0,24		960	"	1440	346
"	- " -	24	0,12		480	"	1920	230
"	- " -	25	0,85		840	"	1560	1326
"	- " -	26	0,13		770	2200	1430	186
"	- " -	27	0,03		800	2000	1200	36
"	- " -	28	0,09		330	2200	1870	168
"	- " -	29	0,22		1800	2000	200	44
"	- " -	30	0,41		1100	2200	1100	451
"	- " -	31	0,22		600	2000	1400	308
"	- " -	31 a	0,05		400	"	1600	80
"	- " -	32	0,34		1210	2200	990	337
"	- " -	33	0,09		660	"	1540	139
"	- " -	34	0,14		2160	"	40	6
"	- " -	35	0,14		660	"	1540	216
Summa			4,68					5971
<u>Nordanåker 1:8, 1:9</u>								
Algot Svensson								
åker,	mylla på lera	36	0,07		1740	1800	60	4
"	- " -	37	0,27		770	~~2200~~ 1100	330	89
"	- " -	38	0,02		1530	1800	270	5
"	- " -	39	0,20		550	~~2200~~ 1650	1100	220
"	- " -	40	0,02		1170	1800	630	13
"	- " -	41	0,09		1920	2000	80	7
"	- " -	42	0,51		600	2400	1800	918
"	- " -	43	0,21		960	"	1440	302
"	- " -	44	0,13		1700	2000	300	39
"	- " -	45	0,06		1600	"	400	24
Summa			1,58					1621

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gröneberg 1:1</u>							
Tådene pastorat							
Arr. Gunnar Karlsson							
åker, mylla på lera	46	0,19		770	2200	1430	272
" - " -	47	0,18		1650	"	550	99
" - " -	48	0,20		1100	2000	900	180
" - " -	49	0,26		880	2200	1320	343
" - " -	50	0,30		440	"	1760	528
" - " -	51	0,29		"	"	"	510
" - " -	52	0,27		1320	"	880	238
" - " -	53	0,24		1100	2000	900	216
" - " -	54	0,29		1400	"	600	174
" - " -	55	0,40		140	2200	2060	824
" - " -	56	0,29		660	"	1540	447
" - " -	57	0,06		1000	2000	1000	60
" - " -	58	0,53		1200	2400	1200	636
" - " -	59	0,23		1920	"	480	110
" - " -	60	0,34		1200	"	1200	408
" - " -	61	0,13		1320	2200	880	114
" - " -	62	0,34		1680	2400	720	245
" - " -	63	0,15		1100	2000	900	135
" - " -	64	0,06		1710	1900	190	11
" - " -	65	0,30		1320	2400	1080	324
" - " -	66	0,27		1540	2200	660	178
" - " -	67	0,75		770	"	1430	1073
" - " -	68	0,29		"	"	"	415
" - " -	69	0,46		1540	"	660	304
Summa		6,82					7844

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>N:a Kedums socken</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Marbogården 3:5</u>							
Lars Erik o. Per Adolf Nord	1-15a ab	4,38	0,36			5275	
	brb					2637	7912
<u>Nordanåker 1:4, 1:7</u>							
John Sjöström	16-31a ab	3,97				5273	
	brb					1443	6716
<u>Gröneberg 1:1</u>							
Tådene pastorat	49-69 ab	6,25				7293	
arr. Gunnar Karlsson	brb					1878	9171
Summa		14,60	0,36				23799
<u>Samfälligheten H.</u>							
<u>Nordanåker 1:4, 1:7</u>							
John Sjöström	32-35 ab	0,71				698	698
<u>Nordanåker 1:8, 1:9</u>							
Algot Svensson	36-45 ab	1,58				1621	
	brb					299	1920
<u>Gröneberg 1:1</u>							
Tådene pastorat	46-48 ab	0,57				551	551
arr. Gunnar Karlsson							
Summa		2,86					3169

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A		14,60	0,36				23799
" H		2,86					3169
Summa		17,46	0,36				26968
ab = alstringebåtnad							
brb = brukningsbåtnad							
Röda siffror beteckna markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning.							
		Gröneberg den 11 maj 1956.					
		I tjänsten:					
							
		J. Lippert.					
		Förrättningsman					
Biträdande gode män:							
							
Ingoar Henningson.							

112	0.15	13	13.15-13.30
113	0.15	13	13.30-13.45
114	0.15	13	13.45-14.00
115	0.15	13	14.00-14.15
116	0.15	13	14.15-14.30
117	0.15	13	14.30-14.45
118	0.15	13	14.45-15.00
119	0.15	13	15.00-15.15
120	0.15	13	15.15-15.30

Beräkning av bruksningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs
undersökningar.

121	0.15	13	15.30-15.45
122	0.15	13	15.45-16.00
123	0.15	13	16.00-16.15
124	0.15	13	16.15-16.30
125	0.15	13	16.30-16.45
126	0.15	13	16.45-17.00
127	0.15	13	17.00-17.15
128	0.15	13	17.15-17.30
129	0.15	13	17.30-17.45
130	0.15	13	17.45-18.00
131	0.15	13	18.00-18.15
132	0.15	13	18.15-18.30
133	0.15	13	18.30-18.45
134	0.15	13	18.45-19.00
135	0.15	13	19.00-19.15
136	0.15	13	19.15-19.30
137	0.15	13	19.30-19.45
138	0.15	13	19.45-20.00
139	0.15	13	20.00-20.15
140	0.15	13	20.15-20.30
141	0.15	13	20.30-20.45
142	0.15	13	20.45-21.00
143	0.15	13	21.00-21.15
144	0.15	13	21.15-21.30
145	0.15	13	21.30-21.45
146	0.15	13	21.45-22.00
147	0.15	13	22.00-22.15
148	0.15	13	22.15-22.30
149	0.15	13	22.30-22.45
150	0.15	13	22.45-23.00
151	0.15	13	23.00-23.15
152	0.15	13	23.15-23.30
153	0.15	13	23.30-23.45
154	0.15	13	23.45-24.00
155	0.15	13	24.00-24.15
156	0.15	13	24.15-24.30
157	0.15	13	24.30-24.45
158	0.15	13	24.45-25.00
159	0.15	13	25.00-25.15
160	0.15	13	25.15-25.30
161	0.15	13	25.30-25.45
162	0.15	13	25.45-26.00
163	0.15	13	26.00-26.15
164	0.15	13	26.15-26.30
165	0.15	13	26.30-26.45
166	0.15	13	26.45-27.00
167	0.15	13	27.00-27.15
168	0.15	13	27.15-27.30
169	0.15	13	27.30-27.45
170	0.15	13	27.45-28.00
171	0.15	13	28.00-28.15
172	0.15	13	28.15-28.30
173	0.15	13	28.30-28.45
174	0.15	13	28.45-29.00
175	0.15	13	29.00-29.15
176	0.15	13	29.15-29.30
177	0.15	13	29.30-29.45
178	0.15	13	29.45-30.00
179	0.15	13	30.00-30.15
180	0.15	13	30.15-30.30
181	0.15	13	30.30-30.45
182	0.15	13	30.45-31.00
183	0.15	13	31.00-31.15
184	0.15	13	31.15-31.30
185	0.15	13	31.30-31.45
186	0.15	13	31.45-32.00
187	0.15	13	32.00-32.15
188	0.15	13	32.15-32.30
189	0.15	13	32.30-32.45
190	0.15	13	32.45-33.00
191	0.15	13	33.00-33.15
192	0.15	13	33.15-33.30
193	0.15	13	33.30-33.45
194	0.15	13	33.45-34.00
195	0.15	13	34.00-34.15
196	0.15	13	34.15-34.30
197	0.15	13	34.30-34.45
198	0.15	13	34.45-35.00
199	0.15	13	35.00-35.15
200	0.15	13	35.15-35.30
201	0.15	13	35.30-35.45
202	0.15	13	35.45-36.00
203	0.15	13	36.00-36.15
204	0.15	13	36.15-36.30
205	0.15	13	36.30-36.45
206	0.15	13	36.45-37.00
207	0.15	13	37.00-37.15
208	0.15	13	37.15-37.30
209	0.15	13	37.30-37.45
210	0.15	13	37.45-38.00
211	0.15	13	38.00-38.15
212	0.15	13	38.15-38.30
213	0.15	13	38.30-38.45
214	0.15	13	38.45-39.00
215	0.15	13	39.00-39.15
216	0.15	13	39.15-39.30
217	0.15	13	39.30-39.45
218	0.15	13	39.45-40.00
219	0.15	13	40.00-40.15
220	0.15	13	40.15-40.30
221	0.15	13	40.30-40.45
222	0.15	13	40.45-41.00
223	0.15	13	41.00-41.15
224	0.15	13	41.15-41.30
225	0.15	13	41.30-41.45
226	0.15	13	41.45-42.00
227	0.15	13	42.00-42.15
228	0.15	13	42.15-42.30
229	0.15	13	42.30-42.45
230	0.15	13	42.45-43.00
231	0.15	13	43.00-43.15
232	0.15	13	43.15-43.30
233	0.15	13	43.30-43.45
234	0.15	13	43.45-44.00
235	0.15	13	44.00-44.15
236	0.15	13	44.15-44.30
237	0.15	13	44.30-44.45
238	0.15	13	44.45-45.00
239	0.15	13	45.00-45.15
240	0.15	13	45.15-45.30
241	0.15	13	45.30-45.45
242	0.15	13	45.45-46.00
243	0.15	13	46.00-46.15
244	0.15	13	46.15-46.30
245	0.15	13	46.30-46.45
246	0.15	13	46.45-47.00
247	0.15	13	47.00-47.15
248	0.15	13	47.15-47.30
249	0.15	13	47.30-47.45
250	0.15	13	47.45-48.00
251	0.15	13	48.00-48.15
252	0.15	13	48.15-48.30
253	0.15	13	48.30-48.45
254	0.15	13	48.45-49.00
255	0.15	13	49.00-49.15
256	0.15	13	49.15-49.30
257	0.15	13	49.30-49.45
258	0.15	13	49.45-50.00
259	0.15	13	50.00-50.15
260	0.15	13	50.15-50.30
261	0.15	13	50.30-50.45
262	0.15	13	50.45-51.00
263	0.15	13	51.00-51.15
264	0.15	13	51.15-51.30
265	0.15	13	51.30-51.45
266	0.15	13	51.45-52.00
267	0.15	13	52.00-52.15
268	0.15	13	52.15-52.30
269	0.15	13	52.30-52.45
270	0.15	13	52.45-53.00
271	0.15	13	53.00-53.15
272	0.15	13	53.15-53.30
273	0.15	13	53.30-53.45
274	0.15	13	53.45-54.00
275	0.15	13	54.00-54.15
276	0.15	13	54.15-54.30
277	0.15	13	54.30-54.45
278	0.15	13	54.45-55.00
279	0.15	13	55.00-55.15
280	0.15	13	55.15-55.30
281	0.15	13	55.30-55.45
282	0.15	13	55.45-56.00
283	0.15	13	56.00-56.15
284	0.15	13	56.15-56.30
285	0.15	13	56.30-56.45
286	0.15	13	56.45-57.00
287	0.15	13	57.00-57.15
288	0.15	13	57.15-57.30
289	0.15	13	57.30-57.45
290	0.15	13	57.45-58.00
291	0.15	13	58.00-58.15
292	0.15	13	58.15-58.30
293	0.15	13	58.30-58.45
294	0.15	13	58.45-59.00
295	0.15	13	59.00-59.15
296	0.15	13	59.15-59.30
297	0.15	13	59.30-59.45
298	0.15	13	59.45-60.00
299	0.15	13	60.00-60.15
300	0.15	13	60.15-60.30
301	0.15	13	60.30-60.45
302	0.15	13	60.45-61.00
303	0.15	13	61.00-61.15
304	0.15	13	61.15-61.30
305	0.15	13	61.30-61.45
306	0.15	13	61.45-62.00
307	0.15	13	62.00-62.15
308	0.15	13	62.15-62.30
309	0.15	13	62.30-62.45
310	0.15	13	62.45-63.00
311	0.15	13	63.00-63.15
312	0.15	13	63.15-63.30
313	0.15	13	63.30-63.45
314	0.15	13	63.45-64.00
315	0.15	13	64.00-64.15
316	0.15	13	64.15-64.30
317	0.15	13	64.30-64.45
318	0.15	13	64.45-65.00
319	0.15	13	65.00-65.15
320	0.15	13	65.15-65.30
321	0.15	13	65.30-65.45
322	0.15	13	65.45-66.00
323	0.15	13	66.00-66.15
324	0.15	13	66.15-66.30
325	0.15	13	66.30-66.45
326	0.15	13	66.45-67.00
327	0.15	13	67.00-67.15
328	0.15	13	67.15-67.30
329	0.15	13	67.30-67.45
330	0.15	13	67.45-68.00
331	0.15	13	68.00-68.15
332	0.15	13	68.15-68.30
333	0.15	13	68.30-68.45
334	0.15	13	68.45-69.00
335	0.15	13	69.00-69.15
336	0.15	13	69.15-69.30
337	0.15	13	69.30-69.45
338	0.15	13	69.45-70.00
339	0.15	13	70.00-70.15
340	0.15	13	70.15-70.30
341	0.15	13	70.30-70.45
342	0.15	13	70.45-71.00
343	0.15	13	71.00-71.15
344	0.15	13	71.15-71.30
345	0.15	13	71.30-71.45
346	0.15	13	71.45-72.00
347	0.15	13	72.00-72.15
348	0.15	13	72.15-72.30
349	0.15	13	72.30-72.45
350	0.15	13	72.45-73.00
351	0.15	13	73.00-73.15
352	0.15	13	73.15-73.30
353	0.15	13	73.30-73.45
354	0.15	13	73.45-74.00
355	0.15	13	74.00-74.15
356	0.15	13	74.15-74.30
357	0.15	13	74.30-74.45
358	0.15	13	74.45-75.00
359	0.15	13	75.00-75.15
360	0.15	13	75.15-75.30
361	0.15	13	75.30-75.45
362	0.15	13	75.45-76.00
363	0.15	13	76.00-76.15
364	0.15	13	76.15-76.30
365	0.15	13	76.30-76.45
366	0.15	13	76.45-77.00
367	0.15	13	77.00-77.15
368	0.15	13	77.15-77.30
369	0.15	13	77.30-77.45
370	0.15	13	77.45-78.00
371	0.15	13	78.00-78.15
372	0.15	13	78.15-78.30
373	0.15	13	78.30-78.45
374	0.15	13	78.45-79.00
375	0.15	13	79.00-7

Fastighet och ägare	Läge	Avlopps- längd	Bruknings- båtnad pr m. kap. efter 4 %	Summa pr av- lopps- sträcka (avrundat)	Summa
K r o n o r					
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Samfälligheten A .Marbogården 3:5

Lars Erik och

Per Adolf Nord

0+75-1+32	57	9:60	547	
1+65-2	35	9:50	333	
2+20-2+50	30	8:80	264	
2+50-3+67	117	9:60	1123	
3+67-4+23	56	6:60	<u>370</u>	2637

Nordanåker 1:4, 1:7

John Sjöström

4+75-5+89	114	4:--	456	
5+93-6+50				
25-25+50	107	4:--	428	
15-15+82	82	2:--	164	
gräns-tomt	112	2:--	224	
25+91-ägoväg	57	3:--	<u>171</u>	1443

Gröneberg 1:1

Tädene pastorat

Arr. Gunnar Karlsson

7+41-8+80	139	3:70	514	
8+80-9+27	47	4:--	188	
9+31-10+37	106	4:30	456	
8+50-46+39	135	2:--	270	
9+95-55+82	85	1:70	145	
55+82-56+31	49	4:--	196	
50-50+64	64	1:70	<u>109</u>	1878

Samfälligheten A summa kronor 5958

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Samfälligheten H.Nordanåker 1:8, 1:9

Algot Svensson	36+18-37+48	130	2:30	<u>299</u>	<u>299</u>
----------------	-------------	-----	------	------------	------------

Sammandrag.


Samfälligheten A	5958
------------------	------

" H	<u>299</u>
-----	------------

<u>Summa kronor</u>	<u>6257</u>
---------------------	-------------

Gröneberg den 11 maj 1956.

I tjänsten:




J. Lippert.

Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Vik Looj
Ingeval Hemming

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor		öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten H.</u> <u>N:a Kedums socken</u> <u>Nordanåker 1:8, 1:9</u> Algot Svensson	50	5	2:50	105	15	15:75	18:25
Gröneberg den 11 maj 1956. I tjänsten:  J. Lippert. Förrättningsman. Biträdande gode män:  Ingvar Henningson							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Samfälligheten A.						
Sträckan A - B.						
0+12-0+26	14	Rensning m	14	0:50	7:-	
0+26-0+30	4	450 mm vägrör med frakt "	4	18:35	73:40	
		Grävn., lägn. o. återfylln. till minst 0,30 m över rören "	4	2:-	8:-	
0+30-2+50	220	450 mm rör med frakt "	220	10:95	2.409:-	
0+30-0+56	26	Grävn., lägn. o. återfylln. till minst 0,30 m över rören "	26	3:50	91:-	
0+56-0+60	4	Grävn., lägn. o. återfylln. "	4	10:-	40:-	
0+60-0+70	10	- " - "	10	3:50	35:-	
0+70-0+90	20	- " - "	20	2:70	54:-	
0+90-2	110	- " - "	110	3:85	423:50	
2-2+17	17	- " - "	17	4:80	81:60	
2+17-2+20	3	- " - "	3	10:-	30:-	
2+20-2+50	30	- " - "	30	3:85	115:50	
0+25-0+29 0+52-0+62 0+71-0+74 1+95-1+97	19	Sprängning av berg "	19	25:-	475:-	
		Grusning för rörledning på berg m	19	1:35	25:65	
2+50-5+25	275	400 mm rör med frakt "	275	9:15	2.516:25	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	275	3:85	1.058:75	
4+22-4+38 4+55-4+84	45	Sprängning av berg "	45	25:-	1.125:-	
		Grusning för rörledn. på berg "	45	1:25	56:25	
0+26		Rörutlopp typ U-I st	1	60:-	60:-	
1+41		Brunn typ B-1, d = 0,40 m, med 150 mm:s inkoppl., vid sidan om rörledn. "	1	60:-	60:-	
2+50, 3+67, 5+25		Brunn typ B-1, d = 1,00 m med konisk överdel "	3	200:-	600:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			935:10	10.280:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen B-C-D-E-F-G.</u>				
5+25-6+50	125	250 mm rör med frakt m	125	4:20	525:-	
5+25-5+89 5+93-6+50	121	Grävn., lägg. o. återfylln. "	121	2:15	260:15	
5+89-5+93	4	- " - "	4	3:-	12:-	
6+50-7+41	91	225 mm rör med frakt "	91	3:85	350:35	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	91	2:40	218:40	
7+41-9+31	190	200 mm rör med frakt "	190	3:30	627:-	
7+41-9+27	186	Grävn., lägg. o. återfylln. "	186	1:75	325:50	
9+27-9+31	4	- " - "	4	4:-	16:-	
9+31-10+13	82	125 mm rör med frakt "	82	2:-	164:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	82	0:85	69:70	
10+13-10+37	24	75 mm rör med frakt "	24	1:10	26:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	24	0:70	16:80	
6+50, 7+41		Brunn typ B-1, d = 0,60 m st	2	100:-	200:-	
8+19, 9+31		" " B-1, d = 0,50 m "	2	80:-	160:-	
10+37		" " B-1, d = 0,40 m "	1	60:-	60:-	
10+13		" " B-3, d = 0,50 m "	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			258:70	3.340:-
		<u>Rörledningen B - Ba - Bb.</u>				
15-15+82	82	300 mm rör med frakt m	82	6:20	508:40	
15-15+30 15+60-15+82	52	Grävn., lägg. o. återfylln. "	52	2:40	124:80	
15+30-15+60	30	- " - "	30	2:75	82:50	
15+82		Brunn typ B-5, d = 0,80 m med 300 mm:s intag och 0,30 m:s slamficka st	1	150:-	150:-	
15+42		Koppling 300 x 100 mm "	1	5:-	5:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			89:30	960:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen Ba - Bc.</u>				
20-20+52	52	75 mm rör med frakt	m	52	1:10	57:20
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	52	1:55	80:60
20+52		Brunn typ B-1, d = 0,40 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning o. oförutsett				22:20
						220:-
		<u>Rörledningen C - Ca - Cb.</u>				
25-25+50	50	125 mm rör med frakt	m	50	2:-	100:-
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	50	1:50	75:-
25+50-25+91	41	100 mm rör med frakt	"	41	1:60	65:60
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	41	1:70	69:70
25+91-26+73	82	75 mm rör med frakt	"	82	1:10	90:20
25+91-26+28	37	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	37	1:-	37:-
26+28-26+36	27	- " -	"	27	1:55	41:85
26+54-26+73						
26+36-26+48	15	- " -	"	15	2:15	32:25
26+51-26+54						
26+48-26+51	3	- " -	"	3	3:50	10:50
25+50		Brunn typ B-1, d = 0,50 m	st	1	80:-	80:-
26+73		" " B-1, d = 0,40 m	"	1	60:-	60:-
25+91		Koppling 100 x 100 mm	"	1	5:-	5:-
		Arbetsledning o. oförutsett				62:90
						730:-
		<u>Rörledningen Ca - Cc.</u>				
30-30+39	39	100 mm rör med frakt	m	39	1:60	62:40
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	39	1:70	66:30
30+39		Brunn typ B-1, d = 0,40 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning o. oförutsett				21:30
						210:-


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Rörledningen D - Da.</u>						
40-40+75	75	75 mm rör med frakt	m	75	1:10	82:50
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	75	1:55	116:25
40+75		Brunn typ B-1, d = 0,40 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning o. oförutsett				<u>31:25</u>
						290:-
<u>Rörledningen D - Db.</u>						
45-46+39	139	100 mm rör med frakt	m	139	1:60	222:40
45-45+21	21	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	21	1:70	35:70
45+21-45+40 45+44-46+39	114	- " -	"	114	1:20	136:80
45+40-45+44	4	- " -	"	4	3:-	12:-
46+39		Brunn typ B-1, d = 0,40 m	st	1	60:-	60:-
		Arbetsledning o. oförutsett				<u>43:10</u>
						510:-
<u>Rörledningen F - Fa.</u>						
50-52+16	216	100 mm rör med frakt	m	216	1:60	345:60
50-50+6 50+64-52+16	158	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	158	1:70	268:60
50+6-50+64	58	- " -	"	58	1:20	69:60
51+4, 52+16		Brunn typ B-1, d = 0,40 m	st	2	60:-	120:-
		Arbetsledning o. oförutsett				<u>76:20</u>
						880:-
<u>Rörledningen E - Ea.</u>						
55-56+31	131	125 mm rör med frakt	m	131	2:-	262:-
55-55+82	82	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	82	1:80	147:60
55+82-56+31	49	- " -	"	49	1:50	73:50
56+31-57+30	99	100 mm rör med frakt	"	99	1:60	158:40
56+31-56+36 56+70-56+84	19	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	19	1:70	32:30
56+36-56+70 56+84-57+30	80	- " -	"	80	1:20	96:-
56+31		Brunn typ B-1, d = 0,50 m	st	1	80:-	80:-
56+93, 57+30		Brunn typ B-1, d = 0,40 m	"	2	60:-	120:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Arbetsledning o. oförutsett			100:20	1.070:-
		<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				18.490:-
		<u>Samfälligheten H.</u>				
		<u>Sträckan H - Ha.</u>				
35+20-36	80	Schaktning av lera m ³	30	2:25	67:50	
36-37+48	148	200 mm rör med frakt m	148	3:30	488:40	
36-36+4	4	Grävn., lägg. o. återfylln. "	4	4:-	16:-	
36+4-36+90	86	- " - "	86	1:-	86:-	
36+90-37+42	52	- " - "	52	1:75	91:-	
37+42-37+48	6	- " - "	6	2:20	13:20	
36+18-36+20	2	Sprängning av berg "	2	25:-	50:-	
		Grusning för rörledn. på berg "	2	0:90	1:80	
36		Rörlutlopp typ U-1 st	1	50:-	50:-	
36+4, 37+48		Brunn typ B-1, d = 0,50 m "	2	80:-	160:-	
		Jordersättning			18:25	
		Arbetsledning o. oförutsett			107:85	1.150:-
		<u>Rörledningen Ha - Hb.</u>				
37+48-39+13	165	100 mm rör med frakt m	165	1:60	264:-	
37+48-37+80 37+94-38+10 38+14-39+13	147	Grävn., lägg. o. återfylln. "	147	1:20	176:40	
37+80-37+94	14	- " - "	14	0:70	9:80	
38+10-38+14	4	- " - "	4	7:-	28:-	
37+90-38+30	40	Sprängning av berg "	40	25:-	1.000:-	
		Grusn. för rörledn. på berg "	40	0:50	20:-	
38+54, 39+13		Brunn typ B-1, d = 0,40 m st	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			161:80	1.780:-
		<u>Samfälligheten H summa kronor</u>				2.930:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
0+12-5+25	513	Sträckan A - B				10.280:-
5+25-10+37	512	Rörledningen B-C-D-E-F-G				3.340:-
15-15+82	82	" B - Ba - Bb				960:-
20-20+52	52	" Ba - Bc				220:-
25-26+73	173	" C - Ca - Cb				730:-
30-30+39	39	" Ca - Cc				210:-
40-40+75	75	" D - Da				290:-
45-46+39	139	" D - Db				510:-
50-52+16	216	" F - Fa				880:-
55-57+30	<u>230</u>	" E - Ea				<u>1.070:-</u>
	<u>2031</u>				<u>Summa</u>	<u>18.490:-</u>
<u>Samfälligheten H</u>						
35+20-37+48	228	Sträckan H - Ha				1.150:-
37+48-39+13	<u>165</u>	Rörledningen Ha - Hb				<u>1.780:-</u>
	<u>393</u>				<u>Summa</u>	<u>2.930:-</u>
<u>Slutsammandrag.</u>						
	2031	Samfälligheten A				18.490:-
	<u>393</u>	" H				<u>2.930:-</u>
	<u>2424</u>				<u>Summa</u>	<u>21.420:-</u>

Gröneberg, N:a Kedum den 11 maj 1956.


I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Gröneberg, N:a Kedum den 11 maj 1956.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och diket mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro bräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;


att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att tagadel av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är för samfälligheten A; dubb i berg c:a 87 m söder om sektion 0+24 å höjden + 6,99 m och för samfälligheten H; inhugget kors i berg c:a 62 m öster om sektion 39+13 å höjden +8,39 m.

Gröneberg, N:a Kedum den 11 maj 1956.

I tjänsten:


(J. Lippert)


Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>N:a Kedums socken</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Marbogården 3:5</u>						
Lars Erik o. Per Adolf Nord		7912		6147	33,245	
<u>Nordanåker 1:4, 1:7</u>						
John Sjöström	S	6716		5218	28,220	
<u>Gröneberg 1:1</u>						
Tädene pastorat						
Arr. Gunnar Karlsson	S	9171		7125	38,535	
Summa		23799		18490	100,000	88,249
<u>Samfälligheten H</u>						
<u>Nordanåker 1:4, 1:7</u>						
John Sjöström	S					
avd. 1		476	461			
" 2		222	200	661	22,560	
<u>Noranåker 1:8, 1:9</u>						
Algot Svensson	S					
avd. 1		630	609			
" 2		1290	1163	1772	60,478	
<u>Gröneberg 1:1</u>						
Tädene pastorat						
Arr. Gunnar Karlsson	S					
avd. 2		551	497	497	16,962	
Summa		3169		2930	100,000	11,751

Biträdande gode män: *Vilhelm*
Ingemar Henningson

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gröneberg m.fl. hemman i N:a Kedums socken, Örslösa kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km norr om N:a Kedums kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G och H - Ha - - Hb för huvudavloppen samt B - Ba - Bb , Ba - Bc , C - Ca - Cb , Ca - Cc , D - Da , D - Db , E - Ea och F - Fa för sidogrenarna härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav

beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda " A " och " H ". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas här i fråga om samfälligheten H särskild utredning verkställts, bil. L . Härav framgår, att samfälligheten H skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten H , som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersätt-

ningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för båda samfälligheterna understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas; att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder

vidtagas;
 att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra
 vara bragta till slut före utgången av år 1962;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Grönebergs dikningsföretag av år 1956".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-
 stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
 från nedanstående datum.

Gröneberg den 11 maj 1956.


I tjänsten:

J. Lippert
 J. Lippert.


Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Viktor Ljung
Ingvar Henningson




Brunn typ B-1 vidsidan av rörledning.




Gröneberg, N:o Kødum, d. 11 maj 1936

*J. L. L. L.
förrättningsman.*

Sektion A-A





Sektion B-B



Mått i mm

Brunn typ B-5 med intagsrör

Gröneberg, N:o Kadum, d. 11 maj 1956
I tjänstenJ. Lippert
Förordningsman



Gröneberg, N:o Kedum, d. 11 maj 1956
 I tjänsten
 f. Lippert,
 förrättningsman