



Akt nr:

R-F4b-LS78/55

AU\$R-F4b-LS78/55

Handlingar
angående "Håttorp Nolgårdens diknings-
företag av år 1955" i Lyrestad och Hova
socknar av Skaraborgs län upprättade
år 1954 - 1955 vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen av

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

RAPPORT över verkställd besiktning		slutavsynning	
Företagets namn			
"Håttorp Nolgårdens df av år 1955"			
Socken		Län	
Lyrestads och Hova		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman~~ — ~~Ende intressent~~			
Govert Johansson, Högebrona, Hova			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
			Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
31 maj 1955	8.840:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	8.840:-	-	Hela beloppet
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1960	-	1/10 1960	

Vid besiktningen, som verkställets av **lantbrukskonsulent Erik Almlöf**

den **8/8 1955**, har befunnits att företaget utförts i full överensstämmelse med förslaget.

De verkliga kostnaderna ha belupit sig till **29.831:60.**

Skara den 9/8 1955

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Protokoll fört vid sammanträde för synförsättning enligt rattelagen för tilläggning av mark, tillhörande Håttorp i Lystads socken och Högaborna i Hova socken av Skaraborgs län.

Tisdagen den 11 januari 1955, hos Lovet Johansson, Högaborna, Hova.

Närvarande: Länsteknisk, lantbruksskolelärant Erik Kurlöf, försättningsman samt skiftesövermannen Gustaf Jansson Rååker, Lystad och Thorsten Pedersen, Böckensboda, Lystad, ämnens följande sökare.
Sökande:

Karl Wilhelm Karlsson för sin hustru Anna Ottilia Karlsson f. Andersson ägare av Håttorp Volg. 1⁹,
Karl Magnusson ägare av Håttorp Portg. 2²,
Lovet Johansson ägare av Håttorp Volg. 1¹⁸ och Högaborna 1²

Lantbruksmännen i Skaraborgs län genom ägaren Helge Andersson enl. fullmakt, bil. 3, ägare av Håttorp Volgärdar 1³,

Av öfriga sökare:

Karl Johansson ägare av Håttorp Volg. 1²
Johan Pettersson ägare av Högaborna 1³
Erik Johansson ägare av Böcka 1⁵

§ 1.

Uppröstes det för förädlingsmannen
ett förklarat förordnandet, som hade ly-
delse ant. bil. 1.

§ 2.

Något för mot förädlingsmannen
eller skiftesgodemannen nämndes
gj.

§ 3.

Förelades, den vid förundersökningen
uppmättade nivåkartan över det vatten
besvärade området samt profiler över
avloppens bärfjäder.

§ 4.

Skanderna yrkade på ifrågasättan-
de av lopps fördjupning och igångläg-
ning med vgr, så att deras dräav-
bevande skulle kunna tryggas
på ändamålsenligt sätt
och budas rationellt.

§ 5

Sten Arvidson Höjebona 13 förande
sig med skanderna och yrkade på för-
tagets utredning till punkt 12
och enligt förslaget, så att den därav
berörda åkerjorden nå kunna tryggas
på ändamålsenligt sätt och bu-
das rationellt. Förningen förordades av styre-
mannen, bil. 2.

26.

Den intet vidare James att till pro-
 tokollet anteckna följande som
 sammanträtt upplöst med tillkännagivande
 att nytt sammanträde
 skall att bli slutsammanträde,
 skulle hållas på samma plats som
 dagens sammanträde, onsdagen
 den 16 februari 1955 kl. 10.00.

Lymanämnen förtogs lästas syne
 gång för äsättande av markvärdar och
 justering av förslaget.

Ort och tid som ovan

Stjärten
 Eniksbäck
 Företteringsmen.

Thorsen Anderson Ernst Jansson.
 Biträddande skiftesgodemän.

Den 16 februari 1955, hos Gövert Johansson
Höjebarna, Årva.

Närvarande: Herredetsråd lantbruk-
 konsulent Erik Kurlöv, företteringsmen
 samt skiftesgodemännen Gustaf Jansson
 Förska Lyntad och Thorsen Pedersson, Böcker.
 Boda, Lyntad, ävenom följande sakägare:
 Karl Wilhelm Karlson för sin hustru Anna
 Ottilia Karlson, bil. 4.
 Karl Magnusson, Hällopp, Lyntad.

Gövert Johansson, Högboarna, Hova.
 Ants Johansson, Hälsörp, Lyntad.
 Erik Johansson, Boeka, Lyntad
 Johan Kvidman, Högboarna, Hova.
 Lantbrukarämnen i Skaraborgs län genom
 Ögrenom Selge Andersson, Skara aul. *x*
 fullmakt bil. 3.

§ 7.

Förklaras det sedan frögående sam-
 manträdde nyinrättade förslaget med
 tillhörande handlingar. Förordnings-
 nomen redogjorde för kostnadsfördel-
 ningen och övriga handlingar.

§ 8.

Uppslästes syrenämnes utlåtande,
 som hade lydhse aul. bil. 6.

§ 9.

Att mottaga och förvara till förslaget
 hörande ritningar och handlingar och
 att sammanhålla delägarna för val
 av styrelse utse å syrenämnen lant-
 brukaren Gövert Johansson, Högboarna, Hova.

§ 10.

Som intet vidare gaves att till proto-
 kollen anteckna, förklarades förslaget
 avslutat och sammanträdet avslutat


Gövert Johansson.
 Thorsten Andersson

Det var tid som ovan
 i tjänsten
 antecknades.

Bitte i denna skrifts översinn.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig-} _{oss} tillhörig mark Inom Skötery i Lyntads

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopp för täckdikning av c:a 30 ha

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation är Lyntad

Meddelanden om förrättningen ställas till lantar. samt Johansson, Högbo
Hova. tel. Pajulid 12

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lyntad den 15 okt 1954

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Emil Johansson</u>	för fastigheten	<u>Skötery Volg. 18</u>
<u>Karl Magnusson</u>	» »	<u>- - Postg. 2^a</u>
<u>Ylfart Karlsson</u>	» »	<u>- - Volg. 1^a (Kvalitet)</u>
<u>Lantbruksnämnden i Skaraborgs län</u>		<u>- - Volg. 13</u>
<u>Anders Persson</u>		

Skä omständigheter avseende plan upprättad för täck-
dikning av instruktör Holger Thors 1953

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

Bertil Johansson

ägare av fastigheten

Hälloy Noly 12

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

Skara den 18 november 1954

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson

IIIM 179 54

Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen
hos Govert Johansson, Högebrona, Hova, tisdagen den 11 januari 1955 kl 9.00
denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Gustav Jansson, Fröåkra, Lyrestad

Torsten Andersson, Böckersboda, Lyrestad.

Sakägarna:Lyrestads socken.

Karl A. Karlsson, Håttorp, Lyrestad

Karl Magnusson, Håttorp, Lyrestad

Govert Johansson, Högebrona, Hova

Lantbruksnämnden, Skara


Bertil Johansson, Håttorp, Lyrestad

Hova socken.

Johan Arvidsson, Högebrona, Hova.

Skara den 27 december 1954.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Förrättningsman.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen
hos Govert Johansson, Högebrona, Hova, onsdagen den 16 februari 1955 kl. 10.00
denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Gustav Jansson, Fröåkra, Lyrestad

Torsten Andersson, Böckersboda, Lyrestad.

Sakägarna:

Karl ~~W~~ Karlsson, Håttorp, Lyrestad.

Karl Magnusson, Håttorp, Lyrestad.

Govert Johansson, Högebrona, Hova.

Lantbruksnämnden, Skara.

Bertil Johansson, Håttorp, Lyrestad.

Erik Johansson, Backa, Lyrestad.

Johan Arvidsson, Högebrona, Hova.

Skara den 7 februari 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Håttorp Nolgården m.fl. hemman i Lyrestads och Hova socknar
av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Govert Johansson, Högbrona, Hova, tisdagen den 11 januari
1955 kl 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin
talan. Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Lyrestads socken.

Håttorp Nolgården 1:2, 1:3, 1:9, 1:18.

Håttorp Postgården 2:2

Samfällid mark till Håttorp.

Hova socken.

Högbrona 1:2, 1:3

Skara den 21 december 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Lyrestads
församling den *26/12* betygas.

Lyrestad den 26/12 1954
Gustaf Hillberg
Ryktts herde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, förredd med bevis att den
anslagits, återsändes till undertecknad. Skara den 21 december 1954.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Håttorp Holgården a.fl. hemman i Lyrestads och Hova socknar
av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
 liggas vid sammanträde hos Gevert Johansson, Högbrona, Hova, tisdagen den 11 januari
 1955 kl 9.00, då vederbörande sakkämare hava att tillstadeskomma för utövande av sin
 talan. Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Lyrestads socken.

Håttorp Holgården 1:2, 1:3, 1:9, 1:18.

Håttorp Postgården 2:2

Samfällid mark till Håttorp.

Hova socken.

Högbrona 1:2, 1:3

Skara den 21 december 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
 Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Hova
 församling den 26/12 1954 betygas.

Olof Jansson

Kyrkostyrelsen

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, förädd med bevis att den
 anslagits, återsändes till undertecknad. Skara den 21 december 1954.

Erik Almlöf
 Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Håttorp Nolgården m. fl. hemman i Lyrestads och Hova socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gövert Johansson, Högebrona, Hova, tisdagen den 11 januari 1955 kl. 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Lyrestads socken:

Håttorp Nolgården 1:2, 1:3, 1:9, 1:18.

Håttorp Postgården 2:2.

Samfälld mark till Håttorp.

Hova socken:

Högebrona 1:2, 1:3.

Skara den 21 december 1954.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län,
Mariestad, den 22 december 1954, intygas:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Förening.

Undertecknad fränar sig med sökandena till den synföretning som avser förläggning av mark tillhörande Hittorp i Lyrstads mken och Högabrona i Hova mken och yrkar jag på företagets utsträckning så att jämväl mina därav beroende marker må kunna på ändamålsenligt sätt förläggas och brukas
Högabrona den 11 januari 1955.

För Högabrona 13 Johan Lwidsson

Förstående förening utsedd
Skriftställare
försättningsman

Thorsten Andersson Gust Jansson.
Förstående skriftställare.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA


Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

F U L L M A K T.

Med stöd av bestämmelserna i 33 § Kungl. Maj:ts instruktion den 17 juni 1948 (nr 349) för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna erhåller härigenom agronomen Helge Anderson, Skara, fullmakt att företräda lantbruksnämnden i Skaraborgs län vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Håttorp m.fl. hemman inom Lyrestads och Hova socknar, vilken förrättning tager sin början kl. 9 tisdagen den 11 januari 1955. Skara den 10 januari 1955.



Torsten Adolfsson

FULLMAKT

för min neke Carl Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Störs i Luntads S:n och Högabena i Lora socken
i _____ sock _____ av Shoenborgs län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Broslettan Högabena den 11 januari 1955
Luntads

Officia Karlsson

Bevittnas:

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan A-B-C-D-E-F.</u>				
0+50-2+66	216	Schaktning, sten och grus	m ³ 570	4:50	2.565:-	-
~~1+70-1+74~~		~~Agobro typ A~~	~~st 1~~	~~100:-~~	~~100:-~~	
1+80-2+12	32	Sprängning av berg	16	40:-	640:-	
2+66-2+70	4	Trumma typ B av 1000 mm:s				
		armerade falsrör	m 4	70:65	282:60	
		Borttagning av gamla bron, gräv-			100:-	
		ning, läggning, torv- och stensätt-				
		ning samt återställande av vägbana	4	40:-	160:-	
2+70-3+54	84	Schaktning, lera	220	2:-	440:-	
3+54		Rörledningsöga typ B	st 1	70:-	70:-	
3+54-6+60	306	Lantbruksrör, 450 mm:s (18")				
		med frakt	m 306	10:35	3.167:10	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 306	2:75	841:50	
5+26, 6+14, 6+60		Brunnar typ A, d = 900 mm	st 3	160:-	480:-	
6+60-8+92	232	Lantbruksrör, 400 mm:s (16")				
		med frakt	m 232	9:15	2.122:80	
6+60-7+35	75	Grävning, läggning, återfyllning	" 75	3:50	262:50	
7+35-7+68	33	"	m 33	4:-	132:-	
7+68-8+28	60	"	m 60	3:50	210:-	
8+28-8+92	64	"	m 64	3:80	243:20	
8+28, 8+92		Brunnar typ A, d = 900 mm	st 2	160:-	320:-	
8+32		Stensil	st 1	30:-	30:-	
8+92-9+53	61	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt	m 61	5:65	344:65	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 61	3:30	201:30	
9+53		Brunn typ A, d = 800 mm	st 1	145:-	145:-	
9+53-10+62	109	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt	m 109	3:85	419:65	
9+53-10+6	53	Grävning, läggning, återfyllning	m 53	2:70	143:10	
10+6-10+62	56	"	m 56	2:30	128:80	
10+62		Brunn typ A, d = 600 mm	st 1	100:-	100:-	
10+62-11+86	124	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt	m 124	3:-	372:-	
		Grävning, läggning, återfyllning	" 124	1:85	229:40	
11+86		Brunn typ A, d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
11+86-12+74	88	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt	m 88	2:30	202:40	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 88	1:-	88:-	
12+74		Brunn typ A, d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
		För o-förutsett etc. tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp.			1.309:-	15.900:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan B - Ba.</u>				
70+00-71+3	103	Lantbruksrör 200 mm:s (8")				
-		med frakt m	103	3:-	309:-	-
-		Grävning, läggning, återfyllning m	103	2:35	242:05	-
71+3		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	-
71+3-72+35	132	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
-		med frakt m	132	2:50	330:-	-
-		Grävning, läggning, återfyllning m	132	1:20	158:40	-
72+35		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	-
-		För oförutsett etc., tillkommer				-
-		c:a 10 % av förestående belopp.			110:55	1.300:-
		<u>Sträckan B - Bb.</u>				
60+00-61+38	138	Tegelrör; 100 mm:s (4")				
-		med frakt m	138	1:30	179:40	-
60+00-60+59	59	Grävning, läggning, återfyllning "	59	0:85	50:15	-
60+59-61+38	79	"-" "	79	1:70	134:30	-
61+38		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	-
-		För oförutsett etc., tillkommer				-
-		c:a 10% av förestående belopp			41:15	480:-
		<u>Sträckan C - Ca - Cb.</u>				
40+00-41+7	107	Lantbruksrör, 225 mm:s (9")				
-		med frakt m	107	3:85	411:95	-
-		Grävning, läggning, återfyllning "	107	2:10	224:70	-
40+35, 41+7		Brunnar typ A, d = 500 mm st	2	75:-	150:-	-
41+7-42+48	141	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
-		med frakt m	141	1:85	260:85	-
41+7-41+89	82	Grävning, läggning, återfyllning m	82	1:20	98:40	-
41+89-42+48	59	"-" m	59	1:85	109:15	-
42+48		Brunn typ E, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	-
-		För oförutsett etc., tillkommer				-
-		10% av förestående belopp			129:95	1.460:-
		<u>Sträckan Ca - Cc.</u>				
50+00-51+7	107	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
-		med frakt m	107	2:30	246:10	-
-		Grävning, läggning, återfyllning "	107	1:60	171:20	-
50+73		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	-
51+7		" " E, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	-
-		För oförutsett etc., tillkommer				-
-		c:a 10% av förestående belopp			52:75	620:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan D - Da.</u>				
30+00-30+96	96	Lantbruksrör, 200 mm (8")	-	-	-	-
-		med frakt	m	96	3:-	288:-
-		Grävning, läggning, återfyllning "	-	96	1:95	187:20
30+96.		Brunn typ A, d = 500 mm	st	1	75:-	75:-
30+96-31+92	96	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")	-	-	-	-
-		med frakt	m	96	2:30	220:80
-		Grävning, läggning, återfyllning "	m	96	1:-	96:-
31+92.		Brunn typ E, d = 500 mm	st	1	75:-	75:-
-		För oförutsett etc., tillkommer				
-		c:a 10 % av förestående belopp			108:-	1.050:-
		<u>Sträckan E - Ea.</u>				
20+00-20+81	81	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt	m	81	3:-	243:-
		Grävning, läggning, återfyllning "		81	2:-	162:-
20+81		Brunn typ A, d = 500 mm	st	1	75:-	75:-
20+81-21+91	110	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt	m	110	2:30	253:-
		Grävning, läggning, återfyllning "		110	1:30	143:-
21+91		Brunn typ A, d = 500 mm	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp.			99:-	1.050:-
		<u>Sträckan Ea - Eb.</u>				
21+91-24+54	263	Tegelrör, 125 mm:s (5") med frakt	263	1:85	486:55	
21+91-22+18	27	Grävning, läggning, återfyllning m	27	2:50	67:50	
22+18-22+51	33	"- m	33	2:10	69:30	
22+51-23+00	49	"- m	49	5:50	269:50	
23+00-24+54	154	"- m	154	1:90	292:60	
22+18, 22+51						
23+00, 24+54		Brunnar typ A, d = 500 mm	st	4	75:-	300:-
24+54-25+43	89	Tegelrör, 100 mm:s (4") med frakt	89	1:30	115:70	
		Grävning, läggning, återfyllning m	89	1:10	97:90	
25+43		Brunn typ A, d = 500 mm	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			175:95	1.950:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar a	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Håttorp Nolgården 1².</u>							-
<u>Bertil Johansson</u>							-
Betesmark	1		11	600	1000	400	44
"	2		1 72	1040	1600	560	963
Summa	1-2		1 83	.			1007
<u>Håttorp Nolgården 1³.</u>							
<u>Lantbruksnämnden i Skaraborgs län</u>							
Åker	3	1 64		900	2000	1100	1804
"	4	1 97		900	"	1100	1067
"	5	1 56		900	"	1100	1716
Alstringsbåtnad		4 17					4587
Brukningbåtnad å sträckan							"
3+54-6+14=260 m å 4:10 kr.							1066
Summa	3-5	4 17					5653
<u>Håttorp Nolgården 1¹⁸.</u>							
<u>Govert Johansson</u>							
Åker	6	1 34		900	2000	1100	1474
"	7	87		800	"	1200	1044
"	8	55		720	1800	1080	594
"	9	53		800	2000	1200	636
"	10	38		1300	"	700	266
"	11	18		960	1200	240	43
"	12	34		1200	2000	800	272
"	13	50		1900	"	100	50
"	14	41		1920	"	80	33
Alstringsbåtnad	6-14	5 10	- 1				4412

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
6+14-6+60=46 m å 4:20 kr.							193
60+00-60+59- gränsen mot							
Postgården 2 ² =103 m å 4:20 kr							433
8+32-8+92=60 m å 5:50 kr							330
50+00-50+69=69 m å 5:10 kr.							352
50+73-51+7=34 m å 5:10 kr.							173:-
Brukningsbåtnad							1481
S u m m a	6-14	5	10				5893
<u>Håttorp Postgården 2².</u>							
<u>Karl Magnusson</u>							
Åker	15	1	44	800	2000	1200	1728
Åker	16		58	810	1800	990	574
"	17		54	990	"	810	437
"	18		15	1740	"	60	9
"	19		91	800	2000	1200	1092
"	20		75	800	"	1200	900
"	21		83	900	"	1100	913
"	22	1	06	1000	"	1000	1060
"	23		47	1700	"	300	141
"	24		26	1100	"	900	234
"	25		92	900	"	1100	1012
"	26		99	900	"	1100	1089
"	27		56	1200	"	800	448
"	28		54	1200	"	800	432
Alstringsbåtnad	15-28	10	00				10069
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
71+3-72+35=132 m å 4:40 kr							581
40+35-10+6-11+86=286 m å 4:10 kr							1173
30+00-31+92=192 m å 1:40 kr							269
20+00-21+91=191 m å 1:40 kr.							267
Brukningsbåtnad							2290
S u m m a	15-28	10	00				12359

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>avs. Håttorp Nolgården 1⁹</u> <u>Ottilia</u> <u>Karl Karlsson</u>							
Åker	29	1 10		800	2000	1200	1320
Alstringsbåtnad	29	1 10					1320
Brukningsbåtnad å sträckan							
11+86-12+60=74 m å 3:90 kr							289
<u>S u m m a</u>	29	1 10					1609
<u>Högbrona 1².</u>							
<u>Govert Johansson</u>							
Åker	30	51		990	1800	810	413
"	31	2 26		1200	2000	800	1808
Alstringsbåtnad	30-31	2 26					2221
Brukningsbåtnad å sträckan							
22+18-22+51=33 m å 6:50 kr							215
a - b = 141 m å 1:60 kr							226
Brukningsbåtnad							441
<u>S u m m a</u>	30-31	2 77					2662
<u>Högbrona 1³.</u>							
<u>Johan Arvidsson.</u>							
Åker	32	1 27		1100	2000	900	1143
Alstringsbåtnad	32	1 27					1143
Brukningsbåtnad å sträckan							
24+54-25+43=89 m å 2:20 kr.							196
<u>S u m m a</u>	32	1 27					1339

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar (Utrledning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning och ägofigur.	Båtnad kronor.	Andel i kostnad för diket								Summa kostnad kronor.	Relativtal (kostnad för varje kronas jordförbättr.)
		A-B-C-D-E-F	B - Ba	B - Bb	C-Ca-Cb	Ca - Cc	D- Da	E-Ea	Ea-Eb		
Hela företaget	30.522	15.900	1.300	480	1.460	620	1.050	1.050	1.950	23.810	0,78009
Avd. I 1-29	26.521	15.900	1.300	480	1.460	620	1.050	1.050	-	21.860	0,82425
Avd. II 30-32	4.001	-	-	-	-	-	-	160	1.950	2.110	<u>0,52737</u>
Påföring av 160:- kronor till avdelning II medför minskning i kostnaden för avd. I och dess jämkade relativtal blir:											
Avd. I	26.521	15.900	1.300	480	1.460	620	1.050	890	-	21.700	<u>0,81822</u>

Påföring av 160:- kronor till avdelning II medför minskning i kostnaden för avd. I och dess jämkade relativtal blir:

Avd. I	26.521	15.900	1.300	480	1.460	620	1.050	890	-	21.700	<u>0,81822</u>
--------	--------	--------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	---	--------	----------------

Av utredningen framgår, att företaget skall uppdelas i 2 avdelningar

I med relativ kostnad 0,81822

II " " " 0,52737.

Högbroarna Hova den 16 februari 1955.

Erik Almlöf
Erik Almlöf

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Håttorp Nolgården 1².</u>						
Bertil Johansson						
Ägofig. 1 - 2	Avd. I	1007		823:94	3,4605	
<u>Håttorp Nolgården 1³.</u>						
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län						
Ägofig. 3-5	Avd. I	5653		4.625:40	19,4263	
<u>Håttorp Nolgården 1¹⁸.</u>						
Govert Johansson	S					
Ägofig. 6-14	Avd. I	5893		5772 4.821:77	20,2510	
<u>Håttorp Postgården 2².</u>						
Karl Magnusson	S					
Ägofig. 15-28	Avd. I	12359		12 104 10.112:38	42,4712	
<u>avs. Håttorp Nolgården 1⁹.</u>						
~~Karl~~ Karlsson	S					
Ägofig. 29	Avd. I	1609		1.316:51	5,5292	
<u>Högbrona 1².</u>						
Govert Johansson	S					
Ägofig. 30-31	Avd. II	2662		1680 1.403:86	5,8961	
<u>Högbrona 1³.</u>						
Johan Arvidsson	S					
Ägofig. 32	Avd. II	1339		706:14	2,9657	
S u m m a		30522		23.810:-	100,0000	

Högbrona Hova, den 16 febr. 1955.


Erik Almlöf
Erik Almlöf

Biträdande gode män.

Gustav Jansson
Gustav Jansson

Thorsten Andersson
Thorsten Andersson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Håttorp Nolgården m.fl. hemman i Lyrestad och Hova socknar, Lyrestad och Hova kommuner av Skeraborgs län.

Ifrågaverande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppet avlopp, samt igenläggning med rör och fördjupning av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 8 km sydväst Hova kyrka inom nederbördsområde n:r 139, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla och dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F för huvudavlopp, och B-Ba, B-Bb, C-Ca-Cb, Ca-Ce, D-Da samt E-Ea-Eb för sidodike. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till ^{av} rinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutän för liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Brukningsbåtnaden har beräknats med ledning av Fältarronderingskommitténs normer.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas i fråga om samfälligheten har särskild utredning verkställts, bil. 5. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av vissa enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning ej utgå.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer

yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent samt att det skall benämnas "Håttorp Nolgårdens dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten- domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Högbrona Hova den 16 febr. 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Biträdande gode män:

Gustav Jansson
Gustav Jansson

Thorsten Andersson
Thorsten Andersson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Kors i berg å tomt till Håttorp Postgården 2² c: a 60 m väster om sekt. 12+00 Höjd = 8,88 m.

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Blad

typ A


d = 0.3 - 0.6 m



d = över 0.6 m




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål




typ C




typ E



typ F




Detailritning för lock med hål




d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopla


Antal ritn. st.

Arkivnummer


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummor

typ A



typ B



FÖRSLAG TILL

SOCKEN(-NAR) AV

{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

UPPRÄTTAT ÅR(-EN)

ORIGINAL
KOPIA

(NAMN)

(TITEL)

KUNGL. LANTRUKS-
STYRELSENS ARB.

ANTAL RITN. ST.

Nr