



Akt nr:

R-F4b-LS85/55

AU\$R-F4b-LS85/55

Handlingar

rörande "Broholms dikningsföretag av år
1955" i Broby, Husaby och Källby socknar
av Skaraborgs län upprättade år 1955 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av

Bo Hjalmarsson.

Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent

Inu del. 6/9. 55 8119 pkt 7 bil. 369

Bvilgat bidrag ai 6.550.-

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

S k a r a .



Undertecknad, ordförande i Broholms dikningsföretag av år 1955 i Broby, Husaby och Källby socknar av Skaraborgs län får härmed vördsamt anhålla om största möjliga statsbidrag från statens rationaliseringsanslag. *Broholm den 22/7 1955,*

..... *Vilho Persson*

..... *Broholm Broby*

..... *Källby*

(2000:- till G. Pettersson)
högskola



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, den 22 mars 1955 avslutad syneförrätt-
ning rörande Broholms df av år 1955 i Källby socken av Skara-
borgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols
kansli den 1 juni 1955.

I tjänsten:

I. Aronson

I. Aronson

Stämpel Tre kronor.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Protokoll, fört vid sammanträde
med delägarna i Broholms dikningsföretag
av år 1955 i Broby, Husaby och Källby sock-
nar av Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, lantbruksassistent Bo Hjalmarsson ävensom följande sak-
ägare:

Nils Svensson, Broholm, Källby.

Gösta Pittsson, Trusetunda, Källby.

Öron Hagengen, Källby, Husaby.

Karl Rask, Kvamsgården, Källby.

Karl Mellqvist, Lilla Brunnstorp, Källby.

Broby Missionsförsamling genom Karl Rask enligt proto-
kollutdrag.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes..... Karl Rask och Karl Mellqvist.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av medlemmar. Till med-
lemmar i styrelsen valdes Nils Svensson vilken tillika
utsågs till ordförande samt..... Gösta Pittsson och Karl Mellqvist.

Till revisorer valdes:..... Karl Rask och Öron Hagengen.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från rationaliseringsanslaget till arbetenas utförande.

.....

.....

.....

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omnämnda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat. Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet lyftande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Buchholm, *Källby* den.....^{22/3}1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson.
Lantbruksassistent.

Justeras:

Carl Mellqvist
Carl Rask

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

"Broholms dikningsföretag av år 1955" i Broby, Husaby och Källby socknar,

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättnings- mannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Arvode till statsverket enl. räkning						995:-	
		Arvode till gode män.						89:52	
		Annon						32:45	
		Hantlangning 40 tim. à 3:-						120:-	
		Lagakraftbevis						4:-	
					S u m m a			1.240:97	
		Skara den 26/7 1955.							
		I tjänsten:							
		Bo Hjalmarsson Lantbruksassistent.							

Hjalmarsson

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om
sökandens ekonomi.

Datumstämpel	LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN - 2. APR. 1955 Diarie Nr.
Creg nr	

Till Lantbruksnämnden

Skara

Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)☐ lån från avdikningslänefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Rälly den 30-3 1955

Vik Svensson

Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretags namn

Broholm df. ar år 1955

Socken

Broly Huruly Rälly Skaraborgs

Län

Sökandens titel, namn, adress och tel.

Lantbrukare Vik Svensson Broholm Broly Rälly

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet

Broholm 83

Åker ha

40

Äng el. betesm. ha

Skogsm. ha

Övrig mark ha

	kronor		
Fastighetens taxeringsvärde	62.000:-	19 53	13.270:- kr
Levande inventarier { antal hästar 3	18.700:-	19 54	9.650:- kr
» kor 22	11.000:-	19 55	17.261:- kr
Döda inventarier	4.850:-	Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges deklarerad inkomst.	
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar		Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upptages hos	
Fordringar	16.400:-		
Banktillgodohavanden, kontanter	7.300:-		
Andra tillgångar	120.250:-		
Summa tillgångar			
Inteckningsskulder	2.000:-	Byggnadernas brandförsäkringsvärde	
Borgenslån	44.000:-	170.000:- kr	
Andra skulder	4.500:-	Erbjuden säkerhet:	
Summa skulder	50.500:-	Inteckning i	
Återstående förmögenhet	69.750:-		

inom

Borgen

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om sökandens ekonomi.

Datumstämpe	LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN -2. APR. 1955 Diarie Nr
Creg nr	

Till Lantbruksnämnden

Skara

Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)

☐ lån från avdikningslånefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Husaby den 30-3 1955

Bror Lagergren

Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn

Broholms df. av å 1955

Socken

Husaby, Husaby & Källby

Län

Skaraborgs.

Sökandens titel, namn, adress och tel.

Lantbrukare Bror Lagergren Källängen, Husaby.

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet

Källängen 1², 1³

Åker ha

30

Äng el. betesm. ha

Skogsm. ha

Övrig mark ha

	kronor	
Fastighetens taxeringsvärde	55400	Till statlig inkomstskatt under de tre sista åren taxerad inkomst.
Levande inventarier { antal hästar		1953 1300:- kr
» kor		1954 3080:- kr
Döda inventarier		1955 3830:- kr
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar		Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges deklarerad inkomst.
Fordringar		Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upp- tages hos
Banktillgodohavanden, kontanter		
Andra tillgångar		
Summa tillgångar	55400	
Inteckningsskulder 15000		Byggnadernas brandförsäkringsvärde
Borgenslån		128.500 kr
Andra skulder 4500		
Summa skulder	19500	Erbjuden säkerhet:
Återstående förmögenhet	35900	Inteckning i

inom

Borgen

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om sökandens ekonomi.

Till Lantbruksnämnden

Skara

Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)☐ lån från avdikningslänefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Brunstorp den 24/3 1955

Karl Mellqvist

Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn

Broholms df av år 1955.

Socken

Broby, Husraby, Källby.

Län

Skaraborgs

Sökandens titel, namn, adress och tel.

Karl Mellqvist. Län Brunstorp, Broby, Källby.

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet

Brunstorp 1

Åker ha

18

Äng el. betesm. ha

2

Skogsm. ha

Övrig mark ha

1

Fastighetens taxeringsvärde

(29800)

kronor

29800

Levande inventarier

{ antal hästar
» kor

Döda inventarier

1000

Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar

Fordringar

Banktillgodohavanden, kontanter

18000

Andra tillgångar

Summa tillgångar

48800

Inteckningsskulder

Borgenslån

Andra skulder

Summa skulder

Återstående förmögenhet

48800

Till statlig inkomstskatt under de tre sista åren
taxerad inkomst.

1953

3120

kr

1954

2510

kr

1955

2926

kr

Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges
deklarerad inkomst.Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upp-
tages hos

Byggnadernas brandförsäkringsvärde

44000

kr

Erbjuden säkerhet:

Inteckning i

inom

kr

Borgen

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

Hjalmarsson.

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om
sökandens ekonomi.

Till Lantbruksnämnden

Skara.

Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)☒ lån från avdikningslänefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Datumstämpel	LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN -2. APR. 1955 Diarie Nr
--------------	--

Creg nr

Lantbruksnämnden den 30-3 - 55
Gösta Pettersson
Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn

Broholms dt av år 1955

Socken

Broby, Husaby, Källby.

Län

Skaraborgs

Sökandens titel, namn, adress och tel.

Lantbruk Gösta Pettersson, Trävetomten, Broby, Källby.

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet

Broby Trävetomten 21

Åker ha

Äng el. betesm. ha

Skogsm. ha

Övrig mark ha

	kronor	Till statlig inkomstskatt under de tre sista åren taxerad inkomst.
Fastighetens taxeringsvärde	59700	19 53 14860 kr
Levande inventarier { antal hästar 3 » kor 10	12700	19 54 6940 kr
Döda inventarier	10000	19 55 6199 kr
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar	1600	Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges deklarerad inkomst.
Fordringar		Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upp- tages hos
Banktillgodohavanden, kontanter		
Andra tillgångar		Sparrbank i Idkåping
Summa tillgångar	84000	
Inteckningsskulder	37-000	Byggnadernas brandförsäkringsvärde
Borgenslån		160.000 kr
Andra skulder		Erbjuden säkerhet:
Summa skulder	37-000	Inteckning i
Återstående förmögenhet	47.000	

inom

Borgen

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om sökandens ekonomi.

Datumstämpel	LANTBRUKSNÄMNDEN ISKARABORGS LÄN -2. APR 1955 Diarie Nr
Creg nr	

Till Lantbruksnämnden

Skara
Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)

☐ lån från avdikningslänefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Broby den *26/3 1955*

Carl Rask
Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn

Bräbrolms df. av år 1965

Socken

Broby, Harsaby, Källby

Län

Iskaraborgs

Sökandens titel, namn, adress och tel.

Lantbrukare Carl Rask Kvarngården Broby, Källby

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet

Bräbrolms 18 Kvarngården 4 7/8

Åker ha

Äng el. betesm. ha

Skogsm. ha

Övrig mark ha

		kronor	Till statlig inkomstskatt under de tre sistlidna åren taxerad inkomst.	
Fastighetens taxeringsvärde		<i>12200</i>	19 52	<i>4200</i> kr
Levande inventarier { antal hästar <i>1</i> » kor <i>4</i> <i>ant. ungdfin.</i>		<i>4300</i>	19 53	<i>3730</i> kr
Döda inventarier		<i>400</i>	19 54	<i>3580</i> kr
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar		<i>500</i>	Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges deklarerad inkomst.	
Fordringar			Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upp- tages hos	
Banktillgodohavanden, kontanter		<i>3600</i>		
Andra tillgångar				
Summa tillgångar		<i>21000</i>		
Inteckningsskulder	<i>4500</i>		Byggnadernas brandförsäkringsvärde	
Borgenslån			<i>43000</i> kr	
Andra skulder			Erbjuden säkerhet:	
Summa skulder		<i>4500</i>	Inteckning i	
Återstående förmögenhet		<i>16500</i>		

inom kr

Borgen

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om sökandens ekonomi.

Datumstämpel

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

-2. APR. 1955

Diarie Nr.

Creg nr

Till

Lantbruksnämnden

Skara.

Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)

☐ lån från avdikningslånefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Broby Källby den *22/5*
För Broby missionär
John Hagman.
Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn

Broholms df av år 1955.

Socken

Broby, Husaby.

Län

Skaraborgs

Sökandens titel, namn, adress och tel.

Broby missionsföreläsare, Källstorp, Källby.

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet

Broby Kvarngården 49

Aker ha

1.5

Äng el. betesm. ha

—

Skogsm. ha

—

Övrig mark ha

—

Fastighetens taxeringsvärde

kronor

7500

Levande inventarier

{ antal hästar

—

{ » kor

—

Döda inventarier

Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar

Fordringar

Banktillgodohavanden, kontanter

Andra tillgångar

Summa tillgångar

7500

Inteckningsskulder

Borgenslån

Andra skulder

Summa skulder

Återstående förmögenhet

Till statlig inkomstskatt under de tre sista åren
taxerad inkomst.

19 kr

19 kr

19 kr

Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges
deklarerad inkomst.

Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upp-
tages hos

Byggnadernas brandförsäkringsvärde

23000

kr

Erbjuden säkerhet:

Inteckning i

inom kr

Borgen


Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsyning			
Företagets namn Broholms dikningsföretag av år 1955			
Socken Broby, Husaby och Källby		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Broholm, Broby, Källby~~ Nils Svensson, Broholm, Broby, Källby			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 6/9 1955	Bidrag till utförandet, kr 6.550:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12 1964	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1/10 1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 6.550:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 24/10 1958		Besiktning verkställd av Assistent Lemnart Olsson	

Vid avsyningen har befunnits, att företaget utförts
i överensstämmelse med det upprättade förslaget.
Kostnaderna ha uppgått till de beräknade.
Företaget godkännes.

Skara den 24/10 1958

I tjänsten


Erik Almlöf

Mtr. lantbruksdirektör

AVSYNINGSI NTY G.

Undertecknad får härmed intyga att Broholms dikningsföretag av år 1953
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning

å fastigheten i Broby, Hansby x och Källby socken, beviljats

lånegaranti nr å kronor

avskrivningslån nr å kronor

statsbidrag nr 2441 å 6.550,- kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Hela företaget
.....
.....

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:
.....
.....

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

.....
.....
.....

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skarp den 24 okt 1958
Per-Olof Johansson
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna ut-
betalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 6.550,- kronor

Kamerala avdelningens anteckning	
utanordnat den	Signatur
...../.....19...	
.....19...	
<u>29/10</u> 19 <u>58</u>	<u>Bd.</u>

Skara den 25/10 1958
Stig Samuelson
Bitr. lantbruksdirektör.

1.

Protokoll fört vid
sveföreläggning enligt
vettenlagen för ton-
läggning av vattenkha-
lade marker tillhörande
Broskholm m.fl. fastig-
heter i Budy, Husaby
och Källby socknar av
Skaraborgs län.

Den 15 februari 1955 hos Nils Svensson, Broskholm, Källby.

Närvarande. Undertecknad lantbruksassistent Bo Nilsson,
föreläggare samt skiftesgodsmän Gösta Nilsson, Nohls,
Lundström och Karl Karlsson, St. Västergården, Källby, även-
som följande sakägare:

Säbänden:

Nils Svensson, Broskholm, Källby äg. av Budy 8³

Av övriga sakägare:

Gösta Nilsson, Truvetanten, Källby äg. av Budy Truvetanten 2¹

Karl Rask, Kvamgården, Budy, Källby äg. av Budy Kvamgården 4⁴
4⁵, 4⁶, 4⁷, 4⁸ samt Brunnstorp 1⁸.

Per Lagergren, Källängen, Husaby, äg. av Källängen 1² och 1³

Karl Mellqvist, L:a Brunnstorp, Källby, äg. av Brunnstorp L:a 1¹

Vägföreläggningen i Skaraborgs län genom vägmätaren O.R. Olsson
Göteborg, enh. fullmakt, Bil. 3a och 3b.

§ 1

Uplästes det för föreläggaren utfärdade förordnandet,
som hade lydelse enh. bil. 1.

§ 2.

Något för mot föreläggaren eller skiftesgodsmän-
nen anmälades ej.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen uppmättade karten över det berörda området samt profiler över anläggningens däckprofil.

§ 4.

Sölsanden yrkade på ripsgrävande anlagrens fördjupning och riktställning med v, så att hans däckare berörda marken må kunna torrläggas på ändamålsenligt sätt och brukas rationellt.

§ 5.

Gösta Pettersson, Truvetanten, förenade sig med sölsanden och yrkade på fördjupning och riktställning med v av de övriga anlagrens diken genom Truvetantens mark. Föreningen utsågs av styrelsen, bil. 2.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde, som är ansett att bli slutsammanträde, kommer att hållas torsdagen den 22 mars 1955 kl 09.00. Detta sammanträde kommer att hållas på samma plats som degen.

Styrelsen förtogs därefter agerande för utsättande av markvärdet.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Bo Nilsson.

Karl Carlsson

Bo Nilsson

Gode män.

Den 22 mars 1955. hos Nils Svensson, Bosholm, Källby.

Värvande: Undertecknad lantbruksassistent Bo Njålmasson, förtättningsman samt stiftsgodsmännen Karl Carlsson, St. Västergården, Källby, och Gösta Hansson, Nollbo, Gundsbrunn ävensom följande sägare:

Nils Svensson, Bosholm, Källby
Gösta Pettersson, Truvetanten, Källby
Karl Mellgrist, L:a Brunnstorp, Källby
Bror Hagengren, Källängen, Hesusby.
Karl Rask, Kvamsgården, Budy, Källby samt
Budy missionsförening, genom Karl Rask enl. protokollsutdrag, bil. 4.

§ 7.

Förklades det sedan föregående sammanträde uppnåttas förslaget med tillhörande handlingar.

§ 8.

Upplästes styrelseprotokoll som hade lydelse enligt bilaga. 5.

§ 9.

Att notaga och förvara till förtäget hörande handlingar och ritningar samt att sammanhålla delägarna för val av styrelse utsågs styrelsemedlemmarna Nils Svensson, Bosholm Källby.

§ 10.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förtätningen avslutad och sammanträdet avslutat.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Bo Njålmasson.
Förtättningsman.

Nils Svensson
Karl Carlsson
Gode män

4. B:1. 1.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

20 OKT 1954


III 17 138 54


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksassistent Bo Hjalmarsson.

Skara den 4 oktober 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:


.....
Rolf Eliasson



.....
Bo Hjalmarsson.


Förordnande.

Lantbruksassistenten Bo Hjalmarsson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbrukskon-sulentsen Erik Almlöf i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 november 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 21 54Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 26 februari 1954.


På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

N. Karlberg
Nils Karlberg



Fnr. 1058....



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen
~~Karaborsläns län och Skaraborgs län,~~
~~Stockholm.~~ Stockholm.

Undertecknad, som jämte andra jordbrukare den 2/5.....1947... ingivit
 ansökan om syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande
 Erik Ivarsgården m.fl. gårdar i
 Broby socken av Skaraborgs län, får härmed med an-
 ledning av bestämmelserna i Kungl. Kungörelsen 321/1952 ingiva förhandsansökan
 om statsbidrag till arbetets utförande.

Företaget är före 1/7 1951 utfört till c:a....75.....procent.

.....Broholm, Broby pr. Källby....den 19/12 1952.

För torrlägningsföretagets samtliga intressenter:

.....*Nils Svensson*.....
 (Nils Svensson)

Ställt pr. Vård för lantbrukare 1954.

Förhandlingsföretag 1954. Skall

Till Hjalmar.

E. D. 178-49

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 30 19 47 Dnr. 77

Exp. den / 19 nr.....



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Braby socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser upptagande av ögspit

avlopp samt täkta avloppsstammar för
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, reglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets erhållande av avlopp för planerad täk-
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd e. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m. dikning

Närmaste järnvägsstation Källby

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad
Viljo Jonsson, Bröholm, Braby, Källby
tel Hangö 34 Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Bröholm, Braby, Källby den 2 / 5 19 47

Viljo Jonsson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

1/2 mtl Erik-Brorsg 8³ Nils Jonsson
Lilla Källängen Bror Lagergren
Bumustap L:a Carl Mellqvist
Lars Fridolf, l. Piloholm, Helsingfors
Allmän väg mot Kungälv - Kungälv, Vägförvaltningen.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

Förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

29 SEP. 1949

Mariestad å landskansliet den

PÅ LANSTYRELSENS VAGNARI

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

Lantbruksnämnden

~~Förordningsnämnden~~ får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

Skara den 12 februari 1954

Lantbruksnämndens
På ~~Förordningsnämndens~~ vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson.

Förening:-

Undertecknad förenar sig med söskenderna till den samsam-
förening, som avser förvärfvning av mark tillhörande Bröholm
m.fl. fastigheter i Bröly socken m.fl. socknar av Skara-
borgs län och ykta jag på förvärfvning och igenläggnings med
rätt av de avloppsdiken genom Truvetomtas mark.

Bröholm, Källy den 15 februari 1955

För fastigheten Bröly Truvetomta 2'

Gert Stenlund

Förstäende förenig utsordes:

Ola Nilsson.

Förretningsman.

Hast Carlsson

Carl Nilsson

Gode män.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos Nils Svensson, Broholm, Källby, tisdagen den 15 februari 1955 kl. 09.00, denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Gösta Hansson, Nolebo, Lundsbrunn

Karl Karlsson, St. Västergården, Källby.

Sakägarna:

Nils Svensson, Broholm, Källby

Gösta Pettersson, Truветomten, Källby

Karl Rask, Kvarnegården, Broby, Källby

Broby Missionsförening, Källstorp, Källby

Karl Mellqvist, L:a Brunnstorp, Källby

Bror Lagergren, Källängen, Husaby

Bröderna Johansson, Pilaholm, Källby

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 25 januari 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson.

Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.

11.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Broby 8³ m.fl. fastigheter i Broby och Husaby socknar av
Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Nils Svensson, Broholm, Källby, tisdagen den 15 februari
1955 kl. 09.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörd a:

Broby socken:

Broby 8³

Broby Truветomten 2¹

Broby Kvarnegården 4⁴, 4⁵, 4⁶, 4⁷, 4⁸, 4⁹

Brunnstorp Lilla 1¹

Brunnstorp 1⁸

Husaby socken:

Källängen 1², 1³

Källby socken:

Källby Pilaholm 4² samt

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 19 januari 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.

Anslaget i laga ordning
i Källby - Broby församling
den 23/1 1955
Hjalmarsson
Kyrkoståndet v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkter

12.
K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Broby 8³ m.fl. fastigheter i Broby och Husaby socknar av
Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Nils Svensson, Broholm, Källby, tisdagen den 15 februari
1955 kl. 09.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Broby socken:

Broby 8³

Broby Truveltomten 2¹

Broby Kvarnegården 4⁴, 4⁵, 4⁶, 4⁷, 4⁸, 4⁹

Brunnstorp Lilla 1¹

Brunnstorp 1⁸

Husaby socken:

Källängen 1², 1³

Källby socken:

Källby Pilaholm 4² samt

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 19 januari 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson.

Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.
i laga ordning

Att förestående kungörelse blivit anslagen i Husaby församling, betygas:

Eils Eilsson.....
.....*Hjalmarsson*.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits,
varder till mig återsänd. Skara den 19 januari 1955.

Bo Hjalmarsson.

Bo Hjalmarsson, Lantbruksnämnden.

S k a r a.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Broby 6² m. fl. fastigheter i Broby och Husaby socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Nils Svensson, Broholm, Källby tisdagen den 15 februari 1955 kl. 09.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Broby socken.

Broby 8³

Broby Truветomten 2¹

Broby Kvarnegården 4⁴, 4⁵, 4⁶, 4⁷, 4⁸, 4⁹

Brunstorp Lilla 1¹

Bunnstorp 1⁸

Husaby socken.

Källängen 1², 1³

Källby socken.

Källby Pilaholm 4² samt

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 19 januari 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Lantbruksassistent.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen fredagen den 21 januari 1955; betygas.

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.

14.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Ang. syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Broby 8³ m.fl. fastigheter i Broby, Husaby och Källby
socknar.

Den 15 februari 1955 hölls sammanträde hos Nils Svensson, Broholm, Källby
för ovannämnda syneförrättning. Vägförvaltningen företrädde därvid av vägmäs-
tare O.R. Olsson, Götene.

Samtliga å bifogade ritning upptagna trummor ha redan utförts av Vägför-
valtningen. Trummorna vid K och N1 jämte ytvattenbrunnar uppströms vägen ha
helt bekostats av Vägförvaltningen.








Vid ovannämnda sammanträde framkom det även, att uppgörelse år 1950 (Eder
beteckning 1469-43/50) träffats, att Vägförvaltningen skulle betala 300:- kronor
av kostnaden för trummorna jämte brunnar uppströms vägen å sträckorna 5+25-5+33,
21+17-21+25 och 43+80-43+89, varför ytterligare åtgärder i ärendet torde vara
obehövlige. Skara den 28 februari 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.

Plan över nya trummor genom allm.
landsvägen Broby-Källöngen.



Bo Nilmanzon

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning;

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes i tjänsten:

Walter Linderberg

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 352-43/55

F u l l m a k t

./. I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren O.R. Olsson, Götene, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Broby 8³ m.fl. fastigheter i Broby och Husaby socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 27 januari 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Helger Andersson

Utdrag ur protokoll för vid sammanträde, med
styrelsen för Broky Missionssällskap, den 21/3/1955

S. 2.

Att representera församlingen vid synför-
rättningen i Broky, Broky, den 22/3/1955
valdes Carl Rask. Huvudgärdar.

Ovanstående, rätt utdraget intygas:

justerat:

John Hagman.

John Kjellqvist.

Carl Rask.

sekreterare.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A-D.</u>						
<u>Sträckan A-B.</u>						
0-2+42	242	250 mm rör med frakt m	242	2,10	508: 20	-
"	242	Grävning, läggning, återfyllning m	242	1,90	459: 80	-
0+0		Rörledningsöga typ B st	1	20:-	20:-	-
2+42		Brunn typ A, d= 0,6 m st	1	60:-	60:-	-
		Arbetsledning och oförutsett m.m.			112:-	1.160:-
<u>Sträckan B-C.</u>						
2+42 - 4+16	174	200 mm rör med frakt m	174	2,10	365: 40	-
" "	174	Grävning, läggning, återfyllning m	174	1,70	295: 80	-
4+16		Brunn typ A, d= 0,6 m st	1		60:-	-
		Arbetsledning och oförutsett			78: 80	800:-
<u>Sträckan C-D.</u>						
4+16 - 5+25	109	200 mm rör med frakt m	109	2,10	228: 90	-
" "	109	Grävning, läggning, återfyllning m	109	1,70	185: 30	-
5+25 - 5+33		Ny vägtrumma jämte brunn vid			-	-
5+33 utföres av Vägförvaltningen. Av den till 180:-					-	-
kronor uppgående kostnaden betalas 100:- kronor av Väg-					-	-
förvaltningen enl. överenskommelse av år 1950.					80:-	-
5+33 - 5+57	24	200 mm rör med frakt m	24	3,00	72:-	-
"	24	Grävning, läggning, återfyllning	24	2,00	48:-	-
5+57 - 6+20	63	125 mm rör med frakt	63	1,90	119: 70	-
" "	63	Grävning, läggning, återfyllning	63	1,50	94: 50	-
6+20 - 6+98	78	100 mm rör med frakt	78	1,40	109: 20	-
" "	78	Grävning, läggning, återfyllning	78	1,20	93: 60	-
5+25, 5+57, 6+20 6+98	-	Brunnar typ A, d= 0,45 m st	4	70:-	280:-	-
		Arbetsledning och oförutsett			138: 80	1.450:-
<u>Transport</u>					-	3.410:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Transport</u>				3.410:-
		<u>Sträckan B-B1.</u>				
10 - 11+70	170	125 mm rör med frakt	170	1,10	187:-	
- " -	170	Grävning, läggning, återfyllning	170	1,40	238:-	
11+70		Brunn typ A, d= 0,45 m st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett			55:-	530:-
		<u>Sträckan C-C1.</u>				
20 - 21+17	117	125 mm rör med frakt	117	1,10	128:70	
- " -	117	Grävning, läggning, återfyllning	117	1,40	163:80	
21+17 - 21+25		Ny vägtrumma jämte brunn vid				
21+25 utföres av Vägförvaltningen. Av den till 180:-						
kronor uppgående kostnaden betalas 100:- kronor av						
Vägförvaltningen enl. överenskommelse av år 1950.					80:-	
21+25 - 23+17	192	100 mm rör med frakt	192	1,40	268:80	
- " -	192	Grävning, läggning, återfyllning	192	1,20	230:40	
20+93 , 21+17	-	Brunnar typ A, d= 0,45 m st	2	50:-	100:-	
23+17	-	Brunn, typ A, d= 0,45 m st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning och oförutsett			118:30	1.160:-
		<u>Samfälligheten A-D</u> Summa				5.100:-
		<u>Samfälligheten E - G</u>				
		<u>Öppna diket E-F</u>				
30+80 - 31+76	96	Schaktning av lera m ³	40	3,50	140:-	
		Arbetsledning och oförutsett			10:-	150:-
		<u>Sträckan F-G</u>				
40 - 40+43	43	300 mm rör med frakt m	43	3,00	129:-	
- " -	43	Grävning, läggning, återfyllning m	43	1,90	81:70	
		<u>Transport</u>			210:70	150:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
-	-	<u>Transport</u>			210:70	150:-
40+43 - 43+80	337	225 mm rör med frakt m	337	1,95	657:15	
- " -	337	Grävning, läggning, återfyllning m	337	1,70	572:90	
43+80 - 43+89	Ny vägtrumma jämte brunn vid					
43+89 utföres	av Vägförvaltningen. Av den till 220:-				-	
kronor uppgående kostnaden betalas 100:- kronor av					-	
Vägförvaltningen enl. överenskommelse av år 1950.					120:-	
43+89 - 45	111	225 mm rör med frakt m	111	3,50	388:50	
- " -	111	Grävning, läggning, återfyllning m	111	2,10	233:10	
45 - 46+27	127	200 mm rör med frakt m	127	3,00	381:-	
- " -	127	Grävning, läggning, återfyllning m	127	1,90	241:30	
40+0	-	Rörledningsöga typ B st	1	20:-	20:-	
40+43,43+80	-	Brunnar typ A, d= 0,6 m st	2	60:-	120:-	
41+83,43+53	-	" typ A, d= 0,45 st	2	50:-	100:-	
45+0	-	Brunn typ A, d= 0,6 m st	1	90:-	90:-	
46+27	-	Brunn typ A, d= 0,45 m st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning och oförutsett			345:35	3.550:-
		<u>Samfälligheten E - G</u> Summa				3.700:-
		<u>Samfälligheten H-K</u>				- " -
		<u>Öppna diket F-H</u>				- " -
31+76 - 33+0	124	Schaktning av lera m ³	90	2,50	225:-	- " -
-		Arbetsledning och oförutsett			25:-	250:-
		<u>Sträckan H-I-K.</u>				- " -
52-52+47	47	250 mm rör med frakt m	47	4,15	195:05	
- " -	47	Grävning, läggning, återfyllning m	47	2,60	122:20	
52+47 - 53+51	104	200 mm rör med frakt m	104	3,10	322:40	
- " -	104	Grävning, läggning, återfyllning m	104	2,40	249:60	
53+51 - 55+1	150	150 mm rör med frakt m	150	2,10	315:-	
- " -	150	Grävning, läggning, återfyllning m	150	2,20	330:-	
55+1 - 57+18	217	100 mm rör med frakt m	217	1,25	271:25	
- " -	217	Grävning, läggning, återfyllning m	217	1,70	368:90	
		<u>Transport</u>			2.174:40	250:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			2.174: 40	250: -
Ny vägtrumma å sträckan 57+18 - 57+26, jämte brunn						
vid 57+26 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i						
Skaraborgs län.						
52+0	-	Rörledningsöga typ B	st	1	20: -	20: -
52+47	-	Brunn typ A, d= 0,6 m	st	1	90: -	90: -
53+51, 55+1 57+18		Brunnar typ A, d= 0,45 m	st	3	70: -	210: -
Arbetsledning och oförutsett					255: 60	2.750: -
<u>Sträckan I - I 1</u>						
60 - 61+30	130	125 mm rör med frakt	m	130	1,75	227: 50
- " -	130	Grävning, läggning, återfyllning	m	130	2,00	260: -
61+30		Brunn typ A, d= 0,45 m	st	1	70: -	70: -
Arbetsledning och oförutsett					42: 50	600: -
Samfällighet H - K						3.600: -
<u>Samfälligheten L - O</u>						
<u>Sträckan L-M-N.</u>						
70 - 70+51	51	300 mm rör med frakt	m	51	3,00	153: -
- " -	51	Grävning, läggning, återfyllning	m	51	1,60	81: 60
70+51 - 71+72	121	225 mm rör med frakt	m	121	1,95	235: 95
- " -	121	Grävning, läggning, återfyllning	m	121	1,40	169: 40
71+72 - 73+92	220	200 mm rör med frakt	m	220	1,60	352: -
- " -	220	Grävning, läggning, återfyllning	m	220	1,40	308: -
7+0	-	Rörledningsöga, typ B	st	1	20: -	20: -
70+51, 71+72	-	Brunnar typ A, d= 0,6 m	st	2	50: -	100: -
73+44, 73+92	-	" typ A, d= 0,45 m	st	2	40: -	80: -
Arbetsledning och oförutsett					150: 05	1.650: -
Transport						1.650

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Transport</u>				1.650:-
		<u>Sträckan N - O</u>				
73+92 - 76+10	218	125 mm rör med frakt m	218	1,00	218:-	
- " -	218	Grävning, läggning, återfyllning m	218	1,20	261: 60	
76+10	-	Brunn typ A, d= 0,45 m st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning och oförutsett			30: 40	550:-
		<u>Sträckan M-M1</u>				
80-81+52	152	75 mm rör med frakt m	152	0: 50	76:-	
- "-	152	Grävning, läggning, återfyllning m	152	1: 10	167: 20	
81+22, -81+52	-	Brunnar typ A, d= 0,45 m st	2	40:-	80:-	
		Arbetsledning och oförutsett			36: 80	360:-
		<u>Sträckan N-N1</u>				
90-90+86	86	100 mm rör med frakt m	86	0,80	68: 80	
- " -	86	Grävning, läggning, återfyllning m	86	1,20	103: 20	
Ny vägtrumma å sträckan 90+86 - 90+94, jämte brunn vid 90+94 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.						
90+86	-	Brunn typ A, d= 0,45 m st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning och oförutsett			28:-	240:-
		<u>Samfälligheten L-O, Summa</u>				2.800:-
		<u>Sammandrag</u>				
		Samfälligheten A-D			5.100:-	
		Samfälligheten E-G			3.700:-	
		Samfälligheten H-K			3.600:-	
		Samfälligheten L-O			2.800:-	
		<u>Hela företaget, Summa</u>			15.200:-	
Broholm, Källby den 22 mars 1955.						
I tjänsten:						
Bo Hjalmarsson						
Förrättningsman						

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - D</u>							
<u>Broby socken</u>							
<u>Broby 8³</u>							
Nils Svensson							
Åker	1	1 42	- -	1.100	2.200	1.100	1.562:-
"	2	1 61	- -	1.100	"	1.100	1.771:-
"	3	2 06	- -	1.100	"	1.100	2.266:-
"	4	1 82	- -	1.100	"	1.100	2.002:-
"	5	- 48	- -	1.100	"	1.100	528:-
"	6	- 31	- -	1.100	"	1.100	341:-
"	7	- 60	- -	1.100	"	1.100	660:-
"	8	- 90	- -	1.100	"	1.100	990:-
Summa		9 20	- -	-	-	-	10.120:-
<u>Broby socken</u>							
<u>Broby Truvetomten 2¹</u>							
Gösta Pettersson							
Betesmark	9	-	- 29	1.430	2.200	770	223:-
"	10	-	28	1.760	"	440	123:-
Åker	11	- 96	-	1.100	"	1.100	1.056:-
"	12	1 49	-	1.760	"	440	656:-
"	13	- 32	-	1.320	"	880	282:-
"	14	- 99	-	1.320	"	880	871:-
"	15	- 96	-	1.320	"	880	845:-
Summa		4 72	- 57	-	-	-	4.056:-
<u>Broby socken</u>							
<u>Broby Kvarnegården 4⁴⁻⁸</u>							
Karl Rask							
Åker	16	- 40	-	1.350	1.800	450	180:-
"	17	- 51	-	1.350	1.800	450	230:-
Summa		- 91	-	-	-	-	410:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Broby socken</u>							
<u>Broby Kvarnegården 4⁹</u>							
Broby missionsförening							
Åker	18	- 36	-	1.170	1.800	630	227:-
Summa	-	- 36			-		227:-
<u>Samfälligheten E - G</u>							
<u>Broby socken</u>							
<u>Broby 8³</u>							
Nils Svensson							
Åker	19	- 62		2.110	2.200	90:-	56:-
"	20	- 46		1.110	"	1.100:-	506:-
"	21	1 07		2.110	"	90:-	96:-
"	22	- 70		1.110	"	90:-	63:-
"	23	1 26		1.110	"	1.100:-	1.386:-
"	24	1 77		1.100	"	1.100:-	1.947:-
Summa		5 88					4.054:-
<u>Broby socken</u>							
<u>Broby Truveltomten 2¹</u>							
Gösta Pettersson							
Åker	25	- 82		1.100	2.200	1.100	902:-
"	26	- 51		1.100	"	1.100	561:-
"	27	- 41		1.980	"	220	90:-
"	28	- 55		1.980	"	220	121:-
"	29	- 46		1.210	"	990	455:-
"	30	- 48		1.210	"	990	475:-
"	31	- 52		1.650	"	550	286:-
Summa		3 75					2.890:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Broby socken</u>							
<u>Brunnstorp 1⁸</u>							
Karl Rask							
Åker	32	- 39		1.430	2.200	770	300:-
	33	- 57		1.980	2.200	220	125:-
Summa		- 96			-		425:-
<u>Samfällighet H- K</u>							
<u>Broby socken</u>							
<u>Broby 8³</u>							
Nils Svensson							
Åker	34	- 35		2.140	2.200	60	21:-
	35	- 50		2.140	"-	60	30:-
	36	1 82		1.100	"-	1.100	2.002:-
	37	2 51		1.760	"-	440	1.104:-
	38	1 20		1.980	"-	220	264:-
	39	- 73		1.100	"-	1.100	803:-
	40	1 51		1.100	"-	1.100	1.661:-
	41	- 48		1.100	"-	1.100	528:-
	42	- 91		1.100	"-	1.100	1.001:-
Summa		10 01					7.414:-
<u>Broby socken</u>							
<u>Brunnstorp 1 a 1¹</u>							
Karl Mellqvist							
Åker	43	- 57		1.100	2.200	1.100	627:-
"	44	1 39		1.760	"-	440	612:-
Summa		1 96			-		1.239:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten L - 0</u>							
<u>Broby socken</u>							
<u>Broby 8³</u>							
Nils Svensson		-					
Åker	45	- 35		1.100	2.200	1.100	385:-
	46	- 71		1.100	"	1.100	781:-
	47	- 32		1.100	"	1.100	352:-
	48	- 64		1.100	"	1.100	704:-
	49	- 83		1.540	"	660	548:-
	50	- 96		1.540	"	660	634:-
	51	- 42		1.100	"	1.100	462:-
	52	- 37		660	"	1.540	570:-
	53	- 41		440	"	1.760	722:-
	54	- 63		990	"	1.210	762:-
	55	- 33		1.430	"	770	254:-
	56	- 60		1.760	"	440	264:-
	57	- 23		440	"	1.760	405:-
	58	- 20		440:-	"	1.760	352:-
	59	1 18		1.540	"	660	779:-
	60	- 67		1.100	"	1.100	737:-
Summa	45-60	8 85			-		8.711:-
<u>Husaby socken</u>							
<u>Källängen 1², 1³</u>							
Bror Lagergren							
Åker	61	- 89		1.100	2.200	1.100	979:-
"	62	- 38		1.870	"	330	125:-
Bete	63		- 27	1.760	"	440	119:-
"	64		- 77	1.540	"	660	508:-
Åker	65	- 33		1.870	"	330	109:-
Summa		1 60	1 04				1.840:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Broby socken</u>							
<u>Brunnstorp L : a 1¹</u>							
Karl Mellqvist							
Bete	66	- -	- 64	700	1.000	300	192:-
Åker	67	- 70	- -	1.100	2.200	1.100	770:-
<u>Summa</u>	-	- 70	- 64		-		962:-
Hela företaget, Summa		48 90	2 25				42.348:-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
<u>Samfälligheten A - D</u>							
<u>Broby socken</u>							
<u>Broby Truветomten 2¹</u>							
Gösta Pettersson							
Sträckan 21+25 - 23+17,	192 m	å 2:-	kr/m.				384:-
<u>Samfälligheten E- G</u>							
<u>Broby socken</u>							
<u>Broby Truветomten 2¹</u>							
Gösta Pettersson							
Sträckan 43+89 - 46+27,	238 m	å 2:-	kr/m.				476:-
<u>Samfälligheten L - O</u>							
<u>Broby socken</u>							
<u>Broby 8³</u>							
Nils Svensson							
Sträckan 70 - 70 51	51 m	å 4:-	kr/m.				204:-
<u>Hela företaget, Summa brukningsbåtnad.</u>							1.064:-
Broholm, Källby den 22 mars 1955. I tjänsten: Bo Hjalmarsson Lantbruksassistent. Gösta Hansson Karl Carlsson Gode män							

Båtnadssammandrag.Samfälligheten A - DBroby 8³, Broby socken

Nils Svensson

KronorS:a kronor

10.120:-

Broby Truветomten 2¹, Broby socken

Gösta Pettersson

4.440:-

Broby Kvarnegården 4⁴⁻⁸, Broby socken

Karl Rask

410:-

Broby Kvarnegården 4⁹, Broby socken

Broby missionsförening

227:-

15.197:-

Samfälligheten E - GBroby 8³, Broby socken

Nils Svensson

4.054:-

Broby Truветomten 2¹, Broby socken

Gösta Pettersson

3.366:-

Brunnstorp 1⁸, Broby socken

Karl Rask

425:-

7.845:-

Samfälligheten H - KBroby 8³, Broby socken

Nils Svensson

7.414:-

Brunnstorp L : a 1:1, Broby socken

Karl Mellqvist

1.239:-

8.653:-

Samfälligheten L - OBroby 8³, Broby socken

Nils Svensson

8.915:-

Källängen 1², 1³, Husaby socken

Bror Lagergren

1.840:-

Brunnstorp L : a 1¹

Karl Mellqvist

962:-

11.717:-

Hela företaget, Summa43.412:-

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (Utredning jämlikt 7: 24 vattenlagen)

Samfälligheten A - D

Preliminär avdelning	Ägofig.	Jordförbättring kronor	Andel i kostnaden för				Summa kostnad	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring).
			A-B-C,	B-B1	C - D	C - C1		

1	1 - 8	10.120:-	2.160:-				2.160:-	0.213439
2	9-12, 16, 17	2.468:-	1.960:-	1.450			3.410:-	1.3817
3	13-15, 18							
	Brukningssb.	2.609:-	1.960:-	-		1.160:-	3.120:-	1.4022

1, 2, 3		15.197:-	2.490:-	1.450:-	1.160:-	5.100:-	0.3356
1, 2		12.588:-	2.490:-	1.450:-		3.940:-	0.3130
1, 3		12.729:-	2.490:-		1.160:-	3.650:-	0.2867
2, 3		5.077:-	1.960:-	1.450:-	1.160:-	4.570:-	0.9001

Av ovanstående framgår att den preliminära avd. 1 (=avd. I) torrläggas billigast utan de andra avdelningarnas deltagande. För de preliminära avd 2 och 3 erhålles då

2	2.468:-	1.450:-	1.450:-	0.5875
3	2.609:-	330:-	1.160:-	0.5711

Med hänsyn till att skillnaden mellan relativtalen 0.5875 och 0.5711 inte kan anses vara väsentlig skola de preliminära avdelningarna 2 och 3 sammanföras till en avdelning II med relativa kostnaden 0.579082.

Broholm, Källby den 22 mars 1955.

I tjänsten

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
Förrättningsman

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Samfälligheten L - O.

Preliminär avdelning	Ägofig.	Jordförbättring kronor	Andel i kostnaden för							Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jord- förbättring).
			L - M	M - N	N - M	M - L	N - O	O - N	N - L		
1	45-50 Brukningsb.	3.608:-	1.000:-							1.000:-	0.2772
2	53-54 56-59	3.284:-	1.000:-	650:-						1.650:-	0.5024
3	51, 52, 65	1.141:-	1.000:-		360:-					1.360:-	1.1919
4	55, 60, 61-64	2.722:-	50:-	550:-			550:-			1.150:-	0.4225
5	66-67	962:-	50:-	550:-					240:-	840:-	0.8732
1-5	-	11.717:-	1.000:-	650:-	360:-		550:-		240:-	2.800:-	0.2390
1, 2	-	6.892	1.000:-	650:-						1.650:-	0.2394
1, 2, 4	-	9.614	1.000:-	650:-			550:-			2.200:-	0.2288
1, 2, 4, 5	-	10.576	1.000:-	650:-			550:-		240:-	2.440:-	<u>0.230711</u>
5		962	-	-	-	-	-	-	240:-	-	0.2495

Med hänsyn till att skillnaderna mellan relativtalen 0.2288, 0.2307 och 0.2495 inte kunna anses vara väsentliga skola de preliminära avdelningarna 1, 2, 4 och 5 sammanföras till en avdelning I med relativa kostnaden 0.230711. Avd. II (preliminära avd. 3) erhåller då relativa kostnaden 0.215513.

Broholm, Källby den 22 mars 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - D</u>						
<u>Broby 8³</u>						
Nils Svensson	S					
Avd I		10.120:-		2.160:-	42,353:	
<u>Broby Truветomten 2¹</u>						
Gösta Pettersson	S					
Avd II		4.440:-		2.571:-	50,412	
<u>Broby Kvarnegården 4⁴⁻⁸</u>						
Karl Rask	-					
Avd II		410:-		237:-	4,647	
<u>Broby Kvarnegården 4⁹</u>						
Broby missionsförening	-					
Avd II		227:-		132:-	2,588	
Summa		15.197:-		5.100:-	100,000	35,007
<u>Samfälligheten E - G</u>						
<u>Broby 8³</u>						
Nils Svensson	S	4.054:-		x 1.400:-	37,838	
<u>Broby Truветomten 2¹</u>						
Gösta Pettersson	S	3.366:-		2.042:-	55,189	
<u>Brunnstorp 1⁸</u>						
Karl Rask	-	425:-		258:-	6,973	
Summa		7.845:-		3.700:-	100,000	18,071
x Kostnaden begränsad jämlikt 7:26 i vattenlagen.						

^{xx} Kostnaden begränsad jämlikt 7:26 i vattenlagen.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag</u>						
Samfälligheten A - D		15.197:-		5.100:-		35.007
Samfälligheten E - G		7.845:-		3.700:-		18.071
Samfälligheten H - K		8.653:-		3.600:-		19.932
Samfälligheten L - O		11.717:-		2.800:-		26.990
Summa		43.412		15.200:-		100.000
Broholm, Källby den 22 mars 1955. I tjänsten: <i>Bo Hjalmarsson</i> Bo Hjalmarsson Förrättningsman <i>Gösta Hansson</i> Gösta Hansson <i>Karl Carlsson</i> Karl Carlsson Gode män						

Översiktskarta.



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Broby 8³ m.fl. hemman i Broby, Husaby och Källby socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 3 km syd-syd-väst Husaby kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D, B-B¹, C-C¹, E-F-G, F-H-I-K, I-I¹, L-M-N-O, M-M¹ och N-N¹. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och den, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande

vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-D, E-G, H-K och L-O. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten E - G i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten H - K har utredning verkställts. Härav framgår, att den nämnda samfälligheten ej skall uppdelas på olika avdelningar. Sådan utredning har även utförts i fråga om samfälligheterna A-D och L - O, bil. 6 a och b. Härav framgår att samfälligheterna A-D och L-O skola uppdelas på vardera två avdelningar på sätt i bilagorna närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med dels den jämkning i fråga om samfälligheterna A-D och L-O som av utförd uppdelning på avdelningar betingas, dels den jämkning ifråga om samfälligheterna E-G, H-K och L-O, som betingas av kostnadsbegränsningar utförda efter i 7 kap. 26 § vattenlagen stadgade grunder. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uti procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Nya trummor jämte brunnar uppströms vägen å sträckorna 5+25-5+33, 21+17-21+25, 53+80-43+89, 57+18-57+26 och 90+86-90+94 utföras av Vägförvaltningen i Skaraborgs län. Till den sammanlagda kostnaden för de tre förstnämnda trummorna bidrager Vägförvaltningen med 300:- kronor. Trummorna jämte brunnarna uppströms vägen å

sträckorna 57+18-57+26 och 90+86-90+94 bekostas helt av Vägförvaltningen. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för varje samfällighet understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthöjningar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart dett utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbrukskonsulent samt
 att det skall benämnas "Broholms dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
 bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio
 dagar från nedanstående datum.

Broholm, Källby den 22 mars 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
 Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Gösta Hansson
 Gösta Hansson

Karl Carlsson
 Karl Carlsson.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
 - att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
 - att vägbana, ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
 - att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
 - att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.
- Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
 - att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
 - att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbrukskonsulents kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
 - att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
 - att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard

för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom ~~lantbruksingenjör~~^{konsulent}

eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utnyttjas i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Fixp. = + 4,69 Inhugget kors i kraftledningsstolpe av armerad betong, 140 m sydöst punkt F.

Broholm, Källby den 22 mars 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson
Förrättningsman.


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

Blad

typ A




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål




typ C




typ E



typ F




Detailritning för lock med hål




Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopla

Antal rita. st.

Arkivnummer