



Akt nr:

R-F4b-LS86/55

AU\$R-F4b-LS86/55

Handlingar

angående "Hindsbergs dikningsföretag av
år 1955" i Leksbergs socken av Skaraborgs
län upprättade år 1954-1955 vid syneför-
rättning enligt vattenlagen av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

RAPPORT över verkställd besiktning <i>slutarssynning</i>			
Företagets namn Hälsberg dikningsföretag av år 1955			
Socken Leksberg		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende-intressent Lantbr. Arvid Johansson, Storegården, Leksberg.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den Ännu ej beviljat	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr x) ~~Sökt lån 20.640:-~~
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 30/9 1955	Bidrag till utförandet, kr 6.650:-		
Arbetslid jml. V. L. 10: 62 31/12 1965	Förlängning jml. V. L. 7: 58	Kontrakterad arbetstid 1/10 1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 6.650:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 18 okt 1956		Besiktning verkställd av Tekniker Lennart Olsson	

Vid besiktning har befunnits att företaget utförts i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Företagets kostnader ha uppgått till 49.263:04 kronor mot beräknade 50.308:92 kronor.

Företaget godkännes.

Skara den 25 oktober 1956.

Erik Almlöf.

x) Återtaget ansökan om lån. Se skrivelse till Lantbruksstyrelsen den 14/9-56.

Exp.nr 26.

1.
Protokoll fört vid sam-
manträde för symfonistering
enligt vattenlagen för toulogg-
ning och ästadkommande av
bättre brukningsförhållanden
av mark, tillhörande Hinds-
berg Västergården m. fl. fastig-
heter i Leksbergs socken, Maris-
tads stad, Thorsbergs län.

Den 9 februari 1955, hos Gustaf Persson,
Västergården, Leksberg.

Närvarande: thedetekterad byråbyråkon-
sultant Erik Skerfving, förättningsman
med biträde av ingenjör Lars-Olof Olsson
och skiftesgodaminnan Karl Axel Henrik
Johansson, Julia och Ivan Johansson Boiss
Nölgården, Maristad, ävensom följande
sokägare:

Ägarerna:

Gustaf Persson ägare av Hindsberg Väster-
gården 1:3.

Lysbomskärr, Signe och Rilly Johansson
genom Arvid Johansson m. fl. full-
makt bil. 5. Ägare av Hindsberg Nölg. 5:2.
och avskänningen Hindsberg Årsg. 2:10

Avskänkta sokägare:

Ivan Gustafsson ägare av Hindsberg Västerg. 1:4.

Didrik Fagelqvist genom sin son Lars Fagelqvist med
fullmakt, bil. 4, ägare av avskänningen
Hindsberg Nölgården 5:8

Karl-Erik Johansson ägare av Kerkby
Skäddareg. 2:13

Erik Lyken genom sonen Gunnar Lyken
out. fullmakt, bil. 3, ägare av Kerk-
by Skogården 7:1

Kungl. Domänstyrelsen genom Domänin-
tendanten Eric Wibergh Mänsby
för fastigheten Hindsberg Skogården 4:1,
samt ornamdator Runt Möller Hinds-
berg Skogården, Leksby.

H. W. Sundells storbuss genom Erik Sundell
Boska, Leksby, ägare av Hindsberg
Skogården 2:4.

§ 1.

Upplästes det för försättningsman-
nen utförda förordnandet, som här
lydelse out. bil. 1.

§ 2.

Skjutet för mot försättningsmannen
eller skiftesgodens ännu, anmälde ej.

§ 3.

Förklarades där vid förundersökningen
upprättade nivåkartan över det vatten
berörade området samt profiler
över avloppens höjdförhållanden.

§ 4.

Gjordes sammantäckt, samtliga syn-
nämnen och skägarna på följande togo del

och förhållandena och diskutera olika
möjligheter för att ordna torrlöggningen
av det berörda området.

§ 5.

Lauvades eskogarna på nytt med
eskogarna yrkade på att de berörda av-
loppen röglas, så att deras läror be-
räende merken må kunna torrläggas
rationellt.

§ 6.

Lars Pögelqvist förklarade sig med skom-
larna och yrkade på att nytt vattengenom-
lopp anordnas under ågrovägen vid
60+6 samt att ett vidordligt upptäckas till
gränsen mot fastigheten Karleby Nölg. 7:1.
Bramingen förklarades av styrelserna, *bil. 6.*

§ 7.

Karl-Erik Johansson anhöll att för
lämna frågan öppen härvidan avlopp-
post i hans mark skulle utföras som
vattentäkt & kalvtäkt avlopp till dess
han fått kännedom om kortvaran för
hans del med vattentäkt avlopp.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokol-
let uttala förklarades sammantida-
det upplöst med tillkännagivande att
nytt sammantida, avsett att bli slut
sammantida, skulle hållas på

samma plats som dagens sammankom-
träde, tisdagen den 29 mars 1955, kl. 10.00.

Ort och tid som ovan

Stjärten
snickarverk.
företagningen.

Beträddande shiftestugumän.

Karlantkenen Pär Johansson.

Den 29 mars 1955, hos Gustaf Persson, Väster-
gården, Leksberg.

Närvarande: Undertecknad lantbruksm-
samt Erik Kurlöf, företagningen
samt shiftestugumännen Pär Johansson
Pärssons, Västgården, Mariestad och Valfrid
Andersson Lillgården, Ribbena, Ekbyvall,
ännum följande lokägare:

Gustaf Persson, Västgården, Leksberg
Nils Johansson, Storgården, Leksberg, bil. 5.
Jens Lundell, Böcka, Leksberg
Lars Fogelqvist, Skräddaryärd, Karlaby, Leksberg
fr. Edrik Fogelqvist, bil. 4.

Pär Gustavsson, Nygård, Leksberg.
Karl-Erik Johansson, Lassyärd, Karlaby, Leksberg.
Gunnar Lycken, Karlaby, Leksberg fr. Carl Lycken
s. a., bil. 3.

Carl Källqvist, Karlaby gård, Leksberg. (Karlaby o. a. 8) (1931)
Nils Strand, Redinslund, Leksberg
Knut Erik Miller, Svand. Pölgården, Leksberg.

§ 9.

Kägot jäv mot den sedan föregående
sammanträdde i stället för godsägaren Karl-
Ake Lundow, som på grund av militärtjänst-
göring var förhindrad närvara ^{älskade skiftesman} samt
som Valfrid Andersson, Lillegården, Ribbuis,
Stobyvold, anfördes ej, Bil. 2.

§ 10.

Förklarades, att sedan föregående sam-
manträdde upprättade förslaget med till-
hörande handlingar. Förädlingsmannen
redogjorde för väderingslängd, borträdda för-
delningslängden och öfriga handlingar.

§ 11.

Upplästes syssuämnen utlåtande,
som hade lydelse enl. bil. 9.

§ 12.

Att mottaga och förse till förtagst
hörande sätningar och handlingar och att
sammanhålla delägarna för att av styrelsen
utse syssuämnen Lantbrukaren Arvid Johansson
Storgröden, Lövsberg.

§ 13.

Karl-Erik Johansson Lössgröden Karlby, Lövs-
berg hade under hand förklarat sig önska att
avloppstäckorna 1+00-4+93 och 80-80+40 ut-
föres som heltäckat avlopp. Han vidhöll om
sina tidigare gjorda ytanden och förunde

sig med sökande, bil. 7. Föreningen vitser-
lades av styrelsemedlemmen

§ 14

Som intet vidare finnes att till protokollet
antagna förklarades föreningen, avslut-
ad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten
Eriksholm
föreningens

Biträdande skiftesgodsmän.

Pren Johansson Valfrid Andersson.

7.

Bbl. 1

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 24 54Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 februari 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Fnr 1161 8.
E. D. 1-49
1950

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.



Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{OSS} tillhörig mark inom Leksberg socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser Dikning av Hånsberg Mosk
-or.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om botted, damm, järnväg, landsväg, o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Leksberg

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till tel. Mariestad 1604 b.

Gustaf Pennar Hinderberg Västergården Leksberg Pennar
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Västergården den 26/11 1949

Gustaf Pennar

Gustaf Johansson (bör)
Arvid Johansson.

tel. 1604 b.

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

Nöhlgården, Karleby
 Skräddaregården " "
 " " "
 Fredrikslund, Hindsberg
 Backa "
 Lägenh. i Hindsberg
 Storgården, "
 Lögården, "
 Västergården "
 Nygården "
 Liden "

Carl Lyckan
 Karl-Erik Johansson
 Johan Pettersson
 Nils Strand
 A. W. Lundells storbarn
 Fröken M. Fogelqvist, Karleby.
 Gustaf Johansson
 Bröderna Möller
 Gustaf Persson
 Sven Gustavsson
 Sven Johansson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

Skara den 12 februari 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson.
 Bo Hjalmarsson.

~~Lantbruks-~~
 Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara

Skara den 15 december 1949

lantbruks
 På ~~Lantbruksnämndens~~ vägnar:
 Dess delegation för inre rationalisering:

Elis Enderstein

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin.

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
 ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
 om förordnandens emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 10 jan. 1950.

Carl Mannerfelt
 Carl Mannerfelt.

Erik Almlöf

Leo Wohlstein.
 Leo Wohlstein.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos Gustav Persson, Västergården, Leksberg, onsdagen den 9 februari 1955, kl. 9.00 denna dag avsända till:

Skiftesgodemännen:

Karl Axel Henkow, Julaholm, Jula.

Sven Johansson, Rörsås Nolgården, Mariestad.

Sakägarna:

Gustav Persson, Västergården, Leksberg.

Sven Gustavsson, Nygården, Leksberg.

Arvid Johansson, Storegården, Leksberg.

Bror August Lundell, Backa, Leksberg.

Nils Strand, Fredrikslund, Leksberg.

Didrik Fogelqvist, Skräddaregården, Karleby, Leksberg.

Karl-Erik Johansson, Lassegården, Karleby, Leksberg.

Carl Lycken, Karleby, Leksberg.

Per Johan Pettersson, Skräddaregården, Karleby, Leksberg.

Domänintendent Eric Wiberg, Domänstyrelsens kontor, Vänersborg.

Skara den 28 januari 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Angående fortsatt sammanträde hos Gustav Persson, Västergården, Leksberg, tisdagen den 29 mars, kl. 10.00 har kallelser denna avsänts till:

Skiftesgodemännen:

Valfrid Andersson, Lillegården, Ribbenäs, Ekbyvall. Bil.
~~Karl Axel Henkow, Julaholm, Jula.~~

Sven Johansson, Rörsås Nolgården, Mariestad.

Sakägarna:

~~Gustav Persson, Västergården, Leksberg.~~

Sven Gustavsson, Nygården, Leksberg.

Arvid Johansson, Storegården, Leksberg.

Isak Sundell, Backa, Leksberg.

Nils Strand, Fredrikslund, Leksberg.

Didrik Fogelqvist, Skräddaregården, Karleby, Leksberg.

Karl-Erik Johansson, Lassegården, Karleby, Leksberg.

Carl Lycken, Karleby, Leksberg.

Per Johan Pettersson, Skräddaregården, Karleby, Leksberg.

Domänintendent Eric Wiberg, Domänstyrelsens kontor, Vänersborg.

Karl Källgård, Karleby gård, Leksberg.

Skara den 17 mars 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Hindsberg Västergården m.fl. hemman i Leksbergs socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gustav Persson, Västergården, Leksberg, onsdagen den 9 februari 1955 kl. 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan. Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Hindsberg Västergården 1:3, 1:4, avs. 1:8

Hindsberg Sörgården 4:1

Hindsberg Nolgården 5:2, avs. 5:8

Hindsberg Storegården 2:4, avs. 2:10 och 2:11

Karleby Nolgården 7:1

Karleby Skräddaregården 2:6, 2:13.

Skara den 17/1 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf
 Erik Almlöf
 Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Leksbergs församling den 23 jan. 1955 betygas.

Rhman
*Egon Almlöf*.....
*Kommitté*.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till undertecknad. Skara den 17/1 1955.

Erik Almlöf
 Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent, Lantbruksnämnden, Skara.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hindsberg Västergården m. fl. hemman i Leksbergs socken av Skaraborgs län kommer synförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gustav Persson, Västergården, Leksberg, onsdagen den 9 februari 1955 kl. 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Hindsberg Västergården 1:3,
1:4, avs. 1:8
Hindsberg Sörgården 4:1
Hindsberg Nolgården 5:2 avs.
5:8
Hindsberg Storegården 2:4,
avs. 2:10 och 2:11
Karleby Nolgården 7:1
Karleby Skräddaregården 2:6,
2:13.

Skara den 17 jan. 1955.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i tidning för Skaraborgs län,
Mariestad, den 19 jan. 1955, intygas:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Till Lantbrukskonsulent Erik Almlöf,
Lantbruksnämnden,
Skara.

Då jag trots tacksamt emottaget intyg angående behov av tjänstledighet för deltagande i syneförrättning enligt vattenlagen vid sammanträde hos Gustav Persson, Västergården, Leksberg den 29 mars 1955, ändock inte synes kunna erhålla tjänstledighet härför, vill jag härmed meddela detta, för att annan må kunna kallas i mitt ställe.- Närmast boende skiftesgodeman är lantbrukaren Valfrid Andersson, Lillegården, Ribbenås, Ekbyvall vilken förklarat sig beredd att delta i förrättningen, om han bara dessförinnan hinner få tillfälle att avlägga "skiftesgodemannaöden"

Julaholm, Jula den 19 mars 1955

Karl Axel Henkow

Karl Axel Henkow.

F u l l m a k t

Fullmakt för min son Gunnar Lycken Karleby Leksberg att å mina vägnar närvara vid syneförrättning den 9 febr. 1955 ang. terrlägning av vattenskadade marker tillhörande Hindsberg Västergården.

Karleby Leksberg den 9 februari 1955

Carl Lycken

Bevittnas:

Alf Larsson

Lennart Larsson

Fullmakt, frö Lars Fogelqvist, att vid
ammanträte i Västergården, Leksby den
9 febr. 1955. från min talan.

Skreddargården, Leksby 8/2 1955
D. Fogelqvist

Bevitnas:

Petrus Johansson

FULLMAKT

för vår Roden Arvid Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande *Skindsborg Västergården m. fl. fastigheter*
i *Salasborgs* socken av *Beckborgs* län
å *vad* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Storgården den *28 mars* 19 *55*

Lilly Johansson

Lijne Johansson

Bevittnas:

Lijne Lundman

Dagmar Johansson.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed
med sökandena till den synförsämrings
som över förslagningen är med tillstånd
Skidberg Västergården m. fl. förslagen
innan Leksberg socken, och yrkar jag på
att förslaget givas sådan utsträckning,
att jämväl mina sälar berörda marken
kunna förslagnas och brukas rationellt.

Skidberg Västergården den 9 febr 1955
Lars Stigberg vsk

Förstående förening utsordes:

Skidberg
Hälsingfors Skidberg Sven Johansson

F Ö R E N I N G

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Hindsberg Västergården m.fl. fastigheter inom Leksbergs socken, och yrkar jag på att dikessträckan 1+00-4+93 igenlägges med rör och att jämväl sträckan 80-80+40 medtages i företaget.

Hindsberg, Västergården den 29 mars 1955.

Förestående förening vitsordas:

Karl-Ludvig Johansson

Erik Sundberg.

Sten Johansson

Valfrid Andersson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan A-B-C-D-E-F-G.</u>				
0+40-1+00		Upprensning av gammalt dike m	60:	0:50	30:-	
1+00		Rörledningsöga typ B st	1	75:-	75:-	
1+00-4+93	393	Lantbruksrör, 600 mm:s (24")				
		med frakt m	393	19:25	7.565:25	
1+00-1+54	54	Grävning,läggning,återfyllning "	54	5:80	313:20	
1+54-4+93	339	" " " m	339	7:50	2.542:50	
1+54,3+82,4+93		Brunnar typ A,d = 1000 mm st	3	250:-	750:-	
4+93-9+18	425	Lantbruksrör, 500 mm:s (20")				
		med frakt m	425	13:90	5.907:50	
4+93-6+50	157	Grävning,läggning,återfyllning "	157	6:25	981:25	
6+50-9+18	268	" " " "	268	5:80	1.554:40	
6+75-7+30	55	Sprängning av berg m	55	30:-	1.650:-	
7+76-7+80	4	"- " " "	4	30:-	120:-	
5+91,7+37,8+38,9+18		Brunnar typ A,d = 1000 mm st	4	250:-	1.000:-	
9+18-12+26	308	Lantbruksrör, 400 mm:s (16")				
		med frakt m	308	9:15	2.818:20	
		Grävning,läggning,återfyllning m	308	3:90	1.201:20	
10+81,11+27,12+26		Brunnar typ A,d = 900 mm st	3	160:-	480:-	
12+26-13+65	139	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	139	5:65	785:35	
		Grävning,läggning,återfyllning m	139	2:60	361:40	
13+61, 13+65		Brunnar typ A,d = 800 mm st	2	145:-	290:-	
13+65-14+89	124	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	124	5:65	700:60	
		Grävning,läggning,återfyllning "	124	2:40	297:60	
14+89		Brunn typ A,d = 600 mm st	1	100:-	100:-	
14+89-16+15	126	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt m	126	3:-	252:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
16+11, 16+15		Grävning,läggning,återfyllning m	126	1:50	189:-	
		Brunnar typ A,d = 500 mm st	2	80:-	160:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		10% av förestående belopp.			<u>3.025:55</u>	33.150:-
<u>Sträckan B - Ba.</u>						
80+00-80+40	40	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med rör m	40	5:65	226:-	
		Grävning,läggning,återfyllning "	40	1:70	68:-	
80+40		Brunn typ E,d = 600 mm st	1	100:-	100:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp.			<u>36:-</u>	430:-
<u>Sträckan C - Ca.</u>						
70+00-71+64	164	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt m	164	3:-	492:-	
		Grävning,läggning,återfyllning "	164	2:20	360:80	
70+65, 71+64		Brunnar typ A,d = 500 mm st	2	80:-	160:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			<u>97:20</u>	1.110:-
<u>Sträckan D-Da-Db-Dd.</u>						
40+00-41+78	178	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	178	5:65	1.005:70	
		Grävning,läggning,återfyllning "	178	2:20	391:60	
40+80, 41+78		Brunnar typ A,d = 800 mm st	2	145:-	290:-	
41+78-44+18	240	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	240	5:65	1.356:-	
		Grävning,läggning,återfyllning "	240	1:90	456:-	
44+18		Brunn typ A,d = 800 mm st	1	145:-	145:-	
44+18-46+6	188	Lantbruksrör, 225 mm:s (9")				
		med frakt m	188	3:50	658:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Grävning,läggning,återfyllning m	188	1:30	244:40	
46+00		Brunn typ A,d = 500 mm st	1	80:-	80:-	
46+6		Brunn typ E,d = 500 mm st	1	80:-	80:-	
		För oförutsett etc., tillkommer 10% av förestående belopp			493:30	5.200:-
		<u>Sträckan Db - De.</u>				
50+00-50+6	6	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt m	6	3:50	21:-	
		Grävning,läggning,återfyllning "	6	3:10	18:60	
50+6		Brunn typ A,d = 500 mm st	1	80:-	80:-	
50+6-50+71	65	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m	65	3:-	195:-	
		Grävning,läggning,återfyllning "	65	1:70	110:50	
50+71		Brunn typ A,d = 500 mm st	1	80:-	80:-	
50+71-52+2	131	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt m	131	2:30	301:30	
		Grävning,läggning,återfyllning m	131	1:-	131:-	
52+2		Brunn typ A,d = 500 mm st	1	80:-	80:-	
		För oförutsett etc., tillkommer 10% av förestående belopp.			82:60	1.100:-
		<u>Sträckan Da - Df.</u>				
60+00-60+6	6	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt m	6	1:75	10:50	
		Grävning,läggning,återfyllning "	6	2:20	13:20	
60+6		Brunn typ A,d = 500 mm st	1	80:-	80:-	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10% av förestående belopp			7:30	110:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan E - Ea.</u>				
30+00-32+43	243	Lantbruksrör, 225 mm:s (9")				
		med frakt	m	225	3:50	787:50
		Grävning,läggning,återfyllning	m	225	1:30	292:50
32+43		Brunn typ A,d = 500 mm	st	1	80:-	80:-
32+43-34+56	213	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt	m	213	3:-	639:-
		Grävning,läggning,återfyllning	"	213	1:10	234:30
33+59,34+56		Brunnar typ A,d = 500 mm	st	2	80:-	160:-
		För oförutsett etc., tillkommer				
		10% av förestående belopp.			206:70	2.400:-
		<u>Sträckan F - Fa.</u>				
20+00-21+43	143	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt	m	143	5:65	807:95
		Grävning,läggning,återfyllning	m	143	2:80	400:40
21+38, 21+43		Brunnar typ A,d = 800 mm	st	2	145:-	290:-
21+43-22+77	134	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt	m	134	3:85	515:90
		Grävning,läggning,återfyllning	"	134	2:40	321:60
22+77		Brunn typ A,d = 600 mm	st	1	100:-	100:-
22+77-25+76	299	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt	m	299	3:-	897:-
		Grävning,läggning,återfyllning	"	299	1:60	478:40
24+7,24+83,25+37		Brunnar typ A,d = 500 mm	st	3	80:-	240:-
25+76		Brunn typ A,d = 500 mm	st	1	80:-	80:-
25+76-25+82	6	Trumma genom väg av 225 mm:s väg-				
		rör	m	6	6:40	38:40
		Grävning,läggning,återfyllning	"			
		samt återställande av vägbana	6	7:-	42:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
25+82		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	80:-	80:-	
25+82-26+10	28	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt m	28	2:30	64:40	
		Grävning, läggning, återfyllning "	28	1:45	40:60	
26+10		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	80:-	80:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		10 % av förestående belopp.			443:35	4.920:-
S u m m a						48.420:-
<u>Sammandrag.</u>						
0+40-16+15	1575	Sträckan A-B-C-D-E-F-G				33.150:-
80+00-80+40	40	" B - Ba				430:-
70+00-71+64	164	" C - Ca				1.110:-
40+00-46+6	606	" D-Da-Db-Dd				5.200:-
50+00-52+2	202	" Db - De				1.100:-
60+00-60+6	6	" Da - Df				110:-
30+00-34+56	456	" E - Ea				2.400:-
20+00-26+10	610	" F - Fa				4.920:-
S u m m a						48.420:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hindsberg Västergården 1⁴</u>							
<u>Sven Gustavsson</u>							
Åker	1	1 30		1260	1800	540	702
	—						
<u>S u m m a</u>	1	1 30					702
<u>Hindsberg Västergården 1³</u>							
<u>Gustav Persson</u>							
Betesmark	2		34	1100	1700	600	204
"	3		26	1020	1700	680	177
Åker	4	38		800	2000	1200	456
"	5	31		800	"	1200	372
"	6	1 28		1200	"	800	1024
"	7	1 27		900	"	1100	1397
"	8	87		800	"	1200	1044
"	9	81		800	"	1200	972
"	10	1 24		1300	"	700	868
"	11	1 60		1200	"	800	1280
"	12	88		600	"	1400	1232
"	13	99		600	"	1400	1386
"	14	1 54		600	"	1400	2156
"	15	96		1000	"	1000	960
Alstringsbåtnad							13528
Brukningsbåtnad å sträckorna							
14+89-16+11 = 122 m å 4:30							525
22+77-24+3 = 126 m å 4:30							542
24+7-25+37 = 130 m å 4:30							559
25+82-26+10 = 28 m å 1:-							28
Brukningsbåtnad							1654
<u>S u m m a</u>	2-15	12 13	60				15182

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hindsberg Sörgården 4¹.</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen.</u>							
Åker	16	1 37		1000	2000	1000	1370
"	17	1 57		600	"	1400	2198
"	18	1 35		600	"	1400	1890
"	19	1 45		600	"	1400	2030
"	20	1 34		700	"	1300	1742
"	21	1 54		700	"	1300	2002
"	22	99		700	"	1300	1287
"	23	1 30		700	"	1300	1690
"	24	43		1740	1800	60	258
"	25	86		1300	2000	700	6021
Alstringsbåtnad							15069
Brukningsbåtnad å sträckorna							
12+26-13+61= 135 m å 4:30							581
13+65-14+89 = 124 m å 4:30							533
20+00-21+38 = 138 m å 4:30							593
21+43-22+77 = 134 m å 4:30							576
Brukningsbåtnad							2283
<u>S u m m a</u>							17352
<u>Hindsberg Nolgården 5².</u>							
<u>Arvid, Signe o. Lilly Johansson</u>							
Betesmark	26		75	1440	1800	360	270
Åker	27	2 61		1100	2000	900	2349
"	28	1 37		800	"	1200	1644
"	29	1 03		900	"	1100	1133
"	30	1 06		800	"	1200	1272
"	31	71		900	"	1100	781

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker	32	1 16		1100	2000	900	1044
"	33	1 26		1100	"	900	1134
"	34	1 30		1100	"	900	1170
"	35	1 41		1100	"	900	1269
"	36	1 87		1300	"	700	1309
"	37	1 62		1400	"	600	972
"	38	45		1900	"	100	45
Alstringsbåtnad							14392
Brukningsbåtnad å sträckorna							
7+37-9+12 = 175 m å 4:20							735
9+18-10+81 = 163 m å 4:20							685
32+43-34+56 = 213 m å 1:20							256
40+00-40+80 = 80 m å 5:-							400
40+80-41+78 = 98 m å 2:-							196
Brukningsbåtnad							2272
<u>S u m m a</u>	26-38	15 85	75				16664
<u>avs. Hindsberg Storegården 2¹⁰</u>							
<u>Arvid, Signe o. Lilly Johansson</u>							
Åker	39	74		1420	1900	480	355
"	40	49		1520	"	380	186
"	41	80		860	"	1040	832
"	42	1 00		1140	"	760	760
<u>S u m m a</u>	39-42	3 03					2133

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>avs. Hindsberg Nolgården 5⁸.</u>							
<u>Didrik Fogelqvist</u>							
Åker	43	1	20	810	1800	990	1188
"	44		63	1170	"	630	397
"	45		92	1080	"	720	662
"	46		37	990	"	810	300
"	47		97	900	"	900	873
"	48		73	630	"	1170	854
"	49		92	1440	"	360	331
Summa	43-49	5	74				4605
<u>Hindsberg Storegården 2⁴.</u>							
<u>A.W. Sundells sterbhus</u>							
Åker	50		35	1440	1600	160	56
Summa	50		35				56
<u>avs. Hindsberg Storegården 2¹¹</u>							
<u>avs. Hindsberg Västergården 1⁸</u>							
Karl-Erik Johansson							
<u>Nils Strand</u>							
Åker	51	1	07	1360	1700	340	364
Alstringsbåtnad							364
Brukningsbåtnad å sträckorna							
4+93-5+91 = 98 m å 4:60							451
70+00-70+65 = 65 m å 1:30							85
Brukningsbåtnad							536
Summa	51	1	07				900
<u>Karleby Skräddaregården 2⁶.</u>							
Johan Pettersson							
Åker	52		74	720	1600	880	651
	53	1	35	1800	2000	200	270
Summa	52-53	2	09				921

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Karleby Nolgården 7¹.</u>							
<u>Carl Lycken</u>							
Betesmark	54		43	450	1000	550	237
<u>Summa</u>	54		43				237
<u>Karleby Skräddaregården 2¹³.</u>							
<u>Karl -Erik Johansson</u>							
Åker	55	70		1700	2000	300	210
Alstringsbåtnad							210
Brukningsbåtnad å sträckorna							
1+54-4+93 = 339 m å 6:-							2034
80+00-80+40 = 40 m å 6:-							240
Brukningsbåtnad							2274
<u>Summa</u>	55	70					2484
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Hindsberg Västergården 1⁴.</u>							
Sven Gustavsson	1	1 30					702
<u>Hindsberg Västergården 1³.</u>							
Gustav Persson	2-15	12 13	60				15182
<u>Hindsberg Sörgården 4¹.</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	16-25	12 20					17352
<u>Hindsberg Nolgården 5².</u>							
Arvid, Signe o. Lilly Johansson	26-38	15 85	75				16664
<u>avs. Hindsberg Storegården 2¹⁰.</u>							
Arvid, Signe o. Lilly Johansson	39-42	3 03					2133
<u>avs. Hindsberg Nolgården 5⁸.</u>							
Didrik Fogelqvist	43-49	5 74					4605
<u>Hindsberg Storegården 2⁴.</u>							
A.W. Sundells sterbhus	50	35					56

8. 22
Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning

torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning och ägofigurer.	Båtnad kronor.	A n d e l i k o s t n a d f ö r d i k e t .										Summa kostnad kronor.	Relativtal (kostnad för varje kronas jordför- bättring).
		A-B-C-D-		B - Ba	C - Ca	D-De-		Da-Df	E-Ea	F - Fa.			
		-E-F-G	-Db-Dd			Db - De							
Hela företaget	61.236	33.150	430	1.110	5.200	1.100	110	2.400	4.920		48.420	0,7907	
Avd. I, 1-52, 54-55	60.726	33.150		1.110	5.200	1.100	110	2.400	4.920		47.990	0,7903	
Avd. II, 53	510	80	430								510	1,0000	

31.
Av utredningen framgår, att företaget ej skall uppdelas i avdelningar.

Västergården, Leksberg den 29 mars 1955.

I tjänsten:

Walden Andersson
Biträdande gode män:

Sven Johansson
Sven Johansson

Erik Almlöf
Förrättningsman.


~~Karl Axel Henke~~

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hindsberg Västergården 1⁴.</u>						
Sven Gustavsson						
Ägofig. 1		702		555:08	1,1464	6
<u>Hindsberg Västergården 1³.</u>						
Gustav Persson	S					
Ägofig. 2 - 15		15.182		12.004:58	24,7926	62
<u>Hindsberg Sörgården 4¹.</u>						
Kungl. Domänstyrelsen						
Ägofig. 16 - 25		17.352		13.720:42	28,3363	
<u>Hindsberg Nolgården 5².</u>						
Arvid, Signe o. Lilly Johansson	S					
Ägofig. 26 - 38		16.664		13.176:42	27,2128	2
<u>avs. Hindsberg Storegården 2¹⁰.</u>						
Arvid, Signe o. Lilly Johansson	S					
Ägofig. 39 - 42		2.133		1.686:59	3.4832	2
<u>avs. Hindsberg Nolgården 5⁸.</u>						
Didrik Fogelqvist	S					
Ägofig. 43 - 49		4.605		3.641:22	7,5201	
<u>Hindsberg Storegården 2⁴.</u>						
A.W. Sundekls sterbhus						
Ägofig. 50		56		44:28	0,0915	6
<u>avs. Hindsberg Storegården 2¹¹.</u>						
<u>avs. Hindsberg Västergården 1⁸.</u>						
Karl Erik Johansson						
Nils Strand						
Ägofig. 51		900		711:64	1,4697	6
<u>Karleby Skräddaregården 2⁶.</u>						
Johan Pettersson						
Ägofig. 52 - 53		921		728:24	1,5040	6

Walfrid Andersson, Sven Johansson
~~Karl-Axel Henkow~~ Sven Johansson

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hindsberg Västergården m.fl. hemman i Leksbergs socken, Mariestads kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning av avlopp med rör genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1,5 km söder Leksbergs kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, B-Ba, C-Ca, D-Da-Db-Dd, Db-De, Da-Df, E-Ea samt F-Fa. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav bero-

ende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Brukningsbåtnaden har beräknats med ledning av Fältarronderingskommitténs normer.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas i fråga om samfälligheten har särskild utredning verkställts, bil. 8. Härav framgår, att samfälligheten icke skall uppdelas på avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Öppna avloppet, sträckan 0+40-0+80, har tidigare varit föremål för reglering i samband med Karleby Vattenavledningsföretag av år 1931. Sedan fem år förflutit sedan Hindsbergs dikningsföretag genomförts skall underhållet å denna sträcka i fortsättningen åvila Karleby Vattenavledningsföretag av år 1931.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av vissa enskilda vägovergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 91 kronor 85 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jordo och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1965;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent samt

att det skall benämnas "Hindsbergs dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten- domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Västergården, Leksberg den 29 mars 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Valfrid Andersson *Sven Johansson*
~~Karl Axel Henkow~~ Sven Johansson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från av-loppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de av-vägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid upp-fyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen /förtroendemannen/ skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- inhugget kors i berg 9,0 m väster transformator och c:a 39 m söder sekt. 1+50.
- Höjd = + 8,47.

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Blod

typ A


d - 0,3 - 0,6 m




d - över 0,6 m



typ B




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0,2 m för 0,45 m brunn
d = 0,3 m " 0,60 " "
d = 0,5 m " 0,90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

län

socken(-nar) av

utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopla

(Namn)

(Mått)

Antal ritn. st. Arkivnummer