



Akt nr:

R-F4b-LS92/55

AU\$R-F4b-LS92/55

H a n d l i n g a r

angående "Leksberg Stommens diknings-
företag av år 1955" i Leksberg socken
av Skaraborgs län upprättade år 1955
vid syneförrättning enligt vattenlagen
av

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

26

92-2

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsyning

Företagets namn

Leksberg Stommens dikningsföretag av år 1955

Socken

Leksberg

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende-intressent

Lantbr. Daniel Johansson, Stommen, Leksberg.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Ännu ej beviljat

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Sökt lån 8.870:-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

20/2 1956

Bidrag till utförandet, kr

2.680:-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

2.680:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Arbets tid jml. V. L. 10:62

31/12 1962

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

1/10 1959

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid besiktning, som verkställdes av tekniker Lennart Olsson

den 12 oktober 1956

, har befunnits att företaget utförts enligt det

upprättade förslaget.

Kostnaderna ha uppgått till de beräknade.

Företaget godkännes.

Skara den 25/10 1956

S. Sjöström

1.
Protokoll fört vid samman-
träde för kyrkoförvaltning enligt
vattenlagen för torrläggning
och åstadkommande av bättre
betsningsförhållanden av mark
tillhörande Leksby Kommun
m. fl. fortigheter i Leksby socken
av Leksby län.

Tisdagen den 20 sept. 1955 hos Daniel Johansson
Stommen, Leksby.

Närvarande: Lundsbeckvad, lantbruksskors-
selant Erik Duvröf, försättningsman
med biträde av ingenjör Lemnert Olsson
samt skiftesgodsmännen Karl Kent Henrikow
Julaholm, Julia och Jan Johansson Frösås,
Hölgården, Mariestad, ävensom följande
sahäggar:

Johannan:

Leksby Postort genom kommunledaren Carl
Källgård, Karlsby gård Leksby bil 2, ägare
av Leksby Stommen 1' 5 2'. Dessutom in-
ställda sig betken av Stommen Daniel
Johansson.

Antil Karlson, ägare av Leksby Hölgården 43
och Leksby Hölgården 3' m. fl.

Av öfriga sahäggar:

Arvid Jonsson Hölgården, Leksby, ägare av Leksby
Hölgården 33 och Hölgården 413

~~Samtliga från Mariestad, bil~~

Richard Jonsson, Lidhöpsingevägen 43, förtur ägare av

Hon Systeriden 3²⁰ och Hon Hennes. 1³

§ 1.

Upplästes det för försättningsmannen ut-
färdade förordnandet, som hade lydelse ant. 4/1.

§ 2.

Käört för mot försättningsmannen eller
skriftsgodkännanden anmälades ej.

§ 3.

Förklarades den vid förundersökningen
uppgiftna alla nivåer samt tillhörande pro-
filer och det mellan berörda området.
Försättningsmannen redogjorde för första-
get.

§ 4.

Läkarna yrkade på ifrågasättande avlopps-
reglering och igentäggning med rör i så
stor utsträckning som möjligt så att den
läror berörda marker med denna förhöj-
as och bevakas maskinellt.

§ 5.

Den i detta ödes faller om till protokollet
antagna förklarades sammantaget upplöst
med tillhållande av att nytt sammantag-
de, eventuellt bli slutsammanter, skul-
de hållas på samma plats som dagens
sammantagade, nämligen den 16 november

1955, kl. 10.00.

Ort och tid som ovan
 I tjänsten
 Enitabemynd.
 förädlingsman.

Biträdande skiftesgodsmän.
 Karlavikshuset. Iren Johansson

Onsdagen den 16 november 1955, hos Daniel
 Johansson, Stommen, Leksberg.

Närvarande: Undersekrad lantbrukshon-
 sulant Erik Klusjö, förädlingsman
 samt skiftesgodsmän Iren Johansson
 Rösås Kålgården, Moirstad och Karlavikshuset
 Juleholmen Jula, även som följande sak-
 ägare:

Leksbergs Postort genom kommunen datum
 Karlavikgård, Leksberg, bil. 2.

Richard Svensson, Lidlöpingsvägen 43, Götum.
 Arvid Svensson, Hagården, Leksberg.

Gösta Holmgren och fru Ingrid Rydstöm, Hona, Leks-
 berg gm. Gösta Holmgren. (Cykel) bil.

Arvskattor Daniel Johansson, Stommen, Leksberg.

26.

Förklades det sedan föregående som anträdde
 upprättade förslaget med tillhörande hand-
 lingar. Förädlingsmannen redogjorde

för det nyss ställda förslaget.

§ 7.

Göta Holmsten och Lysia Löfdén som
äro de förtigbetas Åren Beresidare 2²: 23 för-
ordade sig med sökanden och gikade på
en oöpprat genom förtigbetas utföras som
heltäckat överslag. Föreningen (utskottet) av
nyss ställda, bil. 3.

§ 8

Lysia Löfdén nyss ställda utlämna,
som har lyddes enligt bil. 4.

§ 9.

Att mottaga en för oss till förtigbet
höra i utskottet och handlingar och att
samma handla i utskottet för oss av sty-
relsen utlämna i utskottet av utskottet
Daniel Johansson, Stenman, Lohberg.

§ 10.

Sam intet vid oss för oss till proto-
kollat utlämna för oss ställda för utskottet
av utskottet av utskottet av utskottet.

Det var tid som ovan

I tjänsten
Lysia Löfdén
förtigbetas

Utlämnade i utskottet.
Stenman, Lohberg.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 40 55




Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 april 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Nils Karlberg

6.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 1 APR 1955


III M 40 55

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

Skara den 11 mars 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson.
Bo Hjalmarsson

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 73 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 1 SEP. 1953

Diarie Nr LI


119/53

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsäkras be-
vis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 augusti
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} tillhörig mark inom Leksberg

socken(-nar) av Skarab. län.

Förrättningen avser Dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

c:a 50 ha
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

Leksberg
Prosten Gustaf Carlsson
Pastorp. Mariestad
förel, namn och fullständig adress samt telefon.

Leksberg den 27/5 1953

Sökandes namn:

Fastighet:

Beate Karlsson

för fastigheten

Laggården 3.4

Gustaf Carlsson

» »

Stommen 1' och 2'

» »

Dirig. Johansson

Mariestad 1145

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Iven Johansson

ägare av fastigheten

Hindsberg 1² (Liden)

Arnd Svensson

» » »

Leksberg 3³ (Haggriden)

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 13 juni 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson



Undertecknad har avvägt Prästgården i Leksberg för upprättande av täckdikningsplan. Härvid har framkommit att vatten från angränsande gårdar har sitt avlopp genom prästgårdens ägor, med anledning härav anses lämpligt att för dessa avlppps ordnande och kostnadernas fördelning laga syneförrättning sökes.

Lämpligt torde vara att i samband med lagasyneförrättningen avleda en del vatten direkt till Tidan, och ej som nu genom prästgårdens ägor.

Skara den 26/5 1953

Helge Skoog

Helge Skoog
L:e lantbruksinstruktör

K U N G Ö R E L S E

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 7. SEP. 1955
Diarie Nr

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Leksberg Stommen m.fl. hemman i Leksbergs socken av Skara-
borgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Daniel Johansson, Stommen, Leksberg, tisdagen den 20
september 1955 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för
utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Leksberg Stommen 1:1, 2:1

Leksberg Hulegården 4:3, 4:13

Leksberg Hagården 3:3, 3:4

Horn Storegården 2:2, 2:3

Horn Segolsgården 3:30

Horn Hermansgården 1:3

Skara den 1 september 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Leksbergs för-
samling den..... *4 sept. 1955* betygas:

.....*eg. nämnden*.....
.....*kommittén*.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits, varder till mig återsänd. Skara den 1 sept. 1955.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent
Lantbruksnämnden, Skara.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Leksberg Stommen m. fl. hemman i Leksbergs socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Daniel Johansson, Stommen, Leksberg, tisdagen den 20 sept. 1955 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Leksberg Stommen 1:1, 2:1
Leksberg Hulegården 4:3, 4:13
Leksberg Hagården 3:3, 3:4
Horn Storegården 2:2, 2:3
Horn Segolsgården 3:30
Horn Hermansgården 1:3.

Skara den 31 augusti 1955.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestad, fredagen den 2 september 1955, betygar:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde enl. vattenlagen hos Daniel Johansson, Stommen, Leksberg, tisdagen den 20 sept. 1955, kl. 10,00, denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Karl Axel Henkow, Julaholm, Julia

Sven Johansson, Rörsås, Nolgården, Mariestad.

Sakägarna:

Leksbergs Pastorsexp., Leksberg

Bertil Karlsson, Hagården, Leksberg

Arvid Svensson, Hagården, Leksberg

Gösta Holmgren, Horn, Leksberg

Rikard Aronsson, Lidköpingsvägen 43, Götene.

Skara den 5/9 1955.

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Angående fortsatt sammanträde hos Daniel Johansson, Stommen, Leksberg, onsdagen den 16 november 1955 kl. 10.00, har underrättelser denna dag avsänts till ovanstående.

Skara den 4 november 1955.

Erik Almlöf

Erik Almlöf.


Utdrag ur protokoll vid kyrkostämma
med Mariestads och Leksbergs försam-
lingar den 15 dec.1954.

§ 4.

Till pastoratsombud under 1955 omvaldes överingenjören
Gunnar Carr med lantbrukaren Carl Källgård som suppleant.



Rätt utdraget betygar


Ordf.

Förening

Undertecknad förenar sig härmed
med sökandena till den cykelförädling
som avser förläggning av mask tillhörande
Leksberg Strömmen an. pl. fastig heter inom
Leksbergs socken, och yrkar jag på att
avslaget genom mina anmärkningar utföras
heltäckande med rön.

Leksberg Strömmen den 16 nov. 1955.
Gösta Holmgren
Gösta Holmgren.

Förstärkt förening ötsordas:
Sittadomst.

Stadensstyrelsen. Sven Johansson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan A - B.</u>				
0-13-1+96	209	Schaktning, lera m ³	110	2:50	275:-	
1+96-2+00	4	Trumma typ B av 300 mm:s				
		rör st	1	120:-	120:-	
2+00		Brunn typ A, d = 600 mm st	1	100:-	100:-	
2+00-3+27	117	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	117	5:65	661:05	
		Grävning, läggning, återfyllning "	117	2:50	292:50	
3+22, 3+27		Brunnar typ A, d = 600 mm st	2	100:-	200:-	
3+27-5+23	196	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt m	196	3:85	754:60	
		Grävning, läggning, återfyllning m	196	1:70	333:20	
5+23		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
		Jordersättning enl. särskild längd			50:50	
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10% av förestående belopp			288:15	3.150:-
		<u>Sträckan B - C.</u>				
5+23-7+40	217	Lantbruksrör 250 mm:s (10").				
		med frakt m	217	3:85	835:45	
		Grävning, läggning, återfyllning m	217	2:85	618:45	
6+21, 7+40		Brunnar typ A, d = 500 mm st	2	75:-	150:-	
7+40-8+77	137	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt m	137	3:-	411:-	
		Grävning, läggning, återfyllning m	137	2:60	356:20	
8+14, 8+77		Brunnar typ A, d = 500 mm st	2	75:-	150:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
8+77-9+60	83	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
-		med frakt	m 83	1:85	153:55	-
		Grävning,läggning,återfyllning	m 83	1:25	103:75	-
9+60	-	Brunn typ A,d = 450 mm	st 1	70:-	70:-	
9+60-10+18	58	Tegelrör, 75 mm:s (3")				
		med frakt	m 58	0:90	52:20	-
		Grävning,läggning,återfyllning	" 58	0:90	52:20	
10+18	-	Brunn typ A,d = 450 mm	st 1	70:-	70:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			217:20	3.240:-
		<u>Sträckan D - E.</u>				
20+00		Rörledningsöga typ B	st 1	45:-	45:-	
20+00-23+35	335	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt	m 335	5:65	1.892:75	
20+00-22+27	227	Grävning,läggning,återfyllning,	m 227	1:80	408:60	
21+6, 22+27		Brunnar typ A,d = 600 mm	st 2	100:-	200:-	
22+27-23+35	108	Grävning,läggning,återfyllning	m 108	2:60	280:80	
22+54,23+35		Brunnar typ A,d = 600 mm	st 2	100:-	200:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående				
		belopp			302:85	3.330:-
		<u>Sträckan E - F.</u>				
11+88-10+44	144	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
		med frakt	m 144	1:85	266:40	
		Grävning,läggning,återfyllning	m 144	1:05	151:20	
10+44	-	Brunn typ A,d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			47:40	540:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan E - Ea.</u>				
30+00-31+87	187	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt m	187	2:30	430:10	
		Grävning, läggning, återfyllning "	187	2:25	420:75	
31+87		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp.			94:15	1.020:-
		<u>Sammandrag.</u>				
0+13-5+23	536	Sträckan A - B				3.150:-
5+23-10+18	495	" B - C				3.240:-
20+00-23+35	335	" D - E				3.330:-
11+88-10+44	144	" E - F				540:-
30+00-31+87	187	" E - Ea				1.020:-
	1697					
			S u m m a			11.280:-

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
Sträckan A - B.							
Horn Segolsgården 3 ³⁰ .							
Rikard Aronsson							
Sträckan O-1+96 Ägofig. 1	60	17	10:20	175	23	40:30	50:50
						Summa	50:50
Leksberg Stommen den 16 nov. 1955.							
<i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf							
Biträdande god-e män: <i>Karl Axel Henkow Sven Johansson</i> Karl Axel Henkow Sven Johansson.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Horn Segolsgården 3³⁰.</u>							
<u>Rikard Aronsson</u>							
Åker	1	1,88		1780	2100	320	602
	1	1,88					602
<u>Horn Storegården 2², 2³.</u>							
<u>Gösta Holmgren och Ingrid Hagström</u>							
Åker	2	1,61		1680	2400	600	966
"	3	2,22		1800	"	600	1332
"	4	3,12		1800	"	600	1872
"	5	2,34		2040	"	360	842
Alstringsbåtnad		9,29					5012
Brukningsbåtnad å sträckorna							
2+15-3+22=107 m å 4:50							482
3+27-5+23=196 m å 4:10							804
Brukningsbåtnad							1286
Summa	2-5	9,29					6298
<u>Leksberg Stommen 1¹, 2¹.</u>							
<u>Leksbergs Pastorat</u>							
Åker	6	2,22		1560	2400	840	1865
"	7	1,26		1920	"	480	605
"	8	1,52		1680	"	720	1094
"	9	2,54		1440	"	960	2438
"	10	1,88		1320	"	1080	2030
"	11	0,96		1320	"	1080	1037
"	12	0,89		1440	"	960	854
Alstringsbåtnad		11,27					9923
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
Nuvarande avloppet från gränsen							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
mot Horn Storegården till punkt 8+72=289 m å 4:10 kr							1185
8+77-9+60=83 m å 4:90 kr.							407
Brukningsbåtnad							1592
<u>Summa</u>	6-12	11,27					11515
<u>Leksberg Hulegården 4³.</u>							
<u>Bertil Karlsson</u>							
Åker	13	0,64		1200	2400	1200	768
"	14	0,67		1320	"	1080	724
Alstringsbåtnad		1,31					1492
Brukningsbåtnad å sträckan 9+60-10+18=58 m å 5:50 kr.							319
<u>Summa</u>	13-14	1,31					1811
<u>Leksberg Hagården 3⁴.</u>							
<u>Bertil Karlsson</u>							
Åker	15	1,00		1680	2400	720	720
"	16	1,12		1320	"	1080	1210
"	17	1,41		1440	"	960	1354
"	18	0,55		1560	"	840	462
"	19	1,54		1920	"	480	739
"	20	0,62		2040	"	360	223
Alstringsbåtnad		6,24					4708
Brukningsbåtnad å sträckan 10+44-11+88=144 m å 4:25 kr.							612
<u>Summa</u>	15-20	6,24					5320

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Leksberg Hulegården 4¹³.</u>							
<u>Arvid Svensson.</u>							
Åker	21	1,41		1680	2400	720	1015
<u>Summa</u>	21	1,41					1015
<u>Leksberg Hagården 3³.</u>							
<u>Arvid Svensson</u>							
Åker	22	1,25		1560	2400	840	1050
<u>Summa</u>	22	1,25					1050
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Hörn Segolsgården 3³⁰.</u>							
Rikard Aronsson	1	1,88					602
<u>Hörn Storegården 2², 2³.</u>							
Gösta Holmgren och Ingrid Hagström 2-5	9,29						6298
<u>Leksberg Stommen 1¹, 2¹.</u>							
Leksberg Pastorat	6-12	11,27					11515
<u>Leksberg Hulegården 4³.</u>							
Bertil Karlsson	13-14	1,31					1811
<u>Leksberg Hagården 3⁴.</u>							
Bertil Karlsson	15-20	6,24					5320
<u>Leksberg Hulegården 4¹³.</u>							
Arvid Svensson	21	1,41					1015
<u>Leksberg Hagården 3³.</u>							
Arvid Svensson	22	1,25					1050
<u>Summa</u>	1-22	32,65					27611
Leksberg Stommen den 16 november 1955.							
Biträdande gode män: <i>Karl Axel Henkow</i> <i>Sven Johansson</i> Karl Axel Henkow Sven Johansson							
<i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf							

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Horn Segolsgården 3³⁰.</u>						
Rikard Aronsson						
Ägofig.		602		266:45 245:94	2,1803	
<u>Horn Storegården 2², 2³.</u>						
Gösta Holmgren och Ingrid Hagström	S	6298		2.787:51 2.572:94	22,8098	
Ägofig. 2-5						
<u>Leksberg Stommen 1¹, 2¹.</u>						
Leksberg Pastorat	S	11515		5.096:57 4.704:26	41,7044	
Ägofig. 6 - 12						
<u>Leksberg Hulegården 4³.</u>						
Bertil Karlsson	S	1811		801:56 739:85	6,5590	
Ägofig. 13 - 14						
<u>Leksberg Hagården 3⁴.</u>						
Bertil Karlsson	S	5320		2.354:63 2.173:39	19,2676	
Ägofig. 15 - 20						
<u>Leksberg Hulegården 4¹³.</u>						
Arvid Svensson		1015		449:24 414:66	3,6761	
Ägofig. 21						
<u>Leksberg Hagården 3³.</u>						
Arvid Svensson		1050		464:73 428:96	3,8028	
Ägofig. 22						
S u m m a		27611		11.280:-	100,0000	

Leksberg Stommen den 16 nov. 1955.

Erik Almlöf

Biträdande gode män:

Karl-Axel Henkow

Sven Johansson

Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Leksberg Stommen m.fl. hemman i Leksbergs socken, Mariestads kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppet avlopp samt igenläggning med rör av öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 700 m sydost Leksbergs kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B, B-C, D-E, E-F, E-Ea. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och den, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall

ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutänför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet med hänsyn till att avvattningen före den föreslagna regleringen vid punkt E skett såväl till punkt A som D. Nu föreslagna dikningsåtgärder ställer sig billigare för samtliga berörda sakägare.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typriktning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas,

skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande.

Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synmännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för ~~elika~~ ^{noga} samfälligheten skola bokföras ~~var för sig~~;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet

- tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Leksberg Stommens dikningsföretag av år 1955".

- Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Leksberg Stommen den 16 november 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Biträdande gode män:

Karl-Axel Henkow *Sven Johansson*

Karl-Axel Henkow Sven Johansson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrätningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementavulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betongggjutningar skola putsas med cementbruk;

att under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att *företagets styrelse* skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke

enligt Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget kors i grundsten till ladugård.

Höjd = + 11,14 m.

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


8lod

typ A

d = 0,3 - 0,6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C



I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännla formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Grästorn lägges
i förband





typ F

Grästorn lägges
i förband



Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike


typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopla

Antal ritn. st.

Arkivnummer