



Akt nr:

R-F4b-LS93/55

AU\$R-F4b-LS93/55

93 93



Stenatorps
Handlingar

angående "Stenatorps dikningsföretag
av år 1955" i Götlunda socken av Skara-
borgs län upprättade år 1955 vid syne-
förrättning enligt vattenlagen av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA. Tel. 13140

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att *Stenatorps dikningsföretag* av år 1955
som för (rationaliseringsåtgärdens art) *dikning*
å fastigheten i *Götlunda* socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr *2632* å *14.230,-* kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:.....

Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:.....

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:.....

avvikelser från godkänd plan:.....

arbetets kvalitet:.....

Brandförsäkring:.....

Skara den *4/11* 1957
Rune Olsson
(verkets avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas ~~ytterligare~~

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget *14.230,-* kronor

Kamerala avdelningens anteckning	
utanordnat den	Signatur
...../.....19...	nr
...../.....19...	nr
<i>7/11</i> 1957	nr <i>Bel.</i>

Skara den *5/11* 1957

Scita Sernlöf
konsulent
Stats. lantbruksdepart.

Protokoll fört vid sammanträde för synföretning enligt vattenlagen för torrläggning och inledande av botten brytning för hällanden av mark, tillhörande Skerators m. fl. fastigheter i Göt-Lunda socken av Skerators län.

Den 27 sept. 1955, hos Lenn Johansson Skerators, Väring.

Närvarande: den distriktsordföranden samt Lenn Johansson, förordningsman med biträde av ingenjör Lennart Olsson och skifvesgodamännen Folke Ericsson, Ockegårn, Vålby, Tiden samt Holger Carlsson Östergården, Ristad, Tiden, öfver som följande skrägar:

Skrägarerna:

Lenn Johansson, ägare av Skerators 1³,

Holger Carlsson, " " " " 1²,

Av öfriga skrägar:

Börje Pettersson, ägare av Skiffjäll 1¹,

Gustaf Brandels, " " " " 1¹,

Lars Johan Johanssons dödsb. Torstorp, Väring genom Hans Johansson (1/2) och Einar Andersson Östergården Bonvalla Väring, ägare av Torstorp 1¹ samt

J. A. Johanssons dödsb. genom orsändator Anders Andersson, Torstorp, Väring ägare av Torstorp 1³, bil. 2.

21.

Appröptes det för förordningsman anse ut-
fördade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. 1.

32.

Käpt för med försättningsmannen eller skif-
tsgodsmannen sammades ej

33.

Förklaras den vid förundersökningen uppgif-
ta nivåbestämningen över det sättningsbörda om-
rådet samt profilen över avloppens höjningar

34.

Löshanderna gikade på ifrågasatta avloppens
fördjupning och igenläggning med så i så stor
utsträckning som möjligt så att dess där-
av berorade nackdelar må kunna förbyggas på
ändamålsenligt sätt och brukas rationellt.

35

Postof Brandts Gållberg gikade på helt öfver
avlopp i sina ögar, stöckan 0-3+8, och förmed-
te sig med anledning härav med löshanderna. Likaså
förmedlade sig Börje Pettersson Skiffvill med löshand-
erna och gikade på att avloppen i hans mark
medtogas i försettningen och seghers så att
marken blir ändamålsenligt tillagt. Förningen
ritsordades av tyngsmannen, 2/1.3.

36

Representanterna för Lars Johan Johanssons Lötbo
företag, att den mark å Torstry 1⁴ som bevisas av
företaget inom en när framtid kommer att bli
skog, därför marken ej borde stöt värd för dess
jordbruksdrift, och borde värdas inget lög.

37.

anteckna

Som intet vidare förne att till protokollet förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde, avsett att bli slutsammanträde, skulle hållas på samma plats om dogus sammanträde, tisdagen den 22 november 1955 kl. 10.00

Öst och tid som ovan

Stjärten

Enkeltörp.

Förställningarna

Biträdande skiftesgodamän.

Holger Carlsson Fatta Ersson,

Den 22 november 1955, hos Lenn Johansson
Planatops, Våing.

Närvarande, undertecknad tullbets-
konsulent Enkeltörp, förställningarna
samt skiftesgodamännen Folke Ersson,
Othagen, Kellby Tidare och Holger Carlsson Her-
göden Flistad Tidare, Emellan följande
saksägare:

Lenn Johansson Planatops, Våing.

Holger Ersson Planatops, Våing.

Boje Pettersson Skuffjäl, Våing.

Lars Johan Johansson dödat genom Rens Johansson
och Eric Andersson, Planatops, Våing

J. A. Johansson dödat genom ovan dötar

Anders Nilsson, Torstens, Värning, bil. 2.
 Gustaf Brandels Gäddeberg, Värning.

38.

Förklarar det sedan föregående samman-
 träda upprättade fördraget med tillhörande
 handlingar. Förettingsmannen redogjorde
 därpå.

39.

Upplästes sysselmännens utlåtande,
 som hade lydelse enligt bil. 4.

310.

Att notlagen och förvara till företaget hö-
 rende ritningar och handlingar och
 sammanhålla delägarna för och för
 styrka utgåga sysselmännens löst bruk-
 samheten för honom i Torstens, Värning.

311.

En intet vidare gaves om till proto-
 kollen antas ha förklarades företagsmannen
 avslutad och sammanträdet upplöst

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Enkedrottning

Förettingsmannen

Fatke Grimsby Håger Carlsson
 biträdande skiftesgodman.

5. Bil. 1.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 1 APR 1955

III M 42 55

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

Skara den 11 mars 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson



Bo Hjalmarsson

Förordnande.


Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införlämnas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 april 1955.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein



Nils Karlberg

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 177 53LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN


31 DEC. 1953

Diarie Nr LI 213Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 december 1953.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm



Nils Karlberg

F.nr. 7. 1837

Bil. 1.

SKARABORGS LÄNS
LANTBRUKSKANSLI
28 DEC 1953
III M 177 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
25 NOV 1953
Diarie Nr 75752

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom

Tidans socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
18 ha c:a 1000 m.
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Våring

Meddelanden om förrättningen ställas till
Lantbr. Sun Johanna Skaratorp, Våring
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Våring den 23/11 1953

Sökandes namn: Helge Skvidsson för fastigheten Skaratorp 12
Sun Johanna » » Skaratorp 13
» »
» »

Fastighet:

Helge Skvidsson

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 15 december 1953

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

9.
K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadad
marker tillhörande Stenatorp m.fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att han-
läggas vid sammanträde hos Sven Johansson, Stenatorp, Väring, tisdagen den 27 se-
tember 1955 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för ut-
övande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Stenatorp 1:2, 1:3

Ekefjäll 1:1

Perstorp 1:1

Tovatorp 1:3, 1:4

Skara den 8 september 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Götlunda för-
samling den. 11/9. 1955.....betygas:

R. Ringström
.....Tidau.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits, varder till mig återsänd. Skara den 8 sept. 1955.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent
Lantbruksnämnde n, Skara.

10.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stenatorp m. fl. hemman i Götlunda socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sven Johansson, Stenatorp, Väring, tisdagen den 27 sept. 1955 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Stenatorp 1:2, 1:3

Ekefjäll 1:1

Perstorp 1:1

Tovatorp 1:3, 1:4.

Skara den 8 sept. 1955

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad, Skövde, tisdagen den 13 september 1955, betygar:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

//.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos Sven Johansson, Stenatorp, Våring, tisdagen den 27 sept. 1955 kl. 10,00 denna dag utsända till

Skiftesgodemännen:

Folke Ericsson, Oxhagen, Vallby, Tidan.

Holger Carlsson, Herrgården, Flistad, Tidan.

Sakägarna:

Sven Johansson, Stenatorp, Våring

Helge Arvidsson, Stenatorp, Våring


Börje Pettersson, Ekfjäll, Våring

Gustaf Brandels, Gäddeberg, Våring

Lars Johan Johanssons dödsbo, Tovatorp, Våring


J. A. Johanssons dödsbo, Tovatorp, Våring.

Skara den 12 september 1955.


Erik Almlöf.

Angående fortsatt sammanträde hos Sven Johansson, Stenatorp, Våring, tisdagen den 22 nov. 1955 kl. 10.00 har underrättelser denna dag avsänts till ovanstående skiftesgodemän och sakägare.

Skara den 10 november 1955.


Erik Almlöf.

FULLMAKT

för den underskriver Anders Pedersen eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Stenatorps v. fl. fastigheten
i Stenatorp socken av Skövde län
å den vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stenatorp, Värmland den 22/11 1955

Johann Aug. Johansson st. b.
gm. Anna Johansson

Bevittnas:

Anders Gustafsson

Oluf Gustafsson

Förning.

Meddelarerna förarna sig vänsamt med så-
 kontand till den sjuvårsvårning, som avser
 tilläggning av nyhet till förande Skattors
 m. fl. förtigstas i förtunda socken av Skattors
 m. fl. och yrka vi på förordets utställning i
 den omfattning, som framgår av protokoll
 3 5, m. fl. jämte de nya nyheterna denna tor-
 lögs och boka rationellt.

Skattors, Värning den 27 sept 1955

För Skattors //

För Skattors //

Gustaf Brandels.

Björn Rasmussen

Förstående förning utskottet:

Skattors.

Förordningen

Håger Carlsson, Torke Ersson,
 förstående skiftesordförare.

Förstående förning utskottet:

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet I.</u>				
		<u>Sträckan A - B.</u>				
0+00	.	Rörledningsöga typ B st	1	60:-	60:-	
0+00-3+7	307	Lantbruksrör, 500 mm:s (20")				
		med frakt m	307	13:90	4.267:30	
		Grävning, läggning, återfyllning m	307	4:-	1.228:-	
3+7		Rörintag med slamficka st	1	15:-	15:-	
3+8-3+16	8	Upprensning av landsvägstrumma m	8	3:-	24:-	
0+97, 1+98		Brunnar typ A, d = 900 mm st	2	160:-	320:-	
		För oförutsett etc. tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			585:30	6.500:-
		<u>Sträckan B-C-D.</u>				
3+17		Rörledningsöga typ B st	1	60:-	60:-	
3+17-6+36	319	Lantbruksrör, 500 mm:s (20")				
		med frakt m	319	13:90	4.434:10	
		Grävning, läggning, återfyllning "	319	4:-	1.276:-	
4+00, 5+49, 6+36		Brunnar typ A, d = 900 mm st	3	160:-	480:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			649:90	6.900:-
		<u>Sträckan D - E.</u>				
6+36-9+17	281	Lantbruksrör, 500 mm:s (20")				
		med frakt m	281	13:90	3.905:90	
		Grävning, läggning, återfyllning m	281	4:70	1.320:70	
7+91		Brunn typ A, d = 900 mm st	1	160:-	160:-	
9+17		Brunn typ A, d = 1000 mm st	1	180:-	180:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			553:40	6.120:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan E - F - G.</u>				
9+17-11+24	207	Lantbruksrör, 400 mm:s (16"). -				
-		-med frakt m	207	9:15	1.894:05	
9+17-9+79	62	Grävning, läggning, återfyllning "	62	4:10	254:20	-
9+79-11+24	145	-"- m	145	3:20	464:-	
9+79, 11+24 -	1	Brunnar typ A, d = 800 mm st	2	145:-	290:-	
11+24-12+60 -	136	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
-		-med frakt m	136	3:85	523:60	-
-		Grävning, läggning, återfyllning "	136	2:10	285:60	
12+60		Brunn typ E, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
-		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp.			363:55	4.150:-
		<u>Sträckan C - Ca.</u>				
60+00-60+52	52	Lantbruksrör 200 mm:s (8") (10")				
		med frakt m	52	3:-	156:-	
		Grävning, läggning, återfyllning"	52	1:80	93:60	
60+52		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp.			35:40	360:-
		<u>Sträckan E - Ea - Eb.</u>				
40+00-42+37	205	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	205	5:65	1.158:25	
40+00-41+00	68	Grävning, läggning, återfyllningm	68	3:50	238:-	
41+00-42+37	137	-"- m	137	2:30	315:10	
41+58, 42+37		Brunnar typ A, d = 600 mm st	2	100:-	200:-	
42+37-43+8	71	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt m	71	2:30	163:30	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	71	Grävning, läggning, återfyllning m	71	1:40	99:40	
43+8		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
43+8-44+42	134	Tegelrör, 100 mm:s (4")				
		med frakt m	134	1:30	174:20	
		Grävning, läggning, återfyllning "	134	0:80	107:20	
44+42		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			264:55	2.870:-
		<u>Sträckan Ea - Ec.</u>				
50+00-51+35	135	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	135	5:65	762:75	
		Grävning, läggning, återfyllning "	135	2:70	364:50	
51+35		Brunn typ E, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
51+35-51+94	59	Schaktning, lera m ³	60	2:50	150:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			137:75	1.490:-
		<u>Sträckan F - Fa - Fb.</u>				
20+00-22+47	247	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt m	247	3:85	950:95	
		Grävning, läggning, återfyllning "	247	2:50	617:50	
20+99, 22+47		Brunnar typ A, d = 500 mm st	2	75:-	150:-	
22+47-23+45	98	Tegelrör, 125 mm:s (5") med				
		frakt m	98	1:85	181:30	
		Grävning, läggning, återfyllning m	98	1:25	122:50	
23+45		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc. tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			202:75	2.300:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sträckan Fa - Fc.</u>						
30+00-31+81	181	Lantbruksrör 150 mm:s (6")				
		med frakt	m	181	2:30	416:30
		Grävning, läggning, återfyllning	"	181	1:75	316:75
31+81		Brunn typ A, d = 500 mm	st	1	75:-	75:-
31+81-32+44	63	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
		med frakt	m	63	1:85	116:55
		Grävning, läggning, återfyllning	"	63	1:90	119:70
32+44		Brunn typ A, d = 500 mm	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc. tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp.			110:70	1.230:-
S u m m a						31.920:-
<u>Samfällighet II.</u>						
<u>Sträckan H - I.</u>						
70+20-71	80	Schaktning, sten och mojord	m ³	70:-	3:-	210:-
71		Körledningsöga typ B	st	1	60:-	60:-
71+00-73+62	262	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt	m	262	3:-	786:-
71+00-71+79	79	Grävning, läggning, återfyllning	"	79	1:60	126:40
71+79-72+16	37	"	m	37	5:50	203:50
72+16-73+00	84	"	m	84	3:40	285:60
73+00-73+62	62	"	m	62	2:-	124:-
71+79, 72+97, 73+62		Brunnar typ A, d = 500 mm	st	3	75:-	225:-
73+62-74+60	98	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt	m	98	2:30	225:40
		Grävning, läggning, återfyllning	m	98	4:20	411:60
74+60		Brunn typ A, d = 500 mm	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			267:50	3.000:-
S u m m a						3.000:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>Perstorp 1¹.</u>							
<u>Gustav Brandels</u>							
Åker	1	1,31		800	2000	1200	1572
"	2	1,08		800	"	1200	1296
"	2 a	0,42		900	"	1100	462
Alstringsbåtnad							3330
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
0+00-0+97=97 m å 4:70							456
2+00-3+7=107 m å 3:90							420
Brukningsbåtnad							876
Summa		1-2a	2,81				4206
<u>Stenatorp 1³.</u>							
<u>Sven Johansson</u>							
Åker	3	0,35		1100	2000	900	315
"	4	0,43		1400	"	600	258
"	5	0,41		800	"	1200	492
"	6	0,72		1200	"	800	576
"	7	0,64		1100	"	900	576
"	8	0,74		700	"	1300	962
"	9	0,54		600	"	1400	756
Alstringsbåtnad							3935
Brukningsbåtnad å sträckorna							
3+16-6+36=320 m å 4:10							1312
60+00-6+52=52 m å 3:30							172
Brukningsbåtnad							1484
Summa		3-9	3,83				5419



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stenatorp 1².</u>							
<u>Helge Arvidsson</u>							
Åker	10	0,97		700	2000	1300	1261
"	11	0,78		1300	"	700	546
"	12	0,16		1600	"	400	64
"	13	0,50		1000	"	1000	500
"	14	0,31		1200	"	800	248
"	15	0,83		700	"	1300	1079
"	16	0,89		600	"	1400	1246
"	17	0,56		1500	"	500	280
"	18	0,90		1000	"	1000	900
"	19	0,84		1200	"	800	672
"	20	0,62		1080	1800	720	446
"	21	0,46		1440	"	360	166
"	22	0,46		900	"	900	414
"	23	0,60		800	2000	1200	720
"	24	0,67		600	"	1400	938
"	25	0,96		800	"	1200	1152
Alstringsbåtnad							10632
Brukningbåtnad å sträckorna							"
20+00-20+99=99 m å 2:-							198
30+00-32+44=244 m å 1:30							317
Brukningbåtnad							515
<u>Summa</u>	10-25	10,51					11147

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
1 <u>Ekefjäll 1.</u>							
<u>Börje Pettersson.</u>							
Åker	26	0,60		900	2000	1100	660
"	27	0,52		1300	"	700	364
"	28	1,16		700	"	1300	1508
"	29	1,24		800	"	1200	1488
"	30	0,43		1400	"	600	258
"	31	0,20		1500	"	500	100
"	32	0,33		1400	"	600	198
"	33	0,72		1200	"	800	576
"	34	0,44		1100	"	900	396
"	35	0,51		1300	"	700	357
"	36	0,25		1900	"	100	25
"	37	0,37		1200	"	800	296
"	38	0,40		1600	"	400	160
"	39	0,22		1600	"	400	88
"	40	0,46		1600	"	400	184
"	41	0,38		1080	1800	720	274
"	42	1,10		1000	2000	1000	1100
"	43	0,32		700	"	1300	416
"	44	0,51		600	"	1400	714
"	45	0,48		600	"	1400	672
"	46	0,60		1100	"	900	540
"	47	0,61		1000	"	1000	610
"	48	0,40		1920	"	80	32
Alstringsbåtnad							11016
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
6+36-9+12=276 m å 4:10							1132
40+39-41+58=119 m å 4:30							512
41+58-44+42=284 m å 4:10							1164
50+00-51+35= 135 m å 1:60							216

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							3024
Summa	26-48	12,25					14040
<u>Samfällighet II.</u>							
<u>Ekefjäll 1¹.</u>							
<u>Börje Pettersson</u>							
Åker	49	0,58		720	1800	1080	626
"	50	0,67		1080	"	720	482
"	51	0,58		810	"	990	574
"	52	1,23		1260	"	540	664
Alstringsbåtnad							2346
Brukningsbåtnad å sträckan							
71+00-71+79=79 m å 2:40							190
72+16-73+62=146 m å 2:90							423
Brukningsbåtnad							613
Summa	49-52	3,06					2959
<u>Tovatorp 1⁴.</u>							
<u>Lars Johan Johanssons dödsbo.</u>							
Åker	53	0,72		200	800	600	432
"	54	0,70		200	"	600	420
Alstringsbåtnad							852
Brukningsbåtnad å sträckan							
74+90-75+82=92 m å 2:10							193
Avgår för bristande dikning							967
Summa	53-54	1,42					78
<u>Tovatorp 1³.</u>							
<u>J.A. Johanssons dödsbo.</u>							
Åker	55	0,65		200	800	600	390
Avgår för bristande dikning							361
Summa	55	0,65					29


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>Perstorp 1¹.</u>							
Gustav Brandels	1-2 a	2,81					4206
<u>Stenatorp 1³.</u>							
Sven Johansson	3-9	3,83					5419
<u>Stenatorp 1².</u>							
Helge Arvidsson	10-25	10,51					11147
<u>Ekefjäll 1¹.</u>							
Börje Pettersson	26-48	12,25					14040
<u>Summa</u>	1-48	29,40					34812
<u>Samfällighet II.</u>							
<u>Ekefjäll 1¹.</u>							
Börje Pettersson	49-52	3,06					2959
<u>Tovatorp 1⁴.</u>							
Lars Johan Johanssons dödsbo	53-54	1,42					78
<u>Tovatorp 1³.</u>							
J.A. Johanssons dödsbo	55	0,65					29
<u>Summa</u>	49-55	5,13					3066
Stenatorp, Värning den 22 nov. 1955.							
 Erik Almlöf							
Biträdande gode män:  Holger Carlsson Folke Ericsson							

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I.</u>						
<u>Perstorp 1¹.</u>						
Gustav Brandels	S					
Ägofig. 1 - 2 a.		4206		4.006:88 3.856:59	12,0820	6 33 1/2 l
<u>Stenatorp 1³.</u>						
Sven Johansson	S					
Ägofig. 3 - 9		5419		5.162:48 4.968:82	15,5665	6 l
<u>Stenatorp 1².</u>						
Helge Arvidsson	S					
Ägofig. 10 - 25		11147		10.619:33 10.220:96	32,0206	6 l
<u>Ekefjäll 1¹.</u>						
Börje Pettersson	S					
Ägofig. 1 - 48		14040		13.375:36 12.873:63	40,3309	6 l
<u>Summa</u>		34812		33.164:05 31.920:-	100,0000	91,9056
<u>Samfällighet II.</u>						
<u>Ekefjäll 1¹.</u>						
Börje Pettersson	S					
Ägofig. 49 - 52		2959		2996:60 2.895:29	96,5097	6 l
<u>Tovatorp 1⁴.</u>						
Lars Johan Johanssons dödsbo		78		79:- 76:33	2,5443	6
<u>Tovatorp 1³.</u>						
J.A. Johanssons dödsbo		29		29:37 28:38	0,9460	6
<u>Summa</u>		3066		3104:97 3.000:-	100,0000	8,0944
Stenatorp, Värning den 22 nov. 1955.						
Erik Almlöf						
Biträdande gode män:						
Höger Carlsson						
Holger Carlsson						
Folke Ericsson						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stenatorp m.fl. hemman i Götlunda socken, Tidans kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppet avlopp samt fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1 km nordväst Brännemo kapell inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B, B-C-D, D-E, E-F-G, C-Ca, E-Ea-Eb, Ea-Ec, F-Fa-Fb, Fa-Fc samt H-I. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. De avlopp, som kostnadsberäknats med som ej skola ingå i företaget, s.k. avdragsdiken, äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mar, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksningsbåtnad. Hur bruksningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I och II.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typ-ritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande.

Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten II understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, beträffande samfälligheten I erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Femtiotvå (52:-) kronor Tjugotvå (0:22) öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit tillstånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola

avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra
 vara bragta till slut före utgången av år 1963
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Stenatorps dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-
 stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
 från nedanstående datum.

Stenatorp, Våring den 22 november 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Biträdande gode män:

Holger Carlsson Folke Ericsson

Holger Carlsson Folke Ericsson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att *styrelsen* under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

~~att skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt~~

~~Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;~~

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget kors i däcksten på nedströmssidan av landsvägstrumma vid sektion 3+8.

Höjd = + 7,00 m.

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Blod

typ A

d = 0.3 - 0.6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken-(nar) av

upprättat år(-en) utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Antal ritn. st. Arkivnummer