



Akt nr:

R-F4b-LS94/55

AU\$R-F4b-LS94/55

Låstads A.

H a n d l i n g a r

angående "Låstad Lillegårdens diknings-
företag av år 1955" i Låstads socken
av Skaraborgs län upprättade år 1955
vid syneförrättning enligt vattenlagen
av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

RAPPORT över verkställd besiktning <i>slötersynning</i>			
Företagets namn <i>Lästad Lillegårdens dikningsföretag av</i> <i>år 1955</i>			
Socken <i>Lästad</i>		Län <i>Skaraborgs</i>	
Ordf. i styrelsen — Förtroendemän — Ende intressent <i>Laudd. Knut Andersson, Lögården, Lästad</i>			
Ställigt stöd bev. av lbrstn den <i>19/2 1956</i>	Bidrag till utförandet, kr <i>6.900:-</i>	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr <i>Tillstyrkt 10.660:-</i>
Ställigt stöd bev. av lbrnämnden den <i>20/2 1956</i>	Bidrag till utförandet, kr <i>6.900:-</i>		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 <i>31/2 1963</i>	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid <i>1/10 1960</i>	Kontrakterad arbetsid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr <i>6.900:-</i>	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den <i>14/2 1956 och efterbesiktning 11/1 1957</i>		Besiktning verkställd av <i>Tekniker Sven-Olof Olsson</i>	

Vid avsynningen har befunnits, att företaget utförts enligt det upprättade förslaget.

De verkliga kostnaderna ha uppgjort till 22.406:- kr, varav räntor under arbetstiden utgör 587:- kr.

De beräknade kostnaderna uppgår till 20.776:97 kr.

Företaget godkännes under förutsättning att ägarna till Lästad Håbbeg: ⁹3, ¹⁰3, ²¹3 godkänner jordupplägg vid sidan av diket å sträckan $61+24-61+90$

Skara den 12/1 1957

Sven-Olof Olsson

Pötskoll frit vid sam-
manträde för synförsätt-
ning enligt vattenlagen för
lovläggning och fastadkom-
mande av lotten bruknings-
förhållanden av mark, till-
hörande Löstad Lillgården
m. fl. fastigheter i Löstads
socken, av Skaraborgs län.

Pisdagen den 21 juni 1955 i Löstads
Folkskola.

Närvarande: Landtjänstmanad samt-
brukskonulent Erik Kurlöf, försät-
ningsman och ingenjör Lennart Olsson,
som rekommenderat förundersökningar för
förädlningen, samt skiftesgodsmän-
nen Erlend Svensson Stommen, Löstad
och Karl G. Johansson Rönneby Lida-
rad, övriga följande sökare:
Lohandana,
Knut Andersson, Lögården, Löstad, ägare
av Löstad Lillgården 5⁴,

Av övriga sökare;

Oskar Karlson Likhult, Löstad, ägare av av-
sändningen Haneholms Lögården 2⁹,

John Larsson, Ison Olofsgården, Löstad, ägare
av Löstad Olofsgården 25-2⁶

Birger Erik Lind Hobbegården, Löstad, ägare av
Löstad Hobbegården 3¹,

Josef Skottedt, Hobbegården, Løstod, ägare
av Løstod Hobbegården 3² 3¹⁰,

31.

Uppställes det för förädlingsmannen
utförade förordnandet, som hade lydelse su-
ligt Bil. 1.

32.

Något järn mot förädlingsmannen eller
skiftesgodsmannen anmälades ej.

33.

Något skinn mot den förädlingsman ej
anmälades i laga ordning anmälades ej.

34.

Förklades den vid förundersökningen
uppmärksade porten över det berömda av-
loppet jämte profil. Förädlingsmannen
sagdes ej ha varit där.

35.

Löskanden Runt Skuttsen, Løstod, yrkade
på att avloppet regleras genom hela buren
och upp till gränsen mot Løstod 10' ägare
Karlfrid Skuttsen, samt att sidodiket 8-8a
öven ombyggs i förädlingsman, så att hans
därav brända marker och buren förbättras och
burens rationellt.

26.

Yorff Skutelt Lobbegården Löstad förmedla
sig med söhndarna och ykade på att utloppes
medtagna upp till och genom hans skipta Löstad
Lobbegården 3'0 3'10 samt att dilet i södra
gränsen mot Löstad Lobbegården 3'2' medtagna
till ökerjorden, belögen c:a 200 m öster om an-
cärt.

Asker Karlson Skutelt Löstad förmedla sig
till med söhndarna och ykade på att utloppes
genom sina ögar samt att sidodile-
ket 3-3a medtagna till gränsen i öster.

Förordningen utsordades av styrelsen,
Lit. 2.

27.

Den intat vidare fanns att till protokollet, an-
teckna, förklarades sammantaget upplöst
med tillhållningarna att nytt sammantaget
kommer att utlysas då förordningen komplette-
rats.

Styrelsen förordade därefter styrelsen
för att taga del av förhållandena på platsen
samt isättande av markvärden.

Och verk tid som avser
F tjänsten
Erikshulaf
Förordningsman.

Erikshulaf Karl S. Johanson
Förordningsman skiftesordman.

Sön 24 november 1955, i Löstads Folkskola

Närvarande: Undertecknad Lantbruksskisse.
Lantbruksläkare, försättningsman samt
skiftesgodsmännen Erlend Persson, År-
man, Löstad och Karl G. Johansson, Kom-
mellan, Tidöstad, Årman följande sak-
ägare:

Kent Andersson Lillgården, Löstad,

Wälfred Karlsson Lön Olofsby. -"-

Gustav H. Persson, Lön Olofsby. -"-

Birger Sköld, Hobbegården, -"-

Gustav H. Persson, Lillgården -"-

Oskar Karlsson, Lön Olofsby, -"-

August Lundquist, Lön, -"-

(Lön ombud för samfundet i Lön Olofsby
och August samt Wallentinus Persson
Lillgården (Löstad 8'), 6.11.55.

§ 8.

Förklades, att sedan föregående sam-
manträdde upprättade förslaget till be-
läggnings av det berörda området, med
tillhörande handlingar. Förettnings-
mannen redogjorde här för.

§ 9.

Bröderna Persson Löstad 8' hade under
hand förklarat sig önska att avlägsna
upptaget över deras skifta till grän-
sen mot Lögården, de vidhåller nu
sina tidigare framförda yrkanden och
föranade sig med sig själva i förslaget.

Förklaringar citatordens och syssmänninnans, Zif. 2.

§ 10.

Upplästes syssmänninnans utlåtande, som hade lydelse enligt bil. 5.

§ 11.

Att mottaga och förvalta till församlingens tillhörande citatningar och handlingar och att sammanhålla delägarna för val av styrelse utlösa syssmänninnans lön och bekostnader Karl Andersson Löjtnanten, Lötad.

§ 12.

Som intet vidare förnekar att till protokollet antas och förklarar för församlingen avskild och som manträdets uppläst.

Ort och tid som ovan

Stjärten

Edsbergs

församling

Erkännelse Karl E. Johansson
Biträdande, skiftesgodsmän.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 1 APR 1955

III 41 55



Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

Skara den 11 mars 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson.
Bo Hjalmarsson

Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 april 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg.
Nils Karlberg

7.
Juni 1975

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 58 53





Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 juni 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Nils Karlberg

Avskrift: LbruksSt.

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN
23 JUN 1953
Diarie Nr *JB/55*

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

1 6 JUN 1953

III *M* 58 53

län.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark Inom Låstads socken och Ullervads
kommun ~~XXXXXX~~ av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopp för täckdikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till undertecknad Knut Andersson, Sörgården, Låstad

tel. Låstadby 55

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Låstad den ~~22~~ 20 mars 1952

Sökandes namn:

Fastighet:

Knut Andersson
Bengt Eliason

för fastigheten

Sörgården
Stommen

» »

» »

21 juni 1955 kl. 10.00

plats?

Inf. i Skaraborg
J.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »


» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 8 maj 1953

På Lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson



Bo Hjalmarsson

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Låstad Lillegården m.fl. hemman i Låstads socken av Skaraborgs
län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde i Folkskolan, Låstad, tisdagen den 21 juni 1955 kl 10.00,
då vederbörande sakkägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Låstad Lillegården 5:4

Låstad Stommen 6:4, 6:5

avs. Rambotorp Sörgården 2:9

Rambotorp Nolgården 1:6

avst. Katrineberg 3:12

Låstad 8:1, 10:1, 13:1

Låstad Olofsgården 2:5, 2:6, 2:13

Låstad Habbegården 3:4, 3:9, 3:10, 3:11, 3:21.

Skara den 1 juni 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Låstads för-
5/6 1955
samling betygas.



Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
slagits, varder till mig återsänd. Skara den 1 juni 1955.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbruksnämnden, Skara.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Låstad Lillegården m. fl. hemman i Låstads socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Folkskolan, Låstad, tisdagen den 21 juni 1955, kl. 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:


Låstad Lillegården 5:4
Låstad Stommen 6:4, 6:5
avs. Ramborvp Sörgården 2:9
Ramborvp Nolgården 1:6
avst. Katrineberg 3:12
Låstad 8:1, 10:1, 13:1
Låstad Olofsgården 2:5, 2:6,
2:13
Låstad Habbegården 3:4, 3:9,
3:10, 3:11, 3:21.

Skara den 1 juni 1955.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län,
Mariestad, fredagen den 3 juni 1955, betygar:


Erik Almlöf
Förrättningsman.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen i Folkskolan, Låstad,
tisdagen den 21 juni 1955 kl. 10.00 denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Erland Svensson, Stommen, Låstad

Karl G. Johansson, Kvarnkullen, Tidavad.

Sakägarna:

Knut Andersson, Sörgården, Låstad

Bengt Eliasson, Stommen, Låstad

Oskar Karlsson, Sörhult, Låstad

Hjalmar Låstberg, Rambotorp, Låstad

Walfred Karlsson, Sven Olofsgården, Låstad

Edvin Larsson, Nolgården, Låstad

John Larsson, Sven Olofsgården, Låstad

Gustav A. Svensson, ^{Soon Olofsg.} ~~Storegården~~, Låstad

Birger Eklind, Habbegården, Låstad

Josef Ekstedt, Habbegården, Låstad

Astrid Eriksson, Habbegården, Låstad

Gustav ^{V.} ~~F.~~ Svensson, Lillegården, Låstad

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, Skara.

Skara den 4 juni 1955.

Erik Almlöf.
Erik Almlöf.

K U N G Ö R E L S E

- 7. NOV. 1955

Serie Nr.....

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Låstad Lillegården m.fl. hemman i Låstads socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
 läggas vid sammanträde i Folkskolan, Låstad, torsdagen den 24 november 1955 kl 14.00,
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Låstad Lillegården 5:4

Låstad Stommen 6:4, 6:5

avs. Rambotorp Sörgården 2:9

Rambotorp Nolgården 1:6

avst. Katrineberg 3:12

Låstad 8:1, 10:1, 13:1

Låstad Olofsgården 2:5, 2:6, 2:13

Låstad Habbegården 3:4, 3:9, 3:10, 3:11, 3:21

Låstad Jägaregården 7:1

Skara den 1 november 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf
 Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Låstads församling
 den..... betygas:



F. B. B. B.
Kyrkostyrelsen

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-
 slagits, varder till mig återsänd. Skara den 1 november 1955.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
 Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent.

146

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Låstad Lillegården m. fl. hemman i Låstads socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Folkskolan, Låstad, torsdagen den 24 november 1955 kl. 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Låstad Lillegården 5:4

Låstad Stommen 6:4, 6:5

avs. Ramborvp Sörgården 2:9

Ramborvp Nolgården 1:6

avst. Katrineberg 3:12

Låstad 8:1, 10:1, 13:1

Låstad Olofsgården 2:5, 2:6, 2:13

Låstad Habbegården 3:4, 3:9,
3:10, 3:11, 3:21

Låstad Jägaregården 7:1.

Skara den 1 november 1955.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län,
Mariestad, torsdagen den 3 november 1955, betygar:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen i Folkskolan, Låstad, torsdagen den 24 november 1955, kl. 14,00 denna dag avsända till:

Skiftesgodemännen:

Erland Svensson, Stommen, Låstad

Karl G. Johansson, Kvarnkullen, Tidavad.

Sakägarna:

Knut Andersson, Sörgården, Låstad

Bengt Eliasson, Stommen, Låstad

Oskar Karlsson, Sörhult, Låstad

Hjalmar Låstberg, Rambotorp, Låstad

Axel Karlsson, Rambotorp, Låstad

Walfrid Karlsson, Sven Olofsgården, Låstad

Edvin Larsson, Nolgården, Låstad

John Larsson, Sven Olofsgården, Låstad

Gustav A. Svensson, ^{Sven Olofsg.} ~~Storogården~~, Låstad

Birger Eklind, Habbegården, Låstad

Josef Ekstedt, Habbegården, Låstad

Astrid Eriksson, Habbegården, Låstad


Gustav [✓] ~~E.~~ Svensson, Lillegården, Låstad

August Lundquist, Susen, Låstad

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, Skara

Domänintendent E. Wiberg, Domänstyrelsen, Vänersborg.

Skara den 10 november 1955.


Erik Almlöf.

F Ö R E N I N G .

Undertecknad ~~h.~~ förena... ~~oss...~~ med sökanden ~~a.~~ till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark, tillhörande *Låstad Lillegården*.....
 m.fl. fastigheter i *Låstad*.....
 sock~~en~~ av Skaraborgs län, och yrka... *vi*... på
 företagets utsträckning, så att jämväl *vår*... därav beroende mark må kunna på
 ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

..... *Låstad* den *21 juni* 1955.

För förtigh. avs. Rensbetslag 29, *Olav Nilsson*.

För Låstad Hobbegården 39-310, *Jacq Ekholm*

Förstående förening vitsordas:

Erlandsen

Erlandsen

Karl G. Johansson

Undertecknad biträder

ovanstående förening.

Låstad den 24 november 1955.

För Låstad 8:1,

Gustav W. Svensson
 Gustav W. Svensson

August Lundquist
 August Lundquist
 förmyndare för:

August, Algot & Walterlie Svensson

Förstående förening vitsordas:

Erlandsen
 Erlandsen

Karl G. Johansson
 Karl G. Johansson

Utdrag av förmynderskapsprotokollet,
hållet vid lagtima vårtinget med Vadsbo
södra tingslag å tingsstället i Moholm den
9 mars 1939.

§ 27. Sedan domhavanden den 25 februari 1939 under § 4 i protokollet för tiden
intill dess slutligt beslut i ärendet förelåge dels förklarade bröderna Hugo
Vallentin Svensson, Karl August Svensson och Svante Algot Svensson, alla i Lille-
gården, Låstad, omyndiga dels ock för samma tid förordnat hemmansägaren August
Lundqvist i Susen, Låstad till förmyndare för de omyndigförklarade, och sedan
häradsrätten denna dag vid slutlig handläggning av ärendet under nr 51 i dom-
boken omyndigförklarade bemälda Hugo Vallentin Svensson, Karl August Svensson och
Svante Algot Svensson, så förordnades nu August Lundqvist till förmyndare för de
omyndigförklarade.

Förmynderskapen, som äro införda i förmynderskapsroteln för Låstads distrikt
nr 68/27, nr 69/28, och nr 70/29 skola stå under tillsyn av överförmyndaren i
nämnda distrikt.

Som ovan.

Sven Christian Lagerlöf.

Häradsrättens ordförande.

Rätt utdraget intyga:

Charita Elmquist

Beit Brodasson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan A-B-C-D-E-F.</u>				-
0+7-0+25	18	Upprensning av öppet dike m	18	1:-	18:-	
0+25		Rörledningsöga typ B st	1	45:-	45:-	
0+25-0+61	36	Lantbruksrör, 450 mm:s (18")				
		med frakt m	36	10:35	372:60	
		Grävning, läggning, återfyllning "	36	2:90	104:40	
0+61		Brunn typ A, d = 900 mm st	1	160:-	160:-	
0+61-4+83	422	Lantbruksrör, 400 mm:s (16")				
		med frakt m	422	8:25	3.481:50	
0+61-1+96	135	Grävning, läggning, återfyllning "	135	2:90	391:50	
1+96		Brunn typ A, d = 900 mm st	1	160:-	160:-	
1+96-4+00	204	Grävning, läggning, återfyllning m	204	3:30	673:20	
4+00		Brunn typ A, d = 900 mm st	1	160:-	160:-	
4+00-4+83	83	Grävning, läggning, återfyllning m	83	4:40	365:20	
4+79, 4+83		Brunnar typ A, d = 900 mm st	2	160:-	320:-	
4+83-7+44	261	Lantbruksrör, 400 mm:s (15")				
		med frakt m	261	8:25	2.153:25	
		Grävning, läggning, återfyllning "	261	3:60	939:60	
5+23, 6+34, 7+44		Brunnar typ A, d = 900 mm st	3	160:-	480:-	
7+44-9+84	240	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	240	5:65	1.356:-	
7+44-9+13	169	Grävning, läggning, återfyllning m	169	2:50	422:50	
9+7, 9+13		Brunnar typ A, d = 600 mm st	2	100:-	200:-	
9+13-9+84	71	Grävning, läggning, återfyllning m	71	2:30	163:30	
9+49, 9+84		Brunnar typ A, d = 600 mm st	2	100:-	200:-	
9+84-10+47	63	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt m	63	3:85	242:55	
		Grävning, läggning, återfyllning "	63	2:20	138:60	
10+23, 10+47		Brunnar typ A, d = 500 mm st	2	75:-	150:-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
10+47-11+3	56	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") - - -				
-		med frakt m	56	3:50	196:-	-
-		Grävning, läggning, återfyllning "	56	1:90	106:40	
11+3		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	-
11+3-11+44	41	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt m	41	2:30	94:30	
		Grävning, läggning, återfyllning m	41	1:40	57:40	
11+44		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	-
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp.			1.328:70	14.630:-
		<u>Sträckan B - Ba.</u>				
30+00-30+88	88	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
-		med frakt m	88	2:30	202:40	
		Grävning, läggning, återfyllning "	88	1:50	132:-	
30+88		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp.			40:60	450:-
		<u>Sträckan C - Ca - Cb.</u>				
40+00-41+56	156	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt m	156	2:30	358:80	
		Grävning, läggning, återfyllning m	156	2:-	312:-	
41+56		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
41+56-41+92	36	Tegelrör, 100 mm:s (4")				
		med frakt m	36	1:30	46:80	
		Grävning, läggning, återfyllning "	36	1:20	43:20	
41+92		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			89:20	1.000:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan Ca - Cd.</u>				
50+00-51+60	160	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
-		med frakt	m	160	1:85	296:-
-		Grävning, läggning, återfyllning "	"	160	1:50	240:-
51+60	-	Brunn typ A, d = 500 mm	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp.			59:-	670:-
		<u>Sträckan D - Da.</u>				
20+00-22+16	216	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
-		med frakt	m	216	1:85	399:60
-		Grävning, läggning, återfyllning "	"	216	1:40	302:40
22+16	-	Brunn typ A, d = 500 mm	st	1	75:-	75:-
-		För oförutsett etc., tillkommer				
-		c:a 10% av förestående belopp			73:-	850:-
		<u>Sträckan E - Ea - Eb.</u>				
60+00-61+24	124	Lantbruksrör 150 mm:s (6")				
-		med frakt	m	124	2:30	285:20
-		Grävning, läggning, återfyllning "	"	124	1:35	167:40
60+50-61+24	74	Tätning av fogar	m	74	0:60	44:40
61+24	-	Brunn typ A, d = 500 mm	st	1	75:-	75:-
61+24-61+90	66	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt	m	66	3:-	198:-
		Grävning, läggning, tätning av				
		fogar samt återfyllning	m	66	3:70	244:20
61+90	-	Brunn typ A, d = 500 mm	st	1	75:-	75:-
61+90-62+50	60	Lantbruksrör, 125 mm:s (5")				
		med frakt	m	60	1:75	105:-
		Grävning, läggning, återfyllning	m	60	1:50	90:-
62+50	-	Brunn typ A, d = 500 mm	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10 % av förestående belopp			140:80	1.500:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan Ea - Ec.</u>				
70+00-70+60	60	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				-
		med frakt	m 60	2:30	138:-	
		Grävning, läggning, återfyllning "	60	2:50	150:-	
70+60		Brunn typ A, d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
70+60-71+3	43	Lantbruksrör, 125 mm:s (5").				
		med frakt	m 43	1:75	75:25	
		Grävning, läggning, återfyllning m	43	2:10	90:30	
71+3		Brunn typ A, d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc. tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			56:45	660:-
		<u>Sammandrag.</u>				
0+7-11+44	1137	Sträckan A-B-C-D-E-F				14.630:-
30+00-30+88	88	" B - Ba				450:-
40+00-41+92	192	" C-Ca-Cb				1.000:-
50+00-51+60	160	" Ca - Cd				670:-
20+00-22+16	216	" D - Da				850:-
60+00-62+50	250	" E - Ea - Eb				1.500:-
70+00-71+3	103	" Ea - Ec				660:-
					<u>Summa</u>	<u>19.760:-</u>

Låstad den 24/11 1955.

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>avs. Rambororp Sörgården 2⁹.</u>							
<u>Oskar Karlsson</u>							
Åker	1	0,88		1700	2000	300	264
"	2	0,66		1400	"	600	396 "
"	3	0,91		1400	"	600	546 "
"	4	1,24		1300	"	700	868 "
Alstringsbåtnad							2074
Brukningsbåtnad å sträckorna							"
0+61-4+00=339 m å 4:10 kr							1390
30+00-30+88=88 m å 2:20 kr							194
Brukningsbåtnad							1584
<u>Summa</u>	1-4	3,69					3658
<u>Rambororp Nolgården 1⁶.</u>							
<u>Axel Karlsson</u>							
Åker	4a	0,30		1350	1800	450	135
<u>Summa</u>	4a	0,30					135
<u>Låstad Stommen 6⁴, 6⁵</u>							
<u>Bengt Eliasson</u>							
Åker	5	1,23		1200	2000	800	984
Alstringsbåtnad							984
Brukningsbåtnad å sträckan							
4+00-4+79 = 79 m å 5:- kr.							395
<u>Summa</u>	5	1,23					1379

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Låstad Lillegården 5⁴.</u>							
<u>Knut Andersson</u>							
Åker	6	0,84		600	2000	400	336
"	7	0,74		1200	"	800	592
"	7 a	0,63		1200	"	800	504
"	8	0,96		1600	"	400	384
"	9	0,79		1200	"	800	632
"	10	0,68		1400	"	600	408
"	11	0,98		1200	"	800	784
"	12	1,12		1300	"	700	784
"	13	0,29		1400	"	600	174
"	14	0,88		1300	"	700	616
"	15	1,39		1200	"	800	1112
"	16	0,83		1100	"	900	747
"	17	0,77		1300	"	700	539
"	18	1,79		1100	"	900	1611
Alstringsbåtnad							9223
Brukningsbåtnad å sträckorna							
4+83-9+7=424 m å 4:10 kr.							1738
20+00-22+16=216 m å 1:30 kr							281
40+00-41+82=182 m å 2:70							491
50+00-51+60=160 m å 1:50							240
Brukningsbåtnad							2750
<u>S u m m a</u>		6-18	12,69				11973
<u>Låstad 10¹.</u>							
<u>Valfrid Karlsson</u>							
Nyplanterad skog	18 a		0,31	440	800	360	112
<u>S u m m a</u>	18 a		0,31				112




VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Låstad Olofsgården 2¹³.</u>							
<u>Edvin Larsson</u>							
Åker	19	0,47		1080	1800	720	338
Alstringsbåtnad							338
Brukningbåtnad å sträckan							
9+24-9+49=25 m å 8:- kr.							200
Summa	19	0,47					538
<u>Låstad Olofsgården 2⁵ o. 2⁶.</u>							
<u>John Larsson</u>							
Åker	20	0,34		1080	1800	720	245
Alstringsbåtnad							245
Brukningbåtnad å sträckan							
9+49-9+67=18 m å 8:-							144
Summa	20	0,34					389
<u>Låstad 13¹.</u>							
<u>Gustav A. Svensson</u>							
Åker	21	0,37		990	1800	810	300
Alstringsbåtnad							300
Brukningbåtnad å sträckan							
9+67-9+84=17 m å 8:-							136
Summa	21	0,37					436
<u>Låstad Habbegården 3¹¹.</u>							
<u>Birger Eklind</u>							
Åker	22	0,81		990	1800	810	656
Alstringsbåtnad							656
Brukningbåtnad å sträckan							
9+84-10+23=39 m å 6:50							254
Summa	22	0,81					910

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Låstad Habbegården 3⁹, 3¹⁰.</u>							
<u>Josef Ekstedt</u>							
Åker	23	0,42		810	1800	990	416
"	23 a	0,25		720	"	1080	270
<u>Summa</u>	<u>23-23a</u>	<u>0,67</u>					<u>686</u>
<u>Låstad Habbegården 3²¹.</u>							
<u>Astrid Eriksson</u>							
Åker	24	0,47		990	1800	810	381
"	24 a	0,49		720	"	1080	529
Alstringsbåtnad							910
Brukningsbåtnad å sträckan 10+47-10+82=35 m å 6:50							228
<u>Summa</u>	<u>24-24a</u>	<u>0,96</u>					<u>1138</u>
<u>Låstad Habbegården 3⁴.</u>							
<u>Lantbruksnämnden i</u>							
<u>Skaraborgs län.</u>							
Åker	25	0,35		1080	1800	720	252
"	25 a	0,55		720	"	1080	594
<u>Summa</u>	<u>25-25a</u>	<u>0,90</u>					<u>846</u>
<u>Låstad 8¹.</u>							
<u>Bröderna Svensson</u>							
Åker	26	0,71		1170	1800	630	447
"	27	0,83		720	"	1080	896
Alstringsbåtnad							1343
Brukningsbåtnad å sträckan 11+3-11+44=41 m å 6:50 kr							267
<u>Summa</u>	<u>26-27</u>	<u>1,54</u>					<u>1610</u>

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Låstad Jägaregården 7¹.</u>							
<u>Kungl. Domänstyrelsen</u>							
Åker	28	1,19		720	1800	1080	1285
Summa	28	1,19					1285
<u>Sammandrag.</u>							
<u>avs. Ramborps Sörgården 2⁹.</u>							
Oskar Karlsson	1-4	3,69					3658
<u>Ramborps Nolgården 1⁶.</u>							
Axel Karlsson	4a	0,30					135
<u>Låstad Stommen 6⁴ o. 6⁵.</u>							
Bengt Eliasson	5	1,23					1379
<u>Låstad Lillegården 5⁴.</u>							
Knut Andersson	6-18	12,69					11973
<u>Låstad 10¹.</u>							
Valfrid Karlsson	18 a		0,31				112
<u>Låstad Olofsgården 2¹³.</u>							
Edvin Larsson	19	0,47					538
<u>Låstad Olofsgården 2⁵ o. 2⁶.</u>							
John Larsson	20	0,34					389
<u>Låstad 13¹.</u>							
Gustav A. Svensson	21	0,37					436
<u>Låstad Habbegården 3¹¹.</u>							
Birger Eklind	22	0,81					910
<u>Låstad Habbegården 3⁹, 3¹⁰.</u>							
Josef Ekstedt	23-23a	0,67					686
<u>Låstad Habbegården 3²¹.</u>							
Astrid Eriksson	24-24a	0,96					1138
<u>Låstad Habbegården 3⁴.</u>							
Lantbruksnämnden i							
Skaraborgs län	25-25a	0,90					846

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Låstad 8¹.</u>							
Bröderna Svensson	26-27	1,54					1610
<u>Låstad Jägaregården 7¹.</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	28	1,19					1285
<u>Summa</u>	<u>1-28</u>	<u>25,16</u>					<u>25095</u>
Låstad den 24 november 1955.							
 Erik Almlöf							
Biträdande gode män:							
 							
Erland Svensson							Karl Johansson

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning och ägofigurer.	Båtnad kronor.	Andel i kostnad för diket							Summa kostnad kronor.	Relativtal (kostnad för varje kronas jordförbättr.)
		A-B-C-D-E-F	B - Ba	C-Ca-Cb	Ca - Cd	D - Da	E-Ea-Eb	Ea-Ec.		
Hela företaget	25.095	14.630:-	450:-	1.000:-	670:-	850:-	1.500:-	660:-	19.760:-	0,7874
Avd. I 1-23, 24, 25, 26	21.521	14.630:-	450:-	1.000:-	670:-	850:-	-	-	17.600:-	0,8178
Avd. II 23a, 24a, 25a	3.574	210:-	-	-	-	-	1.500:-	660:-	2.370:-	<u>0,6631</u>

27-28.

Påföring av 210:- kronor till avdelning II medför minskning i kostnaden för avd. I och dess jämkade

relativtal blir:

Avd. I 21.521 14.420:- 450:- 1.000:- 670:- 850:- - - 17.390 0,8080

Av utredningen framgår, att företaget skall uppdelas i 2 avdelningar.

I medrelativ kostnad 0,8080

II " " 0,6631

Låstad den 24 november 1955.

Erik Almlöf
Erik Almlöf.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>avs. Ramborps Sörgården 2⁹.</u>						
Oskar Karlsson	S					
Ägofig. 1 - 4 Avd. I		3658		3.107:97 2.955:84	14,9587	b (C)
<u>Ramborps Nolgården 1⁶.</u>						
Axel Karlsson						
Ägofig. 4 a Avd. I		135		114:71 109:09	0,5521	q bnd
<u>Låstad Stommen 6⁴ o. 6⁵.</u>						
Bengt Eliasson	S					John 2 bnd
Ägofig. 5 Avd. I		1379		1.171:66 1.114:30	5,6392	
<u>Låstad Lillegården 5⁴.</u>						
Knut Andersson	S					
Ägofig. 6 - 18 Avd. I		11973		10.172:67 9.674:76	48,9613	b (C)
<u>Låstad 10¹.</u>						
Valfrid Karlsson						
Ägofig. 18 a Avd. I		112		95:16 90:50	0,4580	q bnd
<u>Låstad Olofsgården 2¹³.</u>						
Edvin Larsson						
Ägofig. 19 Avd. I		538		457:11 434:73	2,2001	q bnd
<u>Låstad Olofsgården 2⁵ o. 2⁶.</u>						
John Larsson						
Ägofig. 20 Avd. I		389		330:50 314:33	1,5907	b.
<u>Låstad 13¹.</u>						
Gustav A. Svenssons s/h.						
Ägofig. 21 Avd. I		436		370:45 352:31	1,7830	b 33 1/2
<u>Låstad Habbegården 3¹¹.</u>						
Birger Eklind						
Ägofig. 22 Avd. I		910		773:17 735:32	3,7213	b

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Låstad Habbegården 3⁹, 3¹⁰.</u>						
Josef Ekstedt	S					
Ägofig. 23 Avd. I		416	336:15			
" 23 a Avd. II		270	179:04	541:70	2,6072	b 33 1/32
<u>Låstad Habbegården 3²¹.</u>						
Astrid Eriksson						
Ägofig. 24 Avd. I		609	492:10			
" 24 a Avd. II		529	350:79	886:26	4,2656	b
<u>Låstad Habbegården 3⁴.</u>						
Lantbruksnämnden i						
Skaraborgs län						
Ägofig. 25 Avd. I		252	203:63			
" 25 a Avd. II		594	393:90	628:27	3,0239	ej b.
<u>Låstad 8.</u>						
Bröderna Svensson	S					
Ägofig. 26 Avd. I		714	576:94			
" 27 Avd. II		896	594:16	1.231:37 1.171:10	5,9266	b
<u>Låstad Jägaregården 7¹.</u>						
Kungl. Domänstyrelsen						
Ägofig. 28 Avd. II		1285		895:97 852:11	4,3123	ej b.
<u>Summa</u>		25095		20.776:97 19.760:-	100,0000	


Låstad den 24 november 1955.

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Biträdande gode män:

Erlend Svensson *Karl S. Johansson*
Erlend Svensson Karl Johansson

Översiktskarta.



Skala 1:50 000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Låstad Lillegården m.fl. hemman i Låstad socken, Ullervads kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppet avlopp samt igenläggning med rör och fördjupning av öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1,4 km sydost Låstads kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-Ba, C-Ca-Cb, Ca-Cd, D-Da, E-Ea-Eb samt Ea-Ec. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och som alltså skall ingå i före-

taget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Brukningsbåtnaden har beräknats med ledning av Fältarronderingskommitténs normer.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas i fråga om samfälligheten har särskild utredning verkställts, bil...⁴.... Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av vissa enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning ej utgå.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande.

Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig

person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent samt

att det skall benämnas "Låstad Lillegårdens dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol
adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap.
85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Låstad den 24 november 1955.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Biträdande gode män:

Erland Svensson *Karl G. Johansson*

Erland Svensson

Karl Johansson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jord-

lager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämnden täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen /förtroendemannen/ skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: inhugget kors i jordfast sten, c:a 45 m öster sekt. 6+00. Höjd = + 10,00.

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Blod

typ A


d = 0,3 - 0,6 m



d = över 0,6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F





Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
tjärn ingjutes i locket
d = 0,2 m för 0,45 m brunn
d = 0,3 m " 0,60 " "
d = 0,5 m " 0,90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

upprättat år(-en)

Original
Kopla

socken(-nar) av

utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Antal ritn. st.

Arkivnummer