



Akt nr:

R-F4b-LS96/55

AU\$R-F4b-LS96/55

Hunsala

Handlingar

angående "Hunsala dikningsföretag av år
1955" i Rackeby socken av Skaraborgs
län, upprättade vid syneförrättning enl.
vattenlagen år 1955. av:

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent

96
96

Protokoll fört vid
synförelse enligt rätts-
lagen för förklaring av
mark tillhörande Hemsala
Assersgården m. fl. fastigheter
i Rackaby socken av Skara-
borgs län.

Den 29 augusti 1955 hos Oskar Svensson, Assersgården, Rackaby.

Närvarande: Undertecknad lantbruksassistent Bo Nilman, för-
rättningsman samt skiftesgodemännen Torsten Rosin, Backa,
Skalunda och Nils Svensson, Mauritzgården, Rackaby,
ävensom följande sakägare:

Söksanden:

Oskar Svensson, Assersgården ägare av Hemsala Assersgår-
den 1³ och Hemsala Per Tolbjörnsgården 4³

Av övriga sakägare:

Armand Houchard ägare av Hemsala Assersgården 1²
Sunneshus pastorat ägare av Prästebollet 1¹ genom kyrkvän-
den Nils Karlsson Kattegården enl protokollsutdrag, bilaga³,
Hemsala vägoanfällighet genom ordföranden Gilbert An-
derson Walkesberg, Rackaby.

§ 1.

Uplästes det för förrättningsmännen utfärdade
föredragningsprotokoll, som hade lydelse enl. bil. 1.

§ 2.

Ingick ingen anmälan till förrättningsmännen eller skiftes-
godemännen anmälda ej.

§ 3.

Förlades den vid frändesåmningen uppmättade karten över det beröda området samt profiler över över de ifrågavarande arloppen.

§ 4.

Sökanden yrade på ifrågavarande arlopps för-
djupning och igenläggning med v. i så stor utsträckning,
som kan anses ekonomiskt försvarligt, så att hans därav
beröende marker må kunna torrläggas på ändamåls-
enligt sätt och brukas rationellt.

§ 5.

Armand Mouchard, Årsagården och Sunne-
bergs gårdar genom ombudet Nils Karlsson, Katesgården,
förelade sig med sökanden och yrade på dikningens
utsträckning så att även deras beröende marker må
kunna täckas enligt uppmätt plan och brukas rationellt.
Bil. 2.

§ 6.

Som intet vidare finns att till protokollet
anteckna följande sammanträdet avslutat med till-
kännagivande att nytt sammanträde, avsett att bli
slutsammanträde, kommer att hållas på till och plats,
som kommer att i laga ordning tillkännagivas.

Sysemännen förtogs därefter sving för att
de av markvärderna m. m.

Ort och tid som ovan

I tjänsten.

Bo Hjalmarsson.

Försten Rossin

Nils Svensson.
Godt män.

Den 13 december 1955, hos Oskar Svensson, Åsarsgården Rackeby.

Värmande = Undertecknad, lantbruksassistent Bo Hjelmanson, förättningssman samt skiftesgodemännen Torsten Rosin, Backa Skälunda och Nils Svensson, Mauritzgården, Rackeby, ävensom följande sakägare:

Oskar Svensson, Åsarsgården, Rackeby.

Armed Mouchard, Åsarsgården, Rackeby.

Gilbert Andersson, Wälskeby, Rackeby, odfr i Munala vägsamfällighet

Nils Karlsson, Kattegården, Rackeby omb. för Sunnesbygs pastorat och fullmakt, bil 3.

Holger Svensk omb. för Daga Svensson, Per Svenssons dödsbo, Högsåta, Rackeby ~~samt~~ och fullmakt bil 4 samt August Svensson, Gunnarsgården, Rackeby.

§ 7.

Förelades det sedan förgående sammanträdets upptecknade förslaget med tillhörande handlingar. Förättningssmännen redogjorde för förslaget m.m.

§ 8.

Upplästes styrmännens utlåtande, som hade lydelse bil. 5.

§ 9.

Att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar och handlingar och att sammanställa delägarna för val av styrelse utsågo styrmännen arendatorn Bengt Larsson Prästbolet, Rackeby.

§ 10.

Som intet vidare finns att till protokollet anteckna förelades förutnigen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ant. och t.id som ovan

i tjänsten

Bo Hjelmanson.

Nils Svensson
Torsten Rosin

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 1 APR 1955

III M 46 55



Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksassistent Bo Hjalmarsson

Skara den 11 mars 1953.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Förordnande.

Lantbruksassistenten Bo Hjalmarsson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 april 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

IIIM 178 53

5.

Bil. 1.





Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 december 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Yrk. 28/11 53

6

Enr. 1838

Bil. 1.

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

28 DEC 1953

III M 128 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

28 NOV. 1953

Diarie Nr 26759

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Norra Kållands Kommun

och Rackeby socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser förhållning av öppet avlopp och event.

igenläggning med rör på en sträcka av omkring 1 km. för torrläggning av odlad jord, tillhörande Årsångården m. fl.

Närmaste järnvägsstation Lidköping

Meddelanden om förrättningen ställas till underbebud Oskar Svensson, Årsångården, Rackeby. Tel. Lidköping 16014

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Årsångården den 28 nov. 1953

Sökandes namn:

Oskar Svensson

Fastighet:

Årsångården

för fastigheten

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Armand Moneliard

ägare av fastigheten

Amarsgården

Per Gunnarss dödso

» » »

Hög säter

Aug. Boenroth

» » »

Gunnars gård


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 15 december 19 53

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Bo Hjalmarsson

Förening.

Undertecknade förena sig med sökanden till
den samsförening, som avser förvärfvning av mark till-
hörande Hunsala Åsänggården m. fl. fastigheter i
Rackely socken av Skaraborgs län och göra vi på
därnästans utställning så att även våra boende män-
nen kunna träddas och brukas rationellt.

Åsänggården, Rackely den 29/8 1955
För Hunsala Åsänggården 12

Armand Monchard

För Prästebolt 11

Nils Karlsson

Förstads förening utökas:

Bo Nilmanon.

Förstadsman.

Nils Svensson Torsten Rosén
Godt män.

Angående planerad dikning å Assarsgården m.fl. fastigheter i Rackeby socken.

Då jag inte hade tillfälle att närvara på sammanträdet hos Oskar Svensson, Assarsgården, den 29 augusti 1955 får jag härmed meddela att jag önskar att utloppet, om det toges över min mark, utföres som heltäckt ledning som kan ta emot även flödesvatten. Om utloppet däremot skall utföras som öppet dike önskar jag att det förlägges till gränsen mellan min fastighet och Oskar Svenssons, Assarsgården, fastighet.

Gunnarsgården, Rackeby den 2/9 1955

Aug Svensson

August Svensson

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
med Sunnersbergs Pastoratskyrkeråd i Sunners-
bergs Prästgård den 8 febr. 1955.

§ 5.

Till ombud för Sunnersbergs pastorat vid alla under år
1955 förekommande lantmäterisammanträden och övriga sammanträden,
som beröra de ecklesiastika lönebeställena, valdes godsägare Ingvar
Salegård för Sunnersberg, Gösslunda och Strö, och kyrkvärden Nils
Karlsson, Kategården, för Rackeby och Skalunda. Vid förfall skulle
den ene ersätta den andre.

Som ovan

Allan Rydén

ordf.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar

Allan Rydén.

FULLMAKT

för Holger Svensk eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Hunsala Assars gåden
i Rackeby socken av Skaraborgs län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Rackeby

den

13/121955Årkar SvenssonDaga SvenssonHögsäter Rackeby

Bevittnas:

Årkar SvenssonÅrars gåden Rackeby(Dödsbrot-huset av Daga Svensson samt fyra myndiga bevis, vilkas frimärken)Daga Svensson ev.John LarssonHögsäter Rackeby

F ö r t e c k n i n g

Över underrärrelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos Oskar Svensson, Assarsgården, Rackeby, måndagen den 29 augusti 1955 kl. 13.00 denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Nils Svensson, Mauritzgården, Rackeby

Torsten Rosén, Backa, Skalunda, Lidköping.

Sakägarna

Oskar Svensson, Assarsgården, Rackeby

Armand Mouchard, "- , "-

August Svensson, Gunnarsgården, Rackeby.

Per Svenssons dödsbo, Högsäter, Rackeby

Sunnersbergs pastorat, Tolsjö.

Bengt Larsson, Prästbolet, Rackeby

Ordf. i Hunsala vägsamfällighet, Gilbert Andersson, Walkesberg, Rackeby.

Skara den 22 augusti 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson.

Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hunsala Assarsgården m. fl. fastigheter i Rackeby socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hanläggas vid sammanträde hos Oskar Svensson, Assarsgården, Rackeby, tisdagen den 13 december 1955 kl. 14.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Rackeby socken:

Hunsala Assarsgården 1², 1³
Hunsala Gunnarsgården 2⁴, 2⁵,
Hunsala 3¹
Hunsala Torbjörnsgården 4³,
Prästebolet 1¹

samt

Hunsala vägsamfällighet,
Degebergs dikningsföretag av
år 1934.

Stockholm den 18 november
1955.

I tjänsten:

BO HJALMARSSON

Lantbruksassistent

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-
Tidningen måndagen den 21 november 1955 betygas:

Bo Hjalmarsson.

Bo Hjalmarsson

Lantbruksassistent.

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av vattenskadade marker tillhörande Hunsala
Assarsgården m.fl. fastigheter i Rackeby socken av
Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Oskar Svensson, Assarsgården, Rackeby, tisdagen den 13 december 1955 kl. 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda.

Rackeby socken

Hunsala Assarsgården 1², 1³,
 Hunsala Gunnarsgården 2⁴, 2⁵,
 Hunsala 3¹,
 Hunsala Torbjörnsgården 4³,
 Prästebolet 1¹ samt
 Hunsala vägsamfällighet,
 Degebergs dikningsföretag av år 1934.

Stockholm den 18 november 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
lantbruksassistent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Rackeby församling den 20 nov. 1955 betygas:

Pelle Melin

*Bo Hjalmarsson*.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till undertecknad under adress: Kungl.lantbruksstyrelsen, Box 16 307, Stockholm 16.

Stockholm den 18/11 1955.

Bo Hjalmarsson
 Bo Hjalmarsson
lantbruksassistent.

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos Oskar Svensson, Assarsgården, Rackeby, tisdagen den 13 december 1955 kl. 14.00, denna dag utsända till:

Skiftesgödemännen:

- Nils Svensson, Mauritzgården, Rackeby,
- Torsten Rosén, Backa, Skalunda, Lidköping.

Sakägarna:

- Oskar Svensson, Assarsgården, Rackeby,
- Armand Mouchard, " "
- August Svensson, Gunnarsgården, "
- Per Svenssons dödsbo, Högsäter, "
- Sunnersbergs pastorat, Tolsjö,
- Bengt Larsson, Prästbolet, Rackeby,
- Ordf. i Hunsala vägsamfällighet, Gilbert Andersson, Walkesberg, Rackeby,
- Ordf. i Degebergs dikningsföretag av år 1934, Degeberg, Rackeby.

Stockholm den 23/11 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson.

Bo Hjalmarsson
lantbruksassistent

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A - B</u>						
50-50+56	56	500 mm rör med frakt	m	56	13:90	778:40
"	"	Grävning, lägg.n.o.återfyllning	"	56	5:-	280:-
50+0		Rörledningsöga typ B	st	1	30:-	30:-
50+56		Brunn typ E, d=1,0 m	"	1	200:-	200:-
		Arbetsledning och oförutsett				<u>111:60</u>
						1.400:-
<u>Sträckan B - C</u>						
50+56-51+68	112	Schaktning av lera	m ³	150	3:-	450:-
		Arbetsledning och oförutsett				<u>54:-</u>
		Summa				504:-
		Jordersättning enligt längd				<u>96:-</u>
						600:-
<u>Sträckan C - D</u>						
51+68-52+92	412	400 mm rör med frakt	m	412	8:25	3.399:-
3+10-5+98						
"	412	Grävning, lägg.n.o.återfyllning	"	412	3:80	1.565:60
51+68		Rörledningsöga typ B	st	1	30:-	30:-
52+92,5+23,5+98		Brunnar typ A d=0,9 m	"	3	180:-	540:-
4+85		Brunn typ A d=0,5 m, brunnen kopplas till ledningen medelst ett 150 mm betongrör	"	1	70:-	70:-
		Arbetsledning och oförutsett				<u>595:40</u>
						6.200:-
<u>Sträckan D - E</u>						
5+98-8+20	222	300 mm rör med frakt	m	222	5:65	1.254:30
"	"	Grävning, lägg.n.o.återfyllning	m	222	2:50	555:-
8+20		Brunn typ A d=0,8 m	st	1	160:-	160:-
		Arbetsledning och oförutsett				<u>230:70</u>
						2.200:-
<u>Sträckan E - F</u>						
8+20-8+61	41	300 mm rör med frakt	m	41	5:65	231:65
"	"	Grävning, lägg.n.o.återfyllning	"	41	1:90	77:90
8+61-8+69	8	400 mm vägrör med frakt	"	8	15:10	120:80
"	8	Grävning, läggning o.återfylln.	"	8	8:-	64:-
8+69-10+31	162	400 mm rör med frakt	"	162	8:25	1.336:50
"	162	Grävning, lägg.n.o.återfyllning	"	162	2:-	324:-
10+31-11+1	70	300 mm rör med frakt	"	70	5:65	395:50
"	"	Grävning, lägg.n.o.återfyllning	"	70	1:50	105:-
8+61,8+69,10+31		Brunnar typ A d=0,9 m	st	3	180:-	540:-
9+13		Brunn typ C d=0,9	"	1	120:-	120:-
		Arbetsledning och oförutsett				<u>334:65</u>
						3.650:-
		Transport				10.400:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
				Transport	3.650:-	10.400:-
Såsom ersättning för att den öppna dikessträckan J-K-92+46,50 m ingår i Degebergs df av år 1934, ej längre behöver underhållas sedan sträckan 8+20-11+1 färdigställt, skall Degebergs df av år 1934 betala en engångsersättning av 750:-kronor.					-750:-	2.900:-
<u>Sträckan D - Da</u>						
30-31+93	193	150 mm rör med frakt	m	193	2:30	443:90
"	"	Grävning, läggning o. återfyllning	"	193	2:-	386:-
31+13, 31+93		Brunnar typ A d=0,5 m	st	2	70:-	140:-
		Arbetsledning och oförutsett			80:10	1.050:-
<u>Sträckan D - Db</u>						
40-41+42	142	150 mm rör med frakt	m	142	2:30	326:60
"	142	Grävning, läggning o. återfyllning	"	142	2:-	284:-
41+42		Brunn typ A d=0,5 m	st	1	70:-	70:-
		Arbetsledning och oförutsett			69:40	750:-
Hela företaget.			Summa			15.100:-

Summa 1377

Assarsgården Rackeby den 13/12 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Holl

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
<u>Hunsala Gunnarsgården 2⁴, 2⁵</u> August Svensson	112	10	11:-	180	22	37:-	48:-
<u>Hunsala Assarsgården 1³, Hunsala Torbjörnsgården 4³</u> Oskar Svensson	112	10	11:-	180	22	37:-	48:-
Summa	-	-	22:-	-	-	74:-	96:-
Assarsgården Rackeby den 13/12 1955. I tjänsten: Bo Hjalmarsson. Bo Hjalmarsson Nils Svensson Torsten Rosén Gode män.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hunsala Gunnarsgården 2⁴, 2⁵</u>							
August Svensson							
Åker	1	0,15		770	2200	1430	215:-
	2	0,33		2090	"	110	36:-
Summa		0,48					251:-
<u>Hunsala Assarsgården 1³, Hunsala Torbjörnsgården 4³</u>							
Oskar Svensson							
Åker	3	0,30		660	2200	1540	462:-
"	4	0,33		1980	"	220	73:-
"	5	0,75		1320	"	880	660:-
"	6	0,44		1980	"	220	97:-
"	7	0,41		1540	"	660	271:-
"	8	0,33		880	"	1320	436:-
"	9	0,16		1540	"	660	106:-
"	10	0,16		660	"	1540	246:-
"	11	0,20		1430	"	770	154:-
"	12	0,11		1870	" "	330	36:-
"	13	0,17		880	"	1320	224:-
"	14	0,16		1540	"	660	106:-
"	15	0,14		660	"	1540	216:-
"	16	0,10		1430	"	770	77:-
"	37	0,11		1650	"	550	61:-
"	38	0,20		1870	"	330	66:-
Summa	3-16, 37, 38	4,07		-	-	-	3.291:-
<u>Hunsala Assarsgården 1²</u>							
Armand Mouchard							
Åker	17	0,26		1540	2200	660	172:-
"	18	0,35		770	"	1430	501:-
"	19	0,24		770	"	1430	343:-
"	20	0,20		1650	"	550	110:-
"	21	0,20		1650	"	550	110:-
"	22	0,16		1430	"	770	123:-
"	23	0,21		1650	"	550	116:-
"	24	0,24		990	"	1210	290:-
"	25	0,21		1430	"	770	162:-
Transport		2,07					1.927:-

Hall

Brukningsbåtnad

Värderingslängd

Hunsala Assarsgården 1³, HunsalaTorbjörnsgården 4³

Oskar Svensson

Sträckorna 3+10 - 4+81 och ^{4+85-5+23/}~~4+85~~, 209 m à 8:- kr/m

1.672:-

Sträckan 31+13 - 31+93 ger möjlighet att

lägga igen c:a 80 m öppet dike à 3:- kr/m

240:-

Summa 1.912:-Hunsala Assarsgården 1²

Armand Mouchard

Sträckan 5+23 - 8+20, 297 m à 8:- kr/m

2.376:-

Sträckan 30 - 31+13, 113 m à 3:- kr/m

339:-

Sträckan 40 - 41+42 medför igenläggning av 75 m

öppet dike à 8:- kr/m samt

600:-

ger möjlighet att lägga igen c:a 40 m öppet dike

à 3:- kr/m

120:-

Summa 3.435:-Prästebolet 1¹

Sunnarsbergs pastorat

Sträckan 8+69 - 11+1, 232 m öppet dike

à 10:- kr/m bortfaller

2.320:-

Summa 2.320:-Hela företaget, S:a brukningsbåtnad7.667:-

Assarsgården, Rackeby den 13/12 1955.

I tjänsten:
Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson*Nils Svensson* *Torsten Rosén*

Nils Svensson

Torsten Rosén

Gode män

Båtnadssammandrag.

<u>Hunsala Gunnarsgården 2⁴, 2⁵</u>	Kronor	S:a kronor
August Svensson		
Alstringsbåtnad.	<u>251:-</u>	251:-
<u>Hunsala Assarsgården 1³, -Hunsala Tor-</u>		
<u>björnsgården 4³</u>		
Oskar Svensson		
Alstringsbåtnad	3.391:-	
Brukningsbåtnad	<u>1.912:-</u>	5.203:-
<u>Hunsala Assarsgården 1²</u>		
Armand Mouchard		
Alstringsbåtnad	2.565:-	
Brukningsbåtnad	<u>3.435:-</u>	6.000:-
<u>Prästebollet 1¹</u>		
Sunnerbergs pastorat		
Brukningsbåtnad	<u>2.320:-</u>	2.320:-
<u>Hunsala 3¹</u>		
Per Svenssons dödsbo		
Alstringsbåtnad	<u>1.317:-</u>	1.317:-
Summa		<u>15.091:-</u>

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (Utrledning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Preliminär avdelning	Ägofig.	Jordför- bättring	Andel i kostnaden för				Summa kostnad	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
			A-B-C-D	D-E	D-Db	D-Da		
1	1-20	6.813	8.200				8.200	1,204
	Brukningståtnad							
2	26-31, 36	2.432	8.200	2.200			10.400	4,276
	Brukningståtnad							
3	23-25, 33-35	2.181	8.200	-	750		8.950	4,104
	Brukningståtnad							
4	21-22, 32	1.345	8.200	-	-	1.050	9.250	6,877
	37-38							
	Brukningståtnad							
5	Brukningståtnad	2.320	-	100	-	-	3.000	1,293
1,2,3,4, 5	Se ovan	15.091	8.200	2.200	750	1.050	15.100	1,001
1,2,3,4	Se ovan	12.771	8.200	2.200	750	1.050	12.200	0,9553

Av ovanstående utredning framgår att de preliminära avdelningarna 1,2,3, och 4 skola sammanföras till en avdelning I med relativa kostnaden 0,9553. Avdelning II (=preliminära avd.5) erhåller då efter jämkning relativa kostnaden 1,25.

Assarsgården, Rackeby den 13/12 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hunsala Gunnarsgården 2⁴, 2⁵</u> August Svensson Ägofig. 1-2, Avd I	-	251:-	244:-	270:41 244:-	1,616	
<u>Hunsala Assarsgården 1³, Hun- sala Torbjörnsgården 4³</u> Oskar Svensson	S					
Ägofig. 3-16, 37, 38. Bruknings- båtnad Avd I		5.203:-	5.065:-	5.612:75 5.065:-	33,543	✓ l b
<u>Hunsala Assarsgården 1²</u> Armand Mouchard	S					
Ägofig. 17-31, Brukningsbåtnad Avd I		6.000:-	5.841:-	6,172:66 5.841:-	38,682	✓ l b
<u>Hunsala 3¹</u> Per Svenssons dödsbo	-					
Ägofig 32-36, Avd I		1.317:-	1.050:-	1.163:61 1.050:-	6,954	✓ l b
<u>Prästebollet 1¹</u> Sunnårsbergs pastorat	S					
Brukningsbåtnad Avd II		2.320:-	2.900:-	3.213:57 2.900:-	19,205	✓ l 70%
Summa		15.091:-	15.100:-	15.100:- 16 733:-	100,000	-

x Kostnaden begränsad jämlikt 7:26 i vattenlagen.

Assarsgården, Rackeby den ¹³ /12 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson

Nils Svensson


Torsten Rosén

Nils Svensson

Torsten Rosén

Gode män

Ö v e r s i k t s k a r t a.



Skala 1: 50000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hunsala Assarsgården m.fl. hemman i Rackeby socken, Norra Kållands kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av ett huvudavlopp samt två sidodiken genom och från vattenskadade marker, belägna ca 1 km norr Rackeby kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F, D-Da och D-Db. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å täckdikningsplaner och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och 1 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena för-enat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars

resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av den härför upprättade värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har särskild utredning verkställts, bil. 6. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning som av utförd uppdelning på avdelningar betingas, varjämte en delägares kostnad har begränsats jämlikt 7:26 i vattenlagen. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Sedan dikessträckan E-F färdigställts behöver det öppna diket I-K-92+46 ingående i Degebergs dikningsföretag av år 1934 ej längre underhållas. Såsom ersättning härför skall Degebergs dikningsföretag av år 1934 betala 750 kronor.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent samt
- att det skall benämnas "Hunsala dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Assarsgården, Rackeby den 13. december... 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson
(Bo Hjalmarsson)

Biträdande gode män:

W. J. J. J. J.
Postumhusén

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och diketts mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbrukskonsulents kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningar skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Fixp. 11.00, inhugget kors i berg ca 150 m nordväst punkten F.

Assarsgården, Rackeby den ..13./12... 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

(Bo Hjalmarsson)


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

d = 0,3 - 0,6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
varj en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
jörn ingjutes i locket
d = 0,2 m för 0,45 m brunn
d = 0,3 m " 0,60 " "
d = 0,5 m " 0,90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopla

Antal ritn. st.

Arbetsnummer