



Akt nr:
R-F4b-LS97/55

AU\$R-F4b-LS97/55

Handlingar

angående "Svartemads dikningsföretag av
år 1955" i Södra Kedums och Naums sock-
nar av Skaraborgs län, upprättade vid
syneförrättning enl. vattenlagen år 1955

av:

Dr Nilsson.

Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent

Ärendet handlägges av
Ingenjör
S. Lundblad/JCKa


27.1.1966

Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Landskansliet

MARIESTAD

Med återsändande av bif. remisshandling IIIM9 1 66 rörande
anmälan av styrelse för "Svartemads dikningsföretag av år 1955"
i S. Kedums och Naums socknar av Skaraborgs län, intygas härmed
att syneförrättningen, som avslutades den 14.12.1955 har vunnit
laga kraft.

Enligt uppdrag


Stig Lundblad

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län

Mariestad

Betr. "Svartemads dikningsföretag av år 1955" i S. Kedums och Naums socknar
av Skaraborgs län.

För sådan anmälan, som i 7. kap. 62 § vattenlagen stadgas, överlämnas härmed
nedanstående protokollsutdrag.

Samtidigt anhålles att tre exemplar av den kungörelse, vari denna anmälan
införes, mot postförskott översändes till undertecknad.

Svartemad, Vara den 22 januari 1966

Olof Johansson

Styrelsens ordf.

Utdrag ur:

"P r o t o k o l l fört vid sammanträde med
delägarna i Svartemads dikningsföretag av år
1955 i S. Kedums och Naums socknar av Skara-
borgs län.

Den 1 okt. 1965 i Svartemad, Vara

"__"__"__"__"__"

Närvarande följande sakägare:

Olof Johansson, Gunnar Larsson, Axel Andersson, Harry Johansson, Birger
Johansson.

"__"__"__"__"__"

§ 3.

Till styrelse nyvaldes Olof Johansson, Harry Johansson och Gunnar Larsson,
till ordförande valdes Olof Johansson.

"__"__"__"__"__"

§ 6.

Beslutades att registrera styrelsen.

"__"__"__"__"__"

Justeras:

Gunnar Larsson Axel Andersson"

Härmed intygas att syneför-
rättningen, som avslutades
den 14.12.1955 har vunnit
laga kraft.

Enligt uppdrag:

Stig
Stig Lundblad
Ingenjör.

Bestyrkes:

Bertil Fransson
Ingenjör.

Protokoll fört vid sammanträde
med delägarna i Svartemads dik-
ningsföretag av år 1955 i S. Ke-
dums och Naums socknar av Skara-
borgs län.

Närvarande följande sakägare:

Olof Johansson
Gunnar Larsson
Axel Andersson
Harry Johansson
Birger Johansson

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Gunnar Larsson Axel Andersson

§ 2.

Kallelsen till sammanträdet godkändes.

§ 3.

Till styrelsen nyvaldes Olof Johansson Harry Johansson och
Gunnar Larsson till ordförande valdes Olof Johansson.

§ 4.

Ordförande i styrelsen erhöi i uppdrag att å delägarnas vägnar
underteckna kontrakt och förbindelser som kan ifrågakomma samt att
uppbära och utkvittera kostnader för underhållsarbeten.

§ 5.

Debeteringslängd framlades och godkändes.

§ 6.

Beslutades att registrera styrelsen.

§ 7.

Möte beslutade att tillgripa indrivning vid eventuell försenad
inbetalning enligt räkning.

§ 8.

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 9.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Justeras:

Gunnar Larsson

Gunnar Larsson

Axel Andersson

Axel Andersson

DEBITERINGSLÄNGD.

avseende kostnader för rensningsarbeten å "Svartemads dikningsföretag av år 1955

Fastighet		Ägare	Andelstal	Kronor	Anm.
Svartemad	1:2	Per Johanssons Sterbh.	7,250	27,35	
Grönelund Stora	1:2	Harry Johansson	15,308	57,80	
"	" 1:3	Gunnar Larsson	21,231	30,15	
Svartemad Lilla	1:2	Max Andersson	48,846	184,45	
"	" 1:3,4,5	Axel Andersson	7,365	27,80	
Summa			100,000	377,55	

Svartemad den 1-10-65

Sänder härmed protokollskopior och debiterings-
längd.,anhåller samtidigt om hjälp med inregistrering
av styrelsen. Vid förfrågan i detta ärende hänvisas
till Birger Johansson Grönelund Vara tel. 0512/ 80063

Svartemad den 18-1-66

Enligt uppdrag

Lantbr.

Olof Johansson

Vara

Olof Johansson
Styrelse ord.

1.
Protokoll fört vid samlingsföreläsning enligt mätplanen för förläggning av marker tillhörande L:a Svartened m. fl. fastigheter i S. Kedums och Naums socknar av Skaraborgs län.

Den 29 september 1955 hos Johan Sjöblom, L:a Svartened, Tumlberg.

Närvarande: Undertecknad lantbruksassistent Bo Nilsson, föreläsningssman samt skiftesgodemännen Helge Westberg, Örnstorp, Vara, och Sven Larsson, Lunden, Vara ävensom följande sägare.

Sägarna:

Max och Anders Andersson ägare av Svartened L:a 1² i S. Kedums socken.

Av övriga sägare:

Per Johansson ägare av Svartened 1² och Lunden 1⁴ i Naums socken.

Rudolf Karlsson ägare av Svartened 1¹ i Naums socken.

Birger Johansson ägare av Grövelund St. 1², 1⁴ i Naums socken.

Gunnar Larsson ägare av Grövelund St. 1³ i Naums socken.

Karl Rylander ägare av Svartened L:a 1³, 1⁴, 1⁵, fastigheterna ägs gemensamt med dotterna Edith Svensson och Signe Andersson.

§ 1.

Upplästes det för föreläsningssmannen ut förklarade förordnande, som hade betydelse enl. bil. 1.

§ 2.

Mågot jäso mot föreläsningssmannen eller skiftesgodemännen.

männer anmälles ej.

§ 3.

Förklades den vid förundersökningen uppmättade be-
tan över det beöda ~~stet~~ området samt profiler över
de ifrågasatta avloppen.

§ 4.

Söbergsen yrade på ifrågasattas avlopps för-
ning, så att deras marker må kunna torrläggas på änd-
ringsbart sätt. De yrade på att avloppen, åtminstone
de delar, som ligga inom deras mark, skulle utföras som
täckta diken.

§ 5.

Per Johansson yrade på att avloppet skulle utför-
as som öppet dike i hans mark. Om Svarted 1' skulle
beövas önskade även Rudolf Karlsson öppet dike.

§ 6.

Birger Johansson och Gunnar Larsson förenade sig
med söbergsen och yrade på utförandet av ett täckt
sidodike så att deras beödda marker må kunna tor-
läggas och brukas rationellt. Bilaga 2

§ 7.

Som intet vidare finns att till protokollet an-
föras förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande
att nytt sammanträde, som är avsett att bli slutsamman-
träde, kommer att hållas på samma plats som dagens
sammanträde på tid som kommer att tillkännagivas för sa-
lågarna medelst personliga kallelser senast 10 dagar före sam-
manträdet.

Synermännen förtogs därefter synjag för iakttagande
av markvärdet och diskussion angående förslagens utformning.

Ort och tid som van
tjänsten

Helge Westerberg Per Larsson Bo Nilsson.
Godt män.

Den den 14 december 1955, hos Johan Lyhlin, L:a Svartemad, Tumlberg.

Nävarande: Understecknad, lantbruksassistent Bo Hjalmarsson, fö-
rättningsman samt skiftsgodemännen Sven Larsson och Helge
Westerberg ävensom följande skäggar:
Oscar Larsson, Gröndlund, Tumlberg
Birger Johansson, " "
Karl Rylander, L:a Svartemad, Tumlberg samt
Max och Anders Andersson, L:a Svartemad, Tumlberg
§ 8.

Förelades det sedan föregående sammanträde upprättade
föreläget med tillhörande handlingar. Förettningsmännen redogjorde
för föreläget m.m.

§ 9.
Upplästes styrelseens utlåtande som hade lydelse
enl. bil. 3.

§ 10.
Nu infunnor sig Rudolf Karlsson, Svartemad, Vara
och Per Johansson, Svartemad, Tumlberg.

§ 11.
Att mottaga och förvara till företaget hörande
rätningar och handlingar och att sammankalla delägarna för
val av styrelse utsågs styrelseens lantbrukaren Per Johans-
son, Svartemad, Vara (til Tumlberg 40).

§ 12.
Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades företningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten
Bo Hjalmarsson

Sven Larsson.
Gode män.

Helge Westerberg

174

Bil. 1.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

200KT 1954

III M 135 54


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksassistent Bo Hjalmarsson

Skara den 4 oktober 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:


.....
Rolf Eliasson



.....
Bo Hjalmarsson


Förordnande.

Lantbruksassistenten Bo Hjalmarsson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbrukskonsulenten Erik Almlöf i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 november 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

IIIM 26 54

Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 februari 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

7/1 50
188

E D. 6-49 - 6 Feb 1173
1950

Bil 1.

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Ej med



Till

Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.



Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom
OSS

Södra Kedum socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser Dikning

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Trumleberg

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Max Andersson

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Län, Svartemad Trumleberg Tel 92

Trumleberg

den

20/12

19 49

Max Andersson

Anders Andersson

Som markera äro mycket
vattensjuka önskar snarast
syn på det hela.

Till Hjalmar

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

Svartemad
Svartemad
La. Svartemad
La. Svartemad
Prömlund
Hillstorp

Rudolf Karlsson.
Per Johansson.
Max och Anders Andersson.
Karl Rylander.
Birger Johansson.
Sven Hermanson.


FÖRORDNANDE


Lantbruksingenjör Sven Hallin,

Skara,
förordnas härmed att i i. 10 ordning verkställa
ifrågasvarande förrättningar, och införväntas bevis
om förordnandets emne gälda.

Mariestad & landskansliet den 6 febr. 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm.


Leo Wohlstein.

~~Lantbruks-~~
Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara


Skara den 10 januari 1950

Lantbruks-

På ~~Torrläggnings~~ **Torrläggningsnämndens** vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:


Elis Enderstein


Erik Almlöf


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent. Erik Almlöf

Skara den 12 februari 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Bo Hjalmarsson.

Förening.

Undertecknade förena sig med söskendena till den
synförening, som även torrläggning av mark tillhörande L:a
Svartemad i Södra Kedums och Väms socknar av Skaraborgs
län och göra vi på drifningens utsträckning så att även våra
beovade marker må kunna torrläggas och brukas rationellt.

L:a Svartemad, Trundeby den 29/9 1955

För fastigheten Grövelund St 1², 1⁴; För fastigheten Grövelund St 1³

Bryja Johansson

Gunnar Larsson

Förstående förening utskolas:

Bo Nilsson.

Föreningensman.

Helge Westerberg
Gode män.

Lenn Larsson.

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Angående planerad dikning å 2:a Svartemad.

Med anledning av de synpunkter, som framfördes efter sammanträdet den 29 september 1955 hos Johan Syhlén få vi ändra det yrkande, som vi framförde vid sammanträdet. (Vi yrkade då, att de avlopp, som skola utföras i vår mark, skulle göras täckta.) Vi yrkar nu i stället, att huvudavloppet å sträckan 5+76 - 7+80 (från gränsen mot Per Johanssons mark till gränsen mot Karl Rylanders mark) utföres som öppet dike. Sidodiket över vår mark önska vi däremot även nu få utfört som täckt dike.

Tumleberg den 7 / 11 1955.

Max Andersson
Max Andersson

Anders Andersson
Anders Andersson

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos Johan Syhlén, L:a Svartemad, Tumbleberg, torsdagen den 29/9 1955 kl. 10.00 denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

- ^ Helge Westerberg, Önumstorp, Vara
- ^ Sven Larsson, Lunden, Vara.

Sakägarna:

- ^ Max o. Anders Andersson, Tumbleberg.
- ^ Per Johansson, Svartemad, Tumbleberg
- ^ Rudolf Karlsson, Svartemad, Vara
- ^ Birger Johansson, Grönelund, Tumbleberg
- ^ Gunnar Larsson, "- , Tumbleberg
- ^ C.J. Rylander, L:a Svartemad, Tumbleberg.

Skara den 23/9 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos Johan Syhlén, L:a Svartemad, Tumleberg, onsdagen den 14 december 1955 kl. 09.00 denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Helge Westerberg, Önumstorp, Vara, -
Sven Larsson, Lunden, Vara. -

Sakägarna:

Max o. Anders Andersson, Tumleberg, -
Per Johansson, Svartemad, Tumleberg, -
Rudolf Karlsson, Svartemad, Vara, -
Birger Johansson, Grönelund, Tumleberg, -
Gunnar Larsson, Grönelund, Tumleberg, -
Karl Rylander, L:a Svartemad, " . -

Stockholm den 23/11 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
lantbruksassistent.

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrlägg-
ning av vattenskadade marker tillhörande L:a Svartemad
m.fl. fastigheter i Södra Kedums och Naums socknar av
Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Johan Syhlén, L:a Svartemad Tumleberg, onsdagen den 14 december 1955 kl. 09.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Södra Kedums socken:

Svartemad Lilla 1², 1³, 1⁴, 1⁵.

Naums socken:

Svartemad 1¹, 1²,

Lunden 1⁴,

Grönelund St. 1², 1³, 1⁴.

Stockholm den 18 november 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
lantbruksassistent.

Att förestående kungörelsen blivit anslagen i laga ordning i Södra Kedums församling d. 20/11 1955 betygas:

K. Hellander
.....
.....*Kh*.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till undertecknad under adress: Kungl. lantbruksstyrelsen, Box 16 307, Stockholm 16.
Stockholm den 18/11 1955.

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
lantbruksassistent.

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrlägg-
ning av vattenskadade marker tillhörande L:a Svartemad
m.fl. fastigheter i Södra Kedums och Naums socknar av
Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Johan Syhlén, L:a Svartemad, Tumleberg, onsdagen den 14 december 1955 kl. 09.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Södra Kedums socken:

Svartemad Lilla 1², 1³, 1⁴, 1⁵.

Naums socken:

Svartemad 1¹, 1²,

Lunden 1⁴,

Grönelund St. 1², 1³, 1⁴.

Stockholm den 18 november 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
lantbruksassistent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Naums församling den 20/11 1955 betygas:

K. Hjalmarsson

KH

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till undertecknad under adress: Kungl.lantbruksstyrelsen, Box 16 307, Stockholm 16.
 Stockholm den 18/11 1955.

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
lantbruksassistent.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande L:a Svartemad m. fl. fastigheter i Södra Kedums och Naums socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Johan Syhlén, L:a Svartemad, Tumleberg, onsdagen den 14 dec. 1955 kl. 09.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Södra Kedums socken:

Svartemad Lilla 12, 13, 14, 15.

Naums socken:

Svartemad 11, 12,

Lunden 14,

Grönelund St. 12, 13, 14.

Stockholm den 18 nov. 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

lantbruksassistent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning måndagen den 21 november 1955 betygas:

Bo Hjalmarsson.

Bo Hjalmarsson

Lantbruksassistent.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A - B - C</u>						
0-1+78 30+0-30+87 2+40-3	325	Ingen åtgärd	-	-		
3-5+92 5+92-6+74 6+79-7+80		Schaktning av sandjord m ³	245	3.00	735:-	
6+74-6+79	183	- " - m ³	385	2.60	1.001:-	
	5	Trumma typ A, av 300 mm muffrör st	1	80:-	80:-	
		Arbetsledning och oförutsett			197:-	
		Summa			2.013:-	
		Jordersättning enligt längd			297:-	2.310:-
<u>Sträckan B - B¹</u>						
10-10+88	88	225 mm lantbruksrör med frakt m	88	3.50	308:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning m	88	2.20	193:60	
10+0	-	Rörledningsöga, typ B st	1	25:-	25:-	
10+88	-	Brunn typ A, d=0.6 m st	1	90:-	90:-	
		Arbetsledning och oförutsett			63:40	680:-
<u>Sträckan B¹ - B²</u>						
10+88-11+54	66	125 mm tegelrör med frakt m	66	1.90	125:40	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	66	1.90	125:40	
11+54	-	Brunn typ Ad=0.5 m st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning och oförutsett	-	-	39:20	360:-
<u>Sträckan B¹ - B³</u>						
20-22+22	222	150 mm tegelrör med frakt m	222	2.30	510:60	
20-21+15	115	Grävning, läggning, återfyllning m	115	1.30	149:50	
21+15-22+22	107	- " - m	107	2.80	299:60	
22+22-23+48	126	100 mm tegelrör med frakt m	126	1.40	176:40	
- " -	126	Grävning, läggning, återfyllning m	126	1.20	151:20	
22+16-22+22	6	Tillägg för försvårad grävning m	6	5:-	30:-	
20+20, 21+15, 22+22- 23+2, 23+48		Brunnar typ Ad = 0.5 m st	5	70:-	350:-	
-	-	Arbetsledning och oförutsett			182:70	1.850:-
Summa	1307	Summa				5.200:-
L:a Svartemad, Tumbleberg den 14/12 1955.						
I tjänsten:						
Bo Hjalmarsson.						

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
Naums socken. <u>Svartemad 1²</u> Per Johansson	300	15	45:-	550	18	99:-	144:-
Södra Kedums socken <u>Svartemad L:a 1²</u> Max och Anders Andersson	500	9	45:-	600	18	108:-	153:-
Summa	800	-	90:-	1150	18	207:-	297:-
Lilla Svartemad, Tumleberg den 14/12 1955. I tjänsten: <i>Bo Hjalmarsson</i> Bo Hjalmarsson Lantbruksassistent <i>Sven Larsson</i> <i>Helge Westerberg</i> Sven Larsson Helge Westerberg Gode män							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Naums socken</u>							
<u>Svartemad 1²</u>							
Per Johansson							
Åker	1	1.42		1.440	1.800	360	511
"	2	0.49		1.740	1.800	60	29
Summa	1,2	1.91		-	-	-	540
<u>Grönelund St 1²</u>							
Birger Johansson							
Åker	3	0.26		720	1.800	1.080	281
"	4	0.32		960	1.600	640	205
"	5	0.26		900	1.500	600	156
Summa	3-5	0.84		-	-	-	642
<u>Grönelund St 1³</u>							
Gunnar Larsson							
Åker	6	0.56		750	1.500	750	420
"	7	0.34		970	"	530	180
"	8	0.24		750	"	750	180
"	9	0.34		970	"	530	180
"	10	0.16		970	"	530	85
Delsumma	6-10	1.64		-	-	-	1.045
Brukningsbåtnad 46 m dike à 3							138
Summa	6-10	1.64		-	-	-	1.183
<u>Södra Kedums socken.</u>							
<u>Svartemad L:a 1²</u>							
Max och Anders Andersson							
Åker	11	0.32		900	1.800	900	288
"	12	0.16		1.050	1.500	450	72
"	13	0.16		1.050	1.500	450	72
"	14	0.45		720	1.800	1.080	486
"	15	0.54		720	1.800	1.080	583
"	16	0.38		1.200	1.500	300	114
"	17	0.61		900	1.800	900	549
"	18	0.19		1.200	1.500	300	57
"	19	0.14		900	1.800	900	126
"	20	0.14		1.050	1.500	450	63
Delsumma	11-20	3.09		-	-	-	2.410
Brukningsbåtnad, 130 m dike à 3							390
Summa	11-20	3.09		-	-	-	2.800

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Svartemad L:a 1 ³ , 1 ⁴ , 1 ⁵							
Karl Rylander m.fl.							
Åker	21	0.44		900	1.800	900	396
.	22	0.14		1200	1.500	300	42
.	23	0.37		1200	1.500	300	111
Summa	21-23	0.95					549
Hela företaget summa		8.43					5.714
Lilla Svartemad, Tumleberg den 14/12 1955. <i>Bo Hjalmarsson</i> Bo Hjalmarsson Lantbruksassistent							
<i>Helge Westerberg</i> Helge Westerberg							
Gode män							
<i>Sven Larsson</i> Sven Larsson							

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofig.	Jordförbättring kronor	Andel i kostnaden för				Summa kostnad	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
			A-B-C	B-B ¹ -B ²	B ¹ -21+15	21+15-B ³		
I	1,2,11-18 21-23	3310	2310				2310	<u>0.697885</u>
II	19-20 Brukningsbåtnad	579	950	1040			1990	3.4370
III	3-4	486	-	50	600	-	650	<u>1.337448</u>
IV	5-10 Brukningsbåtnad	1339	-	-	-	-	1250	<u>0.933532</u>

Av utredningen framgår att samfälligheten skall uppdelas på fyra avdelningar. Relativa kostnaderna för avdelningarna I, III och IV framgår direkt av utredningen. Avdelning II erhåller efter jämkning relativa kostnaden 1.709845.

L:a Svartemad, Tumleberg den 14/12 1955.

I tjänsten

Bo Hjalmarsson


Bo Hjalmarsson

Lantbruksassistent

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Naums socken</u>						
<u>Svartemad 1²</u>						
Per Johansson	-					
Ägofig. 1,2 Avd I		540	377	⁴²⁰ 377	7,250	6
<u>Grönelund St 1²</u>						
Birger Johansson	S					
Ägofig. 3,4 Avd II		486	650			
Ägofig. 5 Avd IV		156	146	⁸⁸⁶ 796	15,308	
<u>Grönelund St 1³</u>						
Gunnar Larsson	S					
Ägofig. 6-10. Br. båtnad Avd IV		1.183	1.104	¹²²⁷ 1.104	21,231	6
<u>Södra Kedums socken</u>						
<u>Svartemad L:a 1²</u>						
Max och Anders Andersson	S					
Ägofig. 11-18 Avd I		2.221	1.550	²⁸²⁸		
Ägofig 19-20, Br. båtnad Avd II		579	990	2.540	48,846	6
<u>Svartemad L:a 1³, 1⁴, 1⁵</u>						
Karl Rylander m fl	-					
Ägofig. 21-23 Avd I		549	383	⁴²⁶ 383	7,365	6
Summa		5.714	5.200	5.200	100,000	-
				⁵⁷⁸⁹		
L:a Svartemad, Tumleberg den 14/12 1955						
I tjänsten:						
<i>Bo Hjalmarsson</i>						
Bo Hjalmarsson						
Lantbruksassistent						
<i>Helge Westerberg</i>		<i>Sven Larsson</i>				
Helge Westerberg		Sven Larsson				
Gode män						

Översiktskarta.



Skala 1: 50000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande L:a Svartemad m.fl. hemman i Södra Kedums och Naums socknar, Ryda kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett öppet avloppssike samt fördjupning och igenläggning med rör av ett till det öppna avloppet ledande sidodike genom och från vattenskadade marker, belägna 3 km söder Södra Kedums kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde nr 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C, B-B¹-B² och B¹-B³. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har ^{uppr-} tagits å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 15 liter per sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutånför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall

utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utvärderande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas i fråga om samfälligheterna har särskild utredning verkställts, bil 4. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på fyra avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av utförd uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppet ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till det öppna avloppets utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent eller, den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga

om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på här för skickad person;
- att arbetena må begynnas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent samt
- att det skall benämnas "Svartemads dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

L:a Svartemad, Tumleberg den 14 december 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson

Lantbruksassistent

Biträdande gode män:

Ivan Larsson Helge Westerberg

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbrukskonsulents kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbrukskonsulent eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikningsstämman, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorg, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Fixp = + 7.97, på gränsrör c:a 20 m öster punkt B¹.

L:a Svartemad, Tumleberg den 14/12 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson

Lantbruksassistent


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

d = 0.3 - 0.6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rönna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken-(nar) av

upprättat år(en)

Original
Kopla


Antal rita. st. ...

Artnummer


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummor

typ A



typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

utan samfund synsättning och vattenlagen av

Original
Kopla

Name

Titel

Antal ritn. st.

Arkivnummer