

Akt nr:

R-F4b-LS99/56


AU\$R-F4b-LS99/56

H a n d l i n g a r

angående "Korsgården - Ledsgårdens df
av år 1956" i Yllestads socken av Skara-
borgs län upprättade år 1956 vid syne-
förrättning enligt vattenlagen av

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.

Bidrag à 5.690:-



2983

Till Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

S k a r a .



Undertecknad, ordförande i "Korsgården-Ledsgårdens dikningsföretag av år 1956" i Yllestads socken av Skaraborgs län får härmed vördsamt anhålla om största möjliga bidrag från statens rationaliseringsanslag till kostnaderna för företagets utförande.

Kättilstorp den *22/3*.1956.

.....*Erik Larsson*.....

Tel. Falköping 63065

JUMLBA 1955



Såvitt här fört diarium utvisar hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av bitr. lantbruksdirektören
Erik Almlöf handlagd, den 22 mars 1956 avslutad syneförrätt-
ning rörande Korsgården-Ledsgårdens dikningsföretag av år
1956 i Yllestads socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg
i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 5 juni 1956.

I tjänsten:

I. Aronson

I. Aronson.

Stämpel Tre kronor.

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om sökandens ekonomi.

Till **Lantbruksnämnden**

Skara

Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)

☐ lån från avdikningslånefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Gränsby

den

21/3-1956

N. G. Högborg

Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn

Socken

Gylleråda

Län

Skaraborg

Sökandens titel, namn, adress och tel.

Herrmaning N. G. Högborg, Gränsby, Hållilåda, 35030 Fällsjö

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet

Gränsby, Ödegården (15000) ja

Åker ha

Äng el. betesm. ha

Skogsm. ha

Övrig mark ha

	kronor	Till statlig inkomstskatt under de tre sista åren taxerad inkomst.	
Fastighetens taxeringsvärde	<i>58250</i>	1955	<i>8560</i> kr
Levande inventarier { antal hästar <i>24</i> <i>20000</i> » kor <i>24</i> <i>20000</i>	<i>20000</i>	1954	<i>9660</i> kr
Döda inventarier	<i>14000</i>	1953	<i>10300</i> kr
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar	<i>3600</i>	Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges deklarerad inkomst.	
Fordringar	<i>2000</i>	Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upp- tages hos	
Banktillgodohavanden, kontanter	<i>2000</i>		
Andra tillgångar			
Summa tillgångar	<i>80550</i>		
Inteckningsskulder	<i>5500</i>	Byggnadernas brandförsäkringsvärde	
Borgenslån		<i>112000</i> kr	
Andra skulder	<i>2000</i>	Erbjuden säkerhet:	
Summa skulder	<i>7500</i>	Inteckning i	
Återstående förmögenhet	<i>72550</i>		

☒ Sökanden är utövande jordbrukare

☐ Sökanden är icke utövande jordbrukare

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

Datumstämpel

Creg nr

inom kr

Borgen

2020.

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om sökandens ekonomi.

Till **Lantbruksnämnden**

Skara
Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

☒ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)

☐ lån från avdiktningsslänefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Stattilstorp den *18/ 1956*

Arvid Aldén Göte Aldén
Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn

Horsgårdens Lecksgårdens Torrlägningsföretag

Socken

Yllustads

Län

R.

Sökandens titel, namn, adress och tel.

Göte o Arvid Aldén

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet

Horsgårdens

Åker ha

25

Äng el. betesm. ha

Skogsm. ha

Övrig mark ha

Fastighetens taxeringsvärde

41900

Levande inventarier

antal hästar *2*
» kor *11*

16000

Döda inventarier

9000

Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar

2100

Fordringar

10000

Banktillgodohavanden, kontanter

7000

Andra tillgångar

6100

Summa tillgångar

92100

Inteckningsskulder

18000

Borgenslån

7000

Andra skulder

10000

Summa skulder

35000

Återstående förmögenhet

57100

Till statlig inkomstskatt under de tre sista åren taxerad inkomst.

19 kr

19 kr

19 *56* *ca 12000* - kr

Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, angives deklarerad inkomst.

Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upptages hos

Byggnadernas brandförsäkringsvärde

kr

Erbjuden säkerhet:

Inteckning i

☒ Sökanden är utövande jordbrukare *G. Aldén*

☒ Sökanden är icke utövande jordbrukare *A. Aldén*

inom kr

Borgen

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD

till torrlägningsföretag jämte uppgift om sökandens ekonomi.

Datumstämpel

Till Lantbruksnämnden

Adress

Härmed får jag anhålla om högsta möjliga

- ☐ bidrag av statsmedel (i form av bidrag eller avskrivningslån)
☐ lån från avdikningslänefonden eller statlig lånegaranti

till bestridande av min andel i kostnaderna för nedan angivna torrlägningsföretag. Vidare försäkras att här nedan lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande.

Erik Larsson Dahlström.

Ledsgården den 22-3-1956

Bröderna Larsson gm. Erik Larsson

Sökandens namnteckning

Torrlägningsföretagets namn

Torrläggning av mark tillhörande Ledsgården m. fl. hemman i Ylleså

Socken

Ylleså

Län

Skaraborgs län

Sökandens titel, namn, adress och tel.

Bröderna Larsson, Ledsgården, Kåttills tröp

63065

Av företaget berörd, av sökanden ägd fastighet

Ledsgården 83

Åker ha

14

Äng el. betesm. ha

Skogsm. ha

Övrig mark ha

Fastighetens taxeringsvärde

kronor

41200

Till statlig inkomstskatt under de tre sista åren taxerad inkomst.

Levande inventarier

{ antal hästar 1
» kor 8

8000

1954

8765

kr

1955

5319

kr

Döda inventarier

6000

1956

9369

kr

Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar

Om inkomsten för det sista året ännu icke är taxerad, anges deklarerad inkomst.

Fordringar

Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upptages hos

Banktillgodohavanden, kontanter

Andra tillgångar

Summa tillgångar

55200

Inteckningsskulder

Byggnadernas brandförsäkringsvärde

Borgenslån

kr

Andra skulder

Erbjuden säkerhet:

Summa skulder

0

Inteckning i

Återstående förmögenhet

55200

inom

kr

Borgen

Ortsombudets yttrande kan tecknas å omstående sida.

Brödernas tillgångar utgörs endast av del i fastigheten, som ligger ovan upptaget av Erik Larsson

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3079 a. 51 Sept. 4000

Protokoll fört vid sammanträde med delägar
Horsgården-Ladsgårdens
na i ~~Dryggestads~~ dikningsföretag av år 1956 i Gud-
yllostads socken
~~hems, Torbjörnsterps och Triggeråkers socknar~~ av
Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, lantbrukskonsulent Erik Almlöf samt

Foljande sakägare i
boenden Erik, Thersa och Karl Larsson Ladsgården
(Karl Larsson genom boenden Erik Larsson)
Nils Gustav Högberg, Ladstorp,
Arvid och Göta Eldén, Horsgården,
Göta Högberg, Backgården
alla odnes Kattilstorp.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes *Gustav Högberg och Göta*
Eldén.

§ 2.

Bestöts att företagets styrelse skulle bestå av ³.....medlemmar. Till medlem-
mar i styrelsen valdes *Erik Larsson*....., vilken tillika utsågs till ord-
förande samt *Göta Eldén och Göta Högberg med Gustav*
Högberg som suppleant.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från rationaliserings-
anslaget till arbetenas utförande.

~~Nedanstående delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens~~
~~avdelningslånefond till sina andelar i företaget.~~

§ 4.

Ordförande i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för stats-
understödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget be-
viljat. Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet lyf-
tande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Kettilstorp
~~Dryggetorp~~ den 22 mars 1956.

I tjänsten:

Erik Almföf

Erik Almföf
Förrättningsman
Lantbrukskonsulent

Justeras:

N. G. Högberg
E. H. Högberg

RAPPORT över verkställd besiktning *Slutarvsyning*

Företagets namn

Korsgården-Leksgårdens dikningsföretag av år 1956.

Socken

Yllestad

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbr. Erik Larsson, Ledsgården, Kättilstorp.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

30/8 1956

5.690:-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

5.140:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

31/12 1963

1/10 1959

Vid besiktning, som verkställts av **tekniker Lennart Olsson**

den **4 oktober 1956**

, har befunnits att **företaget beträffande samf. II, III**

och IV utförts i överensstämmelse med fastställd plan.

Samf. I har ej utförts. Ende delägaren i denna samfällighet har i skrivelse förklarat sig ej vilja utföra densamma. Kostnaderna har för de utförda samfälligheterna utgjort 13.348:- kronor mot beräknade 13.729:- kronor.

Företaget godkännes.

Skara den 8 oktober 1956.

I tjänsten:

Erik Almlöf

**Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.**

AVSYNINGSI NTY G.

av år 1956

Undertecknad får härmed intyga att *Korsgården - Ledsgårdens dikningsföretag*
som för (rationaliseringsåtgärdens art) *dikning*

å fastigheten i *Yllestad* socken, beviljats

lånegaranti nr å kronor

avskrivningslån nr å kronor

statsbidrag nr *2983* å *5690.-* kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:.....

..... *Stela företaget utom samf. I*

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:.....

..... *Samf. I*

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

anhvänt material:..... *Inga*

avvikelser från godkänd plan: *Inga*

arbetets kvalitet: *Inga*

Brandförsäkring:

Skara den *4 okt* 1956

Leuna Thörn
(verkets avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget *5140.-* kronor

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Signatur

...../.....19... nr

...../.....19... nr

..... *13/10* 1956 nr *Bel*

*Bidraget till samf. I, 550.- kronor
utbetalas ej, se bilagda avsägelse
ang. bidraget.*

Skara den *8/10* 1956

Samf. I
konsulent

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknad, ende delägare
i samfällighet I, Korsgård - Ledsgårdens of
år 1956, för härmed förklara mig
ej vilja utföra ifrågakvarande samfällighet.

Ledsgård, Kattilstorp den 4 okt 1956

N. G. Höglberg · ägar Gärdstorp Ödegården 1'

Egentlig samfällighet bevitnas:

Scenar Dahlström

Göte Aldin.

Korsgärdar - Ledsgärdar af ar i 1956

Fördelning av allmänna onkostnader.

Fastighet och ägare	Deltagare med kr.
Yllestad Korsgärdar 10 ^a , Arvid o Göta Alder. II+III+IV	65:02
- - - Ledsgärdar 8 ^a , Bröd. Larsson	42:55
Grändby Ödegärdar 1 ^a , N. E. Brönberg	1:79
Yllestad Backgärden 6 ^a , Gösta Moberg	6:04
<u>Summa</u>	<u>115:40"</u>

✓ Innefattar: Räkning från Landbruksskolan 104:50

Lagskriftsbetalt 3:90

Telefonkostnad 7:-

115:40

Skon den 5/11 1956

L. O.

Protokoll fört vid sam-
manträde för synföretning,
omligt cottanlagom för torr-
läggning av mark tillhörande
Ledsgården nr. 11. fastigheten i
Gyllstads socken av Thorsborgs
län.

Onsdagen den 22 februari 1956, hos
Svik Lössen Ledsgården, Kättilstorp.

Närvarande; understenad lantbruk-
konsulent Eriktenlöf, föreståndare
samt ingenjör Laurent Olsson, som ut-
ställt för undersökningen evande föret-
ning, ännu följande sökare:
Sökandena:

Bröderna Erik, Thure och Karl Lössen genom
Svik Lössen Ledsgården, Kättilstorp
ägare av Gyllstad Ledsgården 8³, bil. 3.
N. S. Högberg Ledsgården Kättilstorp ägare av
Ledsgården 1¹.

De övriga sökare:

Bröderna och sonen Lotta Bröderna Högberg
Kättilstorp, gemensamma ägare av Gyll-
stad Högberg 10²,
Lotta Högberg Högberg Ledsgården Kättilstorp, ägare
av Gyllstad Högberg 6⁶.

31.

Upplästes det för företningarna omman
utfärdade förordnandet, som hade lydelse

anligt bil. 1.

§ 2.

Något jäv mot förutvingsman
anmälles ej

§ 3.

Förslodas, som vid förundersökningarna
uppsatt och nivå kartan över det rätts-
området omrätt samt profiler över
söloppens höjden.

§ 4.

Förhandlarna ykade på i frågor om
sölopps fördjupning och igångläggning
med så i så stor utsträckning som
möjligt så att deras önskar berörda
materialet med beakta tilläggs på ändra-
neobanligt sätt och beakta satsen.

§ 5

Med en Lita skolan Kungälv och
Lita Mölby, Backålv och framåt sig med i-
handlarna och ykade på att söloppen L-M-N
och M-Ma samt F-Fa-Fb-Fc, Fa-Fd
och L-K medtagas i förutvingsman, så att
för vilka deras önskar berörda materialet
med tilläggs satsen, bil. 2.

§ 6

De berörda skolorna förklarade sig ej ha
något att sätta mot det förslag till be-
nämning, som uppgjorts, och för förut-
vingsman kunde handläggas utan biträde av
skiftesgodarna.

§ 7.

Den intet vidna fanns om tillståndet

antagna förklarades som en antäckt upps-
 löst med tillbömmagivande om nytt sammans-
 träd, osett om bli slutsamm antäcka, skulle
 hållas på samma plats som tidigare sammans-
 träd, torsdagen den 22 mars 1956.

Ort och tid som ovan

Tjänsten
 Förtäknings-
 förämningsman.

Torsdagen den 22 mars 1956 hos Erik Larsson
Ledsgården, Kättilstorp.

Närvarande: Studenterna Erik Larsson
 förämningsman samt följande sökare:
 Bröderna Erik, Thure och Karl Larsson, Led-
 gården, Kättilstorp. (Karl Larsson
 genom brodern Erik Larsson enligt
 fullmakt bil. 3.)

Nils Leestor Högborg, Långstorp, Kättilstorp.
 Arvid och Göta Klén, Korskården Kättilstorp.
 Göta Möberg, Bockgården, Kättilstorp.

§ 8.

Förklarar det sedan förgående sammans-
 trädets uppsättade förslaget till tvist-
 ning om det beivras om sådant med tillbö-
 mmade handlingar. Förämningsman annan
 sådaga förklarar.

§ 9.

Upplästes förämningsmannens utlåtande,

som hade lydelse enligt bilaga 6.

§ 10.

Inginga delägarna överenskommes,
att den upprättade kostnadsfördelings-
bördan skulle gälla för företags utfr-
sande och meddelat, bil. 5.

§ 11.

Att uteläsa och frivillig till företags
förordningarna och handlingarna och att
sammankalla delägarna för val av styrelse
och förordningsman samt brukarna
Sida Lönem delägarna, Rättstads.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till proto-
kollet anteckna förklarades förordningen
avslutad och sammanträdet upplöst.

Och och till som som

I Gårstena

Sittskrift.

förordningsman.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

IIIM 69 55Förordnande.


Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm



Nils Karlberg

6. Bil. 1
LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 6 MAJ 1955


III M. 69.55...

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf.

Skara den 18 april 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson.
Bo Hjalmarsson

Alfred J. d. Hjalmarsson
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 148 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

3 NOV. 1953

Diarie Nr LI....166.....

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 2 november 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Enr. 1811



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs



Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneronrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mtg oss tillhörig mark inom

Oller Tor

socken(-nar) av

Skaraborgs

län.

Förrättningen avser

dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Torrläggningen berör mynnan en areal av cirka 8 ha.
På denna areal 500 m. ngrn finns bevis 9.

Närmaste järnvägsstation

Vällingby

Meddelanden om förrättningen ställas till

Erik Larsson

Falkenberg 63065

hemmaning. Ledigården (Vällingby Tel. 65)

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ledigården

den

5/8

1953

Sökandes namn:

Erik Larsson
N. G. Nyberg

Fastighet:

för fastigheten

1/8. andl. Oller Tor Ledigården
3/8. andl. Vällingby Ödeg.

» »
» »

En del av åkerjorden som berörs av
torrläggningen är så vattenrik så den
knappast kan brukas, och därför förskräms
om försämringen kunde ske snart.

Reps. för Erik Larsson, Ledigården, Vällingby
Tel. 65

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Arvid Aldén

Fastighet:

Trorsgården

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 25 september 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Nilmarsson

Bo Hjämarsson

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde enl. vattenlagen hos lantbr. Erik Larsson, Ledsgården, Kättilstorp, onsdagen den 22 februari 1956, klockan 9.00, denna dag utsända till:

Sakägarna:

Erik Larsson, Ledsgården, Kättilstorp.

Nils Gustav Högberg, Gärdstorp, Kättilstorp.

Arvid Aldén, Korsgården, Kättilstorp.

Gösta Moberg, Backgården, Kättilstorp.

Skara den 8 februari 1956.

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 22 mars 1956 hos lantbr. Erik Larsson, Ledsgården, Kättilstorp, har kallelser denna dag utsänts till:

Sakägarna:

Bröderna Larsson, Ledsgården, Kättilstorp.

Nils Gustav Högberg, Gärdstorp, Kättilstorp.

Arvid och Göte Aldén, Korsgården, Kättilstorp.

Gösta Moberg, Backgården, Kättilstorp.

Skara den 3/3 1956

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förening

Undertecknade förena sig härmed
med orsakande till den samsvinnaktiga som
avser förläggning av mask tillhörande Leds-
gårdens m.fl. förtighet, och öfver på företags
utsträckning så att jämvel våra därav
beroende maskar kunna förläggas och
brukas rationellt.

Ledsgårdens, Kåthilskorp, den 22 febr. 1956

För Yllestad Korggården 10² Göde Alden. Bwid, f. u. u.

— Yllestad Backgården 6⁶ Gösta Moberg

Förstämde förening ritordas
samtidsenligt.

FULLMAKT

för min bror, Emil Læsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Sadegården nr. 11, Portlighuset
i Gllstads socken av Karlsborgs län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Karlsborgs den 12/3 19 50

Karl Læsson

Bevittnas:

Hans Linder

Carlstedt Sundkvist

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet I.</u>				
		<u>Sträckan A - B - C.</u>				
1+60-1+70		Upprensning av gammalt dike m	10	1:-	10:-	-
1+70		Rörledningsöga typ B st	1	45:-	45:-	
1+70-1+97	27	Lantbruksrör 300 mm:s (12") med frakt m	27	6:20	167:40	-
		Grävning, läggning, återfyllning m	27	1:50	40:50	-
1+97		Brunn typ A, d = 600 mm st	1	100:-	100:-	-
1+97-3+00	103	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt m	103	4:20	432:60	
		Grävning, läggning, återfyllning m	103	2:40	247:20	-
3+00		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
3+00-3+70	70	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt m	70	4:20	294:-	
		Grävning, läggning, återfyllning m	70	2:80	196:-	
3+70		Brunn typ E, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			167:30	1.850:-
		<u>Sträckan B - Ba.</u>				
20+00-22+26	226	Tegelrör, 100 mm:s (4") med frakt m	226	1:30	293:80	
20+00-20+46	46	Grävning, läggning, återfyllning m	46	1:80	82:80	-
20+46-22+26	180	"-" m	180	1:25	225:-	
20+46, 22+26		Brunnar typ A, d = 500 mm st	2	75:-	150:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			68:40	820:-
						2.670:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälliget II.</u>				
		<u>Sträckan D-E-F-G.</u>				
3+80-4+20	40	Upprensning av gamla diket m	40	0:50	20:-	-
4+20	-	Rörledningsöga typ B st	1	45:-	45:-	-
4+20-6+6	186	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt m	186	6:20	1.153:20	-
4+20-5+5	85	Grävning, läggning, återfyllning m	85	2:-	170:-	-
5+5-6+6	101	- " - m	101	2:80	282:80	-
5+5, 6+6	-	Brunnar typ A, d = 600 mm st	2	100:-	200:-	-
6+6-6+75	30	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m	30	3:30	99:-	-
-	-	Grävning, läggning, återfyllning m	30	2:90	87:-	-
6+75	-	Brunn typ A, d=500 mm st	1	75:-	75:-	-
6+75-7+75	100	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt m	100	2:50	250:-	-
-	-	Grävning, läggning, återfyllning m	100	1:60	160:-	-
7+75	-	Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	-
		För oförutsett etc, tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			263:-	2.880:-
		<u>Sträckan E - Fa.</u>				
80+00-81+40	140	Tegelrör, 100 mm:s (4") med frakt m	140	1:30	182:-	-
-	-	Grävning, läggning, återfyllning m	140	1:80	252:-	-
81+40	-	Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	-
-	-	För oförutsett etc., tillkommer				
-	-	c:a 10% av förestående belopp			51:-	560:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan F-Fa-Fb-Fc.</u>				
50+00-51+8	108	Lantbruksrör, 225 mm:s /9"/				-
		med frakt	m 108	3:85	415:80	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 108	2:70	291:60	
51+8	-	Brunn typ A, d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
51+8-52+91	183	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				-
		med frakt	m 183	2:50	457:50	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 183	3:30	603:90	
52+91	-	Brunn typ A, d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
52+91-54+48	157	Tegelrör, 125 mm:s (5") med				-
		frakt	m 157	1:85	290:45	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 157	1:80	282:60	
54+48	-	Brunn typ A, d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
54+48-55+92	144	Tegelrör, 100 mm:s (4")				
		med frakt	m 144	1:30	187:20	
54+48-55+50	102	Grävning, läggning, återfyllning	m 102	1:25	127:50	
55+50-55+92	42	"-"	m 42	2:50	105:-	
55+1, 55+92		Brunnar typ A, d = 500 mm	st 2	75:-	150:-	-
		För oförutsett etc. tillkommer				
		c:a 10% av förestående belopp			313:45	3.450:-
		<u>Sträckan Fa - Fd.</u>				
60+00-60+67	67	Tegelrör, 100 mm:s (4")				-
		med frakt	m 67	1:30	87:10	
		Grävning, läggning, återfyllning	" 67	1:80	120:60	
60+67	-	Brunn typ A, d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc. tillkommer				
		c:a 10% av förestående				
		belopp.			27:30	310:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan F-H-Ha.</u>				
6+6-6+34 =	34	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				-
=30+00		med frakt	m 34	3:30	112:20	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 34	1:40	47:60	
30+00		Brunn typ A, d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
30+00-30+80	80	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				-
		med frakt	m 80	2:50	200:-	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 80	4:40	352:-	
30+80		Brunn typ A, d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
30+80-31+72	92	Tegelrör, 125 mm:s (5") med				-
		frakt	m 92	1:85	170:20	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 92	2:80	257:60	
31+68, 31+72		Brunnar typ A, d = 500 mm	st 2	75:-	150:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				-
		c:a 10% av förestående				
		belopp.			140:40	1.580:-
		<u>Sträckan H - Hb.</u>				-
40+00-41+52	152	Tegelrör, 150 mm:s (6") med				
		frakt	m 152	2:30	349:60	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 152	2:40	364:80	
41+47, 41+52		Brunnar typ A, d = 500 mm	st 2	75:-	150:-	
41+52-42+33	81	Tegelrör, 100 mm:s (4") med				-
		frakt	m 81	1:30	105:30	
		Grävning, läggning, återfyllning	m 81	1:80	145:80	
42+33		Brunn typ A, d = 500 mm	st 1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av förestående				
		belopp			119:50	1.310:-
						10.090:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet III.</u>				
		<u>Sträckan I - K.</u>				
70+00 .		Rörledningsöga typ A st.	1	25:-	25:-	
70+00-70+86	86	Tegelrör, 100 mm:s (4")				
		med frakt m	86	1:30	111:80	
-		Grävning, läggning, återfyllning m	86	1:25	107:50	
70+86 .		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., till-				
-		kommer c:a 10% av förestående				
-		belopp.			30:70	350:-
		<u>Samfällighet IV.</u>				
		<u>Sträckan L-M-N.</u>				
100+00-102+5	205	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
-		med frakt m	205	3:30	676:50	
100+00-100+66	66	Grävning, läggning, återfyllning m	66	1:90	125:40	
100+66-101+22	56	"- m	56	2:90	162:40	
101+22-102+5	83	"- m	83	2:80	232:40	
100+66, 101+42, 102+5		Brunnar typ A, d = 500 mm st	3	75:-	225:-	
102+5-103+6	101	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
-		med frakt m	101	2:50	252:50	
		Grävning, läggning, återfyllning m	101	2:25	227:25	
103+6		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc., tillkommer				
		c:a 10% av företsående				
		belopp			193:55	2.170:-
		<u>Sträckan M - Ma.</u>				
110+00-110+97	97	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
		med frakt m	97	1:85	179:45	
		Grävning, läggning, återfyllning m	97	1:90	184:30	
110+97		Brunn typ A, d = 500 mm st	1	75:-	75:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		För oförutsett etc., tillkommer c:a 10% av förestående belopp.			41:25	480:-
		-				2.650:-
		<u>Sammandrag.</u>				-
		<u>Samfällighet I.</u>				
1+60-3+70	210	Sträckan A-B-C			1.850:-	
20+00-22+26	226	- "- B - Ba			820:-	2.670:-
		<u>Samfällighet II.</u>				
3+80-7+75	356	Sträckan D-E-F-G			2.880:-	
80+00-81+40	140	- "- E-Ea			560:-	
50+00-55+92	592	- "- F-Fa-Fb-Fc			3.450:-	
60+00-60+67	67	- "- Fa-Fd			310:-	
6+6-31+72	206	- "- F-H-Ha			1.580:-	
40+00-42+33	233	- "- H-Hb			1.310:-	10.090:-
		<u>Samfällighet III.</u>				
70+00-70+86	86	Sträckan I - K			350:-	- 350:-
		<u>Samfällighet IV.</u>				
100+00-103+6	306	Sträckan L-M-N			2.170:-	
110+00-110+97	97	- "- M - Ma			480:-	2.650:-
	2519			<u>Summa</u>		<u>15.760:-</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>Gårdstorp Ödegården 1¹.</u>							
<u>Nils Gustav Högberg.</u>							
Betesmark	1		0,81	100	1000	900	729:-
"	1 a		0,51	400	1000	600	306:-
Åker	2	0,92		560	1400	840	773:-
"	3	0,50		700	1400	700	350:-
"	4	0,60		840	1400	560	336:-
Alstringsbåtnad							2.494:-
Brukningsbåtnad å sträckan							
21+64-22+26=62 m å 2:70 kr							167:-
Summa	1-4	2,02	1,32				2.661:-
<u>Samfällighet II.</u>							
<u>Yllestad Korsgården 10².</u>							
<u>Arvid och Göte Aldén.</u>							
Åker	5	0,85		940	1700	760	646:-
"	6	0,86		940	1700	760	654:-
Betesmark	7		0,35	770	1100	330	116:-
Åker	8	0,20		1280	1600	320	64:-
"	9	0,07		1800	2000	200	14:-
"	10	0,74		1000	"	1000	740:-
"	11	0,37		1000	"	1000	370:-
"	12	0,91		1000	"	1000	910:-
"	13	0,54		1000	"	1000	540:-
Alstringsbåtnad							4.054:-
Brukningsbåtnad å sträckorna							
5+5-6+6=101 m å 4:60							465:-
52+91-53+50 = 59 m å 3:-							177:-
54+8-54+48=40 m å 5:-							200:-
Brukningsbåtnad							842:-
Summa	5-13	4,54	0,35				4.896:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gärdstorp Ödegården 1¹.</u>							
<u>Nils Gustav Högberg</u>							
Åker	13a	0,70		980	1400	420	294
Summa	13 a	0,70					294
<u>Yllestad Ledsgården 8³.</u>							
<u>Bröd. Larsson</u>							
Åker	14	0,85		850	1700	850	723 "
"	15	1,52		850	1700	850	1292 "
Betesmark	16		0,80	710	1100	390	312
"	17		1,04	710	"	390	406
"	18		0,32	880	"	220	70
Åker	19	0,27		1400	2000	600	162
"	20	0,39		1100	"	900	351
"	21	0,53		1200	"	800	424
"	22	0,71		1500	"	500	355
"	23	0,20		1500	"	500	100
"	24	0,57		1100	"	900	513
"	25	0,40		1300	"	700	280
Summa	14-25	5,44	2,16				4988
<u>Samfällighet III.</u>							
<u>Yllestad Korsgården 10².</u>							
<u>Arvid och Göte Aldén</u>							
Åker	26	0,21		1440	1800	360	76
"	27	0,18		1260	"	540	97
Alstringsbåtnad							173
Brukningsbåtnad å sträckan							
70+8-70+46=36 m å 5:-							180:-
Summa	26-27	0,39					353

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet IV.</u>							
<u>Yllestad Korsgården 10²</u>							
<u>Arvid och Göte Aldén</u>			-				
Åker	28	0,74	-	1100	2000	900	666
Betesmark	29		0,84	420	1400	980	823
"	30		0,73	420	1400	980	715
Åker	31	0,80		1300	2000	700	560
<u>Summa</u>	28-31	1,54	1,57				2764
<u>Yllestad Backgården 6⁶</u>			-				
<u>Gösta Moberg</u>			-				
Åker	32	0,75		1400	2000	600	450
Betesmark	33		0,46	330	1100	770	354
Åker	34	0,40		1600	2000	400	160
<u>Summa</u>	32-34	1,15	0,46				964
<u>Sammandrag.</u>			-				
<u>Samfällighet I.</u>			-				
<u>Gårdstorp Ödegården 1¹</u>							
Nils Gustav Högberg	1-4	2,02	1,32				2661
<u>Summa</u>	1-4	2,02	1,32				2661
<u>Samfällighet II.</u>							
<u>Yllestad Korsgården 10²</u>							
Arvid och Göte Aldén	5-13	4,54	0,35				4896
<u>Gårdstorp Ödegården 1¹</u>							
Nils Gustav Högberg	13 a	0,70					294
<u>Yllestad Ledsgården 8³</u>							
Bröd. Larsson	14-25	5,44	2,16				4988
<u>Summa</u>	5-25	10,68	2,51				10178

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			D-E-F-G	E-Fa	F-Fa-Fb-Fc	Fa-Fd	F-H-Ha	H-Hb	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	k r o n o r													
	<u>Samfällighet II.</u>													
Hela samf.		10,178	2,880:-	560:-	3,450:-	310:-	1,580:-	1,310:-				10,090:-	0,9914	
I	5-7, 13a, 14-18	4,978:-	2,880:-	560:-								3,440:-	0,6910	
II	8-13	3,015:-			3,450:-	310:-						3,760:-	1,2471	
III	19-25	2,185:-					1,580:-	1,310:-				2,890:-	1,3227	
			Av utredningen framgår att samf. skall uppdelas i 3 avdelningar.											
			Kättilstorp den 22 mars 1956.											
			Sittberg. Erik Almlöf Förrättningsman.											

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = \$	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I.</u>						
<u>Gärdstorp Ödegården 1¹.</u>						
Nils Gustav Högberg	\$					
Ägofig. 1 - 4.		2661		2.740:-	100,0000	
Summa		2661		2.670:-	100,0000	15,727
<u>Samfällighet II.</u>				2.789:-		
<u>Yllestad Korsgården 10²</u>						
Arvid och Göte Aldén	\$					
Ägofig. 5 - 7		1881	1.299:85			
" 8 - 13		3015	3.760:-	5.288:53	50,1472	
<u>Gärdstorp Ödegården 1¹.</u>						
Nils Gustav Högberg	\$					
Ägofig. 13 a		294		212:35 203:17	2.0136	
<u>Yllestad Ledsgården 8³.</u>						
Bröd. Larsson	\$					
Ägofig. 14 - 18.		2803	1.936:98			
" 19 - 25		2185	2.890:-	5045:12 4.826:98	47,8392	
Summa		10178		10.090:-	100,0000	60,154
<u>Samfällighet III.</u>				10.546		
<u>Yllestad Korsgården 10².</u>						
Arvid och Göte Aldén	\$					
Ägofig. 26 - 27		353		350:-	100,0000	
Summa		353		350:-	100,0000	2,086
				366:-		

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likf. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet IV.</u>						
<u>Yllestad Korsgården 10².</u>						
Arvid och Göte Aldén	S					
Ägofig. 28 - 31		2764		2,088:52 1.964:75	74,1415	
<u>Yllestad Backgården 6⁶.</u>						
Gösta Moberg	S					
Ägofig. 32 - 34		964		728:43 685:25	25,8585	
<u>Summa</u>		3728		2.650:- d. 817 -	100,0000	22,033
Kättilstorp den 22 mars 1956. <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman.						

Överenskommelse.

Undertecknade, delägare i Korsgården - Ledsgårdens dikningsföretag av år 1956 i Yllestads socken av Skaraborgs län, överenskomma härmed, att den kostnadsfördelningslängd rörande företaget, som upprättats av förrättningsmannen skall gälla som fördelningsgrund för företagets utförande och underhåll.

Yllestad den 22 mars 1956.

För Gärdstorp Ödegården 1¹

N. G. Högberg
.....
Nils Gustav Högberg

För Yllestad Korsgården 10²

Arvid Aldén Göte Aldén
.....
Arvid Aldén Göte Aldén

För Yllestad Ledsgården 8³

Erik Larsson
.....
Erik Larsson
Tobias Larsson


För Yllestad Backgården 6⁶

Gösta Moberg
.....
Gösta Moberg

Bestyrkes:

Erik Almlöf
.....
Erik Almlöf

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Yllestad Korsgården m.fl. hemman i
Yllestads socken, Vartofta kommun av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av öppna
avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 1 km nordväst Yllestads k:a
inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 103 i och för ernående av bättre torr-
läggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att
anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägg-
ningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsrit-
ningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de
härav beroende vattenskadade markerna evfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de
till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bok-
stäverna A-B-C, B-Ba, D-E-F-G, E-Ea, F-Fa-Fb-Fc, Fa-Fd, F-H-Ha, H-Hb, I-K, L-M-N,
M-Ma. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike
och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava
å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Stor-
leken har med blått angivits å profilritningarna.
Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden
antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter
per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har
antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats
för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark
tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbättnad, och som alltså skall ingå
i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all

därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 4 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I, II, III och IV.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna I, III och IV i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas, i fråga om samfällighet II har särskild utredning verkställts, bil. 4. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 3 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet II, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer

yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande.

Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet


tjänstgörande lantbrukskonsulent samt

att det skall benämnas "Korsgården - Ledsgårdens dikningsföretag av år 1956."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kättilstorp den 22 mars 1956.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnarringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdiknings-

förman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen /förtroendemannen/ skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheterna I-III: Inhugget kors i jordfast sten c:a 10 m norr sekt.

5+5. Höjd = +6,00.

För samfällighet IV: Inhugget kors i jordfast sten c:a 35 m söder sekt. 102+5.

Höjd = + 10,00.


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d - 0.3 - 0.6 m



d - över 0.6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vår en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detailritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "


Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A




2 st. 15 mm ϕ

typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till



socken-(nar) av

upprättat år(en)

Original
Kopia

utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Betong 1:3:3

Antal ritn. st.

Artinummer