Brobygårdens dikningsföretag 1939. Blad 1.

Förslag i 4 blad
till dikning inom

Broby, Nöbbelöv och Olastorp

i Östra Broby socken Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1939 av

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer

Ö. Broby socken

Aa	Broby	ar 2²²
Ab	"	2⁵
Ac	"	7⁴
Ad	"	7⁵
Ae	"	
Af	"	9¹²
Ba	Nöbbelöv	3²
Bb	"	3³
Bc	"	5¹
Ca	Olastorp	1⁹
Cb	"	1⁸

Skala = 1:4000.

2001 4.1002

NYA L.Nr 001

L 4.1002 I

Nr 1088 Kristianstads 4/sitt

Landsvägsbron vid 4+49-56
Uppströms
1:100





Brobygårdens dikningsföretag 1939.

Blad 2.



Längd-skala = 1:4000.

Höjd-och sektions-skala = 1:100

K.T.M.Nr 002
4*1002
L
Stn 1088 Kristianstad Arith

Brobygårdens dikningsföretag 1939

Blad 3.



Brobygårdens dikningsföretag 1939

Blad 4

Förslag till intagningsbassänger i pkt. III 1+88 o. 33+20



Skala - 1:50

Förslag till dikesöga i pkt. 2+60



Skala - 1:50

Förslag till intagningsbrunnar



Förr rördimensioner upp t III 18"



Förr rördimensioner 32" d = 1.00 och 1.20 m.
28", 24" d = 1.00 m.
21" d = 0.90 m.



KTN. Nr 004

4 * 1002

4

Nr 1088 Kristianstad Tryck

DIARIE N:r 14416
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 AUG. 1941
L 4-1002

152/41 kamb.

Betänkande

rörande

Brobygårdens

dikningsföretag

1940.-39

Genom Kungl. Landshövdingens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid ordens utförande.

Skottsbro den 10 juni 1941.

På Kungl. Landshövdingens vägnar
Hjalmar Svensson.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Brobygårdens dikningsföretag 1939" som avser torrläggning av mark till Broby, Nöbbelöv och Olastorp i Östra Broby socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som avslutades den 20 dec. 1939 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis, bil.C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.D, daterad i jan. 1940 hava delägarna

överenskommit att gemensamt hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Ändringar i synehandlingarna.

Litt Aa, Ab och Ac ägas numera av Lave Olsson.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande av-dikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning av åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsföreslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen

möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	48.05.0 har
äng	12.94.0 "
med ett förbättringsvärde av	40710.52 kr.

Lånesökandes andelar utgöra:

åker	46.87.0 har
äng	12.81.0 "
med ett förbättringsvärde av	39723.07 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag, bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	35695.00 kr.
Syneförrättningen	854.16
Betänkandet	169.78
Vattendomstolsavgift	61.06
Summa	36780.00 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	34850.25 kr.
Syneförrättningen	833.94
Betänkandet	169.78
Vattendomstolsavgift	61.06
Summa	35915.03 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Nöbbelöv Västra Olinge vattenavledningsföretag av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.90.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 46.50 % av hela kostnaden eller 17102.70 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 19214.54 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 17100 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 19215 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i maj 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammandrag av kostnaderna.

B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

C. Diariebevis.

D. Föreningshandling.

E. Ett häfte synehandlingar.

F. Ritningar i tre blad.

Bil. A.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			35695	-
Syneförrättningen	854	16		
Betänkandet	169	78		
Vattendomstolsavgift	61	06	1085	-
Summa kronor			36780	-

Kristianstad i maj 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget bestämts till 36.780 kronor, varav å länshushållningens andel 35.909 kronor 53 öre. Stockholm den 10 juni 1941
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Gösta Jansson.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Brobygårdens dikningsföretag 1939" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Broby socken.	
55/192	av 2^2	Aa	Broby	Lave Olsson
31/128	2^5	Ab	"	" "
7/80	7^4	Ac	"	" "
1/80	7^5	Ad	"	Per Lindberg
1/4	3^2	Ba	Nöbbelöv	Bertil Nilsson
1/4	3^3	Bb	"	" [illegible]
1/2	5^1	Bc	"	Ester Mattsson
15/32	1^8	Cb	Olastorp	Nils Persson
1/32	1^9	Ca	"	Carl Linderoth.

Kristianstad i maj 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 20 december 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Brobygårdens dikningsföretag 1939" och avseende torrläggning av mark till Broby, Nöbbelöv och Olastorp i Östra Broby socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 mars 1940.

Ex officio:

George Österholm.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Brobygårdens dikningsföretag av år 1939" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Broby i jan. 1940.

Lave Olsson, äg. till Broby 2^2, 2^5, 7^4

Ester Mattsson, äg. till Nöbbelöv n:r 5

Bertil Nilsson, äg. till n:r 3 Nöbbelöv.

Per Lindberg, " " " 7^5 Broby

Nils Persson, " " " 1 och 2 Olastorp

Evert Persson, äg. till n:r 3 Nöbbelöv

Joh. Nilsson, äg. till Broby 9

Karl Linderoth, äg. till n:r 1 Olastorp

Bevittnas:

Erik Persson — Otto Åkesson

Olastorp, Broby — Broby.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. ~~Maj:t~~ Landtbruks Styrelsen den 10/6 1941 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Hemmansägarnas Bank

Avskrift.

R Ä K N I N G

Kristianstad den 4 juni 1940.

Brobygårdens dikningsföretag 1939 Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1940	Betänkande	21:-
	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Vävkopia av ritningarna	97:88
	Avskrift av handlingar	31:90
	Ansökningshandl. och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	2:50
	Summa kronor	169:78

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 5 juni 1940.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

Pr: 7218
DIARIE N:r 21839
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1942
L 4-1002

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

B r o b y g å r d e n s

dikningsföretag

1939.

Upplysning

Utöver den handskrivna originalhandling som finns i digital form här, finns också en arkiverad maskinskriven avskrift, som i vissa delar kan vara mera lättläst.

Nederbördsområde n:o 88.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark till Broby, Nöbbelöv och Olastorp i Östra Broby socken, Kristianstads län; upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939 av

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtioåtta (58) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 4 blad.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående tvistighet om mark till Nöbbelöv Brobyn och Karstorp i Östra Broby socken av Kristianstads län.

År 1939 den 17 november inställde sig undertecknad statens lantmäterimyndighet å Brobygården för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen rörande fastläggning av mark till Nöbbelöv, Broby och Karstorp i Östra Broby socken av Kristianstads län. Efter personlig kallelser hade till sammanträdet inkommit

A.B. Brobygården i likvidation genom
Lars Person, Brobygården;
Per Lindberg, Broby 7;
Bertil Nilsson, Nöbbelöv;
Evert Persson, "
Edvin Persson, "
Carl Linnroth, Karstorp;
Nils Persson, Karstorp.

Östra Göinge häradsrätts väghållningsman vägmästaren A.A. Pettersson var tillstädes.

Såsom biträdande god man:
Josef Nilsson, Gelebarga, och
Vilhelm Persson, Kjula, vilka

Vida avaya pretenciu ed.

§1.

Ut pŝ enderiŝenon statuo
laŭtuŝenigenit ekpŝrdade
pŝrdnaudet daeet anotaŭ
daŭron ekpŝrlabeo (bi 2).

§2

Pŝ daŭron pŝaŭntaŭa paga
ekpŝrdeo ŋ' ugon daŭdaŭnaŭ-
ŋiŋ ena dŝeneaŭaŭ ŋ' tuŭ
ekpŝto ŝiŋ deŋa ata ; daŭpŝ-
daŭando bi daŭaŋaŋ.

§3.

Daŭandeŭa ŋuŭoŭ aŭaŋaŋ-
det au ta ŭŭ moŋ-ŭiŋ daŭta
aŭoŋpŝaŭdeŭiŋaŋ bi daŭaŭ
ŭiŋ ŭŭ d'ŭeŭŭioŭ. au ŭŭ
daŭŭeŭkodaŭ ŭŭaŭa ŭŭŭ,
de ŋoŭaŋaŋ bi daŋŭŭiŋ
ŭiŋ pŝ aŭŭ daŭŭ au ŭŭŭ
ŭaŭeŭŭa ŭŭŭŭ pŝŭŭaŭ en-
ŭiŋ daŋ.

§4.

Ŭi Peŭŭoŭ ; daŭŭoŋ pŝŭŭ-
ŭaŭ au de daŭaŋaŋ, ŋoŭ ŭi-
ŭiŭ ŭaŋ ŭŋŋa aŭoŋŋ ŋeŭoŭ
ŭiŭ aŋ ŭiŭ deŋŋo ŋeŭaŭŋaŋ-
de ŭeŭ ŋŭ ŭŭŭŭ en pŝŭŭo
ŋeŭoŭ maŭŭŭŭ. ŭŭŭŭ pŝŭŭo
ŋoŭ ŋaŋo ; ŭŭaŭaŭŭeŭde au
ŭoŋŋoŭŭŭŭ pŝŭŭŭŭŋ.

§5

Pŝ ŭiŭŭŋ ŭŭŭaŭŭŭŭŋ
au ŋuoŭ ŭaŭŭ ŭaŭ ŭŭ pŝaŭ
ŭi kaŭ ŭiŭŭŭŭ ŭaŋaŭŋ

punctos en tales casos de 5" por cargo en estableciendo se procederá como dicho.

§6.

Los empleados de los Bancos. Tales cuentas dejen como cuentas se procederá con empleados los gastos de cuentas

§7

Por hindery cuenta! de otros clases estableciendo para los cuentas, como generales hindery.

§8

Los funcionarios cuentas empleados y oficiales de Bancos, Manufacturas, Fábricas, y empleados de Bancos los mismos.

§9

Formación cuentas empleados, de funcionarios empleados los mismos de cuenta por cuentas de empleados cuentas con empleados o con cuentas de empleados cuentas de cuentas de cuentas de cuentas de cuentas 20 centímetros diámetro 4 mm. 1 c.c., los cuentas empleados cuenta cuenta de cuentas empleados cuentas de cuentas empleados cuentas de cuentas.

§ 10

Då inga vidare personer upplästes protokollet och detta justerades.

Vid ovan.

Lennart Andersson
Mathias Lundmark

Joel Nilsson Nils Persson

Å 1739 den 20 December. Denna dag sammanträdde åter byamännen, i Brobygården varvid följande saker förekom:

Lars Olsson, Brobygården, Per Lindberg, Broby, Jöran Nilsson, " Bertil Nilsson, Löddeköpinge, Sven Persson, " Carl Linnroth, Norrby, Nils Persson, " Vägmästaren A.N. Eriksson, Broby.

Vid Per Lindberg, Broby, Jöran Nilsson, Löddeköpinge.

§ 11.

Med tillkallande personer för Per Lindberg, Broby, Därefter upptogs ärendet Landskrona, hr 3, som behandlats av byamännen.

§ 12

Förrättningsmännen granskade och påskrevo det upprättade förrättningsprotokollet samt upplästa lagfartsansökningar och värderingslagen

i Stenmansdrag (bil 4), Torpsbo-
rättning (bil 5) och Torpsbesk-
rifning (bil 6).

§ 13.

Synemännen äga att utsätta
(bil 7).

§ 14

Det åligger den försäljer Styren
Hans Persson av Tre Mellersmon,
Närke vederlag Lars Ersson, Bro-
bygården, Nils Persson, Karlsby,
och Per Nils Nilsson, Nöbbelöv.

§ 15

Till ordförande i Styrelsen val-
des Lars Ersson, Brobygården
vid Broby, och skulle till försäljer
lämnades handlingar och
räkningar förvaras av ordfö-
randen.

§ 16.

Räkning å försäljningskostna-
derna bifogades protokollet som
bil 8.

§ 17.

Vid inga vidare förekomna på-
kallades försäljningen avslutad
och upplästes dagens prot-
okoll. Det och bil som ovan.

Lunnarp som ovan

Anders Larsson Ingvar

Joel Nilsson Nils Persson

Bil 1.

F u l l m a k t .

Härmed befullmäktigas vägmästaren A.N.Giselsson att å vägstyrelsens vägnar märvara vid sammanträde den 17 nov.1939 å Brobygården, vartill lantbruksingeniören utfärdat kallelse och avseende dikning inom Broby, Nöbbelöv och Olastorp.

Hanaskog den 10 november 1939.

För Östra Göinge vägstyrelse.

Ordförande.

Bevittnas:

Bil. 2

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN

RESOLUTION i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given Kristianstad i landskansliet den 1 juni 1939.

N:o 70 16 **Ekdm.**
1939.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan hava Nils Persson i Olastorp samt Lave Olsson för A/B Brobygården i likvidation ävensom Bertil Nilsson och Evert Persson i Broby anhållit om förordnande för vederbörande förrättningsman att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn i och för torrläggning av vattenskadade marker till Broby, Nöbbelövs och Olastorps byar i Östra Broby socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan:

På länsstyrelsens vägnar:

Stämpel sex kronor.
Jepsson

Sökandena

Kr — ds l. nr 51, 1939. 2. 800.

Rearl. den 1 juni 1939

D nr 231.

70/16/Ekdm. Ank. dim
30. MAJ 1939
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att verkställa syn enligt vattenlagen i och för handläggning av vattenskadad mark till Broby, Hobbelöv och Olaboryds byar i Ö. Broby socken av Kristianstads län. Samtliga av förhöret berörande, samt den slutliga utskickning torde förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

Broby den 6 maj 1939

Nils Persson

Lars Olsson

Alarik Andersson d:r 1.

Sven Persson

för
N. Broby gården i likvidation
Bertil Nilsson
Ernst Petersson

Sven Olsson, Brobygården 1:d. 6 Broby

Ola Anders.

Bil 7.

Härmed förmar jag mig med
Nils Persson i Skarby m. fl. i dess
kvarstående av den 6 maj 1789 om upp-
förandet mellan vattenlagen av-
skedade förrättningar av enskifte
Broby. Möbleod och Skarby byar i
östra Broby socken av Kristianstads
län. Broby den 20 dec 1789.

Per Lindberg
ägare av 1/80 mtl Broby 7:5

Bevittnas:
Samuel Tornström
Klaves Lauritzsson Wingård
Wilh. Lerman Joel Wilson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning ägobeskrivning och värderingslängd över valförrättade marker till Broby, Möbelöv och Olastorp i Ö Broby socken av Kristianstads län, upprättad år 1939 vid nyuppförättning enligt valtlagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Å Broby socken		
5/192	av 2²	Aa	Broby	A. B. Brobygården Lars Olsson	
				Ängsmark, mylla på grubb. lera	1
				" "	2
				" "	3a
				" "	3b
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" förbättras ej	7a
				" "	7b
				" , mylla på grubb. lera	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				Åker "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" , mylla på lerbl. grus	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				Väg imp	23
				"	24
				Högländ mark förbättras ej	25
				—"— —"—	26
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	12.5					120	15	-	150	18	75	30	3	75
		0	06.5					120	7	80	150	9	75	30	1	95
		0	51.5					120	61	80	150	77	25	30	15	45
		0	72.5					105	76	12	150	108	75	45	32	63
		0	47.0					120	56	40	150	70	50	30	14	10
		0	96.5					105	101	32	150	144	75	45	43	43
		0	11.0					90	9	90	150	16	50	60	6	60
		0	02.5			0	04.0	75	1	87	150	3	75	75	1	88
		0	05.0					75	3	75	150	7	50	75	3	76
		0	68.5					75	51	37	150	102	75	75	51	38
		0	52.0					60	31	20	150	78	-	90	46	80
		0	21.5					135	29	02	150	32	25	15	3	23
2	34.5							1600	3752	-	2000	4690	-	400	938	-
0	79.0							1600	1584	-	2000	1980	-	400	396	-
0	81.5							1400	1141	-	2000	1630	-	600	489	-
0	33.0							1600	528	-	2000	660	-	400	132	-
0	56.5							1600	904	-	2000	1130	-	400	226	-
0	10.0							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
1	00.0							1080	1080	-	1800	1800	-	720	720	-
1	06.0							720	763	20	1800	1908	-	1080	1144	80
0	29.5							980	289	10	1400	413	-	420	123	90
1	49.0							900	1341	-	1800	2682	-	900	1341	-
1	36.0							420	571	20	1400	1904	-	980	1332	80
						0	15.0									
						0	06.5									
						0	18.0									
						0	21.5									
10	35.0	4	47.0			0	65.0		12539	05		19667	50		7128	45

19.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
31/128	25	Ab	Broby	A. B. Brobygården Lars Olsson	
				Ängsmark, mylla på lerbl. grus	27
				" " "	28
				" " "	29
				" " "	30
				" " "	31
				" " "	32
				" " "	33
				" " "	34
				" " "	35
				Åker, mylla på grusbl. lera	36
				" " "	37
				" " "	38
				", mylla på lerbl. grus	39
				" " "	40
				" " "	41
				" " "	42
				" " "	43
				" " "	44
				" " "	45
				" " "	46
				Lösgående mark förbålkas ej	47
				Väg jmp	48
				Summa	
7/80	74	Ac	Broby	A. B. Brobygården Lars Olsson	
				Åker, mylla på lerbl. grus	49
				" " "	50
				" " "	51
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	74.0					120	88	80	150	111	–	30	22	20
		0	02.5					135	3	37	150	3	75	15	–	38
		0	04.0					135	5	40	150	6	–	15	–	60
		0	12.0					105	12	60	150	18	–	45	5	40
		0	09.0					120	10	80	150	13	50	30	2	70
		0	03.5					120	4	20	150	5	25	30	1	05
		0	15.0					120	18	–	150	22	50	30	4	50
		0	10.0					120	12	–	150	15	–	30	3	00
		0	02.0					120	2	40	150	3	–	30	–	60
1	05.5							1800	1899	–	2000	2110	–	200	211	–
1	60.0							1800	2880	–	2000	3200	–	200	320	–
0	95.5							1400	1337	–	2000	1910	–	600	573	–
0	20.5							1080	221	40	1800	369	–	720	147	60
1	61.0							720	1159	20	1800	2898	–	1080	1738	80
1	33.0							700	931	–	1400	1862	–	700	931	–
1	34.5							720	968	40	1800	2421	–	1080	1452	60
0	41.0							900	369	–	1800	738	–	900	369	–
0	22.5							900	202	50	1800	405	–	900	202	50
0	55.0							720	396	–	1800	990	–	1080	594	–
0	27.0							900	243	–	1800	486	–	900	243	–
						0	07.0									
						0	19.0									
9	55.5	1	32.0			0	26.0		10764	07		17587	–		6822	93
0	85.0							1440	1224	–	1800	1530	–	360	306	–
0	94.5							1440	1360	80	1800	1701	–	360	340	20
0	47.0							540	253	80	1800	846	–	1260	592	20
2	26.5								2838	60		4077	–		1238	40

15.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Åker, mylla på lerbl. grus	52
				" , mylla på grusbl. lera	53
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" , mylla på lerbl. grus	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				Ängsmark "	70
				" "	71
				" "	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	26.5								2838	60		4077	-		1238	40
0	73.0							900	657	-	1800	1314	-	900	657	-
0	05.0							1800	90	-	2000	100	-	200	10	-
0	13.0							1600	208	-	2000	260	-	400	52	-
0	57.5							1400	805	-	2000	1150	-	600	345	-
0	69.0							1800	1242	-	2000	1380	-	200	138	-
0	57.5							1800	1035	-	2000	1150	-	200	115	-
0	60.0							1800	1080	-	2000	1200	-	200	120	-
1	45.5							1000	1455	-	2000	2910	-	1000	1455	-
1	95.0							800	1560	-	2000	3900	-	1200	2340	-
0	46.0							1400	644	-	2000	920	-	600	276	-
0	26.0							600	156	-	2000	520	-	1400	364	-
1	26.0							600	756	-	2000	2520	-	1400	1764	-
1	12.0							400	448	-	2000	2240	-	1600	1792	-
1	16.5							400	466	-	2000	2330	-	1600	1864	-
0	35.5							900	319	50	1800	639	-	900	319	50
0	20.0							1260	315	-	1800	450	-	540	135	-
0	26.5							900	238	50	1800	477	-	900	238	50
0	55.0							720	396	-	1800	990	-	1080	594	-
		0	04.5					105	4	72	150	6	75	45	2	03
		0	08.5					105	8	92	150	12	75	45	0	83
		0	04.0					135	5	40	150	6	-	15	0	60
		0	24.0					75	18	-	150	36	-	75	18	-
		0	37.0					60	22	20	150	55	50	90	33	30
		0	41.5					45	18	67	150	62	25	105	43	58
		0	79.5					60	47	70	150	119	25	90	71	55
		0	93.0					45	41	85	150	139	50	105	97	65
		0	38.5					120	46	20	150	57	75	30	11	55
		0	19.0					120	22	80	150	28	50	30	5	70
14	70.5	3	49.5						14946	06		29051	25		14105	19

17.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Ängsmark, mylla på lerbl. grus	80
				Väg inp	81
				Högländ mark förbättrad ij	82
				" "	83
				" "	84
				" "	85
				" "	86
				Summa	
1/80	75	Ad	Broby	Per Lindberg	
				Åker, mylla på lerbl. grus	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				Ängsmark "	91
				" förbättras ij	92
				" — " —	93
				Väg inp	94
				Summa	
		Ae	Broby	Samfäld mark	
				arr: Per Lindberg	
				Åker, mylla på lerbl. grus	95
				" "	96
				" "	97
				" "	98
				Ängsmark "	99
				"	100
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	70.5	3	49.5						14946	06		29051	25		14105	19
		0	22.5					105	23	62	150	33	75	45	10	13
						0	22.0									
						0	28.5									
						0	18.0									
						0	10.0									
						0	03.0									
						0	15.0									
14	70.5	3	72.0			0	96.5		14969	68		29085	–		14115	32
0	20.0							840	168	–	1400	280	–	560	112	–
0	64.5							840	541	80	1400	903	–	560	361	20
0	05.5							700	38	50	1400	77	–	700	38	50
0	05.0							980	49	–	1400	70	–	420	21	–
		0	20.0					60	12	–	150	30	–	90	18	–
						0	01.5									
						0	08.0									
						0	03.5									
0	95.0	0	20.0			0	13.0		809	30		1360	–		550	70
0	35.5							640	227	20	1600	568	–	960	340	80
0	17.5							640	112	–	1600	280	–	960	168	–
0	24.0							640	153	60	1600	384	–	960	230	40
0	41.0							600	246	–	1200	492	–	600	246	–
		0	02.0					135	2	70	150	3	–	15	–	30
		0	10.0					135	13	50	150	15	–	15	1	50
1	18.0	0	12.0						755	–		1742	–		987	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överför		
				Ängsmark, mylla på lerbl. grus	101	
				Högländ mark förbättras ej	102	
				" "	103	
				Summa		
45/250	9 12	Af	Broby	Johan Nilsson		
				Ängsmark förbättras	104	
				" "	105	
				" "	106	
				" "	107	
				" "	108	
				Summa		
1/4	3 2	Ba	Nöbbelöre	Berfil Nilsson		
				Åker, mylla på lerbl. grus	109	0,5
				" "	110	0,6
				" "	111	0,1
				" "	112	0,1
				" "	113	0,7
				Ängsmark "	114	1/4
				Väg imp.	115	
				Summa		
1/4	3 3	Bb	Nöbbelöre	Ewert Persson		
				Åker, mylla på lerbl. grus	116	0,5
				" "	117	1/8
				" "	118	0,1
				" "	119	1/4
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
118.0		012.0							755	-		1742	-		987	-
		001.0						105	105		150	150		45	045	
						002.5										
						009.0										
118.0		013.0				011.5			756	05		1743	50		987	45
						012.0										
						006.5										
						011.5										
						019.0										
						013.0										
						062.0										
021.5								720	154	80	1800	387	-	1080	232	20
057.5								900	517	50	1800	1035	-	900	517	50
027.5								900	247	50	1800	495	-	900	247	50
030.5								720	219	60	1800	549	-	1080	329	40
013.0								1440	187	20	1800	234	-	360	46	80
		008.5						120	10	20	150	12	75	30	2	55
						001.5										
150.0		008.5				001.5			1336	80		2712	75		1375	95
045.0								720	324	-	1800	810	-	1080	486	-
035.5								900	319	50	1800	639	-	900	319	50
051.0								720	367	20	1800	918	-	1080	550	80
090.0								900	810	-	1800	1620	-	900	810	-
221.5									1820	70		3987	-		2166	30

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Åker, mylla på lerh. grus	120
				Ängsmark " "	121
				" "	122
				" "	123
				" "	124
				" "	125
				" "	126
				Väg inp	127
				Summa	
1/2	51	Bc	Nöbbelöv	Esbjörn Mattsson	
				arr: Edvin Persson	
				Åker, mylla på lerh. grus	128
				" "	129
				" "	130
				" "	131
				" "	132
				" "	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				" "	137
				Ängsmark "	138
				" "	139
				" "	140
				" "	141
				" "	142
				" "	143
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22	15								1820	70		3987	–		2166	30
01	55							1260	195	30	1800	279	–	540	83	70
07		00	50					105	5	25	150	7	50	45	2	25
07		00	20					105	2	10	150	3	–	45	0	90
08		00	40					120	4	80	150	6	–	30	1	20
07		01	45					105	15	22	150	21	75	45	6	53
08		01	65					120	19	80	150	24	75	30	4	95
06		00	65					90	5	85	150	9	75	60	3	90
						00	35									
237	0	04	85			00	35		2069	02		4338	75		2269	73
04	02	30						720	165	60	1800	414	–	1080	248	40
01	09	20						1080	99	360	1800	1656	–	720	662	40
03	14	95						900	1345	50	1800	2691	–	900	1345	50
04	02	15						720	154	80	1800	387	–	1080	232	20
04	01	20						720	86	40	1800	216	–	1080	129	60
04	01	10						720	79	20	1800	198	–	1080	118	80
03	01	00						900	90	–	1800	180	–	900	90	–
04	04	40						720	316	80	1800	792	–	1080	475	20
03	06	25						540	337	50	1800	1125	–	1260	787	50
01	01	30						540	70	20	1800	234	–	1260	163	80
04		00	85					60	5	10	150	12	75	90	7	65
03		03	90					75	29	25	150	58	50	75	29	25
03		01	25					75	9	37	150	18	75	75	9	38
05		02	10					75	15	75	150	31	50	75	15	75
07		00	90					105	9	45	150	13	50	45	4	05
06		00	50					90	4	50	150	7	50	60	3	–
43	85	09	50						3713	02		8035	00		4322	48

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Ängsmark, mylla på lerbl. grus	144
				" " "	145
				" " "	146
				" " "	147
				" " "	148
				Väg inp	149
				"	150
				Summa	
1/32	19	Ca	Olastorp	Carl Linderoth	
				Åker, mylla på lerbl. grus	151
				" " "	152
				" " "	153
				Ängsmark "	154
				" "	155
				" "	156
				" "	157
				Stenkummel inp	158
				Väg inp	159
				Summa	
15/32	18	Cb	Olastorp	Nils Persson	
				Åker, mylla på lerbl. grus	160
				" "	161
				" "	162
				" "	163
				Ängsmark "	164
				" "	165
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
438.5		095.0							3713	02		8035	50		4322	48
		0025						60	1	50	150	3	75	90	2	25
		010.0						105	10	50	150	15	-	45	4	50
		004.0						105	4	20	150	6	-	45	1	80
		011.0						120	13	20	150	16	50	30	3	30
		002.0						120	2	40	150	3	-	30	0	60
						006.5										
						002.0										
438.5		124.5				008.5			3744	82		8079	75		4334	93
062.5								720	450	-	1200	750	-	480	300	-
0290								980	284	20	1400	406	-	420	121	80
011.5								1120	128	80	1400	161	-	280	32	20
		008.5						105	8	92	150	12	75	45	3	83
		0260						105	27	30	150	39	-	45	11	70
		018.0						60	10	80	150	27	-	90	16	20
		009.0						105	9	45	150	13	50	45	4	05
						001.0										
						0035										
1030		061.5				004.5			919	47		1409	25		489	78
015.0								360	54	-	1800	270	-	1440	216	-
065.5								720	471	60	1800	1179	-	1080	707	40
134.5								900	1210	50	1800	2421	-	900	1210	50
088.0								1260	1108	80	1800	1584	-	540	475	20
		001.5						105	1	57	150	2	25	45		68
		005.5						120	6	60	150	8	25	30	1	65
3030		007.0							2853	07		5464	50		2611	43

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Örsjöfors	
				Ängsmarken, mellan gårdarna	166
				" "	167
				" "	168
				Summa	
				Sammandrag	
				6. Broby socken	
55/192	2:2	Aa	Broby	A. B. Brobygården Dave Olsson	
31/128	2:5	Ab	"	Samme	
7/80	7:4	Ac	"	Samme	
1/80	7:5	Ad	"	Per Lindberg	
		Ae	"	Samfäld mark	
				arr: Per Lindberg	
45/256	9:12	Af	"	Johan Nilsson	
1/4	3:2	Ba	Nöbbelöv	Bertil Nilsson	
1/4	3:3	Bb	"	Ewald Persson	
1/2	5:1	Bc	"	Ester Mattsson	
				arr: Edvin Persson	
1/32	1:9	Ca	Olastorp	Carl Lindroth	
15/32	1:8	Cb	"	Nils Persson	
				Summa	

PETTERSONSKA DÖNTÖ LEFIR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	03.0		07.0						2853	07		5464	50		2611	43
			04.1.0					120	49	20	150	61	50	30	12	30
			01.0.0					75	7	50	150	15	-	75	7	50
			00.9.0					105	9	45	150	13	50	45	4	05
3	03.0		06.7.0						2919	22		5564	50		2635	28
10	35.0	4	44.7.0				06.5.0		12539	05		19667	50		7128	45
9	55.5	1	32.0				02.6.0		10764	07		17587	-		6822	93
14	70.5	3	72.0				09.6.5		14969	68		29085			14115	32
0	95.0	0	20.0				01.3.0		809	30		1360	-		550	70
1	18.0	0	13.0				01.1.5		756	05		1743	50		987	45
							06.2.0									
1	50.0	0	08.5				00.1.5		1336	80		2712	75		1375	95
2	37.0	0	48.5				00.3.5		2069	02		4338	95		2269	73
4	38.5	1	24.5				00.8.5		3744	82		8079	75		4334	93
1	03.0	0	61.5				00.4.5		919	47		1409	25		489	78
3	03.0	0	67.0						2919	22		5554	50		2635	28
49	05.5	12	94.0				2.92.0		50827	48		91538	-		40710	52

Borås den 20 dec. 1909
Lennart Svensson
Statens lantbruksingenjör.

Joel Nilsson Wilh. Persson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Kostnadsförslag

"Brobygårdens dikningsföretag 1939".

Bil. 5.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
1-4+81	381	Dikessträckan A-B.						
1-2+60	160	Schaktning av grus och sten m³	850	1.75			1487	50
2+60-4+49	189	32" cementrör lm	189	13.-	2457	-		
4+56-4+81	25	32" " "	25	13.-	325	-	2782	-
2+60-4+30	170	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	170	3.00	510	-		
4+30-4+49	19	d:o d:o "	19	3.80	72	20		
4+56-4+81	25	d:o d:o "	25	3.80	95	-	677	20
2+60		Dikesöga st	1	40.-			40	-
3+49		Intagningsbrunn inre diam 1.00 "	1	60.-			60	-
4+81		" " " 1.20 "	1	75.-			75	-
4+49-4+56	7	32" cementrör, grävning, rörläggning samt vägbanans iordningställande jämte 1 st. intagningsbrunn i p. 4+56 utföres och bekostas av Ö. Göinge väghållningsdistrikt. För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					533	30
		Summa					5655	-
4+81-8+60	379	Dikessträckan B-C.						
4+81-8+60	379	32" cementrör lm	379	13.-			4927	-
4+81-5+52	71	Grävning för täckt ledning m.m. lm	71	3.80	269	80		
5+52-5+56	4	d:o d:o "	4	5.-	20	-		
5+56-6+34	78	d:o d:o "	78	3.80	296	40		
6+34-6+38	4	d:o d:o "	4	5.-	20	-		
6+38-7+50	112	d:o d:o "	112	3.80	425	60		
7+50-8+60	110	d:o d:o "	110	4.80	528	-	1559	80
		överföres					6486	80

1	2	3		4	5	6		7	
		överfört						6486	80
6+38,7+50,8+60		Intagningsbrunnar inre diam							
		1.00 m.	st	3	60.-			180	-
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						663	20
		Summa						7330	-
8+60-12	340	Dikessträckan C-D.							
8+60-10	140	28" cementrör	lm	140	10.-	1400	-		
10-11+88	188	24" "	"	188	7.70	1447	60	2847	60
8+60-10	140	Grävning för täckt ledning							
		m.m.	lm	140	2.70	378	-		
10-11+88	188	d:o d:o	"	188	2.60	488	80	866	80
11+88-12	12	Grävning och uppränsning för							
		öppet dike	lm	12	3.-			36	-
10,11+59		Intagningsbrunnar inre diam							
		1.00 m.	st	2	60.-			120	-
11+88		Intagningsbassäng	"	1	120.-			120	-
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						399	60
		Summa						4390	-
8+60=30									
30-33+20	320	Dikessträckan C-E.							
30-33+20	320	18" cementrör	lm	320	5.10			1632	-
30-31+77	177	Grävning för täckt ledning							
		m.m.	"	177	2.10	371	70		
31+77-31+80	3	d:o d:o	"	3	4.-	12	-		
31+80-32+69	89	d:o d:o	"	89	2.10	186	90		
32+69-32+73	4	d:o d:o	"	4	4.-	16	-		
32+73-33+20	47	d:o d:o	"	47	2.70	126	90	713	50
31,32+73		Intagningsbrunnar inre diam 0.7 m		2	40.-			80	-
33+20		Intagningsbassäng		1	120.-			120	-
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						299	50
		Summa						2845	-

1	2	3			4	5	6	7
34+92=4+81								
34+92-43+08	816	Dikessträckan B-F.						
34+92-38+74	382	12" cementrör		lm	382	2.90	1107 80	
38+74-40+50	176	10" "		"	176	2.40	422 40	
40+50-43+08	258	9" "		"	258	2.20	567 60	2097 80
34+92-38+27	335	Grävning för täckt ledning						
		m.m.		lm	335	1.70	569 50	
38+27-38+74	47	d:o	d:o	"	47	2.40	112 80	
38+74-40+60	186	d:o	d:o	"	186	2.20	409 20	
40+60-43+08	248	d:o	d:o	"	248	1.50	372 -	1463 50
36,38+27,38+74, 40+50,42+65,43+08		Intagningsbrunnar inre diam 0.70		st	6	40.-		240 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						378 70
			Summa					4180 -
15=4+81								
15-26+14	1114	Dikessträckan B-G-H.						
15-16+92	192	21" cementrör		lm	192	6.40	1228 80	
17+4-25+5	801	21" "		"	801	6.40	5126 40	
25+5-26+14	109	15" "		"	109	3.90	425 10	6780 30
15-15+82	82	Grävning för täckt ledning						
		m.m.		lm	82	2.20	180 40	
15+82-15+85	3	d:o	d:o	"	3	5.-	15 -	
15+85-16+92	107	d:o	d:o	"	107	2.20	235 40	
17+4-19+50	246	d:o	d:o	"	246	2.00	492 -	
19+50-19+53	3	d:o	d:o	"	3	5.-	15 -	
19+53-21	147	d:o	d:o	"	147	2.00	294 -	
21-25+5	405	d:o	d:o	"	405	1.90	769 50	
25+5-25+22	17	d:o	d:o	"	17	1.40	23 80	
25+22-25+24	2	d:o	d:o	"	2	5.-	10 -	
25+24-26+14	90	d:o	d:o	"	90	1.40	126 -	2161 10
16+92,17+58,18+71 20+12,21+57,23+8 25+5,26+14		Intagningsbrunnar inre diam 0.90 m.		st	8	55.-		440 -
16+92-17+4	12	21" cementrör, grävning och rörläggning samt vägbanans iordningställande jämte 1 st. intagningsbrunnar i p. 17+4 utföres och överföres						9381 40

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				9381 40
		bekostas av Ö. Göinge härads väg-				
		hållningsdistrikt.				
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				938 60
		Summa				10320 -
17+58=45						
45-47+52	252	Dikessträckan G-I.				
45-45+80	80	9" cementrör lm	80	2.20	176 -	
45+80-47+52	172	5" tegelrör st	600	0.30	180 -	356 -
45-45+80	80	Grävning för täckt ledning				
		m.m. lm	80	2.20	176 -	
45+80-47+52	172	d:o d:o "	172	1.60	275 20	451 20
45+80,47+52		Intagningsbrunnar inre diam.				
		0.70 m. st	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				87 80
		Summa				975 -
		Sammandrag.				
1-4+83	381	Dikessträckan A-B				5655 -
4+81-8+60	379	" B-C				7330 -
8+60-12	340	" C-D				4390 -
8+60=30						
30-33+20	320	" C-E				2845 -
34+92=4+81						
34+92-42+65	773	" B-F				4180 -
15=4+81						
15-26+14	1114	" B-G-H				10320 -
17+58=45						
45-47+52	252	" G-I				975 -
	3559	Summa kronor				35695 -

Broby den 20 december 1939
Länsarbetsnämnden
Hafsten Landtbruksingenjör

Bil. 6.

Kostnadsfördelningsplan för "Brolycksgårdens dikningsföretag 1939."

Avd. I.

Nummer	Registernummer	Kvarn i samfälan	Sakens log nummer	Delägare	Lösande	Delägarens andelstal av fastighetens	Fastighetens andel Kv.	Fastighetens andel Ö.	Fastighetens andel %	Beräknad delningsrätt Kv.	Beräknad delningsrätt Ö.
		Broby socken.									
55/192	av 28	Ad	Broby	A.B. Brukspatden i Lilla-							
				linn Lars Olsson	S	11	3	23	0.024	2	36
31/128	25	Ab	"	Jorne	S						
7/80	71	Ag	"	Jorne	S	49-53, 54-57, 58-62, 63-67, 72-77	12389	08	92.369	9084	49
1/80	75	Ad	"	Per Lindberg		alla	550	70	4.106	413	83
		Ae	"	Samfälld mark							
				anv. Per Lindberg							
1/4	32	Ba	Nibbelöv	Bertil Nilsson	S						
1/4	33	Bb	"	Ernst Persson	S						
1/2	51	Bg	"	Oskar Mattsson							
				anv. Edvin Persson							
1/32	19	Ca	Oladorp	Carl Lindvall		151-155	469	53	2.501	344	32
15/32	18	Cb	"	Nils Persson	S						
				Summa			13412	54	100.000	9835	-

Avd. II Skv. B-G-H+G-I						Avd. III Skv. B-C-D+C-E									
Tillhörande fastighet	Fastställings-värde		Fastställt procental	Beräknad skiftesgrund		Tillhörande fastighet	Fastställings-värde		Fastställt procental	Beräknad skiftesgrund		Summa skiftesgrund		Fastställt procental för hela fastigheten	Fastställd skiftesgrund
	kr.	öre	%	kr.	öre		kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre
						1-10										
						12-22	7125	92	50.549	7362	46	7364	82	20.633	176	24
						alla	6829	93	48.405	7050	19	7050	19	19.751	168	70
53,61						58										
66.71	1578	86	11.959	1356	77	78-80	147	38	1.046	152	35	10587	61	29.661	253	35
												403	83	1.131	9	66
alla	987	45	7.479	844	75							844	75	2.367	20	22
alla	1375	95	10.422	1177	16							1177	16	3.298	28	17
alla	2269	73	17.192	1941	84							1941	84	5.440	46	47
alla	4034	93	32.834	3708	60							3708	60	10.390	88	75
156-157	20	25	0.153	17	28							361	60	1.013	8	65
alla	2635	28	19.961	2254	60							2254	60	6.316	53	95
	13202	45	100.000	11295	-		14095	53	100.000	14565	-	35695	-	100.000	854	16

Borås den 20 dec 1937

Lennart Svensson

Klaras Lantmäterikontor

Joh. Nilsson Wilh. Lehman

950

Bil. 7.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Broby, Nöbbelöv och Olastorp i Östra Broby socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

A.B. Brobygården i likvidation genom Lave Olsson för Broby 2^2, 2^5, 7^4.

Per Lindberg, för Broby 7^5

Bertil Nilsson för Nöbbelöv 3^2

Evert Persson " " 3^3

Nils Persson " Olastorp 1^8.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E, B-F, B-G-H och G-I.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vin-

ner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknars lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller

högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	2+60	610 hektar
	3+49	578 "
	B	575 "
	6+38	366 "
	7+50	364 "

i punkt	C	361 hektar
	10	250 "
	11+59	242 "
	D	240 "
	31	109 "
	32+73	106 "
	E	105 "
	36	30 "
	38+27	26 "
	38+74	23 "
	40+50	20 "
	42+65	15 "
	F	14 "
	17+4	121 "
	G	120 "
	18+71	112 "
	20+12	108 "
	21+57	102 "
	23+8	98 "
	25+5	90 "
	H	31 "
	45+80	6 "
	I	3 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i

vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att samtliga diken med undantag av utloppsdiket A-2+60 skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget medför anläggandet av rörtrummor under allmänna vägen Broby - Hässleholm i sektioner 4+49-4+56 och 16+92-17+4. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 §§ 7 och 8 åligger det Östra Göinge vägdistrikt att bygga och bekosta dessa två rörtrummor jämte tillhörande vardera en intagningsbrunn.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga i jordbruk kunnige män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava vid undersökning huruvida företaget i och för kostnadernas fördelning skall uppdelas i förberedande avdelningar uppsatt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Företaget i sin helhet	40710	52	35695	-	0	87
A-B+B-C-D+C-E	16644	76	20220	-	1	21
A-B+B-F	13412	54	9835	-	0	73
A-B+B-G-H+B-I	15751	68	16950	-	1	09
B-G-H+B-I	13202	45	11295	-	0	85
B-C-D+C-E	14095	53	14565	-	1	03
B-C-D	11211	48	11720	-	1	04
B-C-E	7216	65	10175	-	1	41

Av denna utredning framgår att företaget skall uppdelas i tre förberedande avdelningar av vilka avd I omfattar dikessträckorna A-B och B-F, avd. II omfattar dikessträckorna B-G-H och G-I och avd. III omfattar dikessträckorna B-C-D och C-E.

Till grund för fördelningen av kostnaderna inom varje avdelning skall läggas båtnaden å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan kostnaderna sålunda fördelats avdelningsvis sammanföras de för varje sakägare och uträknas i procent av sammanlagda kostnaden för samtliga tre avdelningar, vilka procenttal skola gälla som delningsgrund för samtliga med företaget förenade kostnader. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Brobygårdens dikningsföretag 1939".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7 §64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till sextioen (61) kronor 6 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1942;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den uppkastade dikesjorden vid öppna sträckan A-2+60 ej får läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med starkare lutning mot marken än 1:1;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar, öga och öppna dikessträckan skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

/Bro-

by den 20 dec 1789.

Samuel Columbus

Actum Lundæ in Suecia

Joel Nilsson Wilh. Lenan

ARVODESRÄKNING

Bil. 8.

för laga syneförrättning angående "Brobygårdens dikningsföretag 1939"

i Broby socken och Kristianstads län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	3.4	3,00	10	20		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	4.6	6,00	27	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 61 ar st.	78	0.36	28	08		
		har	16.05	0.54	25	94		
		äng och odlingsmark medelareal 20 ar st.	63	0.14	8	82		
		har	12.94	0.74	9	57		
		annan mark och impediment, medelareal 9 ar st.	29	0.05	1	45		
		har	2.70	0.78	2	10		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	-		
		övriga regalark blad st.					119	76
		Överföres					126	26

1	2	3	4	5	6	7
1939		Överfört				136 26
6/5-	17/5	**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	1805	0.50	24 02	
		avvägda punkter ... st.	333	0.03	9 99	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „	14	1.-	14 -	
		avvägda punkter ... „	130	0.06	7 80	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	4	2,00	8 -	
		i annan mark ... „	4.6	5,00	23 -	122 81
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 37 ar, ... st.	170	0.05	8 50	
		... har	4369	0.10	6 36	14 86
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	170	0,04		6 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 ---	
		för övriga kilometer ... st.	2.5	1,50	3 75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	282	0,06	16 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	141	0,12	16 92	41 59
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.7	350		12 95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	10	0.25		2 50
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 ---	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
"	"	dagar ...	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50	350	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ... „	337	10,00	33 70	43 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	92	0,03	2 76	3 [illegible]
		... Överföres				397

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					397	73
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	37	4,00	14	80		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			35	69	50	49
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
6/12	7/12	*Utsättningar för vägtrummor* ... *dag*	2	12.-	24	-		
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ...	2	3,00	6	-	30	-
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* ...		0,01			4	63
		***Översiktskarta**, § 41* ...						
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	10	0,30	3	-		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*	3	0,20		60	5	60
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.*	9	3,00			27	-
17/11	20/12	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	2	12,00			24	-
	13/12	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar*	1	12,00			12	-
	20/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*	1/3	12,00			4	-
	8/12	***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* ... *„*	1/3	12,00			4	-
	8/12	*utlopp för täckt ledning* ... *„*	1/3	12,00			4	-
	8/12	*slamficka* ... *„*	1/3	12,00			4	-
		Summa kronor					567	45
		Lösen för:						
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta *regalarket* / *bladet*			7	—		
		övriga *regalark* / *blad* ... *st.*	3	2,75	8	25		
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skalan 1: 4000, medelareal 37 *ar ägofigurer* ... *st.*	170	0,07	11	90		
		... *har*	6,89	0,14	8	91		
		Överföres			36	06		

47.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			36 05	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 20	
		3) insättning av höjdlägestal st.	463	0,02	9 26	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	92	0,05	4 60	56 86
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	3.7	6 -	22 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, „ „ , 2 st.			24 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		48 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	½	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	48	0,55		26 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				137 96
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				47 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				70 -
		Delgivning av kallelser				19 15
		Summa kronor				148 75
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				567 45
		Lösen för kopior och avskrifter				137 96
		Övriga förrättningskostnader				148 75
		Summa kronor				854 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra Göinge *häradsrätt.*

Broby *den* 20 dec. *19*39.

Lennart Svensson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Anders Andersson. Lennart Olsson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR EFTR
368277

Ankom den 6/11 1939 till Östra Göinge Härads vägstyrelse 827/39

Kallelse.

Till Östra Göinge Härads vägdirektion

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Broby, Nöbbelöv och Oladorp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Brobygården

på dagen den 17 nov. 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 3 nov. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Östra Göinge vägstyrelse

Rud Ekelin

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

Detta kvittot återsändas med vederbörande av delgivningen

adr.: adr.:

290 49

Kallelse.

Till Ernst Persson, Nöbbelöv

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Broby Nöbbelöv och Olastorp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Brobygården

på dagen den 17 nov. 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 3 nov. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Kristianstad den 13/11 1939

Ernst Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Sven Hugo Bonde

adr.:

adr.: Av Rådhusrätten i Kristianstad förordnad stämningsman.

Delgivningskostnader, kronor 2,25
Kvitteras.
Sven Hugo Bonde

Kallelse.

Till Per Lindberg,
Broby 75

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Broby, Nöbbelöv och Oladorp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Brobygården

på dagen den 17 nov. 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 3 nov. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:
9. NOV. 1939
Per Lindberg

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.: adr.:

FJÄRDINGSMANNEN
I
Östra Broby
och Ljungbys
poliskistrikt
BROBY

Kallelse.

Till Karl Linderoth,
Oladsbyn

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Broby, Nåbelör och Oladsbyn

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Brobygården

fre dagen den 17 nov. 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 3 nov. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:
9. NOV. 1939
Karl Linderoth

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.: adr.:

FJÄRDINGSMANNEN i Östra Broby och Linnebjärs polisdistrikt BROBY

Kallelse.

Till Nils Persson,
Oxhagen

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Broby, Möttlön och Oxhagen

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Brobygården

på dagen den 17 nov. 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 3 nov. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:
9. NOV. 1939

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

FJÄRDINGSMANNEN i Östra Broby och Linnebo's polisdistrikt BROBY

Kallelse.

Till Bertil Nilsson,
Nöbbelöv

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Broby Nöbbelöv nr Ekestorp.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Brobygården

fre dagen den 17 nov. 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 3 nov. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:
9. NOV. 1939
Bertil Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

FÄRDINGSMANNEN
i
Östra Broby
och Ekestorps
polisdistrikt
BROBY

Kallelse.

Till Erik Mattsson, Nöbbelöv

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Broby, Nöbbelöv och Olastorp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Brobygården

på dagen den 17 nov. 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 3 nov. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

9. NOV. 1939

[redacted]

Delgivandet av denna kallelse intygas:

[redacted]

adr.:

[redacted]

adr.:

FÖRDELNINGSMANNEN i Östra Broby och Tollarps polisdistrikt BROBY

Kallelse.

Till Edvin Persson,
Nöbbelöv

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Broby, Nöbbelöv och Oladorp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare
själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Brobygården
på dagen den 17 nov. 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 3 nov. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:
9. NOV. 1939
Edvin Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

FÖRRÄTTNINGSMANNEN i Östra Broby och Hästveda poliskistrikt BROBY

Kallelse.

Till A. B. Bråbygården, Lars Olsson

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Bråby, Nöbbelöv och Olastorp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Bråbygården

på dagen den 17 nov. 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 3 nov. 1939

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Lars Olsson.

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till Johan Nilsson, Mannagården

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Broby, Möckelö nr 1 Lockeryd

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Brobygården

på dagen den 17 nov. 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 3 nov. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

J. Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Svensson

adr.: Broby

adr.:

Kallelse.

Till Broby byas äldreman

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende delning mellan Broby, Nöbbelöv och Ekeskog

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Brobygården

fre dagen den 17 nov. 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 3 nov. 1939.

IVAR HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Ivarsson.

adr.: Broby

adr.:

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 22/8 1941
326/41

DIARIE Nr 14416
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 AUG. 1941
L 4-1002

Anmälan t. Ordf. i St. A. K.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 juni 1941 till Brobygårdens dikningsföretag 1939 i Östra Broby socken av KRISTIANSTADS LÄN

~~under förbehåll att vid sådana betongarbeten, som komma i fråga att utföras vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda~~, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med sextontusenfemhundrasextio (16.560) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med adertontusenåttahundratjugo (18.820) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~v~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n~~ ~~för troendeman~~ för företaget, ordförande

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Broby gården den 30 juli 1941.

Lovelsson.

Att lantbrukaren Leve Olsson å Broby gården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ester Berlin
Adress Broby.

Ingeborg Nilsson
Adress Broby.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 september 1941.

Hjalmar Försman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

FÖREDRAGET
DEN 6 JUN 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

326/41 Komb.

P. M.

D. N:r J 840/50

MG

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Brobygårdens dikningsföretag 1939 i Östra Broby socken,
KRISTIANSTADS LÄN

Arb. plan: 10 juni 1941 /

Kontrakt: 11 september 1941, ny kontrakt 14/3 50

Fullbordas: 1 september 1951,

Statsbidrag: 16.560 kronor /

Lån: 18.820 kronor,

Beräkn. kostnad: 36.780 kronor,

Verkst. utbet. d. 2/5 1950, av statsbidrag: 4.000, kr.

av lån: 4.500, kr.

Utfört arbete enligt förste ass. And. B. Andersson den 26/5 1950.

29.085 kr. = c:a 79 %.

74 · 16.560 / 100 = 12.254 − 4.000 = 8.254

74 · 18.820 / 100 = 13.926 − 4.500 = 9.426

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Lave Olsson,
~~Ende intressent~~ } Brobygården, Broby.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 8.000 kr.

av lån 9.000 kr.

Stockholm den / 19

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

326/41

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MAJ 1950
DIARIE NR 840
SAK Nr

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Brobygårdens dikningsföretag 1939 i Östra Broby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl.Lantbruksstyrelsen den 10 juni 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 16560:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 18820:--

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 sept. 1941.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Lave Olsson, Brobygården pr Broby.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag har befunnits att kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fastställda arbetsplanen angivna á priser befunnits uppgå till omkring 28000:--

Härtill förrättningskostnader, betänkande och vattendomstolsavgift 1085:--

Summa kronor 29085:--

Detta motsvarar c:a 79 % av den fastställda arbetskostnaden.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 26 maj 1950.

Enligt uppdrag:

And.B. Andersson

(And.B. Andersson)

förste assistent.

326/41

BESLUT
DEN 19 OKT. 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 AUG. 1951
DIARIE Nr 1281

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Brobygårdens dikningsföretag 1939" i Östra Broby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 juni 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 16.560:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 18.820:--

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 11 sept. 1941.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Lave Olsson, Brobygården pr Broby.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande. Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 17 aug. 1951.

statens lantbruksingeniör.

Bil. 2.

326/49

FÖREDRAGET
DEN 14 MRS 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN 1950
DIARIE Nr J 103
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Kungl. skrivelse 22-6-49

Sedan Söderbygdens vattendomstol enl. dom den 15 mars 1948 medgivit förlängning av arbetstiden för "Brobygårdens diknings-företag 1939" i Ö. Broby socken av Kristianstads län till och med utgången av år 1952, får undertecknad härmed vördsamt anhålla, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville medgiva motsvarande förlängning av arbetstiden med hänsyn till det till förslaget beviljade statsunderstödet.

Brobygården pr BROBY den 30 december 1949.

Lave Olsson

(Lave Olsson)

ordf. i arbetsstyrelsen.

Remiss

MG

Lantbrukaren Lave Olsson,
Brobygården,
B r o b y.

För utbekommande av första delen av till Brobygårdens dikningsföretag 1939 i Östra Broby socken, Kristianstads län, .//. beviljade statsbidrag och lån torde bifogade rekvisitioner, vederbörligen ifyllda, underskrivna och bevittnade, insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 18 april 1950.

Enligt uppdrag
Hjalmar Forsman

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR. 1950
DIARIE Nr C 558
SAK Nr

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm

På uppdrag av undertecknad styrelsen för "Bröllyggnadens driftsår 1939" översänder härmed vederbörande rapport utvisande att arbetet pågår. Rekvisitioner för utbetalningsmedel torde tidigare ha inkommit till Kungl. Styrelsen.

Kristianstad d. 31 mars 1950

Axel Pettersson
förste assistent

3.26/41

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR. 1950
DIARIE Nr U 558
SAKER

FÖREDRAGET
DEN 2 MAJ 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Brobygårdens dikningsföretag 1939" i Östra Broby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 juni 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 16.560:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 18.820:-.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 september 1941.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbr. Lave Olsson, Brobygården pr Broby.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag har befunnits att arbetet för torrläggningsarbetenas utförande har påbörjats.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 31 mars 1950.

Enligt uppdrag:

And. B. Andersson

(And. B. Andersson)
förste assistent.

FÖREDRAGET
DEN 14 MRS 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 0 FEB. 1950
DIARIE NU 393
SAK Nr

Örebro den 18 feb 1950

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

För att erhålla nytterligare förlängning av arbetstiden för Örebrogårdens dikningsföretag 1939.. återsänder jag härmed följande handlingar vederbörligen påtecknade.
1) Fakturering. 2) Lönerelationsförbindelse med vederhäftighetsintyg.

Högaktningsfullt
Lredbrotten.

1950 den 2 maj.

BA

Länsstyrelsen i Kristianstads län,

K r i s t i a n s t a d .

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 10 juni 1941 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 18.820 kronor till utförande av Brobygårdens dikningsföretag 1939 i Östra Broby socken, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Östra Broby socken			
Broby	55/192	av 2^{2}	Lave Olsson
"	31/128	2^{5}	Densamme
"	7/80	7^{4}	Densamme
"	1/80	7^{5}	Per Lindberg
Nöbbelöv	1/4	3^{2}	Bertil Nilsson
"	1/4	3^{3}	Evert Persson
"	1/2	5^{1}	Ester Mattsson
Olastorp	15/32	1^{8}	Nils Persson
"	1/32	1^{9}	Carl Linderoth

Stockholm den 2 maj 1950.

Enligt uppdrag:

Hjalmar Forsman.

326/41 — Kmb.

NTBRUKSINGENJÖREN
I
KRISTIANSTADS LÄN
KRISTIANSTAD

Kristianstad den

DIARIE N:r 31631
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

Med skrivelse den 8 sistlidne augusti har Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnat mig verkställa ansyning av bl. a. "Brobergårdens dikningsföretag 1939" i Ö. Broberg socken av Kristianstads län. Angående företaget är i skrivelsen lämnat följande upplysningar, nämligen

att statsunderstöd beviljades företaget den 10/6 1941
att bidragsbeloppet härvid beräknades till 16560 kronor.
att lånebeloppet " " " 18820 "
att uppsyningsman vid företaget vore lantbrukaren Lauritz Olsson, Brobergården, Broberg.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse får jag härigenom vördsamt meddela att arbetena vid företaget icke äro påbörjade, och att förlängning av arbetstiden begärts för redovisande tillhandahållet t.o.m. 1952.

Kristianstad den 19 dec 1947

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

fullb. 1/9 47 fol. expedit

326/41

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1950
DIARIE Nr 614
SAK Nr

Örebro den 20 april 1950

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Av förrättens utgörande påteknade fullmakten återsänder härmed rekvisitionen för nödvändigt anordnade av förste delen till Örebrogårdens elektrifieringsförening 1939. beviljade statsbidrag och lån.

Högvaktmästarens
Förbrann.

10/6 41

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Brobygårdens dikningsföretag 1939" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
		Kristianstads län.		
		Östra Broby socken.		
55/192	av 2^2	Aa	Broby	Lave Olsson
31/128	2^5	Ab	"	" "
7/80	7^4	Ac	"	" "
1/80	7^5	Ad	"	Per Lindberg
1/4	3^2	Ba	Nöbbelöv	Bertil Nilsson
1/4	3^3	Bb	"	Evert Persson
1/2	5^1	Bc	"	Ester Mattsson
15/32	1^8	Cb	Olastorp	Nils Persson
1/32	1^9	Ca	"	Carl Linderoth.

Kristianstad i maj 1940.

Statens lantbruksingenjör.