




Förslag i 5 blad
till dikning inom

Eljaröd

i Eljaröds socken Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1939 av

Vennartromsén

Statens lantbruksingenjör

Registernummer.

Eljaröds socken.


Aa	Eljaröd	(6'8'
Ab	"	9'
Ac	"	10'
Ad	"	12'
Ae	"	13'
Af	"	16'
Ag	"	17'
Ai	"	23'
Ak	"	
Al	"	
Am	"	av 11'
An	"	18 ²

KTH.N. 001

Skala = 1:4000.



L 9-1007 /

No 1089 Kristianstads 5 pite




I III, 1939

Företag I.



Blad 3
VIN.Nr 003
9*1007
Ar 1089 Kristianst 5 m



Sektion A-B





Undergrunden består av grus och sand.

Skala: 1:50.

Förslag till dikesögon



Förslag till intagnings-
brunnar av betong





111.Nr 005

9-1007


No 1089 Kristianst 5th

Förslag till brokulvert
av betong i pkt 4+90-4+94




→ 0.30 skulvertsrör är armeras
med 12 st. ϕ 7 m/m pr.m.

Eljaröd-Åspedala dikningsföretag I-III 1939
Förslag till intagningsbassäng
i pkt 8+81



Lyftbart järngaller
4x40 m/m bandjärn
centrum-centrum $c/c = 50$ m/m



Blad 4.

JIN.Nr 004

9.1007 4

Nr 1089 Kustianst 5 sth

7224

DIARIE Nr 2807

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 FEB. 1943

L 9-1007

Kungl.

Kultu.

Kultu.

Kultu.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Originalhandlingar

rörande

Eljaröd - Äspedala

dikningsföretag I - III

1939.

N. 088/89

9 * 1007

**OBS! Akten innehåller 9 stämplade kartor, varav 5
originalkartor och 4 kopior.**

Upplysning

Utöver den handskrivna originalhandling som finns i digital form här, finns också en arkiverad maskinskriven avskrift, som i vissa delar kan vara mera lättläst.

Nederbördsområde n:o 88/89

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Eljaröd i Eljaröds socken av Kristianstads län; upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939 av

Emart Hovmås

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sextionio (69) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 5 blad.

Protokoll hållet
vid styrelseförsamling en-
ligt värdens lagrum an-
gående förslägning av
mark till Ejärods i E-
järods församling Kristi-
anstads län.

Åt 1904 den 18 September in-
kallas sig underskrifvade sta-
rels landtullsskrifver hos land-
tullskamrer Johan Mårtensson i
Ejärods församling på att på grund av
länstyreliets förordnande verk-
ställa styrelseförsamling enligt
värdens lagrum angående försläg-
ning av mark till Ejärods i
Ejärods församling av Kristi-
anstads län. Efter personliga
kallelser hade till samman-
träde infunnit sig:
Värdenskrifver J. Borgman, Kristi-
anstad;
Rudolf Svensson, Hökensås;
Oscar Niksson, Ejärods
Johan Mårtensson, "
Ingemar Svensson, " på egen
bemyndigelse
Nils Lindgren "
Emil Johansson "
Ola Andersson "
Såsom biträden gavs med:
Agnar Johansson, Ejärods, och
Nils Gunnarsson, Långåro,
vilka båda avsåge personli-
ga ed.

#1.

Wet, so much to be seen at
the latter end of the
year, and the weather is
autumnal, and the weather is
(hi 1).

#2.

It is a very beautiful
and very good, and very
much to be seen at the
end of the year, and the
weather is autumnal, and the
weather is (hi 2).

#3.

It is a very beautiful
and very good, and very
much to be seen at the
end of the year, and the
weather is autumnal, and the
weather is (hi 3).

#4

It is a very beautiful
and very good, and very
much to be seen at the
end of the year, and the
weather is autumnal, and the
weather is (hi 4).

#5

It is a very beautiful
and very good, and very
much to be seen at the
end of the year, and the
weather is autumnal, and the
weather is (hi 5).

lågpriset av öfriga om
sänta krogar till sådant
djur om dimensioner, att
deras värdet skadaa man
kunna försläggas till lag-
ligen djur till åker sänt
att kostnaden skall för-
delas jämte hetsen ^{innehåll} enligt
lag.

§6.

Det uttrycks, att förslaget
medförde anseende av
förslaget under allmän
väg om att den såvitt
befintliga församling var de-
laras för år 1880.

§7.

Förslaget, som medförde,
att församlingen ommedelbart
efter sammanträdet skulle
att vidtaga för år 1880 vidare
förslaget till högre om-
kostnaderna om värderna
gar om att nytt sammant-
träde skulle att tillas
i församling lokal månad
den 30 Oktober 1879 kl 9 f.m.,
till vilket sammantträde inga
andra församlingar av detta med-
delande skulle att utgå.

§8.

Att inför vidare församling ut-
läts protokoll om till
sammantträdet.

Det om

Som ovan.

Samfundets styrelse
statens lästhus i Umeå.
Alfred Johansson till förordning.

År 1929 den 30 oktober.

Umeå dag sammanträdde
åter förordnande styrelsen i
Umeå varvid följande sak-
ägare tillstadeskommo:

Rudolf Söderström, Umeå;

Johan Mårtensson, " "

Emil Sjöström, " "

Förordnande J. H. Bergman, Öster-
luleå;

Emil Persson, Umeå.

§ 7.

Förordnande styrelsen fram-
lade och förklarade och upp-
rättade sin mening på eget
saker upprättade läroplan-
teckning, ägoverordning
och värdepapperslagar i
statens lagar (b. 3) verk-
nad och lagar (b. 4) och
verkstod och lagar (b. 5)
beträffande präst I, verk-
stad och lagar (b. 6-8)
beträffande präst II och
läroplan (b. 9) och
verkstod och lagar (b. 10) be-
trräffande präst III.

§ 10.

2
Synsamman höga så utse-
Funda (vi 11).

#11.

Här berättas att förtagna Hög-
skolan varit av tre medlem-
mar. Häftig vacker godhet.
vaktaren John Bergman, Christ-
ner, John Mårtensson, El-
jars, och Emil Hjörns. Ejers.

#12.

Tu utprävar vacker godhet.
faren John Bergman, Christ-
ner, och Hjörns, och Håkan
förtägar vörande medlemmar
och rikningar förvarar av ord-
föreläsa.

#13.

Placering a förtägar, Högskolan
och utprävar vörande Hög-
vi 12.

#14.

Här utprävar vörande Hög-
skolan förtägar av utprä-
och utprävar vörande Hög-
vörande Högskolan.

Här utprävar vörande Hög-
skolan förtägar av utprä-

Här utprävar vörande Hög-
skolan förtägar av utprä-

Här utprävar vörande Hög-
skolan förtägar av utprä-

Stefan Johnson

Nils Gunnarsson



R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kapitlet 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingeniör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

OK Kristianstad i landskansliet den 28 januari 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Lennart Holmström *Anders*

28 jan 1938



Stämpel fem kronor.

82/10-
/Ekdm. Ank. den
27. JAN. 1938
TILL LANDSKAPSLÄN
I KRISTIANSTADS LÄN

Prot. Am 72

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om
förordnande för behörig förrättningsman
att i enlighet med gällande vattenlag verk-
ställa upmätning och avgränsning genom och från
vattenanskadade marker till K212, 16 och 21
Eljaröd i Eljaröds socken av Kristianstads län.
Sannolika av företaget berörde
torde först av förrättningsmannen kunna
med säkerhet angivas
Eljaröd den 5 juli 1937

Johan Mårtensson

Benyttas
Sarskullenen 

Närmaste Rt har fjärdingsmannen
Nils Andersson som skickar beed

Förenings handling

Undertecknad förena sig
härmed med Johan Karlsson
nr: 1 & Björk, i hans ansökan
om syn enligt skattebalken, av
den 5/7 1937 i och för förslagn-
ing av kattska skatte marken
till Björk, i Björks socken
av Kristianstads län.

Björk den 16 nov 1938

Rudolf Svensson Emil Holm

Emil Persson Stig Åkesson

Ola Andersson Anders Persson

Förstämde prämissbe-
lignad utgjordes vid laga styre-
församling den 18 september 1939
den ordinarie, betyg

Samuel Jönsson
Staten Lantbrukare
Hjert Jönsson, Stig Gunnarsson.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/8 1/8 1/16 1/8 1/8 1/16 1/8 1/8 1 6' 8' 9' 10' 12' 13' 16' 17' 13'			<u>Eljaröds sn</u>		
			Aa - Ai Eljaröd	Kristinehovs och Torups fideikommiss	
			Aa	Arr: Rudolf Svensson	
				Ännu förbehålles ej	1a
				" " "	1b
				<u>Summa</u>	
			A7 (kallas Årpe del)	Arr: Johan Mårtensson	
				väg	imp 1a
				"	imp 2b
				"	imp 3
				Äng omfärr på lott. grän	4
				"	5
				"	6
				"	7
				"	8
				"	9
				"	10
				"	11
Överföres					

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört äng mylla på ludd. grus	12
				"	13
				"	14
				"	15
				"	16
				"	17
				"	18
				"	19
				"	20
				"	21
				"	22
				"	23
				"	24
				"	25
				"	26
				"	27
				"	28
				"	29
				"	30
				"	307
				"	31
				"	32
				2 her	33
				"	34
				"	35
				"	36
				"	37
				"	38
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
		3 240				0 330			1258	80		3740	-		2481	20
		0 30.5						640	195	20	1600	488	-	960	292	80
		0 28.0						160	44	80	1600	448	-	1440	403	20
		0 54.0						160	86	40	1600	864	-	1440	777	60
		0 26.5						160	42	40	1600	424	-	1440	381	60
		0 36.5						320	84	80	1600	434	-	1280	359	20
		0 11.0						160	17	60	1600	176	-	1440	158	40
		0 23.5						160	37	60	1600	376	-	1440	338	40
		0 45.5						160	72	80	1600	728	-	1440	655	20
		0 07.0						160	11	20	1600	112	-	1440	100	80
		0 10.0						160	16	-	1600	160	-	1440	144	-
		0 32.0						160	51	20	1600	512	-	1440	460	80
		0 36.5						160	58	40	1600	584	-	1440	525	60
		0 17.0						480	81	60	1600	272	-	1100	190	40
		0 11.0						480	52	80	1600	176	-	1120	103	00
		0 02.0						480	14	40	1600	48	-	1120	33	60
		0 08.5						320	27	20	1600	136	-	1280	108	80
		0 14.0						160	22	40	1600	224	-	1440	201	60
		0 09.5						320	30	40	1600	152	-	1280	121	60
		0 31.0						160	32	60	1600	326	-	1440	302	40
		0 05.0						160	8	-	1600	80	-	1440	70	-
		0 08.5						640	54	40	1600	136	-	960	81	60
		0 07.5						640	48	-	1600	120	-	960	72	-
0 17.5								420	73	50	1400	245	-	980	171	50
0 35.5								1280	454	40	1600	568	-	320	113	60
0 16.5								1120	184	80	1600	264	-	480	79	00
0 13.5								980	132	30	1400	189	-	420	56	70
0 10.0								840	84	-	1200	120	-	360	36	-
0 16.5								840	138	60	1400	231	-	520	92	40
1 09.5	7 60.0					0 22.0			3417	60		12333	-		8915	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört 2 her, mylla på ludd. guss	39
				"	40
				"	41
				"	42
				"	43
				"	44
				"	45
				"	46
				"	47
				"	48
				"	49
				"	50
				"	51
				"	52
				"	53
				"	54
				"	55
				"	56
				"	57
				lund och trädgård, 2 her	58
				"	59
				"	60
				"	61
				"	62
				"	63
				"	64
				"	65
				"	66
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
109.5	7 60.0					0 23.0		3417 60	12333	-				8915	40	
0 34.0								980	335	20	1400	336	-	420	100	80
0 33.0								480	158	40	1600	528	-	1120	369	60
0 47.0								700	329	-	1400	658	-	900	329	00
0 34.0								800	192	-	1600	384	-	800	192	-
0 19.0								800	152	-	1600	304	-	800	152	-
0 13.5								320	43	20	1600	216	-	1280	172	80
0 23.0								320	78	60	1600	368	-	1280	294	40
0 25.0								640	160	-	1600	400	-	960	240	-
0 18.5								800	148	-	1600	296	-	800	148	-
0 18.0								640	115	20	1600	288	-	960	172	80
0 14.0								1440	201	60	1600	224	-	160	22	40
0 11.5								1440	165	60	1600	184	-	160	18	40
0 15.0								800	120	-	1600	340	-	800	120	-
0 12.5								800	100	-	1600	200	-	800	100	-
0 08.0								640	57	20	1600	128	-	960	76	80
0 13.0								960	124	80	1600	208	-	640	83	20
0 10.0								640	64	-	1600	160	-	960	96	-
0 08.0								160	12	80	1600	128	-	1440	115	20
0 27.5								320	88	-	1600	440	-	1280	352	-
0 11.0								1120	123	20	1600	176	-	480	52	80
0 23.5								640	150	40	1600	376	-	960	225	60
0 19.5								320	62	40	1600	312	-	1280	249	60
0 12.5								320	40	-	1600	200	-	1280	160	-
0 09.0								640	57	60	1600	144	-	960	86	40
0 08.5								640	54	40	1600	136	-	960	81	60
0 11.0								800	88	-	1600	176	-	800	88	-
0 12.0								800	104	-	1600	208	-	800	104	-
0 21.0								640	134	40	1600	336	-	960	201	60
6 03.0	7 60.0					0 33.0		6766	20087	-				13220	40	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigarens nummer
1	2	3	4	5	6
		Ac		Är: Ola Anderson	
				Äng mfla på lott. gus	67 0.5
				" "	68 0.5
				" "	69 0.5
				" "	70 0.5
				" "	71 0.5
				" "	72 0.5
				" "	73 0.7
				" "	74 0.5
				Åker	75 0.9
				" "	76 0.5
				" "	77 0.5
				" "	78 0.5
				" "	79 0.7
				" "	80 0.8
				" "	81 0.3
				" "	82 0.4
				" "	83 0.4
				" "	84 0.3
				" "	85 0.2
				" "	86 0.2
				" "	87 0.5
				" "	88 0.2
				" "	89 0.2
				högländ mark	90
				<u>Summa</u>	imp

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	032.0							400	128	-	800	356	-	400	128	-
	005.0							400	20	-	800	40	-	400	20	-
	010.0							400	40	-	800	80	-	400	40	-
	005.0							240	12	-	1200	60	-	960	48	-
	013.5							600	81	-	1200	162	-	600	81	-
	022.0							360	115	20	1200	384	-	840	268	80
	018.0							320	87	60	800	144	-	480	86	40
	030.0							400	120	-	800	340	-	400	120	-
008.5								1440	122	40	1600	136	-	160	13	60
011.5								960	110	40	1600	184	-	640	73	60
022.5								800	180	-	1600	360	-	800	180	-
010.0								960	96	-	1600	160	-	640	64	-
006.0								1120	67	20	1600	96	-	480	28	80
008.5								1280	108	80	1600	136	-	320	27	20
010.0								480	48	-	1600	160	-	1120	112	-
004.5								640	28	80	1600	72	-	960	49	60
039.5								640	252	80	1600	632	-	960	379	60
039.0								480	139	20	1600	464	-	1120	334	80
011.5								320	36	80	1600	184	-	1280	147	20
020.0								320	64	-	1600	320	-	1280	356	-
090.0								800	720	-	1600	1440	-	800	720	-
016.0								320	51	20	1600	256	-	1280	204	80
016.0								320	19	20	1600	96	-	1280	76	80
						001.5										
290.5	145.0					001.5		2618	60		6060	-		3443	40	

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Ad (kallas Föglasäng) Emil Persson</i>	
				<i>högländ mark imp</i>	<i>91</i>
				<i>äng mylla på lottl. grus</i>	<i>92 0.4</i>
				<i>åker "</i>	<i>93 0.6</i>
				<i>" "</i>	<i>94 0.6</i>
				<i>" "</i>	<i>95 0.4</i>
				<i>" "</i>	<i>96 0.4</i>
				<i>" "</i>	<i>97 0.2</i>
				<i>" "</i>	<i>98 0.2</i>
				<i>" "</i>	<i>99 0.6</i>
				<i>" "</i>	<i>100 0.3</i>
				<i>" "</i>	<i>101 0.2</i>
				<i>" "</i>	<i>102 0.3</i>
				<i>" "</i>	<i>103 0.3</i>
				<i>" "</i>	<i>104 0.1</i>
				<i>" "</i>	<i>105 0.8</i>
				<i>" "</i>	<i>106 0.5</i>
				<i>Summa</i>	
				<i>Ae (kallas Föglasäng) Alfred Christerson</i>	
				<i>väg imp</i>	<i>107</i>
				<i>äng mylla på lottl. grus</i>	<i>108 0.2</i>
				<i>" "</i>	<i>109 0.4</i>
				<i>" "</i>	<i>110 0.5</i>
				<i>" "</i>	<i>111 0.4</i>
				<i>" "</i>	<i>112 0.1</i>
				<i>" "</i>	<i>112 0.2</i>
				<i>" "</i>	<i>113 0.2</i>
				<i>åker "</i>	<i>114 0.5</i>
				<i>Summa</i>	

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
		Af		Ärr: Anders Persson	
				åker, mylla på ludd. grus	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				" "	119
				äng	120
				" "	121
				" "	122
				<u>Summa</u>	
		Ag		Ärr: Emil Sjöholm	
				grus	imp 123
				"	imp 124
				"	imp 125
				äng mylla på ludd. grus	126
				" "	127
				" "	128
				" "	129
				" "	130
				" "	131
				åker	132
				" "	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				" "	137
				" "	138
				<u>Summa</u>	

0.5
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.2

0.2
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8
0.6
0.4
0.7
0.7

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
006.5								800	82	-	1600	104	-	800	52	-
042.0								1280	550	40	1600	688	-	320	137	60
007.0								640	44	80	1600	112	-	960	67	20
001.0								1120	11	20	1600	16	-	480	4	80
001.0								1120	11	20	1600	15	-	480	4	80
	083.0							320	78	60	1600	368	-	1280	394	40
	019.5							480	93	60	1200	234	-	720	140	40
	015.0							240	36	-	1200	180	-	960	144	-
058.5	057.5								872	80		1718	-		845	20
						001.0										
						003.0										
						002.0										
	006.5							240	15	60	1200	78	-	960	62	40
	007.5							600	45	-	1200	90	-	600	45	-
	018.5							480	88	80	1200	222	-	720	133	20
	027.5							120	33	-	1200	330	-	1080	297	-
	019.5							360	70	20	1200	334	-	840	163	80
	036.5							480	175	20	1200	438	-	720	262	80
001.5								1440	21	60	1600	24	-	160	2	40
019.5								960	187	20	1600	312	-	640	124	80
007.5								1280	96	-	1600	120	-	320	24	-
014.5								960	139	20	1600	232	-	640	93	80
018.0								640	115	20	1600	288	-	960	172	80
010.0								1120	112	-	1600	160	-	480	48	-
016.0								640	103	40	1600	256	-	960	153	60
087.0	116.0			006.0					1201	40		2784	-		1583	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföreans nummer
1	2	3	4	5	6
		Ac		Ärr: Nils Andersson	
				väg imp 139	
				åker, mylla på fullt. grus 140	
				<u>Summa</u>	
Husplats		Ac	Eljaröd	Nils Lindgren, Ingeborg	
				Svensson, Selma Sven-	
				son.	
				väg imp 141	
				tomt o trädgård, mylla på fullt. grus 142	
				<u>Summa</u>	
Husplats.		Al	Eljaröd	gnit Petr Olström, Ingeborg	
				Svensson, Selma Svensson	
				tomt o trädgård, mylla på fullt. grus 143	
				<u>Summa</u>	
51 4096	av 11'	Am	Eljaröd	Algot Nilsson	
				åker, mylla på fullt. grus 144	0,3
				" " 145	0,5
				" " 146	0,6
				" " 147	0,3
				väg imp 148	
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag</u> <u>Eljaröds socken</u>					
gemensamt ägord	1/8	6'	Aa-Ai Eljaröd	Kristinehov och Torups fideikommiss	
	1/8	8'			
	1/16	9'			
	1/8	10'			
	1/8	12'			
	1/16	13'			
	1/8	16'			
	1/8	17'			
	1	23'			
		Aa		Mr: Rudolf Svensson	
		Ab (kallas Träpöden)		Mr: Johan Mårtensson	
		Ac		Mr: Ola Andersson	
		Ad (kallas Fågelsång)		Mr: Emil Persson	
		Ae (kallas Fågelsång)		Mr: Adolf Kristersson	
		Af		Mr: Anders Persson	
		Ag		Mr: Emil Sjöholm	
		Ai		Mr: Nils Andersson	
kusplats		Ak Eljaröd		Nils Lindgren, Ingeborg Svensson, Selma Svensson	
kusplats		Al Eljaröd		Emil Petter Alström, Ingeborg Svensson, Selma Svensson	
51/4096 av 11'		Am Eljaröd		Algot Nilsson	
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11			12			13		
6030		760.0				0290		6766 60			20087 -			13320 40		
2925		145.5				001.5		2618 60			6062 -			3448 40		
3825		027.0				075.5		2246 20			6445 -			4198 80		
0270		087.5				003.0		550 20			1584 -			1033 80		
0585		057.5						872 80			1718 -			845 20		
0870		116.0				006.0		1201 40			2784 -			1582 60		
0070						001.5		56 -			112 -			56 -		
0050						001.5		40 -			80 -			40 -		
012.5								100 -			200 -			100 -		
0760						003.0		412 80			1216 -			803 20		
15820		1192.5				121.0		14864 60			40288 -			25425 40		

Utlämnat den 30 oktober 1939
Lennart Johansson
Statens landbruksingenjör
Alfred Johansson
Erik Gunnarsson

Ägofigurrens nummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera & kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

"Eljaröd-Äspedala dikningsföretag I-III 1939"

Företag I.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	0+79-6+60	581	<u>Dikesstäckan A-B-C.</u>						
	0+79-6+60	581	Schaktning av mylla m.m. m ³	1500	1:-	1500	-		
			" " grus och sten "	800	2.30	1840	-		
			" " sand "	100	1.30	130	-	3470	-
	4+92		Ägovägskulvert enl.ritning (d= =1.00 m.) st	1	450:-			450	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn tillägges c:a 10 %					395	-
			<u>Summa</u>					4315	-
	6+60-8+81	221	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
	6+60-8+18	158	Schaktning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m. lm	158	2.70	426	60		
	8+18-8+81	63	d:o d:o "	63	3:-	189	-		
	6+60-8+81	221	28" cementrör "	221	10:-	2210	-	2825	60
	6+60		Dikesöga av betong enligt ritning (1/3 av kostnaden)					20	-
	7+47, 7+88		Intagningsbrunnar och lock av be- tong. Inre diam.=1.0 m. st	2	70:-			140	-
	6+81		Intagningsbassäng enligt ritning samt galler av järn st	1	130:-			130	-
			För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %					314	40
			<u>Summa</u>					3430	-
	6+60=10								
	10-10+98	98	<u>Dikessträckan C-F.</u>						
	10-10+98	98	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	98	1.60	156	80		
	10-10+98	98	4" tegelrör, frakten inb. st	335	0.21	70	35	227	15
	10+82, 10+98		Intagningsbrunnar som ovan. Inre diam.=0.7 m. st	2	40:-			80	-
	10=6+60		Dikesöga av betong enligt ritning 1/3 av kostnaden					20	-
			överföres					327	15

1	1	2	3	4	5	6	7
			överfört				327 15
			För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %				32 85
			Summa				360 -
6+60=20							
20-24+98	498		<u>Dikessträckan C-G-H.</u>				
20-21+90	190		Schaktning för täckt ledning				
			m.m. lm.	190	2.50	475 -	
21+90-21+97	7		d:o d:o väg "	7	10:-	70 -	
21+97-22+84	87		d:o d:o "	87	2.50	217 50	
20-22+84	284		15" cementrör lm	284	3.90	1107 60	1870 10
22+84-24+98	214		Schaktning för täckt ledning				
			m.m. "	214	2.30	492 20	
22+84-24+98	214		12" cementrör "	214	2.90	620 60	1112 8
20=6+60			Dikesöga av betong, enligt ritning (1/3 av kostnaden)				20 -
21+37, 21+90			Intagningsbrunnar som ovan. Inre				
21+97, 22+60			diam.=0.70 m. st.	7	40:-		280 -
22+84, 24+23			För oförutsedda fall, m.m. till-				
24+98			lägges c:a 10 %				327 10
			Summa				3610 -
24+98-27+3	205		<u>Dikessträckan H-I.</u>				
24+98-27+3	205		Schaktning för täckt ledning				
			m.m. lm	205	2.30	471 50	
24+98-27+3	205		12" cementrör "	205	2.90	594 50	1066 -
26+23, 27+3			Intagningsbrunnar som ovan, Inre				
			diam.=0.7 m. st	2	40:-		80 -
			För oförutsedda fall m.m. till-				
			lägges c:a 10 %				114 -
			Summa				1260 -
27+3-29+30	227		<u>Dikessträckan I-K.</u>				
27+3-28+50	147		Schaktning för täckt ledning				
			m.m. lm	147	2:-	294 -	
27+3-28+50	147		12" cementrör "	147	2.90	426 30	720 30
28+50-29+30	80		Schaktning för täckt ledning				
			m.m. "	80	5.10	408 -	
			överföres			408 -	720 30

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			408 -	1720 30
28+50-29+30	80	18" cementrör lm	80	2.80	224 -	632 -
27+76,29+30		Intagningsbrunnar som ovan. Inre diam.= 0.7 m. st	2	40:-		80 -
		För oförutsedda fall, m.m. till- lägges c:a 10 %				142 70
		Summa				1575 -
29+30-34+56	526	<u>Dikessträckan K-L.</u>				
29+30-30+68	138	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	138	2.40	331 20	
29+30-30+68	138	15" cementrör "	138	3.90	538 20	869 40
30+68-31+44	76	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	76	2.30	174 80	
30+68-31+44	76	12" cementrör "	76	2.90	220 40	395 20
31+44-32+52	108	Schaktning för täckt ledning m.m. "	108	2.40	259 20	
32+52-32+98	46	d:o d:o lm	46	2.70	124 20	
31+44-32+98	154	15" cementrör "	154	3.90	600 60	984 -
32+98-33+38	40	Schaktning för täckt ledning m.m. "	40	2.40	96 -	
33+38-34+56	118	d:o d:o "	118	2.30	271 40	
32+98-34+56	158	12" cementrör "	158	2.90	458 20	825 60
30+26,30+68,31+44, 32+38,32+98,33+58, 34+56		Intagningsbrunnar som ovan. Inre diam.= 0.7 m. st	7	40:-		280 -
		För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %				335 80
		Summa				3690 -
29+30=80						
80-81+77	177	<u>Dikessträckan K-M.</u>				
80-81+12	112	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	112	1.30	145 60	
80-81+12	112	5" tegelrör, frakten inb. st	385	0.30	115 50	261 10
81+12-81+77	65	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	65	1.60	104 -	
81+12-81+77	65	4" tegelrör, frakten inb. st	225	0.21	47 25	151 25
81+12,81+77		Intagningsbrunnar som ovan. Inre diam.=0.7 m. st	2	40:-		80 -
		För oförutsedda fall tilllägges c:a 10 %				52 65
		Summa				545 -

27

1	2	3	4	5	6	7
27+3=70						
70-72+27	227	<u>Dikessträcken I-N.</u>				
70-72+27	227	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	227	2:-	454 -	
70-72+27	227	5" tegelrör, frakten inb. st	775	0.30	23250	686 50
70+89, 72+27		Intagningsbrunnar som ovan, diam=				
		=0.7 m. st	2	40:-		80 -
		För oförutsedda fall m.m. till-				
		lägges c:a 10 %				73 50
		Summa				840 -
24+98=40						
40-45+4	504	<u>Dikessträcken H-O.</u>				
40-42+32	232	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	232	2.30	53360	
40-42+32	232	6" tegelrör, frakten inb. st	790	0.40	316 -	849 60
42+32-43+86	154	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	154	2:-	308 -	
42+32-43+86	154	5" regelrör, frakten inb. st	525	0.30	15750	465 50
43+86-45+4	118	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	118	1.50	177 -	
43+86-45+4	118	4" tegelrör, frakten inb. st	405	0.21	85 05	262 05
40+24, 41+60		Intagningsbrunnar som ovan. Inre				
42+32, 43+10		diam.=0.7 m. st	6	40:-		240 -
43+86, 45+4		För oförutsedda fall m.m. till-				
		lägges c:a 10 %				182 85
		Summa				2000 -
22+60=60						
60-60+93	93	<u>Dikessträcken G-Q.</u>				
60-60+93	93	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	93	1.40	130 20	
60-60+93	93	5" tegelrör, frakten inb. st	320	0.30	96 -	226 20
60+93		Intagningsbrunn som ovan. Inre				
		diam.= 0.7 m. "	1	40:-		40 -
		För oförutsedda fall m.m. till-				
		lägges c:a 10 %				2880
		Summa				295 -

1	2	3	4	5	6	7	
22+60=50							
50-50+72	72	<u>Dikessträcken G-P.</u>					
50-50+72	72	Schaktning för täckt ledning					
		m.m. lm	72	1.70	122	40	
50-50+72	72	5" tegelrör frakten inb. st	245	0.30	73	50	19590
50+72		Intagningsbrunnar som ovan. Inre					
		diam.=0.7 m. st	1	40:-			40 -
		För oförutsedda fall m.m. till-					
		läggas c:a 10 %					24 10
		<u>Summa</u>					260 -
		<u>Sammandrag.</u>					
0+79-6+60	58	Dikessträcken A-B-C					4315 -
6+60-8+81	221	" C-D					3430 -
6+60=10							
10-10+98	98	" C-F					360 -
6+60=20							
20-24+98	498	" C-G-H					3610 -
24+98-27+3	205	" H-I					1260 -
27+3-29+30	227	" I-K					1575 -
29+30+34+56	526	" K-L					3690 -
29+30=80							
80-81+77	177	" K-M					545 -
27+3=70							
70-72+27	227	" I-N					840 -
24+98=40							
40-45+4	504	" H-O					2000 -
22+60=60							
60-60+93	93	" G-Q					295 -
22+60=50							
50-50+72	72	" G-P					260 -
		<u>Summa</u>					22180 -

Utgjörda den 30 oktober 1939
Sammandraget
härmed anteckningsinskrif.

	1	2	3	4	5	6	7

Bil. 5.

Kostnadsfördelningsskildring för "Ejersk" - Björnsdala skidskiförbund I-III 1934.

Sunday I

[illegible]

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förelag II

Huvudförteckning, ägo- och beskrivning
och värderingslängd över vatten-
skadade marker till Eljaröd i Eljaröds
socken av Skristianstads län, upprättad
år 1939 vid uppförandet enligt vatten-
lagen.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hémman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
737149 ~~762163218~~	2	Am	<u>Eljaröds Sn</u>	Hans Nilsson	149 150
			Eljaröd	väg äker, mylla på lukt. gator Summa	
			Aa	Kristintrofs och Torngårds Fideikommiss	2a
				adv.: Rudolf Ingemar äker, mylla på lukt. gator Summa	
		An Aa		Sammandrag: Hans Nilsson Kristintrof Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Här	är	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						0 04.0		1120	560	-	1600	800	-	480	240	-
0 50.0																
0 50.0						0 04.0			560	-		800	-		240	-
0 15.0								960	144	-	1600	240	-	640	96	-
0 15.0									144	-		240	-		96	-
0 50.0						0 04.0			560	-		800	-		240	-
0 15.0									144	-		240	-		96	-
0 65.0						0 04.0			704	-		1040	-		336	-
Ej ärad den 30 okt. 1939 Samantvånningen statens lantbrukningsnärings Alfred Johansson Ståla Gunnarsson																

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6

bil. 7

Kostnadsförslag

"Eljaröd-Äspedala dikningsföretag I-III 1939"

Företag II.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1+38=100								
100-100+66	66	<u>Dikessträckan E-B.</u>						
100+100+59	59	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	59	1.30	76 70		
100+59-100+66	7	d:o d:o	lm	7	5:-	35 -		
100-100+66	66	7" tegelrör, frakten inb.	st	225	0.45	101 25	212	95
100+66		Intagningsbrunn och lock av betong. Inre diam.=0.7 m.	st.	1	40:-		40	-
100		Dikesöga av betong enl. ritn.	"	1	50:-		50	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					32	05
		Summa					335	-

Eljaröd den 30 oktober 1939
Lennart Flomström
Statens Lantbruksutredning

	1	2	3	4	5	6	7	8

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16

Förelag III

Fländeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd över vatten shadede
marker till Eljaröd: Eljaröds rocken av
Kristianstads län, upprättad år 1939 vid
uppförättning enligt vattenlagen.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8 1/8 1/16 1/8 1/8 1/16 1/8 1/8 1	6'	Af	<u>Eljaröds Sn</u>	Christinehof och Torups <u>fideikommiss</u>	
	8'		Eljaröd		
	9'				
	10'				
	12'				
	13'				
	16'				
	17'				
	23'				
				<u>Mr: Anders Persson</u>	
				väg imp 151	
				Ärby mylla på ludd. guss 152	
				" " 153	
				" " 154	
				" Förbättras ej 155	
				Ärby mylla på ludd. guss 156	
				" " 157	
				" " 158	
				" " 159	
				<u>Summa</u>	

Ägofigurrens nummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera & kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Mil. 10

Kostnadsförslag

"Eljaröd-Äspedala dikningsföretag I-II 1939"

Företag III.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
Oa+67-1a+80	113	<u>Dikessträckan R-S-T.</u>						
Oa+67-1a+80	113	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m	113	1.40	158	20		
Oa+67-1a+80	113	9" cementrör "	113	2.20	248	60	406	80
1a+80, 1a+16		Intagningsbrunnar och lock av betong. Inre diam.=0.7 m. st	2	40:-			80	-
Oa+67		Dikesöga av betong enl. ritn. "	1	50:-			50	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					53	20
		<u>Summa</u>					590	-
1a +16 =110								
110-110+78	78	<u>Dikessträckan S-U.</u>						
		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m	78	1.10	85	80		
110-110+78	78	4" tegelrör, frakten inb. st	270	0.21	56	70	142	50
110+78		Intagningsbrunn och lock av betong. Inre diam.=0.7 st	1	40:-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					17	50
		<u>Summa</u>					200	-
		<u>Sammandrag.</u>						
Oa+67-1a+80	113	Dikessträckan R-S-T.					590	-
110-110+78	78	" S-U					200	-
		<u>Summa</u>					790	-
<i>Utvärderad den 30 oktober 1984</i> <i>Samart. kommissionen</i> <i>statens landmaterielingenjör</i>								

	1	2	3	4	5	6	7

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Eljaröd i Eljaröds socken av Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från åker och äng, äro enligt synemännens förmenande att hänföra till diking. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro: Algot Nilsson för Eljaröd ll¹ samt arrendatorer under Christinehofs och Torups fideikommiss:

Johan Mårtensson, Eljaröd (Äspedala)

Ola Andersson, "

Emil Persson, " (Fåglasång)

Anders Persson, "

Emil Sjöholm, "

Rudolf Svensson, Sjöhuset.

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, B-E, C-F, C-G-H-I-K-L, K-M, I-N, H-O, G-P, G-Q, R-S-T och R-U.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den för-

sumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	C	1242	hektar
	D	1100	"
	21+37	138	"
	21+97	135	"
	G	134	"
	22+84	119	"

i punkt 24+23

118 hektar

H

112 "

26+23

91 "

I

89 "

27+76

80 "

K

76 "

30+26

65 "

30+68

64 "

31+44

63 "

32+38

62 "

32+98

59 "

33+58

57 "

L

55 "

81+12

6 "

M

4 "

70+89

8 "

N

5 "

40+24

18 "

41+60

16 "

42+32

14 "

43+10

9 "

43+86

6 "

(0

3 "

P

6 "

Q

8 "

i punkt E	13 hektar
10+82	4 "
F	3 "
S	44 "
T	39 "
U	3 "

På sökandenas begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckan A-B-C skall göras öppen och samtliga övriga diken täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslagen.

6:o. Företag I medför anläggandet av rörtrumma under allmänna vägen Brösarp - Fågeltofta, till vilken trumma av vägingenjören i länet godkänd förslagsritning upprättats. Den befintliga vägtrumman, som är belägen i markytands plan, är anlagd före år 1880, varför den nya trumman jämlikt bestämmelserna i vattenlagen skall bekostas av dikningsskyldige.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall

skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade o-
 jävige, i lantbruk kunniga män. Ersättning för mark, som täckes
 av de vid öppna dikessträckan uppkastade jordvallarna skall ut-
 gå med 16 kronor pr ar. Ersättnings storlek skall bestämmas
 efter uppmätning, verkställd av två stycken av företagets sty-
 relse tillkallade skiftesgode-män. Ersättningen skall utbetalas
 till markens brukare efter hand som genom dennes försorg jord-
 vallarna utplaneras.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrlägningsarbetet upp-
 delas på tre skillda företag av vilka
 företag I omfattar sträckorna A-B-C-D, C-F,C-G-H-I-K-L, K-M, I-N,
 H-O, G-P och G-Q
 företag II omfattar sträckorna B-E
 " III " " R-S-T och S-U.

För undersökning huruvida företag I skall indelas i förbe-
 redande avdelningar hava synemännen uppgjort följande tabell:

Dikessträcka	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Företag I i sin helhet	25423	40	22180	-	0	87
A-B-C-D+C-G-H+G-P+G-Q+C-F+						
+H-I-K-L+K-M+I-N	21769	60	20180	-	0	92
A-B-C-D+C-G-H+G-P+G-Q+C-F+						
+H-O	16241	40	14270	-	0	88

Av denna utredning framgår, att företag I ej skall uppdelas

i förberedande avdelningar. Då detsamma är förhållandet med företagen II och III, skola vardera företaget utgöra samfälligheter i vilka samtliga med företagen förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till företagen hörande jord genom företagens utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna och andra för de tre företagen gemensamma kostnader skola företagen emellan fördelas sålunda att

företag I för 22180 kronor beräknad kostnad gäldar 95.17 %

"	II	"	335	"	"	"	"	1.44 %
---	----	---	-----	---	---	---	---	--------

"	III	"	790	"	"	"	"	3.39 %
---	-----	---	-----	---	---	---	---	--------

I kostnadsfördelningslängderna finnas med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med de upprättade kostnadsförslagen åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Eljaröd-Äspedala dikningsföretag I-III 1939"

Deras angelägenheter skola handhas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

48
att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årets tid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena

49
att till länsstyrelsen erlægga i vattenlagens 11 kap. 95 %

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen
jämnt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till för fö-
retag I trettioåtta (38) kronor och 13 öre;

att arbetet skall vara fullbordat före 1941 års utgång;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande
avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den-
nes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt samman-
träde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-
rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbe-
tets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas lä-
ge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup
och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga må efter
hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga
medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-
kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan
de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens
lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att dikesvallarna vid öppna dikessträckan ej må läggas närmare
dikeskanten än 1.0 meter eller med starkare sidolutning än 1:1;

att de skola genomgrävas där öppna diken tillstöta och å plat-
där/
ser, vattnet har benägenhet att samlas bakom vallarna; att
stenar av mansbördas storlek och därutöver skola läggas för

sig och ej i vallarna samt

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av öppna diket, brunnar och utlopp skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ej invändigt den 30 dec. 1909.

Samantvåttomstolens

Statens lantbruksingenjör.

Alfred Johansson

Nils Gunnarsson

ARVODESRÄKNING

Publ. 12.

för laga syneförrättning angående

"Ejarsk" Skopdale delnings-
förelag I-III 1939"
Ejarsk socken och *Kristianstads* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 17		0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje " 5		3,00	15	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje " 1.6		6,00	9	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 18 ar st.	88	0.17	14	96		
		har 16.48	1.06	17	46			
		äng och odlingsmark medelareal 20 ar st.	58	0.14	8	12		
		har 12.16	0.74	8	99			
		annan mark och impediment, medelareal 9 ar st.	17	0.05	8	5		
		har 1.53	0.78	1	19			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket						
		blad						
		övriga regalarck	st.				82	17
		blad						
		Överföres					90	67

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				314 15
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3.77	4,00	15 08	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			23 30	38 38
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			9 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		3 17
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	10	0,30	3 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 -
1939		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 -
18/9,	30/10	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
24/10		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 -
4/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
16/10		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar	1/3	12,00		4 -
16/10		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00		3 -
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				438 70
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalkartan blad			7 -	
		övriga regalkartor blad st.	2	2.75	5 50	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer	163	0.07	11 41	
		har	30.17	0.14	4 22	
		Överföres			28 13	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			28 13	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 22	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	317	0,02	6 34
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		94	0,06	4 70
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				45 14
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	”			
		nytt avlopp eller vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	377	6.-	22 62
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				6 -
		3) broar och trummor, ”	”			5 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	33 62
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	”	1/2	12,00	6 -
		Väglumma till underställning				9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	55	0,55	30 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				124 01
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				10 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				36 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				139 10
		delgivning av kallelser				3 50
		Summa kronor				189 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				438 70
		Lösen för kopior och avskrifter				124 01
		Övriga förrättningskostnader				189 40
		Summa kronor				752 11

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gårds och Mbo häradsrätt.

Ejarsöa den 30 Okt. 19 39

Samuelsson Thim
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Wimberholmshöj Wimberholmshöj

Kronor kvitteras :

den 19.....

50

Kallelse.

Till *Johan Mårtensson (arr.)*
Eljövad

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Eljövad

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hr. Johan Mårtensson i Eljövad*

mån dagen den *18 sept.* 193 *9* kl. *9 f.* middagen.

Kristianstad den *10 sept.* 193 *9*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Johan Mårtensson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Pius Hansson
gräddingsman
Eljövad
adr.:

adr.:

56

Kallelse.

Till *Anders Persson (arr)*

Eljaröd

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

skilning inom Eljaröd

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *skägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos Johan Skarvén i Eljaröd*

måndagen den *18 sept.* 193 *9* kl. *9 f.* middagen.

Kristianstad den *10 sept.* 193 *9*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Anders Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Pers Andersson
fjärdingsman
Eljaröd
adr.:

adr.:

Kallelse.

Till Emil Johansson (or)
Eljäröd

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning mm Eljäröd

kallar jag Eder härmed att i egenskap av skäggan

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Johan Mårtensson i Eljäröd

mån dagen den 18 sept. 193 9 kl. 9 p. middagen.

Kristianstad den 10 sept. 193 9.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Emil Johansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Hans Andersson
Järsingsbo
Eljäröd

adr.:

adr.:

58

Kallelse.

Till Nils Andersson (arr)

Eljäröd

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning mm Eljäröd

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos Johan Skarstam i Eljäröd

måndagen den 18 sept. 193 9 kl. 9 f. middagen.

Kristianstad den 10 sept. 193 9.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....

59

Kallelse.

Till

Algot Nilsson
Eljeröda 11 B

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Eljeröda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *eskägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos Johan Mårtensson i Eljeröda*

måndagen den *18 sept.* 193 *9* kl. *9 7/8* middagen.

Kristianstad den *10 sept.* 193 *9*.

LENNART HOLMSTRÖM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Algot Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Honderberg
Hjærdingsson
Eljeröda

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till Selma Andersson
Eljövad

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning mm Eljövad

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos Johan Olsson i Eljövad

måndagen den 18 sept. 193 9 kl. 9 p. middagen.

Kristianstad den 10 sept. 193 9.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Selma Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Selma Andersson
Härdingsö
Eljövad

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till Engelborg Svensson
Ågeröd

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Ågeröd

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Johan Olsson i Ågeröd

man dagen den 18 sept. 1939 kl. 9 f. middagen.

Kristianstad den 10 sept. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Engelborg Svensson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Per Andersson
Järningman
Ågeröd

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till:

Ola Andersson (arr.)

Egeröd

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dämning inom Egeröd

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sekreteraren

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos Johan Mårtensson i Egeröd

måndagen den 18 sept. 1939 kl. 9 f. middagen.

Kristianstad den 10 sept. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Ola Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Lennart Holmström
Hädingöarna
Egeröd

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till *Emil Persson (an.)*
Ågaröd

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Ågaröd

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *värdare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Johan Mårtensson i Ågaröd*

mån dagen den *18 sept.* 193 *9* kl. *9 f.* middagen.

Kristianstad den *10 sept.* 193 *9*.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Emil Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Lies Andersson
fjärdingsman
Ågaröd

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till *Peter Holström*
Eljaröd

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning inom Eljaröd

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *skäggare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Johan Wärthman*

mån dagen den *18 sept.* 193 *9* kl. *9* *f* middagen.

Kristianstad den *10 sept.* 193 *9*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Peter Holström döds.
Sonen Emil Holström vägrat underskrift

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Eric Linderström
Häradsskrivaren
Eljaröd

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till Rudolf Holmström (arr)
Ejervad

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Ejervad

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Johan Wärburg i Ejervad

måndagen den 18 sept. 193 9 kl. 9 f. middagen.

Kristianstad den 10 sept. 193 9.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Rudolf Holmström

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Anders Holmström
gjordingsman
Ejervad
adr.:

adr.:

Kallelse.

Till *Hans Nilsson*
Eljaröd 18^e

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Eljaröd

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos Johan Martensson i Eljaröd*

måndagen den *18 sept* 193 *9* kl. *9 f.* middagen.

Kristianstad den *10 sept* 193 *9*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Hans Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till Nils Lindgren
Egeröd

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Egeröd

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Johan Wärnström i Egeröd

~~Månd~~agen den 18 sept. 1939 kl. 9 f. middagen.

Kristianstad den 10 sept. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Antecknad Nils Lindgren

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Händerson
Händerson
Egeröd
adr.:

adr.:

Kallelse.

Till Adolf Kristersson (arr.)
Egeröd

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dipning inom Egeröd

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Johan Mårtensson i Egeröd

man-dagen den 18 sept. 193 9 kl. 9 f. middagen.

Kristianstad den 10 sept. 193 9.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Ad. Kristersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Pier Sandbergson
Gårdingsöarna
Egeröd
adr.: Egeröd

adr.:

Kallelse.

Till *Christinehofs godsförvaltning*

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Ejäröd

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos Johan Olafsson i Ejäröd*

måndagen den *18 sept.* 193 *9* kl. *9 f.* middagen.

Kristianstad den *10 sept.* 193 *9*.

LENNART HOLMSTRÖM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Christinehofs Godsförvaltning

J. Bergman

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.:

adr.:

L. 9*1007

DIARIE Nr 13641
K. LANTEBOKSSTYRELSEN
4 AUG. 1941

Betänkande

rörande

Eljaröd - Äspedala

dikningsföretag I-III

1939.

Avskrift.

R Ä K N I N G

Kristianstad den 18/5 1940

Eljaröd-Åspedala dikningsföretag I-III 1939
till statens lantbruksingenjör L. Holmström

Debet

1940	Betänkande	39:-
	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Vävkopia av ritningarna	74:85
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Avskrift av handlingar	38:50
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	2:50

Summa kronor 171:35

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander
därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre må-
nader från den 19 maj 1940.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

1911-1912

To the Secretary

Genom Kungl. Landhushålls-
styrelsens beslut denna dag
fastställt till yfvermåttelre
vid arbetets utförande
med tillägg, att i arbetsgata;
nem inte skall ingå utförande
de av förslag III.

Stockholm den 10 maj 1941
På Kungl. Landhushållsstyrelsens ägnade
Spelman Herman.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägare i "Eljaröd-Åsöpedala di-
ningsföretag I-III 1939" som avser torrlägg-
ning av vattenskadade marker till Eljaröd
i Eljaröds socken av Kristianstads län, för-
klarat sig vilja söka lån och anslag av all-
männa medel till företagets utförande, får
jag härmed därom avgiva följande av ritning-
ar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängs-
mark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående
översiktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt
vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av
länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som avslutades den 30 okt. 1939
har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diarie-
bevis, bil.G.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.H, daterad 1 jan. 1940 hava delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande.

Avdikningsområdenas beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av de till syneprotokollet fogade ägobeskrivningarna.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslagen avse dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen

möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syne-
protokollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder
och utgör för:

Företag I.

åker	15.52.0 har
äng	11.93.5 "
med ett förbättringsvärde av	25423.40 kr.

Företag II.

åker	0.65.0 har
med ett förbättringsvärde av	336.00 kr.

Företag III.

åker	0.46.0 har
äng	0.22.5 "
med ett förbättringsvärde av	698.40 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Företag I.

åker	15.34.5 har
äng	11.93.5 "
med ett förbättringsvärde av	25283.40 kr.

Företag II.

åker	0.65.0 har
med ett förbättringsvärde	336.00 kr.

Företag III.

åker	0.46.0 har
äng	0.22.5 "

med ett förbättringsvärde av 698.40 kr.

Själva dikningakostnaderna finnas angivna i till syns-
protokollet fogade kostnadsberäkningar samt i till detta
betänkande fogade sammandrag (bil. A, B och C).

Samtliga kostnaden utgör för:

Företag I.

Dikningen	22180.00 kr.
Syneförrättningen	715.78
Betänkandet	163.07
Vattendomstolsavgift	<u>38.13</u>
Summa	<u>23096.98 kr.</u>

Företag II.

Dikningen	335.00 kr.
Syneförrättningen	10.83
Betänkandet	<u>2.47</u>
Summa	<u>348.30 kr.</u>

Företag III.

Dikningen	790.00 kr.
Syneförrättningen	25.50
Betänkandet	<u>5.81</u>
Summa	<u>821.31 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Företag I.

Dikningen 22058.01 kr.

Syneförrättningen 711.85

Betänkandet 163.07

Vattendomstolsavgift 38.13

Summa 22971.06 kr.

Företag II.

Dikningen 335.00 kr.

Syneförrättningen 10.83

Betänkandet 2.47

Summa 348.30 kr.

Företag III.

Dikningen 790.00 kr.

Syneförrättningen 25.50

Betänkandet 5.81

Summa 821.31 kr.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens
laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företagen.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej nå-
got hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Tjörneröda-Lödahus dikningsföretag av år 1934".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 0.91, för företag II 1.03 och för företag III 1.17.

De summor, som således författningesenligt skall kunna utgå som bidrag från statens avdikningsanslag och som lån från statens avdikningslånefond utgöra:

I anslag.

För företag I 46.85 % av hela kostnaden eller 10820.94 kr.

"	"	II	50 % av båtnaden	"	168.00	"
"	"	III	50 % " "	"	349.20	"

I lån.

För företag I 12209.12 kronor

"	"	II	168.00	"
"	"	III	349.20	"

Företagen omfatta till stor del ångar, som förut varit givande men numera ej äro värda att skörda, allrahelst som de även vid vanliga sommarregn ställas under vatten. Torr-

läggningsarbetet är därför nödvändigt för att marken skall kunna utnyttjas ekonomiskt vare sig till åker eller hårdvallsäng. Beträffande företag III överstiger den beräknade kostnaden den beräknade båtnaden med icke mindre än 17 % om utredningskostnaderna medräknas. Kostnaderna torde emellertid kunna betydligt nedbringas vid en blivande konkurrens om arbetets utförande.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med för

företag I 10820 kronor

" II 165 "

" III 350 " samt lån ur statens avdikningslåne-

fond med för företag I 12210 kronor

" II 165 "

" III 350 " .

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 maj 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammandrag av kostnaderna för företag I.

B. " " " " " II.

C. " " " " " III.

D. Förteckning över fastigheter i företag I för vilka lån sökes.

E. " " " " " II " " " " .

F. " " " " " III " " " " .

G. Diariebevis.

H. Föreningshandling.

I. Utdrag ur förmyndarskapsprotokoll.

K. Ett häfte synehandlingar.

L. Ritningar i fyra blad.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Företag I.				
Dikningen			22 80	-
Syreförrättningen	715	78		
Betänkandet	163	07		
Vattendomstolsavgift	38	13	916	98
Summa kronor			23096	98

Kristianstad i maj 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

<u>Kostnadssammandrag.</u>	
Dikningen	22 515: - *)
Syreförrättningen	23 385: -
Betänkandet	726: 61
Vattendomstolsavgift	752: 11
	165: 54
	171: 35
	28: 13
Summa	23 445: 28
	24 266: 59

*) Minderingen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen i samfund med sin ändring i utbetalningen.

Vid utbetalningens förhållande har kostnaden för företaget beräknats till 23 445 kronor 28 öre, varav andelen i lantbrukarnas andel 23 318 kronor 25 öre.

Kristianstad den 10 maj 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens ägnar
Egilmar Sörman.

Bil.B.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Företag II.

Dikningen			335	-
Syreförrättningen	10	83		
Betänkandet	2	47	13	30
Summa kronor			348	30

Kristianstad 1 maj 1940

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

Företag III.

Dikningen			790	-
Syreförrättningen	25	50		
Betänkandet	5	81	31	31
Summa kronor			821	31

Kristianstad 1 maj 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Eljaröd Äspedala dikningsföretag I-III 1939" för vilka lån tillstyrkes.

Företag I.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare	
				<u>Kristianstads län.</u>	
				<u>Eljaröds socken.</u>	
1/8	6 ¹	gemen- sam ägo- vård	Aa-Ai	Eljaröd	Christinehofs och To- rups fideikommiss
1/8	8 ¹				
1/16	9 ¹				
1/8	10 ¹				
1/8	12 ¹				
1/16	13 ¹				
1/8	16 ¹				
1/8	17 ¹				
1	23 ¹				
51/4096	av 11 ¹	Am	"	Algot Nilsson	

Kristianstad i maj 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Eljaröd Åspedala dikningsföretag I-III
1939" för vilka lån tillstyrkes.

Företag II.

<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Eljaröds socken.</u>				
<u>737149</u>				
7621632	18 ²	An	Eljaröd	Hans Nilsson
1/8	6 ¹			
1/8	8 ¹			
1/16	9 ¹			
1/8	10 ¹			
1/8	12 ¹	ge- men- sam		
1/16	13 ¹	Aa	"	Christinehofs och To-
1/8	16 ¹	ägo- vidd		rups fideikommiss
1/8	17 ¹			
1	23 ¹			
Kristianstad i maj 1940.				
Lennart Holmström				
Statens lantbruksingenjör.				

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Eljaröd Åspedala dikningsföretag I-III
1939" för vilka lån tillstyrkes.

Företag III

		<u>Kristianstads län.</u>	
		<u>Eljaröds socken.</u>	
1/8	6 ¹	gemen- Af Eljaröd sam ägo- vidd	Christinehofs och Torups fideikommiss
1/8	8 ¹		
1/16	9 ¹		
1/8	10 ¹		
1/8	12 ¹		
1/16	13 ¹		
1/8	16 ¹		
1/8	17 ¹		
1	23 ¹		

Kristianstad i maj 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.G.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 30 oktober 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Eljaröd-Äspedala dikningsföretag I-III 1939" och avseende torrläggning av mark till Eljaröd i Eljaröds socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 18 januari 1940.

Ex officio:

George Österholm.

Bil.H.

Undertecknade delägare i "Eljaröd-Äspedala dikningsföretag I-III 1939" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Eljaröd i jan. 1940.

Nils Andersson, arr. n:r 12 Eljaröd

Hans Nilsson, Hemmansäg. n:r 18

Rudolf Svensson, arr. Sjöhuset, Eljaröd

Ola Andersson, arr. 17 Eljaröd

Anders Persson, arr. å n:r 23

Johan Mårtensson, arr. n:r 16

Emil Sjöholm, arr. n:r 23

Emil Persson, arr. n:r 24

Ad. Kristersson, Fåglasång

Algot Nilsson, äg. å fastighet n:r 11

Carl Piper genom Ph. Bonde, Bernhard Andersson. Hedvig

Riðderstad f. Hamilton.

förmyndare.

Bevittnas:

J. Bergman

G. Karlsson.

Bil. I.

Avskrift.

Utdrag av protokoll över

ärenden angående förmyndareskap och

godmanskap, hållet vid hösttinget

med Vemmanhögs, Ljunits och Herre-

stads härad å tingsstället i Ystad

den 3 okt. 1927.

Greve Gustaf Piper och hans hustru grevinnan Hedvig
Piper, född Hamilton, å Högestad läto genom lagligen be-
fullmäktigat ombud tingsvaktmästaren Joh:s Nilsson i Ystad
ingiva en till häradsrätten ställd ansökan, så lydande:

"Härmed få vi hemställa, att häradsrätten till förmyndare för vår son Carl Erik Gustaf, född den 26 april 1921, måtte utse undertecknad Hedvig Piper samt Greve Philip Bonde å Bosjökloster och Polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö.

Stockholm den 1 sept. 1927

Montreaux den 6

sept., 1927.

Hedvig Piper
f. Hamilton.

Gustaf Piper

Grevinnan Hedvig Siri Christina Pipers, född Hamilton, egenhändiga namnteckning bevittna:

Emil Heijne

K. Olsson.

Greve Erik Alfred Gustaf Pipers egenhändiga namnteckning bevittna:

F. Walfler.

I. Battaglin.

Undertecknade förklara oss härmed villiga att åtaga oss i förestående ansökan omförmälda förmynderskap.

Malmö den 22 sept. 1927.

Philip Bonde

Bernh. Andersson.

Greve Philip Bondes och Polisdomaren Bernhard Anderssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

S. Christoferson.

Oläsligt namn.

Det antecknades:

att häradsrätten denna dag, under nr 239 i domboken, dömt

till hemskillnad mellan greve Erik Alfred Gustaf Piper och hans hustru grevinnan Hedvig Siri Christina Piper, född Hamilton, samt därvid förordnat, att vårdnaden av makarnas barn, däribland äldste sonen Carl Erik Gustaf, född den 26 april 1921, skulle tillkomma modern:

att greve Erik Alfred Gustaf Piper vore omyndig förklarad:

samt

att hans förmyndare vore greve Philip Bonde å Bosjökloster och polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö.

Med bifall till ansökningen förordnades greve Philip Bonde å Bosjökloster och polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö att jämte grevinnan Hedvig Siri Christina Piper, född Hamilton, vara förmyndare för hennes i äktenskap med omyndig förklarade greve Erik Alfred Gustaf Piper den 26 april 1921 födde son Carl Erik Gustaf: vid utövningen av vilka befattningar grevinnan Piper, greve Bonde och polisdomaren Andersson hade att ställa sig gällande lag och författningar till noggrann efterrättelse.

Förmynderskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Högestads kommun.

Som ovan.

coll.

På häradsrättens vägnar:

Bror Petré.

Rätt avskrivet intyga:

Lisa Ekström

Dagmar Nyberg

Ö.C. Linköping

Ö.C. Linköping

Vidimeras:

J. Bergman

G. Karlsson.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
~~Lautman Nyberg~~
den av Kungl. Maj:ten den 10/5-1921, fast-
ställda arbetsplanen vidimeras;

Lautman Nyberg

2 h handsk
4 mtr

286
V1

B-Z

9-1007

13641

Skuldförlindelse överlämnad
till Kungl. St. Skattekontoret
den 7/8 1941
godkänd den 9/10 1941

Anmälan t. Ordfr. i St. A. K.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1941 till
Eljaröd - Äspedala dikningsföretag I-III 1939 i Eljaröds socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels statsbidrag* med tiotusenniohundraåttio (10.980)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med tolvtusentrehundraåttio (12.380)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ förordnanden för företaget, *ordföranden*

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ mig

1:o att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1942,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Christinehof den *juni* 19*41*.

J. Bergman

Att

godsförvärdaren John Bergman
i Christinehof

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herman Eriksson *John Bergman*
Adress *Christinehof, Lövsta* Adress *Christinehof, Lövsta*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 oktober 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

286/41

286/41

FÖREDRAGET

DEN 27 JUN 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 MRS 1950

DIARIE Nr 920

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Box 16307,

S t o c k h o l m 16.

Undertecknade, styrelse för Eljaröd - Äspedala dikningsföretag I-III 1939 i Eljaröds socken, Kristianstads län, till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1941 beviljat statsbidrag med 10.980 kronor från statens avdikningsanslag och lån med 12.380 kronor från statens avdikningslånefond, få härmed värdsamt meddela, att vi icke önska komma i åtnjutande av förenämnda statsbidrag och lån.

.....*flögast*..... den *14 juni* 1950.....

Gunnar Olsson.

*avg. i förtäget (ej befälsmåttigt besatt)
förtäget fört.*

Tappesen
tillflyktsföretag för indragning
26/6.50

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i "Eljaröd - Äspedala dikningsföretag av
år 1939", å Christinehof den 10 december 1947.

FÖREDRAGET

DEN 27 JUN 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS. 1950
DIARIE Nr **920**
SAK Nr

§ 3.

Sedan godsförvaltaren J. Bergman, på grund av avflyttning från orten, avsagt sig ledamotskapet i företagets styrelse, valdes såsom ny ledamot och ordförande i styrelsen godskamrer G. Olsson, Högestad. ^{x/}

Som ovan

J. Bergman.

Justerat:

Arvid Sjöstedt.

Alfred Persson.

Rätt utdragit intyga:

Erich J. J. J. J.
Högestad.

Per J. J. J.
Högestad.

^{x/}
Infört o. kort och i spec.

886/41

FÖREDRAGET

DEN 27 JUN 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JAN 1950

DIARIE Nr 105

SAK Nr.

(Lutet lyft)

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

Den 10 maj 1941 beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen bidrag med 10.980 kronor och lån med 12.380 kronor till utförande av Eljaröd - Sjödala dikningsföretag I-III 1939 i Eljaröds socken av Kristianstads län. Arbetena för företagets utförande äro ännu ej påbörjade, och på grund av ändringar i penningvärde m. m. redan förutskickade utskutes komma de icke heller att utföras. På grund härav får under tecknad intressent i företaget, härmed vördsvärt hemställa, att det till företaget beviljade statsunderstödet måtte indragas.

Högestad m. m. den 28/12 1949.

Godeförfattaren Gunnar Olsson, adress:
 för Högestad och Kristianstads godeförfattning

Högestad, Kristianstads län, Lövestad.

J 105/50

MG

Remiss

Godsförvaltaren Gunnar Olsson,

Christinehof,

L ö v e s t a d.

I en till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 januari 1950 inkommen skrivelse har Ni anhållit att till utförande av Eljaröd - Åspedala dikningsföretag I-III 1939 i Eljaröds socken, Kristianstads län, beviljat statsunderstöd måtte indragas.

Enär emellertid här förvarade akter rörande företaget utvisa, att till ordförande i företagets styrelse valts godsförvaltaren John Bergman, bör Eder framställning kompletteras med protokollsutdrag eller dylikt, utvisande att Ni äger rätt företräda företaget.

Formulär till avsägelse av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 8 mars 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman

X

fäst g. ink

Rapport

angående utfört arbete å "Eljaröd Åspedala
dikningsföretag 1-3 1939" i Eljaröds socken
av Kristianstads län

Ösesejning av företaget beordrad av lantbruks-
styrelsen den 17 aug 1946.

Planen fastställd den 10/5 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag - 10980,00 kr

Lån från statens avdikningslånefond - 12380,00 kr


Arbetsstyrelsens ordförande: godsförvaltare
Jahn Bergman, Christinahof, Lövestad.

Rörande företaget får jag vördsamt med-
dela att arbetena icke påbörjats. Förlängning
av arbetstiden för företaget är i år begärd hos
Söderbyggens vattenståndstal d. o. m. år 1951.

Kristianstad den 22 nov 1946

K. Westling

Statens lantbruksingenjör



13641

L. ARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 AUG. 1941

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, *Styrelsen för* det torrlägningsföretag,
benämnt Eljaröd - Äspedala dikningsföretag I-III 1939 i Eljaröds
socken av

KRISTIANSTADS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1941 anvisat, förutom
lån från statens avdikningslånefond, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av
10.980 kronor få härmed vördsamt anhålla, att

första delen av statsbidraget måtte sändas till *godshövdingen*
Johan Bergman adress *Christinehof*
pr *Lövstad*; och gäller denna

skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Christinehof pr *Lövstad* den *juni* 19*41*

J. Bergman
Hant. J. Öhman

Johan Wärbenson

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

Arnold Eriksson

Johan Bergman

Yrke: *Bokhållare*

Yrke:

Adress: *Christinehof, Lövstad*

Adress: *Christinehof, Lövstad*

10/5 41

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Eljaröd Åspedala dikningsföretag I-II 1939" för vilka lån tillstyrkes.

Företag I.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
				<u>Kristianstads län.</u> <u>Eljaröds socken.</u>
1/8	6 ¹			
1/8	8 ¹			
1/16	9 ¹			
1/8	10 ¹			
1/8	12 ¹	gemen- sam Ägo- vidd	As-Ai v Eljaröd	Christinehofs och To- rups fideikommiss
1/16	13 ¹			
1/8	16 ¹			
1/8	17 ¹			
1	23 ¹			
51/4096	av 11 ¹		Am ✓ "	Algot Nilsson

Kristianstad 1 maj 1940.

Arvid Jönsson
Statens lantbruksingenjör.

Vänd!

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Eljaröd Åspedala dikningsföretag I-III
1939" för vilka lån tillstyrkes.

Företag II.				
Kristianstads län.				
Eljaröds socken.				
737149				
7621632	18 ²	An	Eljaröd	Hans Nilsson
~~1/8~~	~~6¹~~			
~~1/8~~	~~8¹~~			
~~1/16~~	~~1~~			
~~1/8~~	~~10¹~~			
~~1/8~~	~~12¹~~			
~~1/16~~	~~13¹~~	Aa	"	Christinehofs och To-
~~1/8~~	~~14¹~~			rupes fideikommiss
~~1/8~~	~~17¹~~			
~~1~~	~~23¹~~			

Kristianstad 1 maj 1940.

Sumartörnström
Statens lantbruksingenjör.

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 AUG. 1941

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, Styrelsen för det torrlägningsföretag,
benämnt Eljaröd - Äspedala dikningsföretag I-III 1939 i Eljaröds
socken av

KRISTIANSTADS LÄN

till vilket företag den 10 maj 1941 anvisats, förutom
statsbidrag från staten avdikningsanslag, ett lån från statens avdikningslånefond av
12.380 kronor, få härmed vördsamt anhålla,
att första delen av lånet måtte sändas till godsföreståndaren
Johan Bergman adress Christieshof
pr Lövestad; och gäller denna
skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Christieshof pr Lövestad den juni 19 41

J. Bergman
Knut Johansson

Johan Wärtensson

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

Herald Eriksson

Johan Bengtsson

Yrke: Bak hållare

Yrke:

Adress: Christieshof, Lövestad

Adress: Christieshof, Lövestad

10/541

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånsfond
till utförande av "Eljaröd Åspedala dikningsföretag I-III
1939" för vilka lån tillstyrkes.

Företag III

<u>Kristianstads län.</u>			
<u>Eljaröds socken.</u>			
1/8	6 ¹	} geme- Af Eljaröd sam Högo- vidd	Christinehofs och Torups fideikommiss
1/8	8 ¹		
1/16	9 ¹		
1/8	10 ¹		
1/8	12 ¹		
1/16	13 ¹		
1/8	16 ¹		
1/8	17 ¹		
1	23 ¹		

Kristianstad i maj 1940.

Samuelson

Statens lantbruksingenjör.