

Lönshult-Björnestads dikningsföretag 1938.

Samrat vinnare

Gjennom Kungl. Lantbruksstyrelsens
förelagd plan med förslaget till öfver-
nattvatten med afseende på följande.
Skedd beslut den 30 april 1941,
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Ejnar Isacson.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Grönhult

i Hörneds socken samt

Lönshult och Björnestad

i Andrarums socken av

Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1938 av

Samrat vinnare

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer

Hörneds socken

A Grönhult 72-4

Andrarums socken

Ba Lönshult 12



Bb " 23

Bc " 13

Bd " 15

Ca Björnestad 12

Cb " 15



Längd-skala · 1:4000
Höjd- och sektions-skala · 1:100

Nr 001

L 2-1929 /

Nr 1013 Kristianstads län

Lönshult-Björnestads dikningsföretag 1938


Gesam Kungl. Lantbrukstyrelsen
bedömt denna dag förskedd till öfver-
rättelser vid anläggs utgående.

Blad 2

Hörsbollen den 30 april 1941,
På Kungl. Lantbrukstyrelsen signal
Hjalmar Forsman


30 4 41
Lantbrukstyrelsen
Björnestads kommun

Kungl. Lantbrukstyrelsen
Kulturtekniska byrås arkiv




Skala = 1:100.

Förslag till intagningsbassänger vid
11+22, 24+95 och 70+20




Skala = 1:50.

Förslag till intagningsbrunn





Förslag till intagningsbrunn



Skala = 1:50 och 1:100 m.

Förslag till dikesiga vid punkt 1+50



NTN.Nr 002

L 2-1029 2

Nr 1013 Kristianst 2 ritn

L _____ 2*1029
10494

DIARIÉ Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 JUN. 1941

Betänkande

rörande

L ö n s h u l t - B j ö r n e s t a d s

dikningsföretag

1938.

Genom Högst. Landhushålls-
styrelsens beslut denna dag
fästet till efteråtta
vid arbetets utförande

Stockholm den 30 april 1941

På Högst. Landhushållsstyrelsens ägnade
Hjalmar Fohrman.

Översiktskarta.



Skala · 1:100.000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Lönshult-Björne-
stads dikningsföretag 1938" som avser torr-
läggning av vattenskadade marker till Grön-
hult i Hörröds socken samt Lönshult och
Björnestad i Andrarums socken av Kristi-
anstads län, förklarat sig vilja söka lån
och anslag av allmänna medel till företa-
gets utförande, får jag härmed därom avgi-
va följande av ritningar och förslag åt-
följda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående ö-
versiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vat-
tenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av läns-
styrelsen.

Mot syneförrättningen som avslutades den 14 dec. 1938
har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diarie-
bevis, Bil. C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.D daterad 1 dec. 1938 hava delägare över-
enskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansö-
kan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet frångår av den till syneprotokollet
fogade ägobeskrivningen.

Närvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken,
vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta mar-
kernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförelaget avser dessa öppna dikens nygrävning och
ersättning med rördiken i den utsträckning som bifogade plan-
och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag
med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter fö-
refinnas, som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen
möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneproto-
kollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker 6.79.5 har

äng 27.35.0 har

med ett förbättringsvärde av 18074.27 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker 6.79.5 har

äng 19.29.0 "

med ett förbättringsvärde av 17413.48 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till synepro-
tokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betän-
kande fogat sammandrag, Bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen 17895.00 kr.

Syneförrättningen 728.57

Betänkandet 130.31

Summa 18753.88 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Dikningen 17240.76 kr.

Syneförrättningen 701.94

Betänkandet 130.31

Summa 18073.01 kr.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens la-
ga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något

hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Björneåstad-Trulshärads dikningsföretag av år 1931".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.04.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av båtnaden eller 9037.14 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 8706.74 kronor.

Medräknas utredningskostnaderna överstiga de beräknade kostnaderna den beräknade båtnaden med omkring 3.7 %. Detta torde icke böra utgöra hinder för företagets understödjande med statsmedel enär dess utförande är en nödvändig förutsättning för därav beroende marks ekonomiska utnyttjande för jordbruksändamål.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 9035.00 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 8705.00 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens

laga kraftvunna utlåtande bestämmas.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd
av ett år.

Kristianstad i okt. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Disariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar i två blad.

Bil. A.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			18356 48	17895 -
Synerförrättningen	728	57		
Betänkandet	130	31	858 88	
Summa kronor			19215 86	18753 88

Kristianstad i okt. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Ökningen
i kommunens utlagen av Kungl. Lantbruks-
styrelsen med sed af sin förvaltnings-
utskott utgift angående förlagets kostnader.

Vid utskottens förslag till beslut
för förlaget beaktas till 19215 kronor 86 öre, var-
av i lantbrukets andel 18512 kronor 85 öre.

Stockholm den 30 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hilmar Fröman

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Lönshult Björnestads dikningsföretag 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			<u>Andrarums socken.</u>	
77/1024	1 ²	Ba	Lönshult	August Nilsson
1/16	1 ³	Bc	"	Nils Levin
7/128	1 ⁵	Bd	"	Maria Olsson.

Kristianstad 1 okt. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 14 december 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Lönshult-Björnestads dikningsföretag 1938" och avseende torrläggning av marker till Grönhult i Hörröds socken samt Lönshult och Björnestad i Andrarums socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 28 febr. 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliez.

Undertecknade delägare i "Lönshult-Björnestads dikningsföretag 1938" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Lönshult i dec. 1938.

Nils Levin, äg. till n:r 1 1/16 mtl. Lönshult

August Nilsson, " " " 1 27/1024 mtl. "

Maria Olsson, äg. till 7/128 mtl. n:r 1 Lönshult.

· Bevittnas:

Albin Håkansson

Elise Persson

Lönshult

Björnestad.

Förestående ayskrift av handlingar tillhörande
~~Lönshults Herred~~
den av Kungl. Majt den 20/11 1944 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Emmardson

Avskrift.

R Ä K N I N G

Kristianstad den 4 okt. 1939

Lönshult Björnestads dikningsföretag 1938

Debet

till Statens lantbruksingenjör L. Holmström

1939	Betänkande	21:-
	Översiktskartor 2 st.	8:-
	Vävkopia av ritningar	63:91
	Avskrift av handlingar	26:40
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	2:50

Summa kronor 130:31

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander
därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre
månader från den 5 okt. 1939.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

L _____ 2*1029

DIARIE Nr 10494


K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 JUN. 1941

DIARIE Nr 20687

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 OKT. 1939



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom

Grönhult i Hörröds socken samt Lönshult

och Björnestad i Andrarums socken av Kris-

tianstads län.

År 1938 den 17 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nils Levin i Lönshult för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Grönhult i Hörröds socken samt Lönshult och Björnestad i Andrarums socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Christinehofs godsförvaltning genom godsförvaltaren J. Bergman
August Nilsson, Lönshult

Nils Levin, "

Maria Olsson, "

Albin Håkansson, "

Anders Jönsson, Björnestad

Gustaf Bengtsson, "

såsom biträdande gode män: Olof Nilsson, Ilstorp, och Swen

Swensson, Sillaröd, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil. 1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken August Nilsson i Lönshult förenade sig med sökanden. Denna föreningshandling (bil. 2) som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av så vitt möjligt täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker, samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att det vid den verkställda förundersökning visat sig ändamålsenligt, att för minskande av vatten till öppet till de täckta ledningarna avleda det bäckvatten till bäcken å Christinehofs ägor i Grönhult, som numera följer en mindre bäck över Lönshults mark. Godsförvaltningen sade sig icke hava något däremot att invända. Godsförvaltaren meddelade därjämte, att den skogsbärande mark och de för skogsplantering avsedda ängar å Grönhult, som berördes av företaget, blivit utdikade med anslag av statens skogsutdikningsfond och ej behövde starkare torrläggning.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 14 instundande december månad kl. 10 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Sw. Swensson

Olof Nilsson.

År 1938 den 14 december.

Denna dag sammanträdde åter ^{öfver nämnda} synemän i Lönshult varvid följande saktägare infunno sig:

August Nilsson, Lönshult

Nils Levin,

"

Anders Jönsson, Björnestad

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil. 3), kostnadsberäkning (bil. 4) och kostnadsfördelningslängd (bil. 5).

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil. 6).

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes August Nilsson, Lönshult, Nils Levin, Lönshult och Anders Jönsson, Björnestad.

§ 11.

Till ordförande i företagets styrelse valdes Anders Jönsson, Björnestad pr Lövestad, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning & förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilaga 7.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Olof Nilsson

Sw. Swensson.

Bil.1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län,

Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enl. med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning, för torrläggning av vattensjuka marker till en 16 dels mtl. Lönshult n:r 1 i Andrarums socken.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas. Lönshult pr Lövestad.

Nils Levin

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingeniör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstad i landskansliet den 23 december 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Allan Rietz

Bil.2.

Föreningshandling.

Undertecknad förenar sig härmed med Nils Levin, Lönshult n:r 1 i hans ansökan av den 1 dec. 1936, om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Lönshult n:r 1 m. fl. byar i Andrarums socken av Kristianstads län.

Lönshult pr Lövestad den 11-10-38

August Nilsson

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 17 november 1938 och vidhölls betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Sw. Swensson

Olof Nilsson.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
ostiftad mark	7 ²⁻⁴	A	<u>Höröds socken</u>		
			<u>Grönkvist</u>	Christinsberg och Trups fidei- kommuns. Fursboare: Gust Gustav Piper	
				hög tämd mark imp	1
				äng, mylla på grus i sand	2
				~ ~	2 b
				~ ~	3
				~ ~	4
				~ ~	5
				~ ~	6
				~ ~	7
				~ ~	8
				~ ~	9
				~ ~	10
				~ ~	11
				~ ~	12
				~ ~	13
				<u>Summa</u>	
77/ 1024	1 ²	Ba	<u>Andrarums socken</u>		
			<u>Länslund</u>	August Nilsson	
				bäg imp	14
				~ ~	15
				~ ~	16
				~ ~	17
				~ ~	18
				Hörö ~	19
				hög tämd mark ~	20
				~ ~ ~	21
				~ ~ ~	22a
				översföres	

[illegible]

Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera & kartan	Registrationsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1
226	överförl imp	Wassengroov			
23	åker, myrka på grus i sand				
24	"	"			
25	"	"			
26	"	"			
27	"	"			
28	"	"			
29	"	"			
30	"	"			
31	"	"			
32	"	"			
33	"	"			
34	"	"			
35	"	"			
36	"	"			
37	"	"			
38	"	"			
39	"	"			
40	"	"			
41	"	"			
42	"	"			
43	"	"			
44	"	"			
45	"	"			
46	"	"			
47	"	"			
48	"	äng			
49	"	"			
50	"	"			
	överföres				

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9					10	11	12		13	14		15	16	
	18.0						106.5 01.0	560	100 80		1400	252 -		840	151 20	
	17.5							700	122 50		1400	245 -		700	122 50	
	16.0							980	156 80		1400	224 -		420	67 20	
	46.0							980	292 -		1400	560 -		420	168 -	
	50.0							560	280 -		1400	700 -		840	420 -	
	78.5							560	439 60		1400	1099 -		840	659 40	
	65.0							700	455 -		1400	910 -		700	455 -	
	97.5							280	273 -		1400	1365 -		1120	1092 -	
	16.0							280	44 80		1400	224 -		1720	179 20	
	19.5							280	56 60		1400	273 -		1120	218 40	
	07.0							280	19 60		1400	98 -		1120	78 40	
	44.5							280	124 60		1400	623 -		1120	498 40	
	38.0							280	106 40		1400	532 -		1120	425 60	
	19.0							280	53 20		1400	266 -		1120	212 80	
	18.5							280	51 80		1400	259 -		1120	207 20	
	29.0							280	81 20		1400	406 -		1120	324 80	
	07.5							280	21 -		1400	105 -		1120	84 -	
	07.0							280	19 60		1400	98 -		1120	78 40	
	11.0							280	30 80		1400	154 -		1120	123 20	
	07.0							280	19 60		1400	98 -		1120	78 40	
	33.0							560	184 80		1400	462 -		840	277 20	
	06.0							560	33 60		1400	84 -		840	50 40	
	03.0							840	25 20		1400	42 -		560	16 80	
	14.5							280	40 60		1400	203 -		1120	162 40	
	08.5							980	83 30		1400	119 -		420	25 70	
		05.0						720	26 -		1200	60 -		480	24 -	
		01.5						480	7 20		1200	18 -		720	10 80	
		15.0						80	12 -		800	120 -		720	108 -	
674.5		21.5					107.5		3269 60			9599 -			6729 40	

Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera & kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1
	överförd				
51	äng, myrka på grus o sand				
52	" "				
53	" "				
54	" "				
55	" "				
56	" "				
57	" "				
58	" "				
59	" "				
60	" "				
61	" "				
62	" "				
63	" "				
64	" "				
65	" "				
66	" "				
67	" "				
68	" "				
69 a	" "				
69 b	" "				
70	" "				
71	" "				
72	" "				
73	" "				
74	" "				
75	" "				
76	" "				
77	överföres				

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
671.5	21.5				107.5				3269	60		9599	-		6329	40
	45.0							140	63	-	1400	630	-	1260	567	-
	21.0							100	21	-	1000	210	-	900	189	-
	40.0							80	32	-	800	320	-	720	288	-
	23.5							100	23	50	500	117	50	400	94	-
	06.5							250	16	25	500	32	50	250	16	25
	21.0							200	42	-	500	105	-	800	63	-
	14.0							100	14	-	1000	140	-	900	126	-
	37.0							80	29	60	800	296	-	720	266	40
	22.5							100	22	50	500	117	50	400	94	-
	01.5							80	1	20	800	12	-	720	10	80
	02.0							80	2	40	800	24	-	720	21	60
	04.0							80	3	20	800	32	-	720	28	80
	03.0							80	2	40	800	24	-	720	21	60
	12.0							80	9	60	800	96	-	720	86	40
	03.5							360	12	60	600	21	-	240	8	40
	04.0							240	9	60	600	24	-	260	14	40
	11.0							60	6	60	600	66	-	540	59	40
	10.5							60	6	30	600	63	-	540	56	70
	11.5							40	4	60	400	46	-	260	41	40
	02.0							50	1	-	500	10	-	450	9	-
	08.5							60	5	10	600	51	-	540	45	90
	06.0							100	6	-	1000	60	-	900	54	-
	01.5							100	1	50	1000	15	-	900	13	50
	06.5							100	6	50	1000	65	-	900	58	50
	38.0							50	19	-	500	190	-	450	171	-
	15.0							50	7	50	500	75	-	450	67	50
	35.0							150	52	50	500	175	-	250	122	50
	42.5							240	102	-	800	240	-	560	238	-
671.5	172.0				107.5				3794	05		12956	50		9162	45

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				övertförd äng, myrka på grus ö sand	78
				" "	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				" "	83
				" "	84
				" "	85
				" "	86
				" "	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				<u>Summa</u>	
7/32	2 ³	B 6	Lönsbult	Christinehufvud om Toups fidei- kommis. Inskrivare: Grue	
				Carlson Piper	
				äng, myrka på grus ö sand	91
				" "	92
				" "	93
				<u>Summa</u>	
1/16	1 ³	B 6	8:0	Nils Levin	
				högländ mark	imp 94
				väg	" 95
				" "	" 96
				åker, myrka på grus ö sand	97
				övertföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
671.5	472.0			107.5				3794 05			12956 50			9162 45		
	28.5							100	28 50		1000	285 -		900	256 50	
	41.0							100	41 -		1000	410 -		900	269 -	
	26.5							240	63 60		800	212 -		560	148 40	
	10.0							240	24 -		600	60 -		860	26 -	
	05.0							240	12 -		600	30 -		260	18 -	
	06.0							80	4 80		800	48 -		720	43 20	
	13.0							320	9 60		800	24 -		480	14 40	
	22.0							60	13 20		600	132 -		540	118 80	
	19.0							60	11 40		600	114 -		540	102 60	
	55.0							60	33 -		600	330 -		540	297 -	
	38.5							250	96 25		500	192 50		250	96 25	
	25.0							80	20 -		800	200 -		720	180 -	
	16.0							50	8 -		500	80 -		450	72 -	
671.5	767.5			107.5				4159 40			15074 -			10914 60		
	14.5							60	8 70		150	21 75		90	12 05	
	21.5							75	16 12		150	22 25		75	16 13	
	09.0							105	9 45		150	13 50		75	4 05	
	45.0								34 27			67 50			37 23	
							50.0									
							10.0									
							02.0									
08.0								980	78 40		1400	112 -		420	33 60	
08.0							62.0		78 40			112 -			33 60	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				översfört	
				äng, myrka på gräs ö land	98
				" "	99
				" "	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				" "	104
				" "	105
				" "	106
				" "	107
				" "	108
				" "	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				" "	119
				" "	120
				" "	121
				" "	122
				" "	123
				" "	124
				" "	125
				översföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
08.0						62.0		7840			112	-			33	60
	02.0							560	11	20	800	16	-	240	4	80
	48.0							480	230	40	800	984	-	320	153	60
	27.0							80	21	60	800	216	-	720	194	40
	34.0							80	27	20	800	272	-	720	244	80
	07.5							80	6	-	800	60	-	720	54	-
	11.0							80	8	80	800	88	-	720	79	20
	12.0							240	28	80	600	72	-	360	40	20
	13.0							160	20	80	800	404	-	640	83	20
	02.5							560	14	-	800	20	-	240	6	-
	06.0							105	6	30	150	9	-	45	2	70
	26.0							320	83	20	800	208	-	480	124	80
	37.5							300	112	50	600	225	-	300	112	50
	19.0							60	11	40	600	114	-	540	102	60
	33.5							80	26	80	800	268	-	720	241	20
	42.0							180	75	60	600	252	-	420	176	40
	61.5							560	344	40	1400	861	-	840	516	60
	56.0							140	78	40	1400	784	-	1260	705	60
	41.5							100	41	50	1000	415	-	900	373	50
	06.0							100	6	-	1000	60	-	900	54	-
	25.0							140	38	-	1400	380	-	1260	315	-
	47.0							140	65	80	1400	658	-	1260	592	20
	11.0							60	6	60	600	66	-	540	59	40
	17.0							180	30	60	600	102	-	420	71	40
	08.0							360	28	80	600	48	-	240	19	20
	47.0							120	56	40	600	282	-	480	225	60
	40.5							300	121	50	600	243	-	300	121	50
	05.0							560	28	-	800	40	-	240	12	-
	55.0							80	44	-	800	440	-	720	296	-
08.0	741.5					62.0		1650	-		6769	-		5119	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt. ägobeskrivning	Ägoföreans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i> äng, myrka på grus ö strand 126 " " 127 " " 128 " " 129 " " 130 " " 131 " " 132 " " 133 <u>Summa</u>	
7/128	15	Bd	Lövskult	Maria Olsson	
				äng, myrka på grus ö strand 134 " " 135 " " 136 " " 137 " " 138 " " 139 " " 140 " " 141 " " 142 " " 143 " " 144 " för ännu ej 145 " " " 146 " " " 147 " " " 148 " " " 149 " " " 150 <i>Överförs</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08.0	7	41.5				62.0		1650	-		6769	-		5119	-
			38.0					160	60	80	400	152	-	240	91	20
			29.5					45	13	27	150	44	25	105	30	98
			20.0					30	6	-	150	30	-	120	24	-
			20.0					60	12	-	600	120	-	540	108	-
			14.0					60	8	40	600	84	-	540	75	60
			21.0					60	12	60	600	126	-	540	113	40
			11.5					60	6	90	600	69	-	540	62	10
			32.0					80	25	60	800	256	-	720	230	40
	08.0	9	27.5				62.0		1795	57		7650	25		5854	68
			77.0					80	61	60	800	616	-	720	554	40
			02.5					180	4	50	200	5	-	20		50
			17.0					180	30	60	200	34	-	20	3	40
			20.5					100	20	50	250	51	25	150	30	75
			03.0					125	3	75	250	7	50	125	3	75
			16.0					270	43	20	300	48	-	30	4	80
			07.0					280	19	60	350	24	50	70	4	90
			41.5					280	116	20	350	145	25	70	29	05
			22.0					180	29	60	200	44	-	20	4	40
			21.0					270	56	70	300	63	-	30	6	30
			06.5					270	17	55	300	19	50	30		195
							13.5									
							11.0									
							25.0									
							20.5									
							13.0									
							15.0									
		2	34.0				98.0		413	81		1058	-		644	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				övertöl äng, förärras ej äker, " " <u>Summa</u>	151 152
12	416	Ca	Björnsöbod	Anders Jönsson	
				äng, mynn på grus ö grund " <u>Summa</u>	153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
132	15	Cb	S:o	Gustav Bengtsson	
				äng, förärras ej <u>Summa</u>	165

[illegible]

[illegible]

Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera & kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

[illegible]

Agofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera & kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

bil. 4.

Lönshult-Björneådal dikningsföretag 1938.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0+50-5+78	528	<u>Dikessträckan Aa-Ab.</u>						
0+50-1+56	106	Schaktning av stor sten och grus samt sylta m ³	400	2.-			800	-
1+56-5+78	422	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	422	3.-	1266	-		
1+56-5+78	422	32" cementrör "	422	12.-	5064	-	6330	-
2+95, 3+60, 4+50, 4+85, 5+78		Intagningsbrunnar och lock av be- tong enl. ritning inre diam. = 1.20 m st.	5	90.-			450	-
1+56		Dikesöga av betong enl. ritn. "	1	70.-			70	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					765	-
		<u>Summa</u>					8415	-
5+78=70 70-70+20	20	<u>Dikessträckan Ab-Ac.</u>						
70-70+20	20	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	20	2.-	40	-		
70-70+20	20	15" cementrör "	20	3.60	72	-	112	-
70+20		Intagningsbassäng enl. ritn. st.	1	130.-			130	-
		För oförutsedda fall m.m. tilläg- ges c:a 10 %					23	-
		<u>Summa</u>					265	-
5+78=5a+78 5a+78-6a+39	61	<u>Dikessträckan Ab-B.</u>						
5a+78-6a+39	61	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	61	2.70	164	70		
5a+78-6a+39	61	24" cementrör "	61	7.-	427	-	591	70
6a+39		Intagningsbrunn och lock av be- tong. Inre diam. = 1.00 m st.	1	70.-			70	-
		För oförutsedda fall m.m. tilläg- ges c:a 10 %					63	30
		<u>Summa</u>					725	-

1	2	3	4	5	6	7
7+50=7a+29 6a+39-7+50- 11+22	462	<u>Dikessträckan B-Ca.</u>				
6a+39-7+50- -8+78	218	Schaktning för täckt ledning m.m.				
		lm 218	2.50	545	-	
6a+39-7+50- -8+78	218	21" cementrör	" 218	5.80	1264 40	1809 40
8+78-11+22	244	Schaktning för täckt ledning m.m.				
		lm 244	2.70	658 80		
8+78-11+22	244	18" cementrör	" 244	4.70	1146 80	1805 60
6a+74, 7+50, 8+74, 8+78, 9+68, 10+88 11+22		Intagningsbrunnar och lock av betong. Inre diam. = 0.70 m	st. 6	40.-		240 -
		Intagningsbassäng enl. ritn.	" 1	130.-		130 -
		För oförutsedda fall m.m. tilläg- ges ca 10 %				1395 -
		<u>Summa</u>				4380 -
6a+39=20 20-24+95	495	<u>Dikessträckan B-D-Ea.</u>				
20-23	300	Schaktning för täckt ledning m.m.				
		lm 300	2.50	750	-	
20-23	300	15" cementrör	" 300	3.60	1080 -	1830 -
23-23+50	50	Schaktning för täckt ledning m.m.				
		lm 50	2.30	115	-	
23+50-24+50	100	dio dio	" 100	1.70	170 -	
24+50-24+95	45	dio dio	" 45	2.-	90 -	
23-24+95	195	12" cementrör	" 195	2.70	526 50	901 50
21+50, 22+25, 23		Intagningsbrunnar som ovan	st. 3	40.-	120 -	
24+95		Intagningsbassäng enl. ritn.	" 1		130 -	250 -
		För oförutsedda fall m.m. tilläg- ges ca 10 %				298 50
		<u>Summa</u>				3280 -
60-23 60-60+54	54	<u>Dikessträckan D-F.</u>				
60-60+54	54	Schaktning för täckt ledning m.m.				
		lm 54	2.30	124 20		
60-60+54	54	9" cementrör	" 54	2.-	108 -	232 20
60+54		Intagningsbrunn som ovan	st. 1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall m.m. tilläg- ges ca 10 %				27 -
		<u>Summa</u>				270 -

1	2	3	4	5	6	7
50-52+86	286	<u>Dikossträckan I-H.</u>				
50-52+86	286	Schaktning av mylla, sand, grus och sten m ³	320	1.50		480 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				50 - ✓
		<u>Summa</u>				530 - ✓
		<u>Sermandrag:</u>				
0+50-5+78	528	Dikossträckan Aa-Ab				8415 - ✓
5+78=70						
70-70+20	20	" Ab-Ac				265 - ✓
5+78=5a+78						
5a+78-6a+39	61	" Ab-B				725 - ✓
7+50=7a+29						
6a+39-7+50- -11+22	462	" B-Ca				4380 - ✓
6a+39=20						
20-24+95	495	" B-D-Ea				3280 - ✓
23=60						
60-60+54	54	" D-F				300 - ✓
50-52+86	286	" I-H				530 - ✓
	1906	<u>Summa</u>				17895 - ✓

Lönshult den 14 dec. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Skuldskriftal	Registernummer	Lånen i kartan	Lånen, by, kommun	Sälagare	Säkrande	Förvärfningsvärde		Förskningsskatt	Beräknad diktningsskatt		Förvärfningskostnad	
						kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre
orki Hall mask	7	2-4	A Gröndals socken ej skattande	Christine af som Torps fideikommiss. Innehav: Greve Gustaf Pi- per								
						392 04	2.169		388 14		15 80	
77/1024	1	2	Ba Lönsdals socken	August Nilsson st	s. 109	14 60	60.388	1080 6	43		439 97	
7/32	2	3	Bb " "	Christine af som To- rps fideikommiss Innehav: Greve Gustaf Piper								
						33 23	0.184		32 93		1 24	
1/16	1	3	Bc " "	Nils Levin st	s. 585	4 68	32.392	579 6	55		236 -	
7/128	1	5	Bd " "	Maria Olsson		644 20	3.564	637 78			25 97	
3/16	1	2	Ca Björnsdals socken ej skattande	Anders Jönsson ordf		235 52	1.303	233 17			9 49	
				Summa		1807 427	100.000	1789 5	-		728 57	
Lönsdals den 14 dec. 1938 Lennart Håkström Seckens Landbruksinspektor Olof Nilsson Fin. Inspektor												

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Grönhult i Herröds socken samt Lönehult och Björnestad i Andrarums socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

August Nilsson för Lönehult 1²

Nils Levin " " 1³

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som i hithörande plankarta äro utmärkta med rödlinjer och bokstäverna Aa-Ab-Ac, Ab-B-Ca-C, B-D-Ea-E, D-F och H-I.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är avfattad i hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögen

samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

412. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad.

Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försam-
ningegrad. Denna är uträknad för varje figure medelhöjd. Genom
reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ä-
gofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skill-
naden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets ut-
förande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje
ägolott och åter-finnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås
måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med
förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande
vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas
ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt	2+95	370 hektar
	Ab	324 "
	B	209 "
	7+50	140 "
	8+34	130 "
	8+78	126 "
	9+68	120 "
	10+33	112 "
	Ca	106 "
	12+25	61 "
	C	59 "

i punkt 21+50	64 hektar
22+25	61 "
D	59 "
Ea	46 "
26+20	43 "
E	38 "
F	9 "
Ao	115 "
I	65 "

I punkt I fördelar sig det vatten, som inkommer delvis från Halmöhus län och avrinner huvudsakligen mot sträckan E-B men jämväl mot sträckan Ao-Ab-K. För att kunna rätt dimensionera rörledningarna samt undvika större belastning av rörledningen Ab-B-Ca-C än som nödigt är, hava synmännen med respektive jordägares medgivande föreslagit, att vattnet genom uppgrävning av öppna dikessträckan H-I ledes enbart mot sträckan Ao-Ab-A.

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att övriga diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

Kostnaden för utförandet av samtliga av sökandena begärda dikesträckor har beräknats till 20120 kronor. Uteslutes de dikesträckor, som äro av mindre betydelse för sökandena, nämligen Ea-C och Ea-E, och vars utförande icke motsvaras av jämförlig bätnad,

minskas kostnaderna till 17895 kronor. När övriga sakägare icke
hava något yrkande beträffande dessa uteslutna dikesträckor, vil-
kas uteslutande medför en högst väsentlig minskning av deras del-
tagningsskyldighet, bestämma synemännen, att dikningssamfällighe-
ten skall bestå av dikesträckorna Ae-Ab-Ac, Ab-B-Ca, B-D-Ea, D-F
och H-I.

För övrigt hänvisas till plan-, profil och sektionsritningar-
na samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund
av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrel-
sen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upp-
läsande å allmän t sammanträde med sakägarna förklarats avsynat
och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken
av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall
indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande
tabell:

Dikesträckor	Båtnad		Kostnad	Relativ kostnad	
Företaget i sin helhet	18074	27	17895	-	0 99
Ae-Ab-Ac+A-B+B-Ca	11744	75	13785	-	1 17
Ae-Ab-Ac+A-B+B-1-Ea+D-F	9061	66	12985	-	1 43

Av denna utredning framgår att företaget ej bör indelas i förberedande avdelningar.

Till grund för fördelning av samtliga med företaget för-
nade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnads-
värden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och
16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav
angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde
och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upp-
rättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9.10. Företaget skall benämnas "Lönshult - Björnestads dike-
företag 1938".

Dessa angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse,
som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrif-
terna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

Att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla sty-
relseval hos länsstyrelsen;

Att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud för-
skilja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör, som
kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

Att själv och/eller genom tillkallande av sakkunnig person över-
vaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprät-
tade förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och ^{ärligen} redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg vid behov, dock minst en gång ärligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å åretid då växande gräs åkrav minst tagor skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befärma arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i öberopade lag bestämma till tjugosju (27) kronor 11 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1940;

att arbetet skall anses lagligen avalutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare hro eniga, må efter hörerande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementstören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

1110. Ränning av brunnar och ögon skall ske två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Ränning av öppet dike skall ske årligen.

1210. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-

ningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga saksägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbergdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvaren fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Lönshult den 14 dec. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Olof Nilsson

Sw. Swensson.

ARVODESRÄKNING

Bil. 7.

för laga syneförrättning angående *Lönsults. Björnsbods del-
sinnigofälsag 1938*

Höröds och Kludorums socken och *Kristianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 0.8		3,00	2	40		
		i annan mark, raklinje " 4.4		3,00				
		krokinje " 4.4		6,00	26	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje " 5,00						
		i annan mark, raklinje " 5,00						
		krokinje " 11,00						
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " 1,00						
		krokinje " 2,00						
		i annan mark, raklinje " 2,00						
		krokinje " 5,00						
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 25 ar st.	27	0,17	4	59		
		har 6.845 1.06			7	25		
		äng och odlingsmark medelareal 22 ar st.	126	0,14	17	64		
		har 28.76 0.74			21	28		
		annan mark och impediment, medelareal 12 ar st.	15	0,05		75		
		har 1.845 0.78			1	43		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje " 6						
		i annan mark, raklinje " 6						
		krokinje " 6						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet						
		övriga regalarck blad st.					87	74
		Överföres					92	24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				92 24
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	7	0.50	3 50	
		avvägda punkter st.	70	0.03	2 10	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "	29	1.-	29 -	
		avvägda punkter "	278	0.06	16 68	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1	2,00	2 -	
		i annan mark "	4.8	5,00	24 -	101 28
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 22 ar, st.	168	0.05	8 40	
		har	3745	0.10	374	12 14
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	168	0,04		6 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	306	0,06	18 36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	153	0,12	18 36	42 22
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	2.3	3.50		8 05
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	20	0.25		5 -
		"				
		"				
		"	3	3,00		9 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "	1.86	10,00	18 60	22 10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	57	0,03	1 71	2 3
		Överföres				35

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				315 46
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2.7	4,00	9 20	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			20 12	29 32
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		3 48
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ar "	1/3	12,00		4 —
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slamficka <i>inrymningsboring</i> "	1/3	12,00		4 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				429 06
		1) 1:sta <i>regalarket</i>			7 —	
		blad			5 50	
		övriga <i>regalark</i> st.	2	2,75		
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	168	0,07	11 76	
		har	37,45	0,14	5 24	
		Överföres			29 50	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 50	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 25	
		3) insättning av höjdlägestal st.	348	0,02	6 96	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	57	0,06	2 85	45 21
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2.3	6.-	13 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 -	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		18 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				92 11
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				46 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				122 70
		<i>Belgning av kasseler</i>				18 30
		Summa kronor				207 40
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				429 06
		Lösen för kopior och avskrifter				92 11
		Övriga förrättningskostnader				207 40
		Summa kronor				728 57

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Gårds och Ullar* häradsrätt.

Löfvelius den 14 dec. 19 38

Leemar Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor / 7 vidimeras

Leemar Holmström

Kronor kvitteras:

den 19

gr. godk.

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 16/6 1941
godkänd den 26/6 1941

264
71

L 2-1029

DIARIE Nr 10494
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN. 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941 till
Lönshult - Björnestads dikningsföretag 1938 i Hörröds och Andrarums
socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

2 h. handf.
2 i. b.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med niotusentrettio (9.030)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med åttatusensjuhundratio (8.710)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid
syneförrättning år 1938 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för
ordförande
~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~as~~ och förbind~~as~~ oss mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föränledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björnstad den *30 maj* 19*41*.

Anders Petersen

Att *lantbrukaren Anders Petersen*
Björnstad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

John W. Johansson
Adress *Lidna Lihavärd*

Anders Petersen
Adress *Lidna*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Johansson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försunliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

1941 den 4 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Förstagets namn: Lönshult - Björnstedts dikningsföretag 1938 i Herröda och Andrarums socknar av Kristianstads län.

Lån 6.710 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta låns upptagne fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Andrarums socken</u>			
Lönshult	77/1024	.1 ²	August Nilsson
"	1/16	.1 ³	Hils Evin
"	7/128	.1 ⁵	Maria Olsson

Stockholm den 4 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

30/4 41.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Lönskult Björnestads dikningsföretag 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län. <u>Andrarums socken.</u>	
/77/1024 -	✓ 1 ²	Ba	Lönskult	August Nilsson
/1/16 -	✓ 1 ³	Bc	"	Nils Levin
/7/128	✓ 1 ⁵	Bd	"	Maria Olsson.

Kristianstad 1 okt. 1939.

Svennerd Wernström
Statens lantbruksingenjör.

Till

Ordföranden i Statens Arbetsmarknadskommission.

Sedan Kungl.Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941
till utförande av Lönshult - Björnestads dikningsföretag 1938 i
Hörröds och Andrarums socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med 9.030
kronor, får undertecknad, ordförande i företagets styrelse (ensam
intressent i företaget), jämlikt föreskrift i Kungl.Maj:ts beslut
den 21 mars 1941 angående för budgetåret 1940/41 av riksdagen med-
given ytterligare bidragstilldelning från statens avdikningsanslag
meddela följande.

är utfört.
~~Arbetet torde komma att påbörjas under månad~~
~~år 19.. och beräknas kräva omkring dagsverken.~~

~~(Arbetet påbörjades under månad år 19... Den~~
~~na dag återstående arbete beräknas kräva omkring dags~~
~~verken.)~~

Björnestad den *22* maj 1941.

Anders Lönsbom

264
7/1
Sodk. $\frac{4}{7}$ 41

DIARIE Nr 10493
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN. 1941

Revis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Lönshult - Björnestads dikningsföretag 1938
i Hörrods och Andrarums socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 april 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 9.030 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 8.710 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Anders Jönsson,
Björnestad pr Lövestad.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning
har arbetet befunnits vara utfört i överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.
Kristianstad den 11 juni 1941.

Samuel Lennström

statens lantbruksingenjör.

