Blad 1.

Munka Tågarps dikningsföretag 1940.

Registernummer

Tosterups socken					
Aa	Munka Tågarp	5^6	**Ah**	Munka Tågarp	1^4
Ab	"	4^5	**Ai**	"	1^3
Ac	"	4^2	**Ak**	"	12^4
Ad	"	1^6	**Al**	"	12^3
Ae	"	1^8	**Am**	"	1^5
Af	"	12^6	**An**	"	12^7
Ag	"	12^8	**Ao**	"	11^4
			Ba	Tosterup	1^2

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Förslag i 3 blad
till dikning inom

Munka Tågarp och Tosterup

i Tosterups socken Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1940 av

Statens lantbruksingenjör.



Skala = 1:4000.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 oktober 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

RHN.Nr 001

L 3-1035 1

Nr 1079 Kristianstad 3 rith

Munka Tågarps dikningsföretag 1940

Blad 2.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 oktober 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt[illegible]

Längd-skala = 1:4000.
Höjd- och sektions-skala = 1:100.



2

3 * 1035 NrN.Nr 002

Nr 1079 Kristianstad 3 sth

Munka Tågarps dikningsföretag 1940.

Blad 3.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

FÖRSLAG TILL KULVERT GENOM ÄGOVÄGAR
VID PKT. 11+15-21, 12+27-31 15+73-78.





FÖRSLAG TILL DIKESÖGA VID 25 och 30



FÖRSLAG TILL DIKESÖGA VID PKT 20+08



FÖRSLAG TILL INTAGNINGSBASSÄNGER VID 25+50 och 22+18



Vid 22+18 göres anordning för dämning medelst plank

Vid 25+50 lägges i gamla diket glacin till erforderlig höjd.

INTAGNINGSBRUNNAR I ALT I. INTAGNINGSBRUNN p.30+80















Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 oktober 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Ritn.nr 003

L 3*1035 3

~~Nr 1079 Kristianstad~~ 3 ritn

L 3*1035

4722
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1942

Originalhandlingar a.D 69/41

rörande

Munka-Tågarps

dikningsföretag

1940.

t. Holmb? N.O.89

Nederbördsområde n:o. 89

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark till Munka Tågarp och Tosterup i Tosterups socken av Kristianstads län; upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1940 av

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtioen (51) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad.

Protokoll hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Munka Tågarp i Tosterups socken av Kristianstads län.

År 1939 den 1 december inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nils Jacobsson å Munkatorp kl. 10 på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Munka Tågarp i Tosterups socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträdet infunnit sig:
Greve Albert Ehrensvärds arvingar, Tosterup, genom amiralen C. A. Ehrensvärd
Axel Jönsson, Munka Tågarp,
Hans Andersson, "
Nils Jacobsson, "
~~Nils Jönsson~~, "
Hugo Paulsson, "
Carl Nyman, Tosterup;
såsom biträdande gode män:
Per Nilsson, Tergestorp, och Hjalmar Nilsson, Skedingsåsa Nygård, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§1.

Sist på undertecknad statens

lantbruksingenjör utfärdade förordnandet samt ansökan därom uppsatts (bil 1)

§ 2.

På därom framställda fråga uppgavs ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Greve Albert Ehrensvärds arvingar genom amiralen C. A. Ehrensvärd förenade sig med sökanden. Häröver uppsattes särskild handling (bil 2) som bevittnades av synemännen.

§ 4

Sökanden yrkade anläggandet av så vitt möjligt täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattensjukade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Amiral Ehrensvärd meddelade, att han ej önskade få sänkt lågvattnet i den s.k. mossommen vid högvattnet som kunde stiga ända till 1.5 meter över medelvattnet.

§ 6

Patron Nyman förmenade, att räkningsförslaget beträffande Torsbergs egendom vore oriktigt enär marken där bestod av skog som vore [illegible] beräknad på åker.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 15 januari 19~~39~~40 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde några andra kallelser än att detta meddelande komme att utgivas.

§ 8

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Dommerus
Statens lantmäteriingenjör
Per Nilsson   Hjalmar Nilsson

År 1940 den 15 januari.

Denna dag sammanträdde åter synemännen å Munkatorp varvid följande sakägare tillstädeskommo:
Amiralen C. A. Ehrensvärd;
C. Nyman, Torsberg, genom Fritz Nyman enl. fullmakt bil 3.

Henrik Persson, Munka Tågarp;
Klas Andersson. 〃
Nils Jakobsson. 〃
Nils Nilsson 〃
Hugo Paulsson 〃

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade de upprättade delningsförslagen samt uppläste kartbeskrivning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil 4), kostnadsberäkning (bil 5) och kostnadsfördelningslängd (bil 6) beträffande förslag alt. I, samt kostnadsberäkning (bil 7), värderingslängd (bil 8) och kostnadsfördelningslängd (bil 9) beträffande förslag alt. II.

§ 10

Fritz Nyman yrkade befrielse från deltagningsskyldighet för fastigheten Munka Tågarp 12³ enär denna enligt Nymans uppfattning ej kunde hava någon nytta av företaget och ej gränsade intill bäcken.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil. 10).

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes amiralen C. A. Ehrensvärd, Tosterup, Nils Jakobsson, Munkatorp, och Hugo Paulsson, Munka Tågarp.

§13.

Till ordförande i styrelsen valdes amiralen C. A. Ehrensvärd, Tosterup pr [illegible]; och skall de föreningen tillhörande handlingar och ritningar förvaras å Tosterup.

§14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bil. 11.

§15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och uppsattes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan
Lennart [illegible]
statens lantbruksingenjör
Per Nilsson Hjalmar Nilsson

6

Bil. 6.

RESOLUTION.

Jämlikt 16 kapitlet 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingeniör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstad i landskansliet den 28 januari 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Kr 6.50

FEM KRONOR

Stämpel fem kronor.

73

Jepsson

Sökanden .

Nr 29/15 /Ekdm. Ank. den
27. JAN. 1938
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Prol. A. n:s 73.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade marker Tslt № 1 Munka Tågarp i Tosterups socken av Kristianstads län

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas

Munkatorp pr Svenstorp den 23 jan 1937

Nils Jakobsson

Bevittnas
Lars Kullman

Ort 32 Svenstorp

Bil 2.

Härmed förenar jag mig med Nils Jacobsson i Mantorp i hans den 23 januari 1937 daterade ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark. Mantorp den 1 december 1939.

För Gustaf Alb. Ehrensvärds sterbhus

A. Ehrensvärd

Bevittnas:

Gunnar [illegible]

Statens lantbruksingenjör.

Per Nilsson Hjalmar Nilsson

Bil 2

Tosterups Gård
C. Nymann
Telefon: 53 Svenstorp

Tosterups Gård den .... 19.........
pr Svenstorp

Fullmakt.

Gällande för min son Fritz Nymann att bevaka mina intresse vid sammanträdet hos N. Jakobson N. Tågarp den 15-1-40.

Tosterups gård den 14/1 40.

C Nymann

Bevittnas

Andreas Olsson Hilma Olsson

Bil. 4

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Munka Tågarp och Tostarps byar i Tostarps socken av Kristianstads län, upprättad å 1989 vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Tosterups socken		
1/6	5^6	Aa	Munka Tågarp	Axel Jönsson	
				äng, förbättras ej	1a
				–"–, mylla på sandbl. lera	1b
				–"– förbättras ej	2
				–"–, mylla på sandbl. lera	3
				Summa	
1/16	4^5	Ab	Munka Tågarp	Henrik Persson	
				åker, mylla på lera	4
				–"– "	5
				–"– "	6
				–"– "	7
				märgelgrav förbättras ej	8
				Summa	
3/16	4^2	Ac	Munka Tågarp	Hans Andersson	
				märgelgrav förbättras ej	9
				äng, mylla på lera	10
				–"– "	11
				åker "	12
				–"– "	13
				–"– "	14
				–"– "	15
				Summa	
1/12	1^6	Ad	Munka Tågarp	Nils Jakobsson, Munkatorp	
				märgelgrav förbättras ej	16
				väg impr	17
				åker, mylla på lera	18
				överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							0	19.5									
0.1-0.7			0	09.5					160	15	20	~~1600~~ 1120	106	40	960	91	20
							0	08.0									
0.1-07			0	12.0					160	19	20	~~1600~~ 1120	134	40	960	115	20
			0	21.5			0	27.5		34	40		240	80		206	40
0.6	0	02.5							1440	36	-	2400	60	-	960	24	-
0.6	0	09.0							1440	129	60	2400	216	-	960	86	40
0.4	0	17.0							960	163	20	2400	408	-	1440	244	80
0.9	0	02.0							2160	43	20	2400	48	-	240	4	80
							0	06.0									
	00	30.5					0	06.0		372	-		732	-		360	-
							0	05.5									
0.1			0	40.0					160	64	-	1600	640	-	1440	576	-
0.1			0	27.5					160	44	-	1600	440	-	1440	396	-
0.1	0	23.5							240	56	40	2400	564	-	2160	507	60
0.5	0	10.0							1200	120	-	2400	240	-	1200	120	-
0.5	0	20.5							1200	246	-	2400	492	-	1200	246	-
0.8	0	06.5							1920	124	80	2400	156	-	480	31	20
	0	60.5	0	67.5			0	05.5		655	20		2532	-		1876	80
							0	01.0									
							0	02.0									
0.8	0	11.5							1920	220	80	2400	276	-	480	55	20
	0	11.5					0	02.0		220	80		276	-		55	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på lera	19
				—〃— 〃	20
				—〃— 〃	21
				—〃— 〃	22
				—〃— 〃	23
				—〃— 〃	24
				—〃— 〃	25
				Summa	
avs.	1^8	Ae	Munka Tågarp	Nils Jakobsson, Munkatorp	
				åker, mylla på lera	26
				—〃— 〃	27a
				väg inäg	27b
				Summa	
avs	12^6	Af	Munka Tågarp	Nils Jakobsson, Munkatorp	
				åker, mylla på lera	28
				Summa	
1/192	12^8	Ag	Munka Tågarp	Nils Jakobsson, Munkatorp	
				åker, mylla på lera	29
				—〃— 〃	30
				—〃— 〃	31a
				Summa	
1/8	1^4	Ah	Munka Tågarp	Nils Jakobsson, Munkatorp	
				åker, mylla på lera	31b
				—〃— 〃	32
				—〃— 〃	33
				överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	0	11.5					0	03.0		220	80		276	–		55	20
0.3	0	38.0							720	273	60	2400	912	–	1680	638	40
0.1	0	25.5							240	61	20	2400	612	–	2160	550	80
0.8	0	08.0							1920	153	60	2400	192	–	480	38	40
0.3	0	10.5							720	75	60	2400	252	–	1680	176	40
0.3	0	70.0							720	504	–	2400	1680	–	1680	1176	–
0.1	0	87.0							240	208	80	2400	2088	–	2160	1879	20
0.2	0	47.0							480	225	60	2400	1128	–	1920	902	40
	2	97.5					0	03.0		1723	20		7140	–		5416	80
0.3	0	16.5							720	118	80	2400	396	–	1680	277	20
0.3	0	18.0							720	129	60	2400	432	–	1680	302	40
							0	01.0									
	0	34.5					0	01.0		248	40		828	–		579	60
0.4	0	17.0							960	163	20	2400	408	–	1440	244	80
	0	17.0								163	20		408	–		244	80
0.5	0	03.0							1200	36	–	2400	72	–	1200	36	–
0.7	0	08.5							1680	142	80	2400	204	–	720	61	20
0.2	0	07.0							480	33	60	2400	168	–	1920	134	40
	0	18.5								212	40		444	–		231	60
0.5	0	20.5							1200	246	–	2400	492	–	1200	246	–
0.3	0	21.0							720	151	20	2400	504	–	1680	352	80
0.3	0	05.0							720	36	–	2400	120	–	1680	84	–
	0	46.5								433	20		1116	–		682	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på lera	34
				—"— "	35
				—"— "	36
				väg imp	37
				—"— —"—	38
				Summa	
1/8	1^3	Ai	Munka Tågarp	Nils Jönsson	
				åker, mylla på lera	39
				—"— "	40
				Summa	
1/24	12^4	Ak	Munka Tågarp	Nils Jönsson	
				åker, mylla på lera	41
				Summa	
7/16	12^3	Al	Munka Tågarp	Carl Nyman	
				åker, mylla på lera	42
				Summa	
1/8	1^5	Am	Munka Tågarp	Hugo Paulsson	
				åker, mylla på lera	43
				—"— "	44
				—"— "	45
				—"— "	46
				väg imp	47
				Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Aker		Ang och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	0	46.5								433	20		1116	–		682	80
0.3	0	11.0							720	79	20	2400	264	–	1680	184	80
0.1	0	25.5							240	61	20	2400	612	–	2160	550	80
0.1	0	32.0							240	76	80	2400	768	–	2160	691	20
							0	01.0									
							0	05.0									
	1	15.0					0	06.0		650	40		2760	–		2109	60
0.8	0	07.5							1920	144	–	2400	180	–	480	36	–
0.2	0	20.0							480	96	–	2400	480	–	1920	384	–
	0	27.5								240	–		660	–		420	–
0.4	0	16.0							960	153	60	2400	384	–	1440	230	40
	0	16.0								153	60		384	–		230	40
0.5	0	12.5							1200	150	–	2400	300	–	1200	150	–
	0	12.5								150	–		300	–		150	–
0.3	0	20.0							720	144	–	2400	480	–	1680	336	–
0.1	0	17.0							240	40	80	2400	408	–	2160	367	20
0.1	0	48.0							240	115	20	2400	1152	–	2160	1036	80
0.1	0	50.5							240	121	20	2400	1212	–	2160	1090	80
							0	01.0									
	1	35.5					0	01.0		421	20		3252	–		2830	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/64	12^7	An	Munka Tågarp	Greve Ehrensvärds stbh.	
				väg imp	48
				äng, mylla på lera	49
				åker "	50
				åker "	51
				Summa	
49/600	11^4	Ao	Munka Tågarp	Greve Ehrensvärds stbh.	
				åker, mylla på lera	52
				—"— "	53
				—"— "	54
				—"— "	55
				—"— "	56
				äng, torvdy på sandbl. lera	57
				Summa	
8½	1^2	Ba	Tostarp	Greve Ehrensvärds stbh.	
				väg imp	58
				—"— —"—	59
				högländ mark, förbättras ej	60
				Sjö, förbättras ej	61
				tomt o trädgård, mylla på lera	62
				—"— —"— "	63
				väg imp	64
				äng, torvdy på sandbl. lera	65
				—"— "	66
				—"— "	67
				—"— "	68
				—"—	69
				överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Aker		Ang och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							0	02.0									
0.4			0	38.0					320	121	60	800	304	–	480	182	40
0.3	0	09.0							720	64	80	2400	216	–	1680	151	20
0.3	0	10.0							720	72	–	2400	240	–	1680	168	–
	0	19.0	0	38.0			0	02.0		258	40		760	–		501	60
0.1	0	23.0							240	55	20	2400	552	–	2160	496	80
0.1	0	24.0							240	57	60	2400	576	–	2160	518	40
0.4	0	14.0							960	134	40	2400	336	–	1440	201	60
0.2	0	14.0							480	67	20	2400	336	–	1920	268	80
0.6	0	19.0							1440	273	60	2400	456	–	960	182	40
0.3			0	68.0					180	122	40	600	408	–	420	285	60
	0	94.0	0	68.0						710	40		2664	–		1953	60
							0	02.0									
							0	05.0									
							0	06.0									
							3	52.0									
0.4	0	08.5							960	81	60	2400	204	–	1440	122	40
0.3	0	27.0							720	194	40	2400	648	–	1680	453	60
							0	01.5									
0.1			0	16.0					60	9	60	600	96	–	540	86	40
0.1			0	20.5					60	12	30	600	123	–	540	110	70
0.8			0	12.0					480	57	60	600	72	–	120	14	40
0.5			0	12.0					300	36	–	600	72	–	300	36	–
0.2			0	10.0					120	12	–	600	60	–	480	48	–
	0	35.5	0	70.5			3	66.5		403	50		1275	–		871	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				äng, bördig på sandbl. lera	70
				åker, mylla på lera	71
				—"— "	72
				—"— "	73
				—"— "	74
				—"— "	75
				—"— "	76
				—"— "	77
				—"— "	78
				—"— "	79
				—"— "	80
				—"— , förbättras ej.	81
				Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	0	35.5	0	70.5			3	66.5		403	50		1275	–		871	50
0.2			0	15.0					120	18	–	600	90	–	480	72	–
09	0	10.5							2160	226	80	2400	252	–	240	25	20
0.5	0	10.0							1200	120	–	2400	240	–	1200	120	–
0.8	0	27.0							1920	518	40	2400	648	–	480	129	60
0.9	0	21.0							2160	453	60	2400	504	–	240	50	40
0.4	0	21.0							960	201	60	2400	504	–	1440	302	40
0.4	0	15.0							960	144	–	2400	360	–	1480	216	–
0.4	0	13.5							960	129	60	2400	324	–	1440	194	40
0.9	0	04.0							2160	86	40	2400	96	–	240	9	60
0.2	0	40.0							480	192	–	2400	960	–	1920	768	–
0.2	0	67.0							480	321	60	2400	1608	–	1920	1286	40
							0	08.5									
	2	64.5	1	85.5			3	75.0		2815	50		6861	–		4045	50

Sammandrag.

Tosterupssocken.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/6	5^6	Aa	Munka Tågarp	Axel Jönsson	
1/16	4^5	Ab	—"——"—	Henrik Persson	
3/16	4^2	Ac	—"—	Hans Andersson	
1/12	1^6	Ad	—"—	Nils Jakobsson, Munkatorp	Solv
avs.	1^8	Ae	—"—	Dsme	Solv
avs.	12^6	Af	—"—	Dsme	Solv
1/192	12^8	Ag	—"—	Dsme	Solv
1/8	14	Ah	—"—	Dsme	Solv
1/8	1^3	Ai	—"—	Nils Jönsson	
1/24	12^4	Ak	—"—	Dsme	
7/16	12^3	Al	—"—	Carl Nyman	
1/8	1^5	Am	—"—	Hugo Paulsson	
1/64	12^7	An	—"—	Greve Ehrensvärds stbh.	Solv
49/600	11^4	Ao	—"—	Dsme	Solv
8½	1^2	Ba	Tosterup	Dsme	Solv
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. LITH. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	21.5			0	27.5		34	40		240	80		206	40
0	30.5					0	06.0		372	–		732	–		360	–
0	60.5	0	67.5			0	05.0		655	20		2532	–		1876	80
2	97.5					0	03.0		1723	20		7140	–		5416	80
0	34.5					0	01.0		248	40		828	–		579	60
0	17.0								163	20		408	–		244	80
0	18.5								212	40		444	–		231	60
1	15.0					0	06.0		650	40		2760	–		2109	60
0	27.5								240	–		660	–		420	–
0	16.0								153	60		384	–		230	40
0	12.5								150	–		300	–		150	–
1	35.5					0	01.0		421	20		3252	–		2830	80
0	19.0	0	38.0			0	02.0		258	40		761	–		501	60
0	94.0	0	68.0						710	40		2664	–		1959	60
2	64.5	0	25.5			3	75.0		2815	50		6861	–		4045	50
11	42.5	2	80.5			4	26.5		8808	30		29963	80		21157	50

[illegible] den 15 jan. 1940
[illegible]
Statens lantbruksingenjör
K. A. Nilsson Hjalmar Nilsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. [illegible]
SKARA

Kostnadsförslag

Bil. I.

"Munka - Tågarps dikningsföretag 1940".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Alt. I(täckt ledning).						
5-22+18	1718	Dikessträckan A-B-C-D.						
5-8+11	311	Schaktning för öppet dike:						
		dyjord och sandbl. lera m^3	1280	1.40			1792	-
8+11-20+08	1197	32" cementrör lm	1197	13.-	15561	-		
20+08-22+18	210	24" " "	210	7.70	1617	-	17178	-
8+11-11+15	304	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	304	2.20	668	80		
11+15-11+21	6	d:o d:o "	6	5.-	30	-		
11+21-12+27	106	d:o d:o "	106	2.20	233	20		
12+27-12+31	4	d:o d:o "	4	5.-	20	-		
12+31-13+50	119	d:o d:o "	119	2.20	261	80		
13+50-15	150	d:o d:o "	150	2.50	375	-		
15-15+73	73	d:o d:o "	73	2.20	160	60		
15+73-15+78	5	d:o d:o "	5	5.-	25	-		
15+78-17+20	142	d:o d:o "	142	2.20	312	40		
17+20-20+08	288	d:o d:o "	288	3.-	864	-		
20+08-22+18	210	d:o d:o "	210	1.50	315	-	3265	80
8+11		Dikesöga enl. ritning st	1	40.-			40	-
20+08		Intagningsbassäng enl. ritning "	1	150.-			150	-
22+18		" " "	1	125.-			125	-
9+17,10+21,10+96, 12+31,13+50,14+61, 15+61,15+78,16+91, 17+68,18+76		Intagningsbrunnar inre diam 1.20	11	90.-			990	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					2159	20
		Summa					25700	-
30-30+80	80	Dikessträckan B-E.						
30-30+80	80	9" cementrör lm	80	2.20			176	-
30-30+80	80	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	80	1.50			120	-
		överföres					296	-

1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					296	-
30+80		Intagningsbrunn inre diam 0.7 m.	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					34	-
		Summa					370	-
25-25+50	50	Dikessträckan C-F.						
25-25+50	50	18" cementrör 1m	50	5.10			255	-
25-25+12	12	Schaktning för täckt ledning						
		m.m. "	12	1.80	21	60		
25+12-25+15	3	d:o d:o "	3	5.-	15	-		
25+15-25+50	35	d:o d:o "	35	1.80	63	-	99	60
25+50		Intagningsbassäng enl. ritning st	1	125.-			125	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					50	40
		Summa					530	-
		Sammandrag.						
5-22+18	1718	Dikessträckan A-B-C-D					25700	-
30-30+80	80	" B-E					370	-
25-25+50	50	" C-F					530	-
		Summa kronor					26600	-

Munkatorp den 15 jan. 1940

statens lantbruksingenjör.

Bil. 6.

Kostnadsfördelningslängd för "Munka-Tågarps dikningsföretag 1940".

Alt. I.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by, hemman	Delägare	[illegible]	Förbättringsvärde kr	öre	Fördelningstal %	Beräknad dikningskostnad kr	öre	Förrättningskostnad kr	öre
		Tosterups socken.										
1/6	5^6	Aa	Munka Tågarp	Axel Jönsson		206	40	0.975	259	35	5	68
1/16	4^5	Ab	"	Henrik Persson		360	-	1.701	452	47	9	90
3/16	4^2	Ac	"	Hans Andersson		1876	80	8.871	2359	69	51	63
1/12	1^6	Ad	"	Nils Jakobsson, Munkatågarps		5416	80	25.602	6810	13	149	01
avs	1^8	Ae	"	Samme.	s	579	60	2.739	728	57	15	94
avs	12^6	Af	"	Samme	s	244	80	1.157	307	76	6	73
1/192	12^8	Ag	"	Samme	s	231	60	1.095	291	27	6	37
1/8	1^4	Ah	"	Samme	s	2109	60	9.971	2652	29	58	04
1/8	1^3	Ai	"	Nils Jönsson		420	-	1.985	528	01	11	55
1/24	12^4	Ak	"	Samme		230	40	1.089	289	67	6	34
7/16	12^3	Al	"	Carl Nyman		150	-	0.709	188	59	4	13
1/8	1^5	Am	"	Hugo Paulsson		2830	80	13.380	3559	08	77	88
1/64	12^7	An	"	Greve Ehrensvärds dbo.	s	501	60	2.371	630	69	13	80
49/600	11^4	Ao	"	Samma	s	1953	60	9.234	2456	24	53	75
8/2	1^2	Ba	Tosterup	Samma	s	4045	50	19.121	5086	19	111	29
				Summa		21157	50	100.000	26600	-	582	04

Munkatågarp den 15 januari 1940.

Gunnar Rosmalmius

Statens lantbruksingenjör.

E. R. Nilsson Hjalmar Nilsson

Kostnadsförslag

Bil. 7.

"Munka - Tågarps dikningsföretag 1940".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Alt II. (öppet dike).						
5-22+18	1718	Dikessträckan A-B-C-D.						
5-20+08	1508	Schaktning för öppet dike:						
		dyjord, lera och grusbl. lera m^3	8000	1.70	13600	-		
		skiffer "	150	4.-	600	-	14200	-
11+15-21,12+ 15+73-78	27-31,	Ägovägsbro av betongrör, inre diam= 1.00 m. st	3	400			1200	-
20+08-22+18	210	24" cementrör lm	210	7.70			1617	-
20+08-22+18	210	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	210	1.50			315	-
20+08		Dikesöga enl. ritning st	1	40.-			40	-
22+18		Intagningsbassäng enl. ritning "	1	125.-			125	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					1753	-
							19250	-
		Härtill kommer jordersättning enl. särskild längd					312	-
		Summa					19562	-
30-30+80	80	Dikessträckan B-E.						
30-30+80	80	9" cementrör lm	80	2.20			176	-
30-30+80	80	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	80	1.50			120	-
30		Dikesöga enl. ritning st	1	40.-			40	-
30+80		Intagningsbrunn inre diam 0.7 m.	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					34	-
		Summa					410	-

1	2	3		4	5	6		7	
25-25+50	50	Dikessträckan C-F.							
25-25+50	50	18" cementrör	lm	50	5.10			255	-
25-25+12	12	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	12	1.80	21	60		
25+12-25+15	3	d:o d:o	"	3	5.-	15	-		
25+15-25+50	35	d:o d:o	"	35	1.80	63	-	99	60
25		Dikesöga enl. ritning	st	1	40.-			40	-
25+50		Intagningsbassäng enl. ritning		1	125.-			125	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						50	40
		Summa						570	-
		Sammandrag.							
5-22+18	1718	Dikessträckan A-B-C-D						19562	-
30-30+80	80	" B-E						410	-
25-25+50	50	" C-F						570	-
		Summa						20542	-

Munkatorp den 15 jan. 1940

statens lantbruksingenjör.

Bil. 8.

Jordersättningslängd för "Munka-Tågarps dikningsföretag 1940".

Alt. II (öppet dike).

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by, kommun	Delägare	Ersättning för	Pris per ar	Ersättning		Summa ersättning	
					ar	kr	kr	öre	kr	öre
		Tosterups socken.								
1/6	5^6	Aa	Munka Tågarp	Axel Jönsson	4.35	1.60			6	96
3/16	4^2	Ag	〃	Hans Andersson	9.75	1.60	15	60		
					1.80	2.40	4	32		
					2.30	12.–	27	60	47	52
1/12	1^6	Ad	〃	Nils Jakobsson, Munkatorp	2.55	7.20	18	36		
					1.60	2.40	3	84		
					2.10	4.80	10	08	32	28
avs	1^8	Ae	〃	Dsme	2.00	7.20			14	40
avs	12^6	Af	〃	Dsme	0.645	9.60			6	20
1/8	1^4	Ah	〃	Dsme	2.10	12.–	25	20		
					1.75	7.20	12	60		
					9.70	2.40	23	28	61	08
1/8	1^5	Am	〃	Hugo Paulsson	1.55	7.20	11	16		
					6.60	2.40	15	84	27	–
1/64	12^7	An	〃	Greve Ehrensvärds stbh.	4.15	7.20			29	88
49/600	11^4	Ao	〃	Dsme	3.80	2.40	9	12		
					1.05	9.60	10	–		
					2.50	4.80	12	–		
					2.60	1.80	4	68	35	80
8½	1^2	Ba	Tosterup	Dsme	1.30	21.60	28	08		
					1.90	12.–	22	80	50	88
				Summa kronor					312	–

Manna –

Borgå den 15 januari 1940.
Lantmäterikommissarien
Statens lantmäteriingenjör.
E. A. Nilsson Hjalmar Nilsson

Bil. 9.

Kostnadsfördelningslängd för "Munka-Tågarps dikningsförslag 1940".

Avd. II.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by, hemman	Delägare	Säteri	Fördelningsvärde		Fördelningstal	Beräknad dikningskostnad		Förrättningskostnad	
						Kr	öre	%	Kr	öre	Kr	öre
		Tosterups socken.										
1/6	5⁶	Aa	Munka Tågarp	Axel Jönsson		206	40	0.975	200	28	5	68
1/16	4⁵	Ab	"	Henrik Persson		360	-	1.701	349	42	9	90
3/16	4²	Ac	"	Hans Andersson		1876	80	8.871	1822	28	51	63
1/12	1⁶	Ad	"	Nils Jakobsson, Munkatorps		5416	80	25.602	5259	16	149	01
avs	1⁸	Ae	"	Dme	s	579	60	2.739	562	65	15	94
avs	12⁶	Af	"	Dme	s	244	80	1.157	237	67	6	73
1/192	12⁸	Ag	"	Dme	s	231	60	1.095	224	94	6	37
1/8	1⁴	Ah	"	Dme	s	2109	60	9.971	2048	24	58	04
1/8	1³	Ai	"	Nils Jönsson		420	-	1.985	407	76	11	55
1/24	12⁴	Ak	"	Dme		230	40	1.089	223	70	6	34
7/16	12³	Al	"	Carl Nyman		150	-	0.709	145	64	4	13
1/8	1⁵	Am	"	Hugo Paulsson		2830	80	13.380	2748	52	77	88
1/64	12⁷	An	"	Grev Ehrensvärds Stbh.	s	501	60	2.371	487	05	13	80
49/600	11⁴	Ao	"	Dme	s	1953	60	9.234	1896	85	53	75
8 1/2	1²	Ba	Tosterup	Dme	s	4045	50	19.121	3927	84	111	29
				Summa		21157	50	100.000	20542	-	582	04

Munkatorp den 15 januari 1940
Gunnar Fornström
statens lantbruksingenjör.
Per Nilsson   Hjalmar Nilsson

[illegible]

Bil. 10.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Munka Tågarp och Tosterup i Tosterups socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nils Jakobsson, Munkatorp för Munka Tågarp 1^4, 1^6, 1^8, 12^6, 12^8

Greve Albert Ehrensvärds sterbhus genom amiralen C.A. Ehrensvärd för Munka Tågarp 11^4, 12^7 och för Tosterup 1^2.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, B-E och C-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå, uttryckt i penningar, utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde.Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	6+36	1030	hektar
	B	1025	"
	9+17	1006	"
	10+21	1001	"
	11+21	993	"
	C	962	"
	13+50	733	"
	14+61	729	"

i punkt	15+61	722 hektar
	15+78	718 "
	16+91	713 "
	18+79	699 "
	20+08	690 "
	D	146 "
	E	14 "
	F	221 "

På sökandenas begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 hava synemännen undersökt förutsättningarna för täckta ledningar överallt. Det i anledning därav upprättade förslaget, som benämnes alt. I har visat sig beträffande anläggningskostnaderna betydligt överskrida den båtnad, som skulle ernås genom företagets utförande. Kostnaden är nämligen beräknad till 26600 kronor mot en båtnad av 21157:50 kronor. Synemännen hava därför upprättat ett alternativt förslag II avseende i huvudsak öppet dike. Kostnaden härför beräknas till 20542 kronor mot en båtnad av 21157:50 kronor. Det skall emellertid anmärkas att i båtnaden ej medräknats sådana värden, som vid täckt ledning uppstå genom ökad areal, lättare brukning, underhållskostnadernas bortfallande m.m.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Skall företaget utföras enligt alternativ II medför detta byggandet av tre st. trummor för enskilda vägar, till vilka förslagsritning upprättats. De uppföras på företagets bekostnad, men framtida underhållet åligger den eller de personer, som förut haft sig denna skyldighet ålagd.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till öppet dikes utvidgande skall utgå med de belopp och till de fastighetsägare, som finnas angivna i hithörande jordersättningslängd.

Fordras ersättning för mark som åtgår till upplagsplats för från öppet dike uppkastad jord, skall detta framställas skriftligen till företagets styrelse och senast den dag då å allmänt sammanträde med sakägarna arbetet genom avsyningsbevisets uppläsande förklaras avslutat och godkänt. Ersättningen skall utgå efter det pris å marken, som finnes angivet i värderingslängdens kolumn 13. Ersättningens storlek skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två av arbetsstyrelsen tillkallade skiftesgode män. Den sålunda lösta jorden tillfaller ej företaget utan må av jordägaren tillgodogöras genom vallarnas utspridande.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda vid arbetets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningsarbetet skall utgöra en samfällighet och till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

I kostnadsfördelningslängdenna finnas med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, för de olika torrläggningsalternativen, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare, dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 27.

9:o. Företaget skall benämnas "Munka - Tågarps dikningsföretag 1940".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap.7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till trettioen (31) kronor 73 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall utföras enligt förslag alt. I eller alt. II;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1941;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att dikesjorden vid öppet dike ej får läggas närmare dikeskant än 1.0 m. eller med starkare lutning mot marken än 1:1;

att dikesvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande överallt där öppet dike tillstöter eller vattnet har benägenhet att samlas bakom vallarna;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver skola läggas för sig och ej i dikesvallarna;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av öppna diken skall ske årligen och så ofta behov därav förefinnes. Dikesbrunnar skola ränsas minst två gånger årligen. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Skadas dikesslänt genom betande kreaturs tramp skall den återställas i lagenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrätthingen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

- torps den 15 januari 1940.

Gunnar Tornström

Statens lantbruksingenjör.

Per Nilsson Hjalmar Nilsson

ARVODESRÄKNING

Bil. 11.

för laga syneförrättning angående 'Munka-Tågarps dikningsföretag 1940'

i Tosterups *socken och* Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* st.	10	0,50			5	–
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	3.8	3,00	11	40		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.3	6,00	7	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 20 *ar* st.	55	0.17	9	35		
		har	11.425	1.06	12	11		
		äng och odlingsmark medelareal 23 *ar* st.	12	0.14	1	68		
		har	2.805	0.74	2	07		
		annan mark och impediment, medelareal 25 *ar* st.	17	0.05		85		
		har	4.265	0.78	3	32		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / *10—15 m.* / < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta *regalarket* *bladet*			4	–		
		övriga *regalark* *blad* st.					52	58
		Överföres					57	58

1	2	3	4	5	6		7	
1939		*Överfört*					57	58
25/9 -	28/9	***Avvägning.***						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2	12,00	24	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	11.42	0.50	5	71		
		avvägda punkter st.	127	0.03	3	81		
		i annan mark, medelantal punkter pr har „	2.80	1.-	2	80		
		avvägda punkter „	46	0.06	2	76		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	3.8	2,00	7	60		
		i annan mark „	1.3	5,00	6	50	53	18
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal 22 ar, st.*	84	0.05	4	20		
		har	18.495	0.10	1	84	6	04
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer st.*	84	0,04			3	36
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	0.3	1,50		45		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	134	0,06	8	04		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	67	0,12	8	04	20	53
		***Längdprofil,** § 19 längdskala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.						
		2) befintligt avlopp ell. vall „	3.566	3.50			12	48
		***Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.						
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	30	0.25			7	50
		„						
		„						
		Antal profil- och sektionsritningar „	4	3,00			12	—
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02				
1	h	*dagar*	1	12,00	12	-	14	-
		***Dimensionsberäkning,** § 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.508	3,50	5	27		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen m.² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „	1.537	10,00	15	37	20	64
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	46	0,03	1	38	2	38
		Överföres					209	69

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					209	69
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ...... m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3566	4,00	14	26		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ...... m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			47	14	61	40
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	-		
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning			3	-		
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00			8	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		0,01			1	72
		Översiktskarta, *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.	21	0,25	5	25	6	75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	30	0,30	9	-		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			11	-
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* sid.	9	3,00			27	-
1939	1/12	***Sammanträden o. upprättande av protokoll***, *§ 46 mom. 1,* dagar	1.5	12,00			18	-
1940	15/1	***Särskild utredning***, *§ 46, mom. 2* dagar		12,00				
1939	4/12	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.***, *§ 46, mom. 15* dagar		12,00				
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar, 2 st.* „		12,00				
1940	9/1	*utlopp för täckt ledning, 2 st* „ „	1	12,00			12	-
		~~slamficka~~ intagningsbassäng „		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					355	57
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet			7	-		
		övriga regalark / blad st.	2	2.75	5	50		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	84	0.07	5	88		
		har	18.45	0.14	2	58		
		Överföres			20	96		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			20	96		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2	11		
		3) insättning av höjdlägestal st.	173	0,02	3	46		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	46	0,05	2	30	30	58
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „						
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	3566	6.-	21	39		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7	50		
		3) broar och trummor, „ „			5	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00			33	89
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/2	12,00			6	-
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	40	0,55			22	-
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*						
		Summa kronor					92	47
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	-	10	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					51	20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.					58	80
		Utgivning av kallelser					14	-
		Summa kronor					134	-
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					355	57
		Lösen för kopior och avskrifter					92	47
		Övriga förrättningskostnader					134	-
		Summa kronor					582	04

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads och Järrestads *häradsrätt.*

Munkatorp *den* 15 jan. *19*40.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor .... *kvitteras;*

.... *den* .... *19*......

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

Kallelse.

Till Hans Andersson

Munka Tågarp 4

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Munka Tågarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils Jakobsson å Munkatorp

fre-dagen den 1 dec. 1939 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 10 nov. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Hans Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Thure Andersson.

adr.: Tj-man Tosterup.

adr.:

Kallelse.

Till Hugo Paulsson
(Munka Tågarp)

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning m.m. Munka Tågarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils Jakobsson å Munkatorp

Fre-dagen den 1 dec. 1939 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 10 nov. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Hugo Paulsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Thure Andersson
adr.: Fj-man Tåkerup

adr.:

Kallelse.

Till Carl Nyman
Tosterup

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Munka Tågarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils Jakobsson å Munkatorp

Fre-*dagen den* 1 dec. *19*39 *kl.* 11 f. *middagen.*

Kristianstad den 10 nov. *19*39.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

C Nyman

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Thure Andersson
adr.: Tjänare Tosterup

adr.:

Kallelse.

Till Grev ~~Augustin~~ Albert Ehrensvärds arvingar

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Munka Tågarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils Jakobsson å Munkatorp

fre-dagen den 1 dec. 1939 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 10 nov. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

~~GREVE ALB. EHRENSVÄRDS STERBHUS~~

A Ehrensvärd

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till Nils Jönsson

Munka Tågarp 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning m.m. Munka Tågarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils Jakobsson å Munkatorp

Fre-dagen den 1 dec. 1939 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 10 nov. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Jönsson.

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Thure Andersson

adr.: Fj-man Tosterup

adr.:

Kallelse.

Till Henrik Persson
Munka Tågarp 4

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning m.m. Munka Tågarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils Jakobsson å Munkatorp

Fre-dagen den 1 dec. 1939 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 10 nov. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Henrik Persson.

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Thure Andersson

adr.: Fj.-man Torberup.

adr.:

Kallelse.

Till Axel Jönsson
Munka Tågarp 5

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Munka Tågarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Nils Jakobsson å Munkatorp

fre-dagen den 1 dec. 1939 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 10 nov. 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Axel Jönsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Thure Andersson

adr.: Fj-man Toskerup

adr.:

L 3*1035

653

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JAN

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Betänkande

rörande

Munka-Tågarps

dikningsföretag

1940.

Avskrift.

RÄKNING

Kristianstad den 12 mars 1941

Munka Tågarps dikningsföretag 1940 Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1941	Översiktskartor, 2 st	8:-
	Betänkande	18:-
	Tabell B	18:-
	Sammanträde, föreningshandling, expedition	12:-
	Kallelser	3:50
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, två band	1:50
	Summa kronor	69:50

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 13 mars 1941.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

Medföljer handl. till Kgl. [illegible]
Styrelsen.

Avskrift

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 31 oktober 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Översiktskarta

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Munka Tågarp dikningsföretag 1940" avseende torrläggning av vattenskadade marker till Munka Tågarp och Tosterup i Tosterups socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 1.5 km. nordväst om Tosterups kyrka och angives å översiktskartan med röd färg.

Rättsliga förhållanden.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad hnadlagd, den 15 jan. 1940 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anfört, bil.D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullsändiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1941.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, bil.E, fört vid sammanträde den 19 febr. 1941 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökan om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägare andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört i tabell bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell, bil.B, utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal 10580 kronor från statens avdikningsanslag och 10180 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i mars 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammandrag av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.

B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

C. Kostnadssammandrag.

D. Diariebevis.

E. Protokoll från sammanträde.

F. Föreningshandling.

G. Fullmakt för amiralen greve Carl August Ehrensvärd.

H. Ett häfte synehandlingar.

I. Ritningar.

Bil. A

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
	Hela företaget.					
	11.42.5	2.80.5	14.23.0		21157:50	
	Lånsökandenas andel.					
	10.86.5	2.80.5	13.67.0		20357:10	

Kristianstad i mars 1941.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Tåstarps socken.							
1/6	5^{6}	Aa	Munka Tåstarp	Axel Jönsson			0	21.5	0	21.5
1/16	4^{5}	Ab	"	Henrik Persson	0	30.5			0	30.5
3/16	4^{2}	Ac	"	Hans Andersson	0	60.5	0	67.5	1	28.0
1/12	1^{6}	Ad	"	Nils Jakobsson, Munketorp	2	97.5			2	97.5
avs	1^{8}	Ae	"	Dsme	0	34.5			0	34.5
avs	12^{6}	Af	"	Dsme	0	17.0			0	17.0
1/192	12^{8}	Ag	"	Dsme	0	18.5			0	18.5
1/8	1^{4}	Ah	"	Dsme	1	15.0			1	15.0
1/8	1^{3}	Ai	"	Nils Jönsson	0	27.5			0	27.5
1/24	12^{4}	Ak	"	Dsme	0	16.0			0	16.0
7/16	12^{3}	Al	"	Carl Nyman	0	12.5			0	12.5
1/8	1^{5}	Am	"	Hugo Paulsson	1	35.5			1	35.5
1/64	12^{7}	An	"	Oscar Ekenmärks stbh.	0	19.0	0	38.0	0	57.0
49/600	11^{4}	Ao	"	Dsme	0	94.0	0	68.0	1	62.0
8/12	1^{2}	Ba	Tåstarp	Dsme	2	64.5	0	85.5	3	50.0
				Summa	11	42.5	2	80.5	14	23.0

Bil. B

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för vattenavledningsarbete-						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av ~~kostnaden~~ båtnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		arvode syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
206	40	200	28	5	99	0	68	206	95	1.00	50.00	103	20	103	20
360	-	349	42	10	44	1	18	361	04	1.00	50.00	180	-	180	-
1876	80	1822	28	54	45	6	17	1882	90	1.00	50.00	938	40	938	40
5416	80	5259	16	157	14	17	79	5434	09	1.00	50.00	2708	40	2708	40
579	60	562	65	16	81	1	90	581	36	1.00	50.00	289	80	289	80
244	80	237	67	7	10	0	80	245	57	1.00	50.00	122	40	122	40
231	60	224	94	6	72	0	76	232	42	1.00	50.00	115	80	115	80
2109	60	2048	24	61	20	6	93	2116	37	1.00	50.00	1054	80	1054	80
420	-	407	76	12	18	1	38	421	32	1.00	50.00	210	-	—	—
230	40	223	70	6	68	0	76	231	14	1.00	50.00	115	20	—	—
150	-	145	64	4	35	0	49	150	48	1.00	50.00	75	-	—	—
2830	80	2748	52	82	12	9	30	2839	94	1.00	50.00	1415	40	1415	40
501	60	487	05	14	55	1	65	503	25	1.00	50.00	250	80	250	80
1953	60	1896	85	56	68	6	42	1959	95	1.00	50.00	976	80	976	80
4045	50	3927	84	117	36	13	29	4058	49	1.00	50.00	2022	75	2022	75
21157	50	20542	-	613	77	69	50	21225	27			10578	75	10178	55

Kristianstad i mars 1941
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil. 6.

Kostnadssammandrag

	Kostnad		Summa	
	kr.	öre	kr	öre
Torrläggningskostnad.				
Arbets- och materialkostnad	20230	-		
Ersättningar	312	-	20542	-
Förrättningskostnad.				
Kostnad för syneförrättningen	582	04		
Vattendomstolsavgift	31	73		
Kostnad för betänkandet	69	50	683	27
Summa			21225	27

Kristianstad i mars 1941.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 21.225 kr. 27 öre
varav å låntagarnas andel 20.429 kr. 32 öre

Stockholm den 31 okt. 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Bil.D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 15 januari 1940 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Munka Tågarps dikningsföretag 1940" och avseende torrläggning av marker till Munka Tågarp och Tosterup i Tosterups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 maj 1940.

Ex officio:

Georg Österholm.

Bil.E.

Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i "Munka - Tågarps dikningsföretag 1940".

§ 1.

Delägarna hade sammankommit efter skriftliga kallelser, som tillställts dem genom postverket, för att taga ställning till frågan om sökandet av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Lantbruksingenjör Lennart Holmström utsågs att leda förhandlingarna och hålla protokoll.

§ 3.

Det beslöts, att de sakägare, som gemensamt ville söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande, skulle underteckna en så lydande föreningshandling (se bilaga).

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Munkatorp den 19 febr. 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Munka Tågarps dikningsföretag 1940" överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och handhava åt företaget beviljade statsmedel. Munkatorp den 19 febr. 1941.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare	Lånesökandes underskrift.
1	2	3	4	5	6
			Tosterups socken.		
1/6	5^6	Aa	Munka Tågarp	Axel Jönsson	Axel Jönsson
1/16	4^5	Ab	"	Henrik Persson	Henrik Persson
3/16	4^2	Ac	"	Hans Andersson	Hans Andersson

1	2	3	4	5	6
1/12	1^6	Ad	Munka Tågarp	Nils Jakobsson	Nils Jakobsson
avs	1^8	Ae	"	d:sme	" "
avs	12^6	Af	"	d:sme	" "
1/192	12^8	Ag	"	d:sme	" "
1/8	1^4	Ah	"	d:sme	" "
1/8	1^3	Ai	"	Nils Jönsson	
1/24	12^4	Ak	"	d:sme	
7/16	12^3	Al	"	Carl Nyman	
1/8	1^5	Am	"	Hugo Paulsson	Hugo Paulsson
1/64	12^7	An	"	Greve Ehrenswärds sterbhus	C.A. Ehrenswärd Bil.G.
$\frac{49}{600}$	11^4	Ao	"	d:sme	"
8½	1^2	Ba	Tosterup	d:sme	"

Bevittnas:

Lennart Holmström Arne Holm.

Bil.G.

Vi undertecknade, sterhusdelägare efter aflidne f.d. ministern för utrikes ärende grefve Albert Ehrenswärd och grefvinnan Hedda Ehrenswärd, född Vogt, uppdraga härmed åt amiralen grefve Carl August Ehrenswärd att intill skedt arfskifte öfvertaga och handhafva förvaltningen af sterhhusets bo och angelägenheter, att sjelf eller genom den eller de personer, han i sitt ställe förordnar, uti sterbhusets namn verkställa och emottaga liqvider, upptaga och betala lån samt inteckna fastigheterna, göra insättningar och uttagningar å bankräkningar, afskeda och antaga tjenare, utöfva sterbhusets rösträtt i kommunalt och kyrkligt hänseende, inför domstol och andra myndigheter föra sterbhusets talan samt i öfvrigt bevaka dess rätt godkännande vi vårt ombuds på grund af denna fullmakt vidtagna lagliga åtgärder.

Lund m.fl. ställen i april 1940.

Augustine Ehrensvärd.

C.A. Ehrensvärd.

Augusta von Essen

Margareta Cederskiöld, Hugo Cederskiöld

W.A. Douglas

Carl Douglas

O.V. Douglas

Fröken Augustine Ehrensvärds egenhändiga namnteckning bevittna: I.R. von Schwerin E. Jönsson

Öfverstelöjtnanten grefve C.A. Ehrensvärds egenhändiga namnteckning bevittna:

Elsa Cronvall Anna Cronvall

Friherrinnan Augusta von Essens egenhändiga namnteckning bevittna: Axel Johsson R. Jonsson

Generalmajoren Hugo Cederskiölds och friherrinnan Margaretha Cederskiölds egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Astrid Göransson Signe Berg

Generalmajorden grefve W.A. Douglas egenhändiga namnteckning bevittnas: S.W^{m} Söderbom P.F.Gärdin

Löjtnant Ryttmästare.

Grefve O.W. Douglas egenhändiga namnteckning bevittnas:

Axel Gustafsson Nils Andersson

Löjtnant Vpl.

Grefve Carl Douglas egenhändiga namnteckning bevittna:

Alice Severin Frau Outonia v. Schlichting.

Rätt afskrifvet intyga:

Elsa Cronvall Anna Cronvall.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Lantbruksstyrelsen ~~Maj:t~~ den 31/10 1941 fastställda arbetsplanen vidimeras:

350
Y/

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 16/1 1942
[illegible]känd den 22/ 1942

DIARIE N:r 653
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JAN. 19[illegible]

L 3*1035

185

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 oktober 1941 till Munka Tågarps dikningsföretag 1940 i Tosterups socken av KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels statsbidrag* med tiotusenfemhundrasjuttio (10.570) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels lån* med tiotusenetthundraåttio (10.180) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad......, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsens ~~förtroendeman~~ för företaget ordförande

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1943 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stockholm den 12 Dec 1941.

C A Ehrensvärd

C. A. E.

Att amiralen greve C A Ehrensvärd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

John Hamilton Claes Fleming

Adress Strandvägen 47, Stockholm. Adress Fil. Linnégatan 90

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1942 den 10 mars.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (164).

Företagets namn: Munka Tågarps dikningsföretag 1940" i Tosterups socken av Kristianstads län.

Lån 10.180 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 oktober 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående desamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
~~[illegible]~~			
Tosterups socken.			
Tosterup	8½	1^{2}	A. Ehrensvärds sterbhus
Munka Tågarp	1/8	1^{4}	Nils Jakobsson, Munkatorp
"	1/8	1^{5}	Hugo Paulsson
"	1/12	1^{6}	Nils Jakobsson, Munkatorp
"	avs	1^{8}	Nils Jakobsson, Munkatorp
"	3/16	4^{2}	Hans Andersson
"	1/16	4^{5}	Henrik Persson
"	1/6	5^{6}	Axel Jönsson
"	49/600	11^{4}	A. Ehrensvärds sterbhus
"	avs	12^{6}	Nils Jakobsson, Munkatorp
"	1/64	12^{7}	A. Ehrensvärds sterbhus
"	1/192	12^{8}	Nils Jakobsson, Munkatorp

Stockholm den 10 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

DIARIE N:r 11685
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUN. 1942

Utredning rörande verkliga kostnaderna för utförandet av Munka Tågarps dikningsföretag 1940.

Synekostnader	582:04
Betänkande	69:50
Vattendomstolsavgift	31:73
Arbetskontroll m.m.	500:-
Entreprenadsumma	24.500:-
Summa kr.	25.683:27

vartill kommer arbetsstyrelsens omkostnader, ränteutgifter m.m.

Kristianstad den 5 juni 1942.

statens lantbruksingenjör.

31/10 41

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Munka Tågarps dikningsföretag 1940" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Tosterups socken.	
1/8	1^{4}	Ah	MunkaTågarp	Nils Jakobsson, Munkatorp
1/8	1^{5}	Am	"	Hugo Paulsson
1/12	1^{6}	Ad	"	Nils Jakobsson, Munkatorp
avs	1^{8}	Ae	"	Nils Jakobsson, Munkatorp
3/16	4^{2}	Ac	"	Hans Andersson
1/16	4^{5}	Ab	"	Henrik Persson
1/6	5^{6}	Aa	"	Axel Jönsson
49/600	11^{4}	Ao	"	Greve A. Ehrensvärds sterbhus
avs	12^{6}	Af	"	Nils Jakobsson, Munkatorp
1/64	12^{7}	An	"	Greve Ehrensvärds sterbhus
1/192	12^{8}	Ag	"	Nils Jakobsson, Munkatorp
8½	1^{2}	Ba	Tosterup	Greve A. Ehrensvärds sterbhus.

Kristianstad i mars 1941.

Statens lantbruksingenjör.

358

1/1

652
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JAN. 1942

Bevis

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Munka Tågarps dikningsföretag 1940 i Tosterups socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 31 oktober 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 10.570 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 10.180 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Ordförande i företagets styrelse: amiral C. A. Ehrensvärd, Erik Dahlbergsgatan 2, Stockholm.

Vid av mig företagen besiktning har befunnits, att företaget är under utförande. Kristianstad den 9 januari 1942.

statens lantbruksingenjör.

KR. 1
STÄMPEL
EN KRONA
1 KR.

352/41

DIARIE N:r 11685
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUN. 1942

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Munka Tågarps dikningsföretag 1940 i Tosterups socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 31 oktober 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 10.570 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 10.180 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget den 10 mars 1942.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Ordförande i företagets styrelse: Amiralen C. A. Ehrensvärd,

3 Erik Dahlbergsgatan 2, Stockholm.

Vid av förste assistenten Lars Kullman företagen avsyning har arbetet befunnits utfört i överensstämmelse med fastställd plan alternativ I och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 5 juni 1942.

statens lantbruksingenjör.

ber. k. 21'225:27
verkl. k. 25'683,27

KR.
STÄMPEL
EN KRONA
KR.